

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ
РАСЦЕНКИ, СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ЦЕНЫ**

**ПОСОБИЕ ДЛЯ СМЕТЧИКОВ
К ТЕР 81-02-15-2001**

**СБОРНИК № 15
Отделочные работы**

Часть III

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**Государственное учреждение
«Центр государственной вневедомственной экспертизы
и ценообразования в строительстве» <Мособлгосэкспертиза>**

Москва 2002

Территориальные единичные расценки, сметные нормы и цены на строительные и специальные строительные работы ТЕР-2001-15 Отделочные работы, Часть III, Москва, 2002 г. - 84 с.

Пособие предназначено для определения сметной стоимости отделочных строительного-монтажных работ, а также для расчетов за выполненные работы на стройках Московской области.

РАЗРАБОТАНЫ Управлением ценообразования в строительстве Государственного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» (Л.Ф.Галицкий, В.Н.Егорова, Е.Г.Захарова, Е.И.Плотникова, Н.Е.Цымбал) и ООО «ИНАС» (Л.А.Саватеев) при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И.Дмитренко).

УТВЕРЖДЕНЫ: ТЕР-2001 распоряжением Минмособлстроя от 04.11.2002 № 176 в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 13.04.98 № 18/11.

Пособие к ТЕР-2001 Государственным учреждением «Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве» <Мособлгосэкспертиза> Правительства Московской области (Протокол от 27 августа 2002г. № 3).

Ответственный исполнитель: Л.Ф. Галицкий

Технический редактор: В.Н. Егорова

© Компьютерная верстка: А.Е. Новинский, Е.И. Плотникова

© Дизайн обложки: Е.И. Плотникова

© Тиражирование: И.В. Рогунова, Л.В. Песковская

© Мособлгосэкспертиза, 2002 г.

Настоящее пособие к ТЕР-2001-15 не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ГУ МО «Мособлгосэкспертиза».

По вопросам приобретения Пособия обращаться в Государственное учреждение Московской области «Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве» <Мособлгосэкспертиза>

117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46, офис 217
тел./факс (095) 334-7973, тел./факс (095) 333-9310
тел. (095) 334-9480

А Н Н О Т А Ц И Я

Пособие разработано Государственным учреждением Московской области «Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве» <Мособлгосэкспертиза> в соответствии с требованиями СНиП 1-01-01-82 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения» (приложение № 1 Требования к пособиям), в которых предусмотрен порядок разработки, утверждения и выпуска пособий ведущими организациями-разработчиками, к которым на территории Московской области относится ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» (Постановление Правительства Московской области от 22.06.2001 № 188/21).

Целью данного пособия является облегчение и обеспечение удобства работы инженеров-сметчиков при применении новой (2001г.) сметно-нормативной базы в процессе составления смет в базисном (2000г.) уровне цен.

В пособие включены Государственные элементные сметные нормы Госстроя России (ГЭСН-2001), привязанные к условиям Московской области, территориальные единичные расценки (ТЕР-2001) и базисные (2000г.) сметные цены Московской области на материалы, изделия, конструкции и эксплуатацию строительных машин (ГЭСНПиТЕР-2001).

Министерство строительного комплекса Правительства Московской области	Территориальные строительные сметные нормы	ГЭСНПиТЕР - 2001
ГУ МО "Мособлгосэкспертиза" Управление ценообразования в строительстве	Элементные сметные нормы и единичные расценки на строительные и специальные строительные работы	Взамен сборников элементных сметных норм и единичных расценок 1984 г. на строительные работы для Московской области

Сборник № 15 Отделочные работы

ГЭСНПиТЕР-2001-15

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит элементные сметные нормы (далее нормы) и расценки (далее расценки) на выполнение отделочных работ.

1.2. В настоящий сборник включены нормы и расценки на:

а) облицовочные работы – облицовка поверхностей здания и сооружения природным камнем, искусственными плитками, искусственным мрамором и листовыми материалами;

б) штукатурные работы – штукатурка при простой, улучшенной и высококачественной отделке, подготовка поверхности под окраску, облицовка сухой штукатуркой и декоративная штукатурка;

в) лепные работы – установка гипсовых и цементных изделий;

г) малярные работы – окраска масляными, водными, специальными составами и лаками при простой, улучшенной и высококачественной отделке поверхностей согласно составу работ, приведенному в табл. 15-3а, 15-3б и 15-3в технической части данного сборника. В табл. 04-027 приведены нормы и расценки расхода ресурсов на выполнение третьей шпатлевки поверхности, необходимость которой должна обосновываться проектными данными;

д) стекольные работы – остекление оконных переплетов, дверных полотен и витрин, установка светопрозрачных ограждений;

е) обойные работы – оклейка стен и потолков обоями, обивка дверей обивочными материалами, оклейка стен моющимися пленочными обоями, согласно составу работ, приведенному в таблицах 15-3г, 15-3д технической части данного сборника.

1.3. В нормах и расценках настоящего сборника при определении затрат учтены:

а) выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при отделке помещений высотой (от пола до потолка) до 4 м, установке лепных изделий и остеклению – до 8 м. Возможность использования ранее установленных лесов для смежных работ или устройство вновь для производства отделочных работ в помещениях высотой более 8 м устанавливаются проектными данными. Затраты на эти цели следует определять по нормам и расценкам сборника ГЭСНПиТЕР-2001-08 "Конструкции из кирпича и блоков";

б) оштукатуривание или облицовка фасада естественным камнем или искусственными плитками с готовых лесов. В случае необходимости устройства лесов специально для этих работ, обоснованной в проекте строительства объекта, затраты на эти цели следует определять по нормам и расценкам сборника ГЭСНПиТЕР-2001-08 "Конструкции из кирпича и блоков";

в) окраска фасадов с лесов, установленных для смежных работ, или с лестниц и люлек с перемещением их по фронту работ.

1.4. В нормах и расценках на облицовку природным камнем учтены следующие условия выполнения работ:

а) облицовка плоских поверхностей или криволинейных с радиусом кривизны более 25 м;

б) применение плит с фрезерованными кромками и торцами, доработанными до нужной фактуры;

в) применение плит из гранита полированного толщиной 40 мм, чистотесанного – 100 мм, под скалу – 150 мм; из известняка – 60 мм; из мрамора и травертина – 25 мм.

При применении плит, отличающихся по толщине от принятых в нормах и расценках, на каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать на 100 м² облицовки согласно нормам и расценкам табл. 01-005.

1.5. Нормы и расценки на облицовку потолков, приведенные в таблице 01-047, включают работы по изготовлению и установке каркаса, с закреплением его к основной конструкции потолка, укладку звукоизолирующих материалов в необходимых случаях и соответствующую отделку облицовочных плит.

Нормы и расценки таблицы 01-049 на облицовку стен щитами-картинами из древесностружечных плит учитывают затраты на соответствующую облицовку картин в построчных условиях, за исключением щитов, фанерованных шпоном заводского изготовления.

1.6. В нормах и расценках на облицовку искусственными плитками внутренних плоских поверхностей или криволинейных радиусом более 2 м учтено применение плиток любого размера в один или два цвета.

Затраты на облицовку мрамором балясин постоянного сечения следует определять по норме и расценке 2 таблиц 01-023, 01-025, а переменного – по норме и расценке 3 таблиц 01-023, 01-025.

В нормах и расценках таблиц 01-023 и 01-025 при определении затрат к простым отнесены капители и прямые тяги, пояски и плинтусы с числом обломов не более трех.

1.7. В нормах и расценках на оштукатуривание каменных, бетонных и поверхностей из других материалов подлежащих выполнению с допусками, определяемыми в соответствии с правилами производства и приемки работ затраты определены для усредненных толщин наметов с учетом дополнительного их расхода на необходимое выравнивание поверхностей с целью получения оштукатуренной поверхности с отклонениями, не превышающими допускаемые.

В нормах и расценках учтен следующий состав растворов для оштукатуривания:

- цементный 1:3;
- цементно-известковый 1:1:6;
- известковый 1:2,5.

1.8. В нормах и расценках на оштукатуривание фасадов с улучшенной и высококачественной отделкой поверхности учтены затраты на оштукатуривание его отдельных элементов (стены, откосы, тяги и т.п.).

1.9. Нормами и расценками на оштукатуривание поверхностей внутри здания учтено выполнение простой, улучшенной или высококачественной отделки поверхностей с учетом затрат на оштукатуривание отдельных поверхностей: стен, включая откосы ниш отопления, оконных заглушек (кроме нижних) и обмазку плинтусов, потолков, вытягивание тяги, падуг, оконных откосов и наличников по разновидностям отделки.

1.10. Затраты на оштукатуривание поверхностей в помещениях со специальным архитектурным оформлением (зрительные залы, театры, клубы, музейные и выставочные залы и т.п.) следует определять по нормам и расценкам таблиц с 02-002 по 02-007.

1.11. В случае, если проектом на строительство объекта учтена необходимость выполнения насечки поверхности, то затраты на ее выполнение следует определять по нормам и расценкам 08,09 табл. 02-031.

1.12. В нормах и расценках на оштукатуривание лестничных маршей и площадок (табл. 02-034) учтено оштукатуривание их по отдельным элементам (ступени, балки, плиты и т.п.).

Затраты на отделку сборных лестничных маршей и площадок следует определять по норме и расценке 4 таблицы 02-035.

1.13. Затраты на оштукатуривание оконных отливов при штукатурке фасадов следует определять по норме и расценке 1 таблиц 02-003 и 02-006.

1.14. В нормах и расценках таблиц с 02-001 по 02-007 не учтено оштукатуривание отдельных элементов фасада по сетке. Затраты на выполнение этих работ следует определять по нормам и расценкам 1-4 таблицы 02-036, а их устройство карнизов и тяг – по нормам и расценкам 5, 6 таблицы 02-036.

1.15. В нормах и расценках таблиц 03-005 ÷ 03-008 на установку лепных деталей, изготовленных на обычных цементах, отделка их лицевых поверхностей не учтена.

1.16. Затраты на установку лепных деталей, не учтенных в настоящем сборнике, следует определять по нормам и расценкам на установку наиболее подходящих по сложности видов изделий.

1.17. В нормах и расценках на установку лепных изделий учтены затраты на выполнение всех необходимых работ, включая пробивку и заделку всех отверстий, постановку пробок, забивку гвоздей и крючьев, заделку швов и приготовление раствора.

1.18. Количество деталей, формируемых с одной модели, следует принимать по данным, приведенным в таблице 15-1 данной технической части. При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве меньшем, чем указано в таблице 15-1, на каждый заказ следует принимать одну модель.

Таблица 15-1

№ п/п	Наименование деталей	Ед. из.	Количество деталей в модели	
			гипсовых	цементных
1.	Балясины без орнамента	шт.	250	150
2.	Балясины орнаментированные	шт.	150	100
3.	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п., гладкие или простого рисунка	шт.	150	100
4.	То же, орнаментированные или сложного рисунка, гирлянды	шт.	100	60
5.	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие	шт.	170	100
6.	То же, орнаментированные	шт.	80	50
7.	Капители коринфские	шт.	70	35
8.	Погонные детали (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) при высоте до 500 мм простого рисунка	шт.	125	75

№ п/п	Наименование деталей	Ед. из.	Количество деталей в модели	
			гипсовых	цементных
9.	То же, рисунка средней сложности и сложного	шт.	75	50
10.	То же, при высоте более 500 мм простого рисунка	шт.	200	120
11.	То же, рисунка средней сложности и сложного	шт.	120	80
12.	Поручни и тетивы	шт.	200	120

1.19 В нормах и расценках на малярные работы учтено применение готовых составов – шпаклевок, грунтовок, красок; для затрат на малярные работы с использованием необходимых составов, приготавливаемых в построечных условиях, применяются те же нормы и расценки.

В нормах и расценках на малярные работы учтена окраска столярных изделий, поступающих на строительство проолифленными или подготовленными под вторую окраску.

1.20. Затраты на окраску заполнения проемов балконными дверями и деревянными поручней следует определять по нормам и расценкам на окраску заполнения оконных проемов.

1.21. В нормах и расценках таблиц 04-025, 04-026 учтена расколеровка в два тона. Для определения расхода ресурсов на расколеровку одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон следует добавлять на 100 м² окрашиваемой поверхности 1,5 чел.-ч. затрат труда.

1.22. Для определения затрат на окраску заполнения оконных и дверных балконных проемов со спаренными переплетами или полотнами на каждое разъединение и соединение створок (полотен) следует добавлять на 100 м² окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч. затрат труда.

1.23. Подготовка поверхности при покрытии эмалевыми составами (нормы и расценки 1-3 таблицы 04-038) предусматривает комплекс процессов, принятый для масляной окраски деревянных поверхностей с улучшенной отделкой.

1.24. Подготовка поверхности для разделки под мрамор и шелк включает комплекс процессов, принятый для масляной окраски по штукатурке с высококачественной отделкой, и добавлением расхода ресурсов на третью шпатлевку и шлифовку (нормы и расценки 1-8 таблицы 04-047).

1.25. В нормах и расценках на отделку под шелк (нормы и расценки 3-8 таблицы 04-047) учтены затраты на выполнение работ по разделке зеркалами трех категорий сложности (см. таблицу 15-2 настоящей технической части).

1.26. В нормах и расценках на разделку по эскизам (нормы и расценки 9-11 таблицы 04-047) учтены затраты на выполнение работ трех категорий сложности: со слабой насыщенностью рисунком, набиваемым по трафаретам и гребешковым полосам (фон более 40%), со средней насыщенностью рисунком (фон 20-40%) и густой насыщенностью рисунком (фон менее 20%).

1.27. Затраты на отделку под шелк шашками следует определять по норме и расценке 8 таблицы 04-047.

1.28. Затраты на окраску стальных конструкций следует определять по нормам и расценкам сборника ГЭСНПиТЕР-2001-13 "Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии".

1.29. В нормах и расценках на окраску фасадов известковыми, силикатными, цементными и эмульсионными красками (таблицы с 02-005 по 02-009 и с 02-015 по 02-017) учтены затраты на выполнение работ по окраске простых фасадов. Затраты на окраску сложных фасадов (с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен) следует определять по этим же нормам и расценкам с применением к ним коэффициентов, приведенных в п. 3.20 раздела 3 настоящей технической части.

1.30. В норме и расценке 5 таблицы 05-001 учтены затраты на остекление внутренних фрамуг без коробок. Затраты на остекление наружных фрамуг с коробками следует определять по нормам и расценкам на остекление заполнения наружных оконных проемов.

1.31. В нормах и расценках 3, 4 таблицы 05-002 учтены затраты на остекление витринным (неполированным и полированным) стеклом по заказной спецификации к проекту на строительство объекта. В случае необходимости остекления витринным стеклом в заводском ассортименте расход его следует определять по расчету на объект в целом на основе той же спецификации, размеров стекол, выпускаемых промышленностью, и рационального раскроя полотна с учетом потерь в размере до 2%. При этом остатки стекла размером любой стороны 400 мм и более следует исключать из общего объема его расхода.

1.32. Затраты на отделочные работы объектов, к качеству которых предъявляются высокие архитектурные требования в соответствии с проектом на его строительство, следует определять по нормам и расценкам таблиц с 01-031 по 01-041.

Таблица 15-2

Категория сложности	Количество		
	тонов в фоне	трафаретов	филенок
1	2-3	1	2
2	3	2	2
3	3-5	2-3	5

2. Правила исчисления объемов работ

Облицовочные работы

2.1. Объем работ по облицовке поверхности природным камнем определяется по площади поверхности облицовки. При этом:

а) размеры стен и колонн принимаются с учетом перелома в плане по наружному обводу т.е. по сечением включающим облицовочные плиты;

б) площадь облицовки профилированными камнями и деталями принимается без учета рельефа камней или деталей (по проекции большей стороны);

в) величина выноса профилированной тяги (карнизы, наличники и т.п.) больше ее высоты (ширины) принимается по большей стороне.

2.2. Объем работ по облицовке ступеней и укладке подоконных досок определяется с учетом концов плит, заделываемых в кладку или штукатурку.

2.3. Объем работ по облицовке поверхности искусственными плитами определяется по площади поверхности облицовки без учета ее рельефа.

2.4. Объем работ по облицовке поверхности искусственным мрамором определяется по развернутой поверхности.

Штукатурные работы

2.5. Площадь штукатурки стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробов. В площадь улучшенной и высококачественной штукатурки фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясками, наличниками, другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается и должна определяться отдельно.

2.6. Площадь оконных откосов и отливов, дверных откосов, а также боковых поверхностей, выступающих в плоскости или вдающихся в толщу стен архитектурных и конструктивных деталей определяется отдельно с подразделением на две группы: по ширине до 200 мм и более 200 мм.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию колонн, примыкающих к зданию или отдельно стоящих, а также пилястр определяется по площади их развернутой поверхности.

2.8. Объем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясков, наличников и других тянутых деталей при высококачественной штукатурке фасадов определяется по площади, занимаемой ими на поверхности фасада (по проекции на стену), а по вытягиванию карнизов с откосом, превышающим их высоту – по площади их горизонтальной проекции.

2.9. Площадь, занимаемая лепными деталями, устанавливаемыми на оштукатуренную поверхность, из общей площади оштукатуривания не исключается.

2.10. Объем работ по внутренней штукатурке определяется по отдельным помещениям в зависимости от разновидности их отделки (простая, улучшенная, высококачественная) или по квартире, этажу, секции и т.п. в целом, если тип отделки для всех помещений принят одинаковым.

2.11. Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробов и площади, занимаемой тянутыми наличниками; высота стен определяется от чистого пола до потолка; площадь боковых сторон пилястр добавляется к площади стен.

2.12. Объем работ по оштукатуриванию:

— потолков (в том числе кессонных с площадью их горизонтальной проекции до 12 м²) определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок;

— ребристых перекрытий и кессонных потолков с площадью их горизонтальной проекции более 12 м² определяется по развернутой поверхности.

2.13. Объемы работ по оштукатуриванию боковых и верхних оконных заглушин и откосов, ниш отопления в нормах и расценках таблиц 02-015, 02-016 (нормы и расценки 1, 3 и 5), 02-017 и 02-018 учтены; объемы работ по устройству нижних оконных заглушин определяются дополнительно по их площади, а затраты на их выполнение следует определять по нормам и расценкам таблицы 02-031 (норма и расценка 3).

2.14. Объем работ по оштукатуриванию оконных и дверных откосов внутри зданий следует определять дополнительно по их площади, а затраты на ее выполнение нормировать по нормам и расценкам 1-2 таблицы 02-031.

2.15. Объем работ по устройству тяг внутренних наличников следует определять по площади, занимаемой ими на поверхности стены (по проекции на стену).

2.16. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок следует определять по площади их горизонтальной проекции (позтажно).

2.17. Объем работ по оштукатуриванию карнизов и тяг следует определять отдельно по сумме откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.18. Площадь основания под искусственный мрамор в объем оштукатуривания включаться не должна, так как устройство основания является составной частью облицовочных работ.

2.19. Объем работ по установке лесов следует определять при оштукатуривании:

- а) потолка и стен в помещениях – по горизонтальной проекции потолка;
- б) в помещениях только стен – по длине стен, умноженной на ширину настила лесов;
- в) фасадов – по вертикальной проекции стен без вычета проемов;
- г) на фасадах только карнизов, тяг, откосов и наличников – по проекту на строительство объекта.

Лепные работы

2.20. Объем лепных работ следует принимать по проектным данным и в соответствии с номенклатурой лепных изделий применительно к разновидностям и измерителям настоящего сборника.

2.21. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу.

Малярные работы

2.22. Площадь по окраске фасадов известковыми, силикатными или цементными составами следует определять с учетом переломов фасадных стен в плане без вычета проемов, при этом площади оконных и дверных откосов, а также площади развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей учитываться не должны.

2.23. Площадь по окраске перхлорвиниловыми, кремнийорганическими или поливинилацетатными составами следует определять по фактически подлежащей окраске поверхности.

2.24. Площадь по окраске внутренних поверхностей водными составами следует определять без вычета площадей проемов и без учета площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш. Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объем работ.

2.25. Площадь по окраске стен масляными, поливинилхлоридными составами следует определять за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов включается в общую площадь окраски.

Площадь окраски отдельных стен, имеющих проемность более 50%, определяется по фактически подлежащей окраске поверхности, т. е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш.

2.26. Площадь оконных и дверных проемов для исключения ее из площади стен определяется по наружному обводу коробок.

2.27. Площадь по окраске ребристых перекрытий определяется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,6. То же, кессонных потолков – с применением коэффициента 1,75.

2.28. Площадь окраски лепных потолков следует определять по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов в процентах в зависимости от насыщенности потолка лепкой:

до 2% – 1; от 2,1% до 10% – 1,1; от 10,1% до 40% – 1,5; от 40,1% до 70% – 2,1; более 70% – 2,8.

2.29. Площадь окраски полов следует определять с исключением площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола.

Площадь окраски плинтусов при дощатых полах в нормах и расценках учтена и отдельно учитываться не должна, а при полах из линолеума или паркетных площадь плинтусов для их окраски принимается в размере 10% от площади пола с определением расхода ресурсов по нормам и расценкам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.30. Площадь окраски заполнения оконных и дверных проемов следует определять умножением площади заполнения, исчисленной по наружному обводу коробок, на следующие коэффициенты:

Переводные коэффициенты окрашиваемых поверхностей заполнения оконных и дверных проемов

Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент к площади заполнения проемов		В т.ч. детали проолифленные	
			Количество переплетов			
			1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7
Оконные проемы жилых и общественных зданий						
<i>Раздельные переплеты</i>						
1. С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	1,5	2,8	0,3	0,3
2. С подоконной доской	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,2	3,5	0,6	0,5
3. Без подоконной доски	Каменные	Коробка, переплет	1,2	2,5	-	-
<i>Спаренные переплеты</i>						
4. С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	-	2,5	-	0,3
5. Без подоконной доски	Каменные	Коробка, переплет	-	2,2	-	-
6. Фрамуги	Переплеточный	Переплет, наличники с двух сторон	1,6	-	0,7	-
7. Витражное деревянное	Каменные	Коробка, переплет	1,75	3,5	0,45	0,9

Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент		В т.ч. детали про-	
			к площади заполне-		олифленные	
			ния проемов		Количество переплетов	
1	2	3	4	5	6	7
Оконные проемы промышленных зданий						
8. Площадью до 4 м ² с раздельными переплетами	Каменные	Коробка, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски	2,1	3,2	0,3	0,3
9. То же более 4 м ²	Каменные	То же	1,7	2,6	0,2	0,2
Балконные двери						
10. Раздельные полотна	Каменные	Коробка, дверные полотна	2,1	3,5	-	-
11. Спаренные полотна	Каменные	То же		2,6	-	-
Дверные проемы						
12. Глухие дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	2,4	-	-	-
13. То же	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,7	-	0,3	-
14. То же	Перегородки	То же	2,7	-	0,3	-
15. Остекленные дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	1,8	-	-	-
16. То же	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,1	-	0,3	-
17. Шкафные двери	То же	Коробка, полотно, наличники с одной стороны	2,7	-	0,2	-
18. Обрамление открытого проема	То же	Коробка, наличники с двух сторон	0,9	-	0,4	-

Примечания:

1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах (п.п. 12, 15) не учитывают окраску наличников. При окраске заполнения площади дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема, соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

3. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках (п.п. 14, 16, 18) учитывают нормальную толщину коробок. При окраске заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки, соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

4. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных балконных проемов с тройным остеклением определяются по данным, приведенным в п.п. 4, 5, 11 графы 5 с коэффициентом 1,5.

2.31. Площадь окраски деревянной фермы силикатной краской определяется по площади вертикальной проекции фермы (с одной стороны) без исключения промежутков между элементами фермы.

2.32. Площадь окраски металлических кровель следует исчислять по площади кровли без учета площадей фальцев, желобов, колпаков на дымовых трубах и покрытия слуховых окон.

2.33. Площадь окраски водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по площади фасада без вычета площадей проемов.

2.34. Площадь окраски выгонки определяется по величине окрашиваемой поверхности, рассчитанной без учета площадей огибания каленок и отборок, с применением к полученной величине коэффициента 1,1 (на учет рельефа).

2.35. Площадь окраски конструкций из волнистой асбофанеры и стали следует исчислять по площади, замеренной без учета огибания (волны), с применением к этой площади коэффициента 1,2 (на учет рельефа).

2.36. Площадь окраски стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения площадей промежутков между стойками и поясками с применением коэффициентов:

а) для простых решеток без рельефа, с заполнением до 20% типа: парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. – 0,5;

б) для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом, с заполнением до 30% типа: лестничных, балконных и т.п. – 1;

в) для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа: жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. – 2,5.

2.37. Площадь окраски приборов центрального отопления и санитарно-технических приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется:

а) приборов центрального отопления (со всех сторон) – как поверхность нагрева приборов;

б) раковин – как удвоенная площадь их горизонтальной проекции;

в) ванн – как утроенная площадь их горизонтальной проекции;

г) смывного бачка – 0,7 м² (с учетом площадей выступающих частей кронштейнов);

д) 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления в зависимости от диаметра труб по таблице 15-3;

е) 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления принимается в зависимости от диаметра труб по таблице 15-3.

Таблица 15-3

№ п/п	Диаметр трубы в мм	Площадь окраски в м ² на 1 м труб	
		стальных	чугунных
1.	15	0,11	—
2.	20	0,13	—
3.	25	0,16	—
4.	32	0,18	—
5.	40	0,21	—
6.	50	0,26	0,28
7.	63	0,31	—
8.	75	0,36	0,37
9.	100	0,46	0,48
10.	125	—	0,59
11.	150	—	0,72

Стекольные работы

2.38. Площадь остекления деревянных оконных переплетов и балконных дверей в жилых и общественных зданиях определяется как площадь проемов, рассчитанная по наружному обводу коробок.

2.39. Площадь остекления дверей (кроме балконных) и витрин определяется по размеру стекол.

2.40. Площадь остекления деревянной перегородки определяется по наружному обводу ее обвязки.

2.41. Площадь остекления стеновых или фонарных переплетов промышленных зданий определяется:

а) стального – по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов;

б) деревянных переплетов, устанавливаемых в коробки – по площади, измеренной по наружному обводу коробок;

в) деревянных переплетов, устанавливаемых без коробок – по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов.

2.42. Площадь стеновых панелей из профильного стекла следует определять по наружному обводу стальных рам панелей (проемов панели не имеют).

2.43. Площадь оконных проемов из профильного стекла следует определять по наружному обводу металлических обрамлений или деревянных обвязок.

2.44. Площадь зенитных фонарей из профильного стекла следует определять по внутреннему обводу низа стаканов фонарей (световой проем фонаря).

2.45. Площадь перегородок из профильного стекла или стеклянных пустотелых блоков следует определять по наружному обводу коробок за вычетом площади проемов.

Обойные работы

2.46. Площадь оклейки стен обоями должен исчисляться по площади оклеиваемой поверхности. Площадь оконных и дверных проемов (для исключения ее из площади стен) рассчитывается по наружному обводу коробок.

2.47. Площадь обивки дверей рассчитывается по фактически обиваемой (подлежащей обивке) поверхности.

Таблица 15-3а Состав работ при окраске водными составами внутри помещений

Наименование операций	Клеевая				Казеиновая				Известковая		Силикатная
	простая	улучшенная	высококачественная		улучшенная	высококачественная		по штукатурке	по дереву и кирпичу		
			по штукатурке	по сб./к		по штукатурке	по сб./к				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Очистка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
2. Смачивание водой	—	—	—	—	—	—	—	+	+	—	
3. Расшивка трещин	—	+	+	+	+	+	+	+	—	—	
4. Сглаживание торцом дерева	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—	
5. Первая грунтовка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
6. Частичная подмазка	—	+	+	+	+	+	+	+	—	—	

Наименование операций	Клеевая				Казеиновая			Известковая		Силикатная
	простая	улучшенная	высококачественная		улучшенная	высококачественная		по штукатурке	по дереву и кирпичу	
			по штукатурке	по сб./к		по штукатурке	по сб./к			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. Шлифовка подмазанных мест	—	+	+	+	+	+	+	+	—	—
8. Первая сплошная шпатлевка	—	—	+	—	—	+	—	—	—	—
9. Шлифовка	—	—	+	—	—	+	—	—	—	—
10. Вторая сплошная шпатлевка	—	—	+	+	—	+	+	—	—	—
11. Шлифовка	—	—	+	+	—	+	+	—	—	—
12. Вторая грунтовка	—	+	+	+	—	—	—	—	—	—
13. Третья грунтовка (с подцветкой)	—	—	+	+	—	—	—	—	—	—
14. Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
15. Торцевание	—	—	+	+	—	+	+	—	—	—
16. Вытягивание филенок	+	+	+	+	+	+	+	—	—	—

Примечания:

1. Знаком “+” обозначены операции, выполняемые при данном виде окраски; знаком “—” – операции, которые при данном виде окраски не выполняются.
2. В графах 5 и 8 выполнение окраски учтено по подготовленной поверхности.
3. В позиции 14 силикатная окраска учтена за 2 раза.

Таблица 15-36 Состав работ при окраске фасадов

Наименование операций	Виды красок			
	силикатная	известковая и цементная	перхлорвиниловая	поливинилацетатная и кремнийорганическая
1. Очистка	+	+	+	+
2. Расшивка трещин	+	+	+	+
3. Подмазка	+	+	+ ¹⁾	+
4. Шлифовка	+	+	+	+
5. Смачивание водой ²⁾	—	+	—	—
6. Грунтовка	+	—	+	+
7. Первая окраска	+	+	+	+
8. Вторая окраска	+	+	+	+

Примечания:

- 1) под подмазку выполняется грунтовка перхлорвиниловым лаком.
- 2) смачивание выполняется только при окраске цементным составом.

Таблица 15-3в. Состав работ при окраске масляными составами

Наименование операций	по дереву			заполнение проемов, подготовленных под вторую окраску		по штукатурке			по сборным конструкциям, подготовленным под окраску			по металлу
	П	У	В	П	У	П	У	В	П	У	В	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Очистка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2. Сглаживание торцом дерева	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—
3. Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей	+	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Расшивка трещин	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—
5. Проолифка	+	+	+	—	—	+	+	+	+	+	+	+
6. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест	+	+	+	—	—	+	+	+	+	+	+	—

Наименование операций	по дереву			заполнение проемов, подготовленных под вторую окраску		по штукатурке			по сборным конструкциям, подготовленным под окраску			по металлу
	П	У	В	П	У	П	У	В	П	У	В	—
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	—	—	+	+	+	+	+	+	—
8. Первая сплошная шпатлевка	—	+	+	—	+	—	+	+	—	—	—	—
9. Шлифовка	—	+	+	—	+	—	+	+	—	—	—	—
10. Вторая сплошная шпатлевка	—	—	+	—	—	—	—	+	—	—	+	—
11. Шлифовка	—	—	+	—	—	—	—	+	—	—	+	—
12. Огрунтовка	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
13. Флейцевание	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
14. Шлифовка	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
15. Первая окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
16. Флейцевание	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
17. Шлифовка	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
18. Вторая окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
19. Флейцевание или торцевание	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
20. Вытягивание филенок	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—

Примечания:

1. Буквами в графах обозначен уровень качества окраски: П – простая, У – улучшенная, В – высококачественная.
2. Из состава работ по окраске заполнения проемов по графам 1-3 исключается проолифка
3. В графах 5 и 6 выполнение работ учтено по изделиям, подготовленным под вторую окраску, а по графам 10-12 – по конструкциям, подготовленным под окраску.
4. В позициях 8-17 граф 4 и 5 знаком “+” обозначены операции по исправлению шпатлевки, огрунтовки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке изделий.

Таблица 15-3з. Состав работ при оклейке обоями и обивке дверей

Наименование операций	Оклейка обоями							потолков	Обивка дверей обивочными материалами по войлоку
	стен								
	по монолитной штукатурке и бетону			по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям					
	простые и средней плотности	тисненые плотные	линкруст	простые и средней плотности	тисненые плотные	линкруст			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Очистка от набела верх стен	+	+	+	+	+	+	—	—	
2. Прочистка поверхностей	+	+	+	—	—	—	+	—	
3. Оклейка стыков	—	—	—	+	+	+	—	—	
4. Проклейка поверхностей	+	+	+	+	+	+	—	—	
5. Подмазка неровностей	+	+	+	+	+	+	—	—	
6. Шлифовка подмазанных мест пемзой	+	+	+	+	+	+	—	—	
7. Шлифовка пемзой	—	—	+	—	—	—	—	—	
8. Оклейка бумагой	+	+	—	—	—	—	—	—	
9. Шлифовка пемзой	—	+	—	—	—	—	—	—	
10. Проклейка поверхностей	—	—	+	—	—	+	+	+	
11. Оклейка обоями	+	+	+	+	+	+	+	—	
12. Приготовление клеевых составов	+	+	+	+	+	+	+	—	
13. Обрезка и нарезка материалов	+	+	+	+	+	+	+	—	
14. Раскладка войлока или обивочных материалов	—	—	—	—	—	—	—	+	
15. Формирование валиков	—	—	—	—	—	—	—	+	
16. Прибивка тесьмы	—	—	—	—	—	—	—	+	
17. Прибивка материала	—	—	—	—	—	—	—	—	

Таблица 15-3д. Состав работ при оклейке стен моющимися обоями на бумажной или тканевой основе

Наименование операций	Оклейка моющимися обоями на основе:					
	бумажной	тканевой	бумажной	тканевой	бумажной	тканевой
	по штукатурке и бетону		по гипсобетонным и гипсоли- товым поверхностям		по листовым материалам	
1	2	3	4	5	6	7
1. Очистка от набеда верха стен	+	+	+	+	+	+
2. Прочистка поверхностей	+	+	+	+	—	—
3. Огрунтовка поверхности стен	+	+	+	+	—	—
4. Оклейка стыков	—	—	—	—	+	+
5. Частичная подмазка	—	—	+	+	+	+
6. Шлифовка помазанных мест	—	—	—	—	+	+
7. Сплошная шпатлевка	+	+	—	—	—	—
8. Шлифовка поверхности пемзой	+	+	+	+	—	—
9. Проклейка поверхностей	+	+	+	+	+	+
10. Проклейка поверхности углов по периметру стен и проемов	+	+	+	+	+	+
11. Оклейка обоями и обреза кромки	+	+	+	+	+	+

3. Коэффициенты к нормам и расценкам

Условия применения	Номер таблиц (норм и расценок)	Коэффициенты		
		к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей	к нормам эксплуатации машин	к нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
3.1. Облицовка природным камнем криволи- нейных поверхностей радиусом до 25 м	01-001, 01-002	1,07	—	—
3.2. Облицовка стен неполированными плита- ми из травертина	01-002 (6-10)	0,9	—	—
3.3. То же, четырехгранных колонн	01-004 (9-12)	0,9	—	—
3.4. То же, многогранных колонн	01-004 (13-16)	0,85	—	—
3.5. Облицовка неполированными плитами из травертина толщиной 10 мм	01-009	0,8	—	—
3.6. Облицовка искусственными плитками криволинейных поверхностей радиусом менее 2 м или облицовка в три цвета или с составле- нием рисунка из трех и более плиток	01-019, 01-020	1,2	—	—
3.7. Облицовка искусственными плитками с диагональной связкой швов	01-019, 01-020	1,25	—	—
3.8. Устройство оснований под облицовку ис- кусственным мрамором на поверхности сужи- вающихся колонн	01-021 (3, 4)	1,15	—	—
3.9. Облицовка криволинейных в плане стен оселковым или утюжным мрамором	01-022 (1), 01-024 (1)	1,35	—	—
3.10. Облицовка колонн и пилястр перемен- ного сечения	01-022 (2-5), 01-024 (2-5)	1,25	—	—
3.11. Оштукатуривание и облицовка искус- ственными плитками в помещениях высотой бо- лее 4-х м с готовых лесов	01-019, 01-020; с 02-015 по 02-025; с 02-031 по 02-038	0,9	0,9	—

Условия применения	Номер таблиц (норм и расценок)	Коэффициенты		
		к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей	к нормам эксплуатации машин	к нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
3.12. Оштукатуривание гладких потолков в помещениях со специальным архитектурным оформлением	02-002(1), 02-005 (1)	1,05	—	—
3.13. Декоративная обработка поверхности под мелкозернистую фактуру (щеткой или циклей)	02-023 (2)	1,15	—	—
3.14. То же, под штриховую фактуру (гребенкой или скарпелью)	02-005	1,25		
3.15. То же, под точечную фактуру (бучардой)	02-005	1,3		
3.16. Оштукатуривание прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской поверхности	02-022, 02-023	1,3	—	—
3.17. Оштукатуривание многогранных кессонов на криволинейной поверхности	02-022, 0-023	1,6	—	—
3.18. Установка капителей или баз на полуколонны и пилястры	03-003, 03-007	0,5	0,5	0,5
3.19. Установка орнаментированных кронштейнов, модульонов и ваз	03-004 (4-7, 10-12), 03-007 (10-13), 03-008 (1-3)	1,5	—	—
3.20. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м	04-001, 04-002, 04-004, 04-005 (1, 3, 5, 7, 9), 04-024 (1, 8), 04-025 (1, 8, 10), 4-026 (1, 6, 8), 04-027 (1, 5), 04-028 (1), 04-038 (1, 4, 8), 04-039 (1, 5), 04-040 (1, 4, 7), 04-041 (1, 4), 04-047, 04-048 (5-14)	1,1	1,1	—
	04-005 (2, 4, 6, 8, 10), 04-024 (2, 9), 04-025 (2, 9), 04-026 (2, 7, 9), 04-027 (2, 6), 04-038 (5, 9), 04-039 (2, 6)	1,25	1,25	—
3.21. Окраска сложных фасадов (при площади занимаемой архитектурными деталями более 30% площади стены)	с 04-011 по 04-018. 04-048 (1-4)	1,25	1,25	1,25
3.22. Окраска отдельных тяг, не входящих в состав заполнения оконных и дверных проемов	04-024 (5, 7), 04-025 (5, 7), 04-026 (5)	1,25	—	—
3.23. Масляная окраска торцов лестничных маршей и площадок	04-024 (8), 04-025 (10). 04-026 (8)	1,2	—	—
3.24. Окраска заполнения дверных проемов филленчатых и остекленных дверей	04-024 (4, 6), 04-025 (4, 6), 04-026 (4)	1,08	—	—
3.25. Остекление витринным стеклом с его нарезкой	05-002 (3, 4)	1,1	—	—
3.26. Остекление двойных переплетов промышленных зданий	05-012, 05-013	2	2	2

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-001

Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска водными составами внутри помещений клеевая

15-04-001-1	простая
15-04-001-2	улучшенная
15-04-001-3	высококачественная по штукатурке
15-04-001-4	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленных под окраску

Окраска водными составами внутри помещений казеиновая

15-04-001-5	улучшенная
15-04-001-6	высококачественная по штукатурке
15-04-001-7	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленных под окраску

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-001-1	15-04-001-2	15-04-001-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			6,27	11,11	65,23
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,75 8,97	3,2	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,04	0,05	0,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,03	0,04	0,10
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0488	Купорос медный марки А	т	7571,00	0,0004	0,0006	0,001
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,50	1,00	1,50	2,50
101-0636	Паста меловая ПМ-1	т	1050,00	0,022	0,025	0,028
101-0639	Пемза шлаковая	м ³	74,58		0,0004	0,0044
101-1596	Шкурка шлифовальная двух-слойная с зернистостью 40/25	м ²	72,32		0,00008	0,00088
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,00		0,0021	0,0362
101-1757	Ветошь	кг	1,82		0,01	0,11
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12470,00	0,0017	0,0017	0,0017
101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	26230,00		0,00001	0,00002
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8,09	0,70	0,90	1,20
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		54,86	99,66	585,11
Эксплуатация машин в том числе		руб		2,46	3,22	7,74
Оплата труда машинистов		руб		0,42	0,53	1,16
Материальные ресурсы		руб		57,49	75,36	235,68
Всего, прямые затраты		руб		114,81	178,24	828,53

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-001-4	15-04-001-5
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			39,16	18,26
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,97	3,4	3,4

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-15-04-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-001-4	15-04-001-5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,08	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,07	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0488	Купорос медный марки А	т	7571,00	0,001	
101-0620	Мел природный молотый	т	586,47		0,002
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,50	2,50	
101-0636	Паста меловая ПМ-1	т	1050,00	0,028	
101-0639	Пемза шлаковая	м ³	74,58	0,0004	0,0004
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м ²	72,32	0,00088	
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,00	0,0137	
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,11	0,01
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12470,00	0,0017	0,0209
101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	26230,00	0,00002	0,0003
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8,09	1,20	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		351,27	163,79
Эксплуатация машин		руб		5,48	2,46
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		0,85	0,42
Материальные ресурсы		руб		138,77	269,71
Всего, прямые затраты		руб		495,52	435,96

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-15-04-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-001-6	15-04-001-7
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			70,40	50,60
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,97	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,10	0,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,09	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0620	Мел природный молотый	т	586,47	0,026	0,014
101-0639	Пемза шлаковая	м ³	74,58	0,0008	0,0008
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м ²	72,32	0,00008	0,0005
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,11	0,11
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12470,00	0,0459	0,0334
101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	26230,00	0,001	0,0006
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,016	0,008

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-001-6	15-04-001-7
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		631,49	453,88
Эксплуатация машин		руб		6,99	3,97
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1,06	0,63
Материальные ресурсы		руб		614,16	440,77
Всего, прямые затраты		руб		1252,64	898,62

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-002**Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений***ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² окрашиваемой поверхности*

Известковая окраска водными составами внутри помещений по

- 15-04-002-1 штукатурке
 15-04-002-2 кирпичу и бетону
 15-04-002-3 дереву

Силикатная окраска водными составами внутри помещений по

- 15-04-002-4 штукатурке и кирпичу
 15-04-002-5 дереву

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-002-1	15-04-002-2	15-04-002-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			10,21	4,88	4,33
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,16	2,5	2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,03	0,03	0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,02	0,02	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	734,50	0,017	0,021	0,017
101-0639	Пемза шлаковая	м ³	74,58	0,0004		
101-1596	Шкурка шлифовальная двух-слойная с зернистостью 40/25	м ²	72,32	0,00008		
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,00	0,0016		
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,01		
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12470,00	0,0005	0,0005	0,00054
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		83,31	39,82	35,33
Эксплуатация машин		руб		1,71	1,71	1,71
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,32	0,32	0,32
Материальные ресурсы		руб		25,66	21,66	19,22
Всего, прямые затраты		руб		110,68	63,19	56,26

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-002-4	15-04-002-5
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			14,19	5,99
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,16	2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,04	0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,03	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	3390,00	0,03	0,02
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		115,79	48,88
Эксплуатация машин		руб		2,46	1,71
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		0,42	0,32
Материальные ресурсы		руб		101,70	67,80
Всего, прямые затраты		руб		219,95	118,39

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-003

Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² вертикальной проекции сегментных ферм

15-04-003-1 Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-003-1
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей			6,27
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,53	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	3390,00	0,027
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		53,48
Эксплуатация машин		руб		2,46
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		0,42
Материальные ресурсы		руб		91,53
Всего, прямые затраты		руб		147,47

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-004

Разделка поверхности по клеевой окраске

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² разделяваемой поверхности

Разделка поверхности по клеевой окраске кистью, количество тонов

15-04-004-1 1
15-04-004-2 2 и более

Разделка поверхности по клеевой окраске валиком, количество тонов

15-04-004-3 1
15-04-004-4 2 и более

Разделка поверхности по клеевой окраске набрызгом, количество тонов

15-04-004-5 1
15-04-004-6 2 и более

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-004-1	15-04-004-2	15-04-004-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			2,89	4,99	3,33
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,08	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0620	Мел природный молотый	т	586,47			0,004
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12470,00	0,00048	0,00048	0,002
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8,09	0,02	0,02	0,80
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		26,24	45,31	30,24
Эксплуатация машин		руб		0,95	0,95	0,95
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,21	0,21	0,21
Материальные ресурсы		руб		6,15	6,15	33,76
Всего, прямые затраты		руб		33,34	52,41	64,95

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-004

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-004-4	15-04-004-5	15-04-004-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			6,66	2,11	3,55
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,08	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0620	Мел природный молотый	т	586,47	0,01	0,007	0,007

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-004

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-004-4	15-04-004-5	15-04-004-6
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12470,00	0,005	0,00085	0,00085
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8,09	2,00	0,25	0,25
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		60,47	19,16	32,23
Эксплуатация машин		руб		0,95	0,95	0,95
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,21	0,21	0,21
Материальные ресурсы		руб		84,39	16,73	16,73
Всего, прямые затраты		руб		145,81	36,84	49,91

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-005**Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Нанесение шпатлевки на трещины и раковины.
02. Шлифовка подмазанных мест.
03. Окраска поверхностей.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску

15-04-005-1 стен

15-04-005-2 потолков

Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по

15-04-005-3 штукатурке стен

15-04-005-4 штукатурке потолков

15-04-005-5 сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен

15-04-005-6 сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков

Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная по

15-04-005-7 штукатурке стен

15-04-005-8 штукатурке потолков

15-04-005-9 сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен

15-04-005-10 сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-005-1	15-04-005-2	15-04-005-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			15,18	16,94	42,90
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,97	3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,09	0,10	0,17
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01	0,02
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,08	0,09	0,15
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1596	Шкурка шлифовальная двух-слойная с зернистостью 40/25	м ²	72,32	0,0003	0,00033	0,00084
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,00	0,005	0,0055	0,051

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-005

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-005-1	15-04-005-2	15-04-005-3
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,10	0,11	0,31
101-1959	Краски вододispersионные ВЭАК-1180	т	15481,00	0,052	0,057	0,063
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		136,16	151,95	384,81
Эксплуатация машин		руб		6,23	6,99	11,71
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,95	1,06	1,80
Материальные ресурсы		руб		826,68	906,26	1194,91
Всего, прямые затраты		руб		969,07	1065,20	1591,43

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-005

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-005-4	15-04-005-5	15-04-005-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			53,90	25,41	28,60
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,97	3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,18	0,11	0,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,02	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,16	0,10	0,10
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1596	Шкурка шлифовальная двух-слойная с зернистостью 40/25	м ²	72,32	0,00084	0,00084	0,00084
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,00	0,055	0,005	0,0055
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,31	0,31	0,31
101-1959	Краски вододispersионные ВЭАК-1180	т	15481,00	0,069	0,063	0,069
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		483,48	227,93	256,54
Эксплуатация машин		руб		12,46	7,74	7,74
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,90	1,16	1,16
Материальные ресурсы		руб		1304,98	997,39	1092,43
Всего, прямые затраты		руб		1800,92	1233,06	1356,71

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-005

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-005-7	15-04-005-8
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			68,75	89,43
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,63	4	4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,23	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,03	0,03
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,20	0,22
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м ²	72,32	0,00088	0,00088

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-005

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-005-7	15-04-005-8
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,00	0,079	0,092
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,36	0,36
101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	15481,00	0,063	0,069
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		662,06	861,21
Эксплуатация машин		руб		15,68	17,19
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2,43	2,65
Материальные ресурсы		руб		1315,25	1463,96
Всего, прямые затраты		руб		1992,99	2342,36

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-005

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-005-9	15-04-005-10
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			46,42	55,88
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,63	4	4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,15	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,02	0,02
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,13	0,14
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м ²	72,32	0,00088	0,00088
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,00	0,034	0,037
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,36	0,36
101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	15481,00	0,063	0,069
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		447,02	538,12
Эксплуатация машин		руб		10,20	10,96
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1,59	1,69
Материальные ресурсы		руб		1122,02	1227,79
Всего, прямые затраты		руб		1579,24	1776,87

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-011**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами***ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² фасада*

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности

- 15-04-011-1 известковая
15-04-011-2 силикатная
15-04-011-3 цементная

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-011-1	15-04-011-2	15-04-011-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			6,32	20,38	10,03
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,53	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,12	0,09
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	1,70	0,17	0,28	0,24
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,02	0,12	0,09
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	734,50	0,019		
101-0639	Пемза шлаковая	м ³	74,58		0,0003	0,0003
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,10	0,01	0,01
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12470,00	0,0009		
101-1816	Краски сухие цементные для наружных работ	т	5600,00			0,077
101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	3390,00		0,045	
113-0043	Жидкость ГЖЖ-10	т	25650,00		0,0023	
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	2734,60		0,0532	
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90	0,06	0,06	0,06
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,124	0,075	0,06
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		53,91	173,84	85,56
Эксплуатация машин		руб		1,80	9,53	7,20
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,21	1,27	0,95
Материальные ресурсы		руб		56,73	388,32	462,46
Всего, прямые затраты		руб		112,44	571,69	555,22

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-012

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности

15-04-012-1	перхлорвиниловая
15-04-012-2	кремнийорганическая
15-04-012-3	поливинилацетатная

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-012-1	15-04-012-2	15-04-012-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			14,39	13,95	9,59

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-012

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-012-1	15-04-012-2	15-04-012-3
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,08	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,12	0,12	0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	1,70	0,24	0,28	0,20
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,12	0,12	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0348	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая	т	15471,00			0,038
101-0481	Краска КО-42	т	24150,00		0,079	
101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	15989,00	0,059		
101-0639	Пемза шлаковая	м ³	74,58	0,0047	0,0003	0,0003
101-1292	Уайт-спирит	т	6667,00	0,01	0,007	
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,41	0,01	0,01
113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	18362,00	0,015		
113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	16950,00	0,012		
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90		0,06	0,06
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		130,66	126,67	87,08
Эксплуатация машин		руб		9,46	9,53	4,11
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,27	1,27	0,53
Материальные ресурсы		руб		1489,95	1985,63	619,01
Всего, прямые затраты		руб		1630,07	2121,83	710,20

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-013

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² фасада

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности

- 15-04-013-1 известковая
- 15-04-013-2 силикатная
- 15-04-013-3 цементная

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-013-1	15-04-013-2	15-04-013-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			4,43	14,28	7,03
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,75	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,12	0,09

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-013

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-013-1	15-04-013-2	15-04-013-3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	1,70	0,14	0,24	0,21
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,02	0,12	0,09
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	734,50	0,019		
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12470,00	0,0009		
101-1816	Краски сухие цементные для наружных работ	т	5600,00			0,077
101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	3390,00		0,045	
113-0043	Жидкость ГЖК-10	т	25650,00		0,0023	
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	2734,60		0,0532	
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,124	0,075	0,06
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		38,76	124,95	61,51
Эксплуатация машин в том числе		руб		1,75	9,46	7,15
Оплата труда машинистов		руб		0,21	1,27	0,95
Материальные ресурсы		руб		25,48	357,21	431,35
Всего, прямые затраты		руб		65,99	491,62	500,01

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-014

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности

- 15-04-014-1 перхлорвиниловая
 15-04-014-2 кремнийорганическая
 15-04-014-3 поливинилацетатная

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-014-1	15-04-014-2	15-04-014-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			10,07	9,79	6,74
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,30	3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,11	0,11	0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	1,70	0,13	0,13	0,16
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,11	0,11	0,05

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕР-2001-15-04-014

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-014-1	15-04-014-2	15-04-014-3
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0348	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая	т	15471,00			0,038
101-0481	Краска КО-42	т	24150,00		0,079	
101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	15989,00	0,059		
101-1292	Уайт-спирит	т	6667,00	0,01	0,007	
113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	18362,00	0,015		
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		93,65	91,05	62,68
Эксплуатация машин		руб		8,51	8,51	4,04
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,16	1,16	0,53
Материальные ресурсы		руб		1285,45	1954,52	587,90
Всего, прямые затраты		руб		1387,61	2054,08	654,62

Таблица ГЭСНПитЕР-2001-15-04-015

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² фасада

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности

- 15-04-015-1 известковая
 15-04-015-2 силикатная
 15-04-015-3 цементная

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-015-1	15-04-015-2	15-04-015-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			11,60	28,10	18,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,86	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,11	0,08
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031910	Люльки	маш.ч	2,70	6,06	14,62	9,60
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,02	0,11	0,08
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	734,50	0,019		
101-0639	Пемза шлаковая	м ³	74,58		0,0003	0,0003
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,10	0,01	0,01
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12470,00	0,0009		
101-1816	Краски сухие цементные для наружных работ	т	5600,00			0,077
101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	3390,00		0,045	

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-015

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-015-1	15-04-015-2	15-04-015-3
113-0043	Жидкость ГКЖ-10	т	25650,00		0,0023	
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	2734,60		0,0532	
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90	0,06	0,06	0,06
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,124	0,075	0,06
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		102,78	248,97	163,02
Эксплуатация машин в том числе		руб		17,87	47,76	31,95
Оплата труда машинистов		руб		0,21	1,16	0,85
Материальные ресурсы		руб		56,73	388,32	462,46
Всего, прямые затраты		руб		177,38	685,05	657,43

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-016

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности

- 15-04-016-1 перхлорвиниловая
 15-04-016-2 кремнийорганическая
 15-04-016-3 поливинилацетатная

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-016-1	15-04-016-2	15-04-016-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			19,80	19,20	15,90
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,30	3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,11	0,11	0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031910	Люльки	маш.ч	2,70	10,34	10,02	8,31
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,11	0,11	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0348	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая	т	15471,00			0,038
101-0481	Краска КО-42	т	24150,00		0,079	
101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	15989,00	0,059		
101-0639	Пемза шлаковая	м ³	74,58	0,0047	0,0003	0,0003
101-1292	Уайт-спирит	т	6667,00	0,01	0,007	
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,41	0,01	0,01
113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	18362,00	0,015		
113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	16950,00	0,012		

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-016

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-016-1	15-04-016-2	15-04-016-3
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,90		0,06	0,06
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		184,14	178,56	147,87
Эксплуатация машин		руб		36,21	35,34	26,21
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,16	1,16	0,53
Материальные ресурсы		руб		1489,95	1985,63	619,01
Всего, прямые затраты		руб		1710,30	2199,53	793,09

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-017**Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами***ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² фасада*

Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности

- 15-04-017-1 известковая
 15-04-017-2 силикатная
 15-04-017-3 цементная

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-017-1	15-04-017-2	15-04-017-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			8,10	19,70	12,90
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,08	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,11	0,08
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031910	Люльки	маш.ч	2,70	4,23	10,29	6,74
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,02	0,11	0,08
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	734,50	0,019		
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12470,00	0,0009		
101-1816	Краски сухие цементные для наружных работ	т	5600,00			0,077
101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	3390,00		0,045	
113-0043	Жидкость ГЮЖ-10	т	25650,00		0,0023	
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	2734,60		0,0532	
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,124	0,075	0,06
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		73,55	178,88	117,13
Эксплуатация машин		руб		12,93	36,07	24,23
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,21	1,16	0,85
Материальные ресурсы		руб		25,48	357,21	431,35
Всего, прямые затраты		руб		111,96	572,16	572,71

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-018

Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности

15-04-018-1	перхлорвиниловая
15-04-018-2	кремнийорганическая
15-04-018-3	поливинилацетатная

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-018-1	15-04-018-2	15-04-018-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			13,90	13,50	11,10
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,52	3,9	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,11	0,11	0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031910	Люльки	маш.ч	2,70	7,26	7,05	5,80
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,11	0,11	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0348	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая	т	15471,00			0,038
101-0481	Краска КО-42	т	24150,00		0,079	
101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	15989,00	0,059		
101-1292	Уайт-спирит	т	6667,00	0,01	0,007	
113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	18362,00	0,015		
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		132,33	128,52	105,67
Эксплуатация машин в том числе		руб		27,89	27,33	19,43
Оплата труда машинистов		руб		1,16	1,16	0,53
Материальные ресурсы		руб		1285,45	1954,52	587,90
Всего, прямые затраты		руб		1445,67	2110,37	713,00

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-024

Простая окраска масляными составами

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² окрашиваемой поверхности

Простая окраска масляными составами по дереву

15-04-024-1	стен
15-04-024-2	потолков
15-04-024-3	полов
15-04-024-4	заполнений проемов дверных
15-04-024-5	заполнений проемов оконных
15-04-024-6	блоков дверных, подготовленных под вторую окраску
15-04-024-7	блоков оконных, подготовленных под вторую окраску

Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску

15-04-024-8 стен

15-04-024-9 потолков

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-024-1	15-04-024-2	15-04-024-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			28,05	32,56	23,98
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,75	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,06	0,06	0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,05	0,05	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	22533,00		0,0307	
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	15707,00	0,027		
101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	17496,00			0,0195
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	20775,00	0,0084	0,0093	0,0097
101-0639	Пемза шлаковая	м ³	74,58	0,0004	0,0004	0,0004
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м ²	72,32	0,00008	0,00008	
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	2898,50	0,005	0,0055	0,005
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,33	0,33	0,34
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		245,44	284,90	209,83
Эксплуатация машин		руб		3,97	3,97	3,22
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,63	0,63	0,53
Материальные ресурсы		руб		613,73	901,55	557,83
Всего, прямые затраты		руб		863,14	1190,42	770,88

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-024

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-024-4	15-04-024-5	15-04-024-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			35,75	44,55	11,54
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,75	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,05	0,05	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,04	0,04	0,01

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-024

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-024-4	15-04-024-5	15-04-024-6
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0420	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25	т	17592,00	0,0245	0,0245	0,0093
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	20775,00	0,0015	0,0015	
101-0639	Пемза шлаковая	м ³	74,58	0,0004	0,0004	
101-1596	Шкурка шлифовальная двух-слойная с зернистостью 40/25	м ²	72,32	0,00008	0,00008	
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	2898,50	0,005	0,005	
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,23	0,23	0,12
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		312,81	389,81	100,98
Эксплуатация машин в том числе		руб		3,22	3,22	0,95
Оплата труда машинистов		руб		0,53	0,53	0,21
Материальные ресурсы		руб		477,11	477,11	163,83
Всего, прямые затраты		руб		793,14	870,14	265,76

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-024

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-024-7	15-04-024-8	15-04-024-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			15,76	21,12	22,88
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,75	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,06	0,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,01	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0420	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25	т	17592,00	0,0093		
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	22533,00			0,0302
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	15707,00		0,0267	
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	20775,00		0,0103	0,0119
101-0639	Пемза шлаковая	м ³	74,58		0,0004	0,0004
101-1596	Шкурка шлифовальная двух-слойная с зернистостью 40/25	м ²	72,32		0,00008	
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	2898,50		0,005	0,0055
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,12	0,21	0,21
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		137,90	184,80	200,20
Эксплуатация машин в том числе		руб		0,95	3,97	3,97
Оплата труда машинистов		руб		0,21	0,63	0,63

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-024

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-024-7	15-04-024-8	15-04-024-9
Материальные ресурсы		руб		163,83	648,27	944,07
Всего, прямые затраты		руб		302,68	837,04	1148,24

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-025 Улучшенная окраска масляными составами

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² окрашиваемой поверхности

Улучшенная окраска масляными составами по дереву

- 15-04-025-1 стен
- 15-04-025-2 потолков
- 15-04-025-3 полов
- 15-04-025-4 заполнений проемов дверных
- 15-04-025-5 заполнений проемов оконных
- 15-04-025-6 блоков дверных, подготовленных под вторую окраску
- 15-04-025-7 блоков оконных, подготовленных под вторую окраску

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке

- 15-04-025-8 стен
- 15-04-025-9 потолков

Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску

- 15-04-025-10 стен
- 15-04-025-11 потолков

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-025-1	15-04-025-2	15-04-025-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			58,52	71,29	51,37
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,08	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,09	0,12	0,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01	0,02
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,08	0,11	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	22533,00		0,0298	
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	15707,00	0,0258		
101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	17496,00			0,025
101-0639	Пемза шлаковая	м ³	74,58	0,0024	0,0024	0,0024
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м ²	72,32	0,00084	0,00084	0,00084

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-025

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-025-1	15-04-025-2	15-04-025-3
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	2898,50	0,038	0,041	0,054
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,31	0,31	0,31
101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	26230,00	0,0091	0,01	0,0116
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		531,36	647,31	466,44
Эксплуатация машин		руб		6,23	8,49	8,69
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,95	1,27	1,38
Материальные ресурсы		руб		754,87	1053,42	898,99
Всего, прямые затраты		руб		1292,46	1709,22	1374,12

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-025

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-025-4	15-04-025-5	15-04-025-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			92,73	138,60	25,97
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,08	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,10	0,10	0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,09	0,09	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0420	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25	т	17592,00	0,02474	0,02544	0,0104
101-0639	Пемза шлаковая	м ³	74,58	0,0024	0,0024	0,0004
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м ²	72,32	0,00084	0,00084	0,00016
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	2898,50	0,041	0,039	0,007
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,31	0,31	0,10
101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	26230,00	0,0025	0,0021	0,0002
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		841,99	1258,49	235,81
Эксплуатация машин		руб		6,99	6,99	1,71
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,06	1,06	0,32
Материальные ресурсы		руб		620,45	616,46	208,72
Всего, прямые затраты		руб		1469,43	1881,94	446,24

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-025

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-025-7	15-04-025-8	15-04-025-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			40,07	51,01	62,70
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,08	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,03	0,12	0,13

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-15-04-025

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-025-7	15-04-025-8	15-04-025-9
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01	0,02
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,02	0,11	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0420	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25	т	17592,00	0,0108		
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	22533,00			0,021
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	15707,00		0,01837	
101-0639	Пемза шлаковая	м ³	74,58	0,0004	0,0024	0,0024
101-1596	Шкурка шлифовальная двух-слойная с зернистостью 40/25	м ²	72,32	0,00016	0,00084	0,00084
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	2898,50	0,005	0,051	0,055
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,10	0,31	0,31
101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	25764,00		0,0075	0,0089
101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	26230,00	0,00013	0,0113	0,013
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		363,84	463,17	569,32
Эксплуатация машин		руб		1,71	8,49	8,69
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,32	1,27	1,38
Материальные ресурсы		руб		208,11	926,79	1203,70
Всего, прямые затраты		руб		573,66	1398,45	1781,71

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-15-04-025

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-025-10	15-04-025-11
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			34,10	37,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,08	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов			0,05	0,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,04	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	22533,00		0,021
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	15707,00	0,01837	
101-0639	Пемза шлаковая	м ³	74,58	0,0024	0,0024
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м ²	72,32	0,00084	0,00084
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	2898,50	0,005	0,005

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-025

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-025-10	15-04-025-11
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,31	0,31
101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	25764,00	0,0075	0,0089
101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	26230,00	0,0113	0,013
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		309,63	339,59
Эксплуатация машин в том числе		руб		3,22	3,97
Оплата труда машинистов		руб		0,53	0,63
Материальные ресурсы		руб		793,46	1058,77
Всего, прямые затраты		руб		1106,31	1402,33

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-026

Высококачественная окраска масляными составами

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² окрашиваемой поверхности

Высококачественная окраска масляными составами по дереву

- 15-04-026-1 стен
 15-04-026-2 потолков
 15-04-026-3 полов
 15-04-026-4 заполнения проемов дверных
 15-04-026-5 заполнения проемов оконных

Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке

- 15-04-026-6 стен
 15-04-026-7 потолков

Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску

- 15-04-026-8 стен
 15-04-026-9 потолков

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-026-1	15-04-026-2	15-04-026-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			85,36	107,58	77,44
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,63	4	4	4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,13	0,15	0,17
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.ч	20,00	0,02	0,02	0,02
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,11	0,13	0,15
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	22533,00		0,0289	
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	15707,00	0,025		

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-026

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-026-1	15-04-026-2	15-04-026-3
101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	17496,00			0,0255
101-0639	Пемза шлаковая	м ³	74,58	0,0044	0,0044	0,0044
101-1596	Шкурка шлифовальная двух-слойная с зернистостью 40/25	м ²	72,32	0,00088	0,00088	0,00088
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	2898,50	0,054	0,059	0,082
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,36	0,36	0,36
101-1819	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	т	28214,00	0,00955	0,0104	0,0127
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		822,02	1036,00	745,75
Эксплуатация машин		руб		8,69	10,20	11,71
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,38	1,59	1,80
Материальные ресурсы		руб		819,69	1116,69	1043,20
Всего, прямые затраты		руб		1650,40	2162,89	1800,66

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-026

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-026-4	15-04-026-5	15-04-026-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			148,50	211,20	80,41
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,63	4	4	4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,13	0,13	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,02	0,02	0,02
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,11	0,11	0,14
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0420	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25	т	17592,00	0,0246	0,0253	
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	15707,00			0,0184
101-0639	Пемза шлаковая	м ³	74,58	0,0044	0,0044	0,0044
101-1596	Шкурка шлифовальная двух-слойная с зернистостью 40/25	м ²	72,32	0,00088	0,00088	0,00088
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	2898,50	0,056	0,059	0,079
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,36	0,36	0,36
101-1819	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	т	28214,00	0,003	0,0025	0,0119
101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	25764,00			0,0075

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-026

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-026-4	15-04-026-5	15-04-026-6
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1430,06	2033,86	774,35
	Эксплуатация машин	руб		8,69	8,69	10,96
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		1,38	1,38	1,69
	Материальные ресурсы	руб		680,77	687,68	1048,02
	Всего, прямые затраты	руб		2119,52	2730,23	1833,33

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-026

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-026-7	15-04-026-8	15-04-026-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			99,88	58,08	66,33
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,63	4	4	4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,18	0,10	0,10
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,02	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,16	0,09	0,09
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	22533,00	0,0213		0,021
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	15707,00		0,0184	
101-0639	Пемза шлаковая	м ³	74,58	0,0044	0,0044	0,0044
101-1596	Шкурка шлифовальная двух-слойная с зернистостью 40/25	м ²	72,32	0,00088	0,00088	0,00088
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	2898,50	0,092	0,034	0,037
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,36	0,36	0,36
101-1819	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	т	28214,00	0,0135	0,0119	0,0135
101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	25764,00	0,0088	0,0075	0,0088
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		961,84	559,31	638,76
	Эксплуатация машин	руб		12,46	6,99	6,99
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		1,90	1,06	1,06
	Материальные ресурсы	руб		1355,27	917,59	1189,09
	Всего, прямые затраты	руб		2329,57	1483,89	1834,84

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-027

Третья шпатлевка при высококачественной окраске

СОСТАВ РАБОТ:

01. Нанесение шпатлевки.
02. Шлифование поверхности.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² окрашиваемой поверхности

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву

15-04-027-1	стен
15-04-027-2	потолков
15-04-027-3	заполнения проемов дверных
15-04-027-4	заполнения проемов оконных

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску

15-04-027-5	стен
15-04-027-6	потолков

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-027-1	15-04-027-2	15-04-027-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			12,10	16,65	21,98
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,52	3,9	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,03	0,03	0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,02	0,02	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1596	Шкурка шлифовальная двух-слойная с зернистостью 40/25	м ²	72,32	0,0003	0,0003	0,0003
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	2898,50	0,016	0,018	0,017
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,10	0,10	0,10
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		115,19	158,51	209,25
Эксплуатация машин		руб		1,71	1,71	1,71
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,32	0,32	0,32
Материальные ресурсы		руб		46,58	52,37	49,47
Всего, прямые затраты		руб		163,48	212,59	260,43

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-027

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-027-4	15-04-027-5	15-04-027-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			29,08	11,99	16,50
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,52	3,9	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,03	0,04	0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,02	0,03	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1596	Шкурка шлифовальная двух-слойная с зернистостью 40/25	м ²	72,32	0,00044	0,00044	0,00044

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-027

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-027-4	15-04-027-5	15-04-027-6
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	2898,50	0,018	0,029	0,032
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,10	0,15	0,15
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		276,84	114,14	157,08
Эксплуатация машин в том числе		руб		1,71	2,46	3,22
Оплата труда машинистов		руб		0,32	0,42	0,53
Материальные ресурсы		руб		52,38	84,36	93,05
Всего, прямые затраты		руб		330,93	200,96	253,35

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-028

Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности

СОСТАВ РАБОТ:

01. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² разделяваемой поверхности

Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности

15-04-028-1 стен

15-04-028-2 дверных заполнений

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-028-1	15-04-028-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			32,90	28,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,36	4,5	4,5
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0420	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25	т	17592,00		0,0024
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	15707,00	0,0024	
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	20775,00	0,0011	0,0011
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,10	0,10
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		340,84	298,37
Материальные ресурсы		руб		60,73	65,25
Всего, прямые затраты		руб		401,57	363,62

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-029

Покрытие полов лаком и оклейка тканями

СОСТАВ РАБОТ:

01. Покрытие полов лаком (нормы 1, 2).

02. Нанесение клейстера на поверхность стен и полов (нормы 3, 4).

03. Оклеивка тканями (нормы 3, 4).

04. Огнезащитная пропитка текстильных покрытий (норма 5).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² отделяваемой поверхности

Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности за

15-04-029-1	1 раз
15-04-029-2	2 раза
15-04-029-3	Оклейка тканями полов
15-04-029-4	Оклейка тканями стен
15-04-029-5	Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-029-1	15-04-029-2	15-04-029-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			4,88	12,32	9,24
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,97 9,63	4	4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,04	0,14
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01	0,02
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,01	0,03	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0503	Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов	т	18345,00	0,011	0,0208	
101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	73,65			13,13
101-0847	Растворители для лакокрасочных материалов N 649	т	9630,00	0,0004	0,0006	
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,14	0,20	
101-1814	Клей столярный сухой	кг	16,95			0,50
101-1837	Клейстер готовый	кг	1,00			24,00
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		46,99	118,64	82,88
Эксплуатация машин в том числе		руб		0,95	2,46	9,45
Оплата труда машинистов		руб		0,21	0,42	1,48
Материальные ресурсы		руб		205,90	387,72	999,50
Всего, прямые затраты		руб		253,84	508,82	1091,83

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-029

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-029-4	15-04-029-5
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			17,27	32,41
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,97 9,30	3,4	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,14	0,08
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,02	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,12	0,07
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	73,65	13,13	
101-1814	Клей столярный сухой	кг	16,95	0,50	
101-1837	Клейстер готовый	кг	1,00	24,00	

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-029

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-029-4	15-04-029-5
113-0267	Антипирен "Роса"	т	23730,00		0,0614
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		154,91	301,41
Эксплуатация машин		руб		9,45	5,48
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1,48	0,85
Материальные ресурсы		руб		999,50	1457,02
Всего, прямые затраты		руб		1163,86	1763,91

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-030**Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции****ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м²**

Масляная окраска металлических поверхностей больших поверхностей (кроме кровель), количество окрасок

15-04-030-1 1

15-04-030-2 2

Масляная окраска металлических поверхностей

15-04-030-3 стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2

15-04-030-4 решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2

15-04-030-5 Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-030-1	15-04-030-2	15-04-030-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			9,68	12,21	40,59
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,86	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,04	0,04	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,03	0,03	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	15707,00	0,0212	0,0273	0,0246
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,10	0,10	0,30
101-1825	Олифа натуральная	кг	32,60	3,20	3,20	2,70
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		85,76	108,18	359,63
Эксплуатация машин		руб		2,46	2,46	2,46
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,42	0,42	0,42
Материальные ресурсы		руб		437,49	533,30	474,96
Всего, прямые затраты		руб		525,71	643,94	837,05

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-030

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-030-4	15-04-030-5
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			71,06	21,01
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,86	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,04	0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,03	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	15707,00	0,0246	0,0381
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	20775,00		0,0023
101-0639	Пемза шлаковая	м ³	74,58		0,0004
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	2898,50		0,0018
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,30	0,31
101-1825	Олифа натуральная	кг	32,60	2,70	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		629,59	186,15
Эксплуатация машин		руб		2,46	3,22
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		0,42	0,53
Материальные ресурсы		руб		474,96	652,03
Всего, прямые затраты		руб		1107,01	841,40

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-031 Окраска кровли суриком

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² кровли

Окраска кровли суриком за

15-04-031-1 1 раз

15-04-031-2 2 раза

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-031-1	15-04-031-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			7,81	10,12
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,86	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,04	0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,03	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	15119,00	0,0238	0,0324
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,10	0,10
101-1825	Олифа натуральная	кг	32,60	3,60	3,60

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-031

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-031-1	15-04-031-2
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		69,20	89,66
	Эксплуатация машин	руб		2,46	3,22
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		0,42	0,53
	Материальные ресурсы	руб		477,37	607,40
	Всего, прямые затраты	руб		549,03	700,28

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-032 Окраска суриком стальных обделок на фасадах

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² фасада без вычета проемов

Окраска суриком стальных обделок на фасадах

15-04-032-1 с водосточными трубами

15-04-032-2 без водосточных труб

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-032-1	15-04-032-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			8,66	6,55
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,86	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	15119,00	0,0063	0,0047
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,08	0,08
101-1825	Олифа натуральная	кг	32,60	0,70	0,50
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		76,73	58,03
	Эксплуатация машин	руб		0,95	0,95
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		0,21	0,21
	Материальные ресурсы	руб		118,22	87,51
	Всего, прямые затраты	руб		195,90	146,49

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-038 Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками

СОСТАВ РАБОТ:

01. Подготовка поверхностей под эмалевую окраску (нормы 1-3).

02. Покрытие или окраска поверхностей.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² окрашиваемой поверхности или покрытия

Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности

- 15-04-038-1 стен
 15-04-038-2 заполнений проемов дверных
 15-04-038-3 заполнений проемов оконных

Покрывание масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или оштукатуренной поверхности за

- 15-04-038-4 1 раз стен
 15-04-038-5 1 раз потолков
 15-04-038-6 1 раз заполнений проемов дверных
 15-04-038-7 1 раз заполнений проемов оконных
 15-04-038-8 2 раза стен
 15-04-038-9 2 раза потолков
 15-04-038-10 2 раза заполнений проемов дверных
 15-04-038-11 2 раза заполнений проемов оконных

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-038-1	15-04-038-2	15-04-038-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			64,02	83,60	108,68
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,97	3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,09	0,09	0,09
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,08	0,08	0,08
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0390	Краски для внутренних работ МА-025: бежевая, светло-бежевая	т	13320,00	0,00522		
101-0420	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25	т	17592,00		0,00464	0,00464
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	20775,00	0,0105	0,0041	0,0041
101-0639	Пемза шлаковая	м³	74,58	0,003	0,0017	0,0017
101-0838	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	7300,00	0,002	0,001	0,001
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	2898,50	0,038	0,039	0,041
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,20	0,10	0,10
113-0218	Эмаль ХВ-16 бежевая	т	23100,00	0,0052		
113-0223	Эмаль ХВ-785 белая	т	24119,00		0,0052	0,0052
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		574,26	749,89	974,86
Эксплуатация машин		руб		6,23	6,23	6,23
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,95	0,95	0,95
Материальные ресурсы		руб		533,11	412,88	418,68
Всего, прямые затраты		руб		1113,60	1169,00	1399,77

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-038

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-038-4	15-04-038-5	15-04-038-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			6,55	8,10	9,32
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,63	4	4	4

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-038

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-038-4	15-04-038-5	15-04-038-6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0847	Растворители для лакокрасочных материалов N 649	т	9630,00	0,0003	0,0003	0,0003
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,10	0,10	0,10
101-1827	Лак масляный МА-592	т	33640,00	0,011	0,011	0,011
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		63,08	78,00	89,75
Эксплуатация машин		руб		0,95	0,95	0,95
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,21	0,21	0,21
Материальные ресурсы		руб		373,11	373,11	373,11
Всего, прямые затраты		руб		437,14	452,06	463,81

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-038

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-038-7	15-04-038-8	15-04-038-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			13,54	16,32	20,02
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,63	4	4	4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,03	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,01	0,02	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0847	Растворители для лакокрасочных материалов N 649	т	9630,00	0,0003	0,0006	0,0006
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,10	0,20	0,20
101-1827	Лак масляный МА-592	т	33640,00	0,011	0,022	0,022
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		130,39	157,16	192,79
Эксплуатация машин		руб		0,95	1,71	2,46
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,21	0,32	0,42
Материальные ресурсы		руб		373,11	746,22	746,22
Всего, прямые затраты		руб		504,45	905,09	941,47

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-038

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-038-10	15-04-038-11
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			22,99	33,66
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,63	4	4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,04	0,04

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-038

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-038-10	15-04-038-11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,03	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0847	Растворители для лакокрасочных материалов N 649	т	9630,00	0,0006	0,0006
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,20	0,20
101-1827	Лак масляный МА-592	т	33640,00	0,022	0,022
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		221,39	324,15
Эксплуатация машин в том числе		руб		2,46	2,46
Оплата труда машинистов		руб		0,42	0,42
Материальные ресурсы		руб		746,22	746,22
Всего, прямые затраты		руб		970,07	1072,83

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-039

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности

СОСТАВ РАБОТ:

01. Покрытие или окраска поверхностей.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² покрытий поверхности

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за

15-04-039-1	1 раз стен
15-04-039-2	1 раз потолков
15-04-039-3	1 раз заполнений проемов дверных
15-04-039-4	1 раз заполнений проемов оконных
15-04-039-5	2 раза стен
15-04-039-6	2 раза потолков
15-04-039-7	2 раза заполнений проемов дверных
15-04-039-8	2 раза заполнений проемов оконных

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-039-1	15-04-039-2	15-04-039-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			6,55	8,10	9,32
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,63	4	4	4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,03	0,03	0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,02	0,02	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0847	Растворители для лакокрасочных материалов N 649	т	9630,00	0,00034	0,00034	0,00034

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-039

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-039-1	15-04-039-2	15-04-039-3
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,10	0,10	0,10
101-1827	Лак масляный МА-592	т	33640,00	0,0128	0,0128	0,0128
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		63,08	78,00	89,75
Эксплуатация машин		руб		1,71	1,71	1,71
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,32	0,32	0,32
Материальные ресурсы		руб		434,04	434,04	434,04
Всего, прямые затраты		руб		498,83	513,75	525,50

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-039

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-039-4	15-04-039-5	15-04-039-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			13,54	16,17	20,02
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,63	4	4	4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,03	0,04	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,02	0,03	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0847	Растворители для лакокрасочных материалов N 649	т	9630,00	0,00034	0,0007	0,0007
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,10	0,20	0,20
101-1827	Лак масляный МА-592	т	33640,00	0,0128	0,0255	0,0255
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		130,39	155,72	192,79
Эксплуатация машин		руб		1,71	2,46	2,46
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,32	0,42	0,42
Материальные ресурсы		руб		434,04	864,92	864,92
Всего, прямые затраты		руб		566,14	1023,10	1060,17

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-039

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-039-7	15-04-039-8
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			22,99	33,66
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,63	4	4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,04	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,03	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0847	Растворители для лакокрасочных материалов N 649	т	9630,00	0,0007	0,0007
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,20	0,20
101-1827	Лак масляный МА-592	т	33640,00	0,0255	0,0255

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-039

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-039-7	15-04-039-8
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		221,39	324,15
	Эксплуатация машин	руб		2,46	2,46
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		0,42	0,42
	Материальные ресурсы	руб		864,92	864,92
	Всего, прямые затраты	руб		1088,77	1191,53

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-040

Окраска по металлу за 1 раз

СОСТАВ РАБОТ:

01. Очистка металлических поверхностей.
02. Окраска поверхностей.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска по металлу за 1 раз печным лаком

- 15-04-040-1 стен
 15-04-040-2 заполнений дверных проемов и печей
 15-04-040-3 заполнений оконных проемов, решеток и печных труб

Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком

- 15-04-040-4 стен
 15-04-040-5 заполнений дверных проемов и печей
 15-04-040-6 заполнений оконных проемов и решеток

Окраска по металлу графитом за 2 раза

- 15-04-040-7 стен
 15-04-040-8 заполнений дверных проемов и печей
 15-04-040-9 заполнений оконных проемов и решеток
 15-04-040-10 Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-040-1	15-04-040-2	15-04-040-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			14,32	18,76	39,63
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,97	3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0847	Растворители для лакокрасочных материалов N 649	т	9630,00	0,0013	0,0013	0,0013
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,10	0,10	0,10
101-1854	Лак печной	т	6900,00	0,006	0,006	0,006
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		128,45	168,28	355,48
	Эксплуатация машин	руб		0,95	0,95	0,95

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-040

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-040-1	15-04-040-2	15-04-040-3
в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		0,21	0,21	0,21
	Материальные ресурсы	руб		54,10	54,10	54,10
	Всего, прямые затраты	руб		183,50	223,33	410,53

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-040

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-040-4	15-04-040-5	15-04-040-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			12,21	15,98	35,85
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,97	3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0847	Растворители для лакокрасочных материалов N 649	т	9630,00	0,0013	0,0013	0,0013
101-1663	Лак кузбасский	т	6900,00	0,0045	0,0045	0,0045
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,10	0,10	0,10
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		109,52	143,34	321,57
	Эксплуатация машин	руб		0,95	0,95	0,95
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		0,21	0,21	0,21
	Материальные ресурсы	руб		43,75	43,75	43,75
	Всего, прямые затраты	руб		154,22	188,04	366,27

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-040

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-040-7	15-04-040-8
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			30,19	38,96
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,75	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,20	0,20
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8,09	0,40	0,40
113-0312	Графит измельченный	т	3622,80	0,007	0,007
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		264,16	340,90
	Эксплуатация машин	руб		0,95	0,95
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		0,21	0,21
	Материальные ресурсы	руб		28,96	28,96
	Всего, прямые затраты	руб		294,07	370,81

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-040

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-040-9	15-04-040-10
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			62,38	56,94
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,75 8,97	3,2	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0639	Пемза шлаковая	м ³	74,58		0,0003
101-0831	Пудра алюминиевая ПП-2	т	28871,00		0,0012
101-1292	Уайт-спирит	т	6667,00		0,0045
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,20	0,10
101-1825	Олифа натуральная	кг	32,60		2,70
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8,09	0,40	
113-0312	Графит измельченный	т	3622,80	0,007	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		545,83	510,75
Эксплуатация машин в том числе		руб		0,95	0,95
Оплата труда машинистов		руб		0,21	0,21
Материальные ресурсы		руб		28,96	152,87
Всего, прямые затраты		руб		575,74	664,57

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-041

Окраска по металлу за 2 раза

СОСТАВ РАБОТ:

01. Очистка металлических поверхностей.

02. Окраска поверхностей.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска по металлу за 2 раза печным лаком

- 15-04-041-1 стен
 15-04-041-2 заполнений дверных проемов и печей
 15-04-041-3 заполнений оконных проемов, решеток и печных труб

Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком

- 15-04-041-4 стен
 15-04-041-5 заполнений дверных проемов и печей
 15-04-041-6 заполнений оконных проемов и решеток

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-041-1	15-04-041-2	15-04-041-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			24,31	31,97	67,38
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,97	3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,02	0,02

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-041

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-041-1	15-04-041-2	15-04-041-3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0847	Растворители для лакокрасочных материалов N 649	т	9630,00	0,0026	0,0026	0,0026
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,20	0,20	0,20
101-1854	Лак печной	т	6900,00	0,012	0,012	0,012
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		218,06	286,77	604,40
Эксплуатация машин		руб		0,95	0,95	0,95
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,21	0,21	0,21
Материальные ресурсы		руб		108,20	108,20	108,20
Всего, прямые затраты		руб		327,21	395,92	713,55

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-041

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-041-4	15-04-041-5	15-04-041-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			19,65	25,64	57,39
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,97	3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0847	Растворители для лакокрасочных материалов N 649	т	9630,00	0,0026	0,0026	0,0026
101-1663	Лак кузбасский	т	6900,00	0,009	0,009	0,009
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,20	0,20	0,20
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		176,26	229,99	514,79
Эксплуатация машин		руб		0,95	0,95	0,95
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,21	0,21	0,21
Материальные ресурсы		руб		87,50	87,50	87,50
Всего, прямые затраты		руб		264,71	318,44	603,24

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-047 Декоративная отделка поверхностей

СОСТАВ РАБОТ:

01. Подготовка поверхности для разделки под мрамор и шелк (нормы 1-8).
02. Изготовление трафаретов.
03. Окраска с отделкой и набивкой рисунка.
04. Приготовление составов и колеров.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² отделяваемой поверхности

Декоративная отделка поверхностей под мрамор

15-04-047-1 клеевая

15-04-047-2 масляная

Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая категория сложности

15-04-047-3 1

15-04-047-4 2

15-04-047-5 3

Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная категория сложности

15-04-047-6 1

15-04-047-7 2

15-04-047-8 3

Декоративная отделка поверхностей клеевая разделка по эскизам категория сложности

15-04-047-9 1

15-04-047-10 2

15-04-047-11 3

Декоративная отделка поверхностей набивка фриза по трафарету

15-04-047-12 клеевая

15-04-047-13 масляная

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-047-1	15-04-047-2	15-04-047-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			95,04	149,60	181,50
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,07	4,3	4,3	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,14	0,22	0,10
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,02	0,03	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,12	0,19	0,09
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0333	Краситель кислотный желтый	т	86560,00		0,0011	
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	15707,00		0,0241	
101-0620	Мел природный молотый	т	586,47	0,04		
101-0639	Пемза шлаковая	м ³	74,58	0,005	0,0056	0,0056
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	2898,50		0,095	
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,00	0,053		0,053
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,50	0,70	0,70
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12470,00	0,0034		0,0077
101-1825	Олифа натуральная	кг	32,60		22,00	
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8,09	1,60		2,30
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		957,05	1506,47	1827,71
Эксплуатация машин		руб		9,45	14,93	6,99
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,48	2,33	1,06
Материальные ресурсы		руб		307,66	1468,01	343,90
Всего, прямые затраты		руб		1274,16	2989,41	2178,60

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-047

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-047-4	15-04-047-5	15-04-047-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			261,80	416,90	226,60
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,07	4,3	4,3	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,10	0,10	0,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01	0,03
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,09	0,09	0,21
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0333	Краситель кислотный желтый	т	86560,00			0,0045
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	15707,00			0,0361
101-0639	Пемза шлаковая	м ³	74,58	0,0056	0,0056	0,0056
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	2898,50			0,095
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,00	0,053	0,053	
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,70	0,70	0,70
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12470,00	0,0092	0,0104	
101-1825	Олифа натуральная	кг	32,60			23,00
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8,09	2,50	2,70	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2636,33	4198,18	2281,86
Эксплуатация машин		руб		6,99	6,99	16,43
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,06	1,06	2,54
Материальные ресурсы		руб		364,22	380,80	1983,39
Всего, прямые затраты		руб		3007,54	4585,97	4281,68

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-047

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-047-7	15-04-047-8	15-04-047-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			311,30	430,10	46,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,07	4,3	4,3	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,24	0,25	0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,03	0,03	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,21	0,22	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0333	Краситель кислотный желтый	т	86560,00	0,005	0,0068	

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-047

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-047-7	15-04-047-8	15-04-047-9
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	15707,00	0,0391	0,0421	
101-0620	Мел природный молотый	т	586,47			0,016
101-0639	Пемза шлаковая	м³	74,58	0,0056	0,0056	
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	2898,50	0,095	0,095	
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,70	0,70	
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12470,00			0,0017
101-1825	Олифа натуральная	кг	32,60	24,00	24,00	
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8,09			0,50
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		3134,79	4331,11	467,25
Эксплуатация машин		руб		16,43	17,19	1,71
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		2,54	2,65	0,32
Материальные ресурсы		руб		2106,39	2309,32	34,63
Всего, прямые затраты		руб		5257,61	6657,62	503,59

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-047

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-047-10	15-04-047-11
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			85,47	144,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,07	4,3	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,03	0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,02	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0620	Мел природный молотый	т	586,47	0,016	0,016
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12470,00	0,0017	0,0017
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8,09	0,50	0,50
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		860,68	1453,10
Эксплуатация машин		руб		1,71	1,71
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		0,32	0,32
Материальные ресурсы		руб		34,63	34,63
Всего, прямые затраты		руб		897,02	1489,44

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-047

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-047-12	15-04-047-13
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			245,31	266,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,07	4,3	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,01	0,02

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-047

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-047-12	15-04-047-13
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	15707,00		0,0072
101-0620	Мел природный молотый	т	586,47	0,002	
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12470,00	0,0082	
101-1825	Олифа натуральная	кг	32,60		7,30
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8,09	0,30	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2470,27	2682,65
Эксплуатация машин		руб		0,95	1,71
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		0,21	0,32
Материальные ресурсы		руб		105,85	351,07
Всего, прямые затраты		руб		2577,07	3035,43

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-048**Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Наклейка ограничительной ленты (норма 14).
02. Огрунтовка поверхности с помощью пистолета-распылителя.
03. Разведение водой и перемешивание декоративных составов.
04. Выравнивание и затирка.
05. Структурирование поверхности (норма 13).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² отделяваемой поверхности

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из

- 15-04-048-1 микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)
 15-04-048-2 мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)
 15-04-048-3 среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
 15-04-048-4 крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)

Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из

- 15-04-048-5 микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)
 15-04-048-6 мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)
 15-04-048-7 среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
 15-04-048-8 крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)

Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем из

- 15-04-048-9 микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)
 15-04-048-10 мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)
 15-04-048-11 среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
 15-04-048-12 крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)
 15-04-048-13 При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к нормам 15-04-048-6, 15-04-048-7, 15-04-048-8

15-04-048-14 При разделке коврами (картами) добавлять к нормам 15-04-048-5, 15-04-048-6, 15-04-048-7, 15-04-048-8

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-048-1	15-04-048-2	15-04-048-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			36,69	58,49	61,57
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,50	4,6	4,6	4,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,27	0,32	0,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	1,70	0,36	0,41	0,51
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	0,93	1,11	1,48
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,27	0,32	0,42
4	МАТЕРИАЛЫ					
113-0474	Состав грунтовочный на латексной основе	т	40052,00	0,018	0,018	0,018
402-0241	Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	т	31234,00	0,25		
402-0242	Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	т	28312,00		0,30	
402-0243	Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	25016,00			0,40
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,056	0,057	0,068
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		385,25	614,15	646,49
Эксплуатация машин в том числе		руб		38,83	46,14	60,96
Оплата труда машинистов		руб		2,86	3,39	4,44
Материальные ресурсы		руб		8529,58	9214,68	10727,51
Всего, прямые затраты		руб		8953,66	9874,97	11434,96

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-048

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-048-4	15-04-048-5	15-04-048-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			65,01	33,70	55,46

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-048

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-048-4	15-04-048-5	15-04-048-6
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,50	4,6	4,6	4,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,52	0,26	0,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	1,70	0,61		
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00		0,03	0,04
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	1,85	0,78	0,96
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,52	0,23	0,28
4	МАТЕРИАЛЫ					
113-0474	Состав грунтовочный на латексной основе	т	40052,00	0,018	0,016	0,016
402-0241	Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	т	31234,00		0,21	
402-0242	Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	т	28312,00			0,26
402-0244	Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	т	23126,00	0,50		
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,074	0,052	0,051
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		682,61	353,85	582,33
Эксплуатация машин		руб		75,77	32,92	40,34
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		5,50	2,75	3,39
Материальные ресурсы		руб		12284,12	7200,10	8002,07
Всего, прямые затраты		руб		13042,50	7586,87	8624,74

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-048

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-048-7	15-04-048-8	15-04-048-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			58,72	63,04	40,60
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,50	4,6	4,6	4,8
			10,80			
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,44	0,54	0,30

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-048

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-048-7	15-04-048-8	15-04-048-9
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,06	0,07	0,04
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	1,33	1,67	0,89
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,38	0,47	0,26
4	МАТЕРИАЛЫ					
113-0474	Состав грунтовочный на латексной основе	т	40052,00	0,016	0,016	0,016
402-0241	Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	т	31234,00			0,24
402-0243	Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	25016,00	0,36		
402-0244	Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	т	23126,00		0,45	
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,062	0,07	0,054
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		616,56	661,92	438,48
Эксплуатация машин в том числе		руб		55,39	68,90	37,49
Оплата труда машинистов		руб		4,66	5,71	3,17
Материальные ресурсы		руб		9646,74	11047,70	8137,12
Всего, прямые затраты		руб		10318,69	11778,52	8613,09

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-048

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-048-10	15-04-048-11
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			79,06	83,23
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,80	4,8	4,8
2	Затраты труда машинистов			0,34	0,40
		чел.ч	10,58		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,04	
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	1,04	1,41
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,30	0,40
4	МАТЕРИАЛЫ				
113-0474	Состав грунтовочный на латексной основе	т	40052,00	0,016	0,018

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-048

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-048-10	15-04-048-11
402-0242	Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	т	28312,00	0,28	
402-0243	Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	25016,00		0,38
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,056	0,065
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		853,85	898,88
Эксплуатация машин		руб		43,39	57,23
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,60	4,23
Материальные ресурсы		руб		8568,33	10227,18
Всего, прямые затраты		руб		9465,57	11183,29

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-048

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-048-12	15-04-048-13
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			88,31	22,55
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,50		4,6
			10,80	4,8	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,48	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	1,74	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,48	
4	МАТЕРИАЛЫ				
113-0474	Состав грунтовочный на латексной основе	т	40052,00	0,018	
402-0244	Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	т	23126,00	0,47	
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,072	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		953,75	236,78
Эксплуатация машин		руб		69,60	0,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		5,08	0,00
Материальные ресурсы		руб		11590,34	0,00
Всего, прямые затраты		руб		12613,69	236,78

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-048

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-048-14
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей			14,68
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,50	4,6

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-048

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-04-048-14
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1945	Лента с липким слоем тканевая	10 м	8,80	16,40
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		154,14
Материальные ресурсы		руб		144,32
Всего, прямые затраты		руб		298,46

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-001 Остекление оконным стеклом

СОСТАВ РАБОТ:

01. Нарезка стекол частично.
02. Снятие и навеска при необходимости оконных створок, фрамуг и деревянных полотен; разъединение и соединение створок спаренных переплетов и полотен балконных дверей блоков.
03. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная проолифка их.
04. Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке).
05. Установка штапиков.
06. Протирка стекол.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в

15-05-001-1 одну сторону

15-05-001-2 разные стороны

Остекление оконным стеклом

15-05-001-3 окон с одинарным переплетом

15-05-001-4 окон со спаренным переплетом

15-05-001-5 фрамуг с одним переплетом

Остекление оконным стеклом дверей балконных в два полотна открывающихся в

15-05-001-6 одну сторону

15-05-001-7 разные стороны

Остекление оконным стеклом

15-05-001-8 дверей балконных с одинарным переплетом

15-05-001-9 дверей балконных со спаренным переплетом

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-05-001-1	15-05-001-2	15-05-001-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			45,88	48,59	24,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,53	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,77	0,79	0,43
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,32	0,33	0,18
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,45	0,46	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	7684,00	0,064	0,068	0,036

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-05-001-1	15-05-001-2	15-05-001-3
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,50	1,00	1,00	1,00
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	20775,00	0,0022	0,0022	0,0015
101-1245	Стекло листовое площадью до 1.0 м ² , 1 группы, толщиной 3 мм марки М5	м ²	45,20	147,00	156,00	78,00
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,20	0,20	0,20
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		391,36	414,47	207,28
Эксплуатация машин в том числе		руб		61,58	63,19	34,40
Оплата труда машинистов		руб		8,15	8,36	4,55
Материальные ресурсы		руб		7186,75	7624,28	3838,24
Всего, прямые затраты		руб		7639,69	8101,94	4079,92

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-05-001-4	15-05-001-5	15-05-001-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			51,08	35,71	35,48
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,53	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,79	0,45	0,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,33	0,19	0,20
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,46	0,26	0,28
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0244	Замзка оконная на олифе	т	7684,00	0,063	0,043	0,043
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,50	1,00	1,00	1,00
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	20775,00	0,0022	0,0015	0,0011
101-1245	Стекло листовое площадью до 1.0 м ² , 1 группы, толщиной 3 мм марки М5	м ²	45,20	157,00	87,00	95,00
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,20	0,20	0,20
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		435,71	304,61	302,64
Эксплуатация машин в том числе		руб		63,19	36,02	38,39
Оплата труда машинистов		руб		8,36	4,76	5,08
Материальные ресурсы		руб		7631,06	4298,83	4652,12
Всего, прямые затраты		руб		8129,96	4639,46	4993,15

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-05-001-7	15-05-001-8	15-05-001-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			37,74	18,76	37,29
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,53	3	3	3

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-05-001-7	15-05-001-8	15-05-001-9
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,65	0,23	0,55
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,27	0,10	0,23
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,38	0,13	0,32
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	7684,00	0,046	0,023	0,043
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,50	1,00	1,00	1,00
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	20775,00	0,0011	0,0006	0,0006
101-1245	Стекло листовое площадью до 1.0 м ² , 1 группы, толщиной 3 мм марки М5	м ²	45,20	101,00	50,00	102,00
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,20	0,20	0,20
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		321,92	160,02	318,08
Эксплуатация машин в том числе		руб		51,98	18,44	44,00
Оплата труда машинистов		руб		6,88	2,43	5,82
Материальные ресурсы		руб		4946,37	2454,06	4958,14
Всего, прямые затраты		руб		5320,27	2632,52	5320,22

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-002

Остекление стеклом

СОСТАВ РАБОТ:

01. Нарезка стекол частично.
02. Снятие и навеска при необходимости оконных створок; разъединение и соединение полотен балконных дверных блоков.
03. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная проолифка их.
04. Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке) и на эластичной прокладке.
05. Установка штапиков, зажимов и кляммер (в необходимых случаях).
06. Протирка стекол.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² площади остекления дверей и витрин

Остекление стеклом оконным прочих дверей на

15-05-002-1 штапиках по замазке

15-05-002-2 эластичных прокладках

Остекление стеклом витринным на эластичных прокладках

15-05-002-3 дверей

15-05-002-4 витрин с металлическими переплетами

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-05-002-1	15-05-002-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			94,58	94,58
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,53	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,79	0,79

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-05-002-1	15-05-002-2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,33	0,33
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,46	0,46
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0244	Замаска оконная на олифе	т	7684,00	0,045	
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,50	1,00	1,00
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	20775,00	0,0013	0,0013
101-1245	Стекло листовое площадью до 1.0 м ² , 1 группы, толщиной 3 мм марки М5	м ²	45,20	106,00	106,00
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	23,09		51,00
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,20	0,20
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		806,77	806,77
Эксплуатация машин		руб		63,19	63,19
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		8,36	8,36
Материальные ресурсы		руб		5168,85	6000,66
Всего, прямые затраты		руб		6038,81	6870,62

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-05-002-3	15-05-002-4
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			159,44	111,31
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,53	3	3,8
			9,41		3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,22	1,22
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,51	0,51
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,71	0,71
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	12430,00		0,0021
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,50	1,00	1,00
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	20775,00	0,0013	
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	23,09	59,00	29,00
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,20	0,20
101-1965	Стекло листовое витринное полированное толщиной 5 мм	м ²	101,80	102,00	102,00
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1360,02	1047,43
Эксплуатация машин		руб		97,59	97,59
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		12,91	12,91
Материальные ресурсы		руб		11777,78	11084,17
Всего, прямые затраты		руб		13235,39	12229,19

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-003
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм

СОСТАВ РАБОТ:

01. Нарезка стекол частично.
02. Снятие и навеска оконных створок, фрамуг и дверных полотен; разъединение и соединение створок спаренных переплетов и полотен дверных блоков.
03. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная проолифка их.
04. Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке).
05. Установка штапиков.
06. Протирка стекол.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон

- 15-05-003-1 два переплета открывающихся в одну сторону
 15-05-003-2 два переплета открывающихся в разные стороны
 15-05-003-3 с одинарным переплетом
 15-05-003-4 со спаренным переплетом
 15-05-003-5 Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом

Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм дверей балконных

- 15-05-003-6 в два полотна открывающихся в одну сторону
 15-05-003-7 в два полотна открывающихся в разные стороны
 15-05-003-8 с одинарным переплетом
 15-05-003-9 со спаренным переплетом

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-05-003-1	15-05-003-2	15-05-003-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			119,78	126,56	63,51
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,53	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,96	1,28	0,55
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,40	0,54	0,23
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,56	0,74	0,32
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	7684,00	0,064	0,068	0,036
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,50	1,00	1,00	1,00
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	20775,00	0,0022	0,0022	0,0015
101-1251	Стекло листовое площадью до 1,0 м ² , 1 группы, толщиной 4 мм марки М5	м ²	45,20	147,00	156,00	78,00
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,20	0,20	0,20
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1021,72	1079,56	541,74
Эксплуатация машин в том числе		руб		76,78	102,46	44,00
Оплата труда машинистов		руб		10,16	13,54	5,82
Материальные ресурсы		руб		7186,75	7624,28	3838,24
Всего, прямые затраты		руб		8285,25	8806,30	4423,98

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-003

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-05-003-4	15-05-003-5	15-05-003-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			133,34	92,89	92,21
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,53	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,05	0,60	0,65
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,44	0,25	0,27
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,61	0,35	0,38
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	7684,00	0,063	0,043	0,043
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,50	1,00	1,00	1,00
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	20775,00	0,0022	0,0015	0,0011
101-1251	Стекло листовое площадью до 1.0 м ² , 1 группы, толщиной 4 мм марки М5	м ²	45,20	157,00	87,00	95,00
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,20	0,20	0,20
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1137,39	792,35	786,55
Эксплуатация машин		руб		84,01	47,99	51,98
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		11,11	6,35	6,88
Материальные ресурсы		руб		7631,06	4298,83	4652,12
Всего, прямые затраты		руб		8852,46	5139,17	5490,65

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-003

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-05-003-7	15-05-003-8	15-05-003-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			97,86	48,82	96,95
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,53	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,85	0,34	0,74
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,36	0,14	0,31
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,49	0,20	0,43
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	7684,00	0,046	0,023	0,043
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,50	1,00	1,00	1,00
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	20775,00	0,0011	0,0006	0,0006
101-1251	Стекло листовое площадью до 1.0 м ² , 1 группы, толщиной 4 мм марки М5	м ²	45,20	101,00	50,00	102,00

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-003

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-05-003-7	15-05-003-8	15-05-003-9
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,20	0,20	0,20
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		834,75	416,43	826,98
Эксплуатация машин		руб		68,05	27,18	59,20
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		8,99	3,60	7,83
Материальные ресурсы		руб		4946,37	2454,06	4958,14
Всего, прямые затраты		руб		5849,17	2897,67	5844,32

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-004 Тройное остекление деревянных переплетов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Нарезка стекол частично.
02. Снятие и навеска оконных створок, фрамуг и дверных полотен разъединение и соединение створок спаренных переплетов и полотен балконных дверных блоков.
03. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная проолифка их.
04. Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке).
05. Установка штапиков.
06. Протирка стекол.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Тройное остекление деревянных переплетов оконным стеклом

15-05-004-1 окон в два спаренных переплета

15-05-004-2 дверей балконных в два спаренных переплета

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-05-004-1	15-05-004-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			84,75	53,11
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,53	3	3
2	Затраты труда машинистов			1,24	0,79
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,52	0,33
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,72	0,46
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	7684,00	0,0945	0,0559
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,50	1,00	1,00
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	20775,00	0,0033	0,0009
101-1245	Стекло листовое площадью до 1.0 м ² , 1 группы, толщиной 3 мм марки М5	м ²	45,20	236,00	133,00
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,20	0,20
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		722,92	453,03
Эксплуатация машин		руб		99,22	63,19
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		13,12	8,36
Материальные ресурсы		руб		11466,76	6464,70
Всего, прямые затраты		руб		12288,90	6980,92

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-005

Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях

СОСТАВ РАБОТ:

01. Нарезка стекол частично.
02. Снятие и навеска при необходимости оконных створок; разъединение и соединение полотен балконных дверей блоков.
03. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная проолифка их.
04. Вставка стекол на штапиках на замазке (или на двойной замазке).
05. Установка штапиков.
06. Протирка стекол.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм

15-05-005-1 окон в два спаренных переплета

15-05-005-2 дверей балконных в два спаренных переплета

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-05-005-1	15-05-005-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			220,35	137,86
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,53	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,69	0,90
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,71	0,38
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,98	0,52
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	7684,00	0,0945	0,0559
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,50	1,00	1,00
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	20775,00	0,0033	0,0009
101-1251	Стекло листовое площадью до 1.0 м ² , 1 группы, толщиной 4 мм марки М5	м ²	45,20	236,00	133,00
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,20	0,20
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1879,59	1175,95
Эксплуатация машин		руб		135,23	72,04
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		17,88	9,52
Материальные ресурсы		руб		11466,76	6464,70
Всего, прямые затраты		руб		13481,58	7712,69

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-006

Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм

СОСТАВ РАБОТ:

01. Нарезка стекол частично.
02. Снятие и навеска дверных полотен.
03. Вставка стекол на эластичной прокладке.
04. Протирка стекол.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² площади остекления дверей и витрин

15-05-006-1 Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-05-006-1
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей			97,75
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,53	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,52
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,72
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,50	1,00
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	20775,00	0,0013
101-1256	Стекло листовое площадью до 1.0 м ² , 1 группы, толщиной 5 мм марки М4	м ²	47,80	106,00
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	23,09	51,00
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,20
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		833,81
Эксплуатация машин		руб		99,22
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		13,12
Материальные ресурсы		руб		6276,26
Всего, прямые затраты		руб		7209,29

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-012**Остекление деревянных переплетов промышленных зданий****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Нарезка стекол частично.
02. Очистка фальцев и частичная проолифка их.
03. Вставка стекол.
04. Протирка стекол.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² площади оконных проемов по наружному обводу коробок

Остекление деревянных переплетов промышленных зданий

- 15-05-012-1 стеклом оконным установленных в коробки
 15-05-012-2 стеклом оконным установленных без коробок
 15-05-012-3 стеклом армированным установленных в коробках
 15-05-012-4 стеклом армированным установленных без коробок
 15-05-012-5 перегородок стеклом оконным
 15-05-012-6 перегородок стеклом армированным

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-05-012-1	15-05-012-2	15-05-012-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			28,25	31,08	45,31
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	3,53	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,40	0,41	0,79

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-012

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-05-012-1	15-05-012-2	15-05-012-3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,17	0,18	0,33
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,23	0,23	0,46
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,50	1,00	1,00	1,00
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	20775,00	0,002	0,0023	0,002
101-1245	Стекло листовое площадью до 1.0 м ² , 1 группы, толщиной 3 мм марки М5	м ²	45,20	77,00	77,00	
101-1271	Стекло армированное листовое бесцветное, толщиной 5.5 мм гладкое	м ²	52,00			77,00
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,20	0,20	0,20
101-1848	Замазка силикатная	кг	65,48	35,00	35,00	35,00
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		240,97	265,11	386,49
Эксплуатация машин		руб		32,03	32,89	63,19
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		4,23	4,34	8,36
Материальные ресурсы		руб		5818,61	5824,84	6342,21
Всего, прямые затраты		руб		6091,61	6122,84	6791,89

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-012

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-05-012-4	15-05-012-5	15-05-012-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			49,83	31,08	49,83
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,53	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,85	0,41	0,85
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,36	0,18	0,36
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,49	0,23	0,49
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,50	1,00	1,00	1,00
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	20775,00	0,0023	0,0023	0,0023
101-1245	Стекло листовое площадью до 1.0 м ² , 1 группы, толщиной 3 мм марки М5	м ²	45,20		85,00	
101-1271	Стекло армированное листовое бесцветное, толщиной 5.5 мм гладкое	м ²	52,00	77,00		85,00
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,20	0,20	0,20
101-1848	Замазка силикатная	кг	65,48	35,00	38,50	38,50

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕР-2001-15-05-012

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-05-012-4	15-05-012-5	15-05-012-6
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		425,05	265,11	425,05
	Эксплуатация машин	руб		68,05	32,89	68,05
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		8,99	4,34	8,99
	Материальные ресурсы	руб		6348,44	6415,62	6993,62
	Всего, прямые затраты	руб		6841,54	6713,62	7486,72

Таблица ГЭСНПитЕР-2001-15-05-013

Остекление промышленных зданий стальных переплетов**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Нарезка стекол частично.
02. Очистка фальцев и частичная проолифка их.
03. Вставка стекол.
04. Протирка стекол.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² стальных переплетов по наружному обводу переплетов

Остекление промышленных зданий стальных переплетов

- 15-05-013-1 стеновых стеклом оконным
 15-05-013-2 фонарных стеклом оконным
 15-05-013-3 стеновых стеклом армированным
 15-05-013-4 фонарных стеклом армированным
 15-05-013-5 перегородок стеклом оконным
 15-05-013-6 перегородок стеклом армированным

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-05-013-1	15-05-013-2	15-05-013-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			49,15	39,21	108,71
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,53 9,19	3	3	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,64	0,59	1,15
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,27	0,25	0,49
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,37	0,34	0,66
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,50	1,00	1,00	1,00
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	20775,00	0,002	0,002	0,002
101-1245	Стекло листовое площадью до 1.0 м ² , 1 группы, толщиной 3 мм марки М5	м ²	45,20	101,00	102,00	
101-1271	Стекло армированное листовое бесцветное, толщиной 5.5 мм гладкое	м ²	52,00			101,00
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,20	0,20	0,20

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-013

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-05-013-1	15-05-013-2	15-05-013-3
101-1847	Замазка защитная	кг	9,61	229,00	156,00	229,00
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		419,25	334,46	999,04
Эксплуатация машин		руб		51,23	47,24	92,10
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		6,77	6,24	12,17
Материальные ресурсы		руб		6812,30	6155,97	7499,10
Всего, прямые затраты		руб		7282,78	6537,67	8590,24

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-013

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-05-013-4	15-05-013-5	15-05-013-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			87,35	54,13	119,78
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,19	3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,10	0,74	1,27
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,46	0,31	0,54
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,64	0,43	0,73
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,50	1,00	1,00	1,00
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	20775,00	0,002	0,002	0,002
101-1245	Стекло листовое площадью до 1.0 м ² , 1 группы, толщиной 3 мм марки М5	м ²	45,20		111,00	
101-1271	Стекло армированное листовое бесцветное, толщиной 5.5 мм гладкое	м ²	52,00	102,00		111,00
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,20	0,20	0,20
101-1847	Замазка защитная	кг	9,61	156,00	252,00	252,00
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		802,75	497,45	1100,78
Эксплуатация машин		руб		88,00	59,20	101,70
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		11,64	7,83	13,44
Материальные ресурсы		руб		6849,57	7485,33	8240,13
Всего, прямые затраты		руб		7740,32	8041,98	9442,61

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-019

Остекление оконных переплетов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Подготовка профильного стекла к установке.
02. Наклейка резиновых прокладок на профильное стекло.
03. Установка резиновых насадок на торцы профильного стекла.

04. Установка профильного стекла в переплеты с закреплением его и с герметизацией стыков резиновыми прокладками и тисколовой мастикой.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: м² проема

15-05-019-1 Остекление оконных переплетов металлических профильным стеклом коробчатого сечения в один слой

Остекление оконных переплетов металлических профильным стеклом швеллерного сечения в

15-05-019-2 один слой

15-05-019-3 два слоя

Остекление оконных переплетов деревянных профильным стеклом швеллерного сечения в

15-05-019-4 один слой

15-05-019-5 два слоя

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-05-019-1	15-05-019-2	15-05-019-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			1,18	0,74	1,56
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,75	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,03	0,03	1,17
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,01	0,01	0,49
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,02	0,02	0,68
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0617	Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5	кг	74,58	0,46	0,46	0,97
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,50	0,01	0,01	
101-1286	Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения	м ²	69,52		0,93	1,96
101-1287	Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения	м ²	169,50	0,94		
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,002	0,002	
101-1850	Резина губчатая	кг	51,98	0,46	0,43	0,75
101-1851	Резина прессованная	кг	28,26	1,03	1,03	1,60
113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	45,00	0,04	0,05	0,22
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		10,33	6,48	13,65
	Эксплуатация машин в том числе	руб		2,37	2,37	93,61
	Оплата труда машинистов	руб		0,32	0,32	12,38
	Материальные ресурсы	руб		248,51	152,72	302,71
	Всего, прямые затраты	руб		261,21	161,57	409,97

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-15-05-019

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-05-019-4	15-05-019-5
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			0,86	1,71
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,75	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,03	1,12

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-019

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-05-019-4	15-05-019-5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,01	0,48
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,02	0,64
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0617	Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5	кг	74,58	0,59	0,74
101-1286	Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения	м ²	69,52	0,94	1,88
101-1850	Резина губчатая	кг	51,98	0,45	0,90
101-1851	Резина прессованная	кг	28,26	0,82	1,64
113-0304	Клей резиновый N 88-N	кг	45,00	0,022	0,22
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		7,53	14,96
Эксплуатация машин в том числе		руб		2,37	89,73
Оплата труда машинистов		руб		0,32	11,85
Материальные ресурсы		руб		156,90	288,92
Всего, прямые затраты		руб		166,80	393,61

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-020

Остекление перегородок

СОСТАВ РАБОТ:

01. Подготовка профильного стекла к установке.
02. Наклейка резиновых и поливинилхлоридных прокладок на профильное стекло.
03. Установка резиновых насадок на торцы профильного стекла.
04. Установка профильного стекла в каркасы перегородок с закреплением его и герметизацией стыков резиновыми прокладками и тиоколовой мастикой.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: м² перегородок за вычетом проемов

Остекление перегородок профильным стеклом марки

15-05-020-1 КП-1-250 в один слой

15-05-020-2 ШП-250 в два слоя

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-05-020-1	15-05-020-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			0,81	1,23
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,75	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов			0,03	0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,02	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0617	Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5	кг	74,58	0,20	0,21

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-020

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-05-020-1	15-05-020-2
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,50	0,01	0,01
101-1286	Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения	м ²	69,52		1,98
101-1287	Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения	м ²	169,50	0,99	
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,002	0,002
101-1849	Прокладка герметизирующая "Констан" из ПВХ-В-80М	т	38500,00	0,00071	0,00083
101-1850	Резина губчатая	кг	51,98	0,31	1,46
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м ³	1155,00	0,001	
113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	45,00	0,032	0,033
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		7,09	10,76
Эксплуатация машин в том числе		руб		2,37	2,37
Оплата труда машинистов		руб		0,32	0,32
Материальные ресурсы		руб		228,83	262,70
Всего, прямые затраты		руб		238,29	275,83

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-021**Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Подготовка стеклопакетов.
02. Установка стеклопакетов с обрамлением их уплотнительной профильной резиной.
03. Протирка стеклопакетов.
04. Перестановка подмостей.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² стеклопакетов

Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до

15-05-021-1	0,5 м2
15-05-021-2	1 м2
15-05-021-3	2 м2
15-05-021-4	3 м2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-05-021-1	15-05-021-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			177,41	154,81
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,53	3	3
2	Затраты труда машинистов			1,72	1,72
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,73	0,73
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,99	0,99

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-021

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-05-021-1	15-05-021-2
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0617	Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5	кг	74,58	8,22	7,41
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,50	1,00	1,00
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	23,09	29,22	26,40
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,20	0,20
101-1836	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м ²	184,64	100,00	100,00
101-1850	Резина губчатая	кг	51,98	10,95	9,84
113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	45,00	1,68	1,52
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1513,31	1320,53
Эксплуатация машин		руб		137,72	137,72
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		18,20	18,20
Материальные ресурсы		руб		20401,38	20210,96
Всего, прямые затраты		руб		22052,41	21669,21

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-021

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-05-021-3	15-05-021-4
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			115,26	87,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,53	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,72	1,72
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,73	0,73
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,99	0,99
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0617	Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5	кг	74,58	4,87	7,00
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,50	1,00	1,00
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	23,09	17,34	21,04
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,20	0,20
101-1836	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м ²	184,64	100,00	100,00
101-1850	Резина губчатая	кг	51,98	6,45	7,84
113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	45,00	1,00	1,21
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		983,17	748,93
Эксплуатация машин		руб		137,72	137,72
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		18,20	18,20
Материальные ресурсы		руб		19612,71	19938,70
Всего, прямые затраты		руб		20733,60	20825,35

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-022

Остекление профильным стеклом зенитных фонарей

СОСТАВ РАБОТ:

01. Подготовка профильного стекла к установке.
02. Наклейка резиновых прокладок на профильное стекло.
03. Установка резиновых насадок на торцы профильного стекла.
04. Установка профильного стекла в стальные рамы зенитных фонарей с закреплением его и герметизацией стыков резиновыми прокладками и тиоколовой мастикой.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: м² светового проема фонаря

15-05-022-1 Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-05-022-1
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей			0,79
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,30	3,7
2	Затраты труда машинистов			0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	8,36	0,22
101-0617	Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5	кг	74,58	0,52
101-1286	Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения	м ²	69,52	0,19
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	23,09	1,16
101-1850	Резина губчатая	кг	51,98	0,39
206-1331	Конструкции нащельников и деталей обрамления из алюминиевых сплавов	т	51099,00	0,00086
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		7,35
Эксплуатация машин		руб		2,46
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		0,42
Материальные ресурсы		руб		144,83
Всего, прямые затраты		руб		154,64

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-06-001

Оклейка обоями

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² оклеиваемой и обиваемой поверхности

Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону

- 15-06-001-1 простыми и средней плотности
 15-06-001-2 тисненными и плотными
 15-06-001-3 линкрустом

Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям

- 15-06-001-4 простыми и средней плотности
 15-06-001-5 тисненными и плотными
 15-06-001-6 линкрустом
 15-06-001-7 Оклейка обоями потолков
 15-06-001-8 Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-06-001-1	15-06-001-2	15-06-001-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			33,63	46,95	49,51
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,86 9,08 9,63	3,3	3,5	4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,02	0,17
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01	0,07
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,01	0,01	0,10
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0575	Линкруст	м ²	36,10			112,00
101-0639	Пемза шлаковая	м ³	74,58	0,0004	0,0004	0,0004
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,00	0,0067	0,0097	
101-1743	Клей "Бустилат"	т	11300,00			0,0341
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,01	0,01	0,01
101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	25990,00	0,002	0,0029	
101-1829	Бумага ролевая	т	5650,00	0,0071	0,0071	
101-1830	Обои обыкновенного качества	100 м ²	458,00	1,13		
101-1992	Обои высококачественные	100 м ²	2616,00		1,15	
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,01	0,01	0,01
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		297,96	426,31	476,78
Эксплуатация машин		руб		0,95	0,95	8,94
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,21	0,21	1,80
Материальные ресурсы		руб		638,48	3165,61	4428,60
Всего, прямые затраты		руб		937,39	3592,87	4914,32

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-06-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-06-001-4	15-06-001-5	15-06-001-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			27,64	32,74	43,85
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,86 9,08 9,63	3,3	3,5	4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,02	0,17
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01	0,07
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,01	0,01	0,10
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0575	Линкруст	м ²	36,10			112,00
101-0639	Пемза шлаковая	м ³	74,58	0,0004	0,0004	0,0004
101-1743	Клей "Бустилат"	т	11300,00			0,0341
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,01	0,01	0,01

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-06-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-06-001-4	15-06-001-5	15-06-001-6
101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	25990,00	0,0015	0,0022	
101-1829	Бумага ролевая	т	5650,00	0,00085	0,00085	0,00085
101-1830	Обои обыкновенного качества	100 м ²	458,00	1,13		
101-1992	Обои высококачественные	100 м ²	2616,00		1,15	
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,01	0,01	0,01
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		244,89	297,28	422,28
Эксплуатация машин		руб		0,95	0,95	8,94
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,21	0,21	1,80
Материальные ресурсы		руб		561,40	3070,45	4433,40
Всего, прямые затраты		руб		807,24	3368,68	4864,62

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-06-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-06-001-7	15-06-001-8
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей			16,32	59,83
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,63	4	4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0156	Гвозди обойные круглые 1.6x12 мм	т	11300,00		0,0043
101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	73,65		2,30
101-0634	Парусина суровая арт.2007	10 м	87,50		15,00
101-1704	Войлок строительный	т	9774,50		0,22
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,01	
101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	25990,00	0,0014	
101-2084	Обои потолочные	100 м ²	534,00	1,13	
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,01	
500-9622	Тесьма	м	0,65		800,00
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		157,16	576,16
Эксплуатация машин		руб		0,95	0,95
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		0,21	0,21
Материальные ресурсы		руб		639,85	4200,88
Всего, прямые затраты		руб		797,96	4777,99

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-06-002

Оклейка стен моющимися обоями

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² оклеиваемой поверхности

15-06-002-1 Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону

15-06-002-2 Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону

- 15-06-002-3 Оклеивка стен моющимися обоями на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям
- 15-06-002-4 Оклеивка стен моющимися обоями на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям
- Оклеивка стен моющимися обоями на бумажной основе по листовым материалам
- 15-06-002-5 бумажной основе по листовым материалам
- 15-06-002-6 Оклеивка стен моющимися обоями на тканевой основе по листовым материалам

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-06-002-1	15-06-002-2	15-06-002-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			64,16	88,80	47,73
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,86 9,30	3,3	3,7	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	20775,00	0,0087	0,0111	
101-0639	Пемза шлаковая	м³	74,58	0,0004	0,0004	
101-1743	Клей "Бустилат"	т	11300,00		0,0341	
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,01	0,01	0,01
101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	25990,00	0,002		0,002
101-1829	Бумага ролевая	т	5650,00	0,0071	0,0071	
101-1832	Обои на бумажной основе моющиеся пленочные (отечественного производства)	м²	27,32	112,00		112,00
101-2085	Обои моющиеся на тканевой основе	м²	55,00		112,00	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		568,46	825,84	422,89
Эксплуатация машин в том числе		руб		0,95	0,95	0,95
Оплата труда машинистов		руб		0,21	0,21	0,21
Материальные ресурсы		руб		3332,73	6816,10	3111,84
Всего, прямые затраты		руб		3902,14	7642,89	3535,68

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-06-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-06-002-4	15-06-002-5	15-06-002-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			72,26	40,96	55,94
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,86 9,30	3,7	3,3	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1743	Клей "Бустилат"	т	11300,00	0,0341		0,0341

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-06-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-06-002-4	15-06-002-5	15-06-002-6
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,01	0,01	0,01
101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	25990,00		0,002	
101-1832	Обои на бумажной основе моющиеся пленочные (отечественного производства)	м ²	27,32		112,00	
101-2085	Обои моющиеся на тканевой основе	м ²	55,00	112,00		112,00
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		672,02	362,91	520,24
Эксплуатация машин в том числе		руб		0,95	0,95	0,95
Оплата труда машинистов		руб		0,21	0,21	0,21
Материальные ресурсы		руб		6545,35	3111,84	6545,35
Всего, прямые затраты		руб		7218,32	3475,70	7066,54

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-06-003**Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Подготовка поверхности под оклейку.
02. Приготовление грунтовочного состава.
03. Нанесение грунтовочного состава на поверхность стен.
04. Раскрой пленки.
05. Наклеивание полотнищ внахлестку.
06. Протирка оклеенной поверхности ветошью.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой по

- 15-06-003-1 штукатурке и бетону
 15-06-003-2 гипсобетону и гипсолитовым поверхностям
 15-06-003-3 по листовым материалам

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-06-003-1	15-06-003-2	15-06-003-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей			95,57	75,48	71,04
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,92	4,2	4,2	4,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	20,00	0,01	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1292	Уайт-спирит	т	6667,00	0,013	0,013	0,013
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,00	0,051	0,005	0,005
101-1757	Ветошь	кг	1,82			0,15

Продолжение таблицы ГЭСНДИТЕР-2001-15-06-003

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	15-06-003-1	15-06-003-2	15-06-003-3
101-1834	Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная само- клеющаяся марки ПДСПО-12	1000 м ²	24800,00	0,107	0,107	0,107
101-1835	Клей фенолполивинилаце- татный	т	18500,00	0,007	0,007	0,007
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей	руб		948,05	748,76	704,72	
Эксплуатация машин	руб		0,95	0,95	0,95	
в том числе						
Оплата труда машинистов	руб		0,21	0,21	0,21	
Материальные ресурсы	руб		3088,76	2891,24	2891,51	
Всего, прямые затраты	руб		4037,76	3640,95	3597,18	