

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ, СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ЦЕНЫ

**ПОСОБИЕ ДЛЯ СМЕТЧИКОВ
К ТЕР 81-02-10-2001**

СБОРНИК № 10

Деревянные конструкции

Часть I

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**Государственное учреждение
«Центр государственной вневедомственной экспертизы
и ценообразования в строительстве» <Мособлгосэкспертиза>**

Территориальные единичные расценки, сметные нормы и цены на строительные и специальные строительные работы ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции, Часть I, Москва, 2002 г. - 80 с.

Пособие предназначено для определения сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых при сборке и установке деревянных конструкций, а также для расчетов за выполненные работы на стройках Московской области.

РАЗРАБОТАНЫ Управлением ценообразования в строительстве Государственного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» (Л.Ф.Галицкий, В.Н.Егорова, Н.В.Малютина, Н.Е.Цымбал) и ООО «ИНАС» (Л.А.Саватеев) при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И.Дмитренко).

РАССМОТРЕНЫ И УТВЕРЖДЕНЫ Государственным учреждением «Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве» <Мособлгосэкспертиза> Правительства Московской области (Протокол от 27 августа 2002г. № 3).

Ответственный исполнитель: Л.Ф. Галицкий

Технический редактор: В.Н. Егорова

© Компьютерная верстка: А.Е. Новинский, Е.И. Плотнокова

© Дизайн обложки: Е.И. Плотнокова

© Тиражирование: И.В. Рогунова, Л.В. Песковская

© Мособлгосэкспертиза, 2002 г.

Настоящее пособие к ТЕР-2001-10 не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ГУ МО «Мособлгосэкспертиза».

По вопросам приобретения Пособия обращаться в Государственное учреждение Московской области «Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве» <Мособлгосэкспертиза>

117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46, офис 217
тел./факс (095) 334-7973, тел./факс (095) 333-9310
тел. (095) 334-9480

А Н Н О Т А Ц И Я

Пособие разработано Государственным учреждением Московской области «Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве» <Мособлгосэкспертиза> в соответствии с требованиями СНиП 1-01-01-82 (приложение № 1 Требования к пособиям), которыми предусматривается разработка, утверждение и выпуск пособий ведущими организациями-разработчиками, к которым на территории Московской области относится ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» (Постановление Правительства Московской области от 22.06.2001 № 188/21).

Целью данного пособия является облегчение и обеспечение удобства работы инженеров-сметчиков при применении новой (2001г.) сметно-нормативной базы в процессе составления смет в базисном (2000г.) уровне цен.

В пособие в комплексе включены новые (2001г.) Государственные элементные сметные нормы Госстроя России, новые территориальные базисные (2000г.) сметные цены Московской области на материалы, изделия, конструкции и эксплуатацию строительных машин, а также территориальные базисные (2000г.) единичные расценки, разработанные ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» на основе указанных элементных сметных норм Госстроя РФ и базисных (2000г.) сметных цен ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» и в строгом соответствии с Методическими указаниями Госстроя РФ.

Министерство строительного комплекса Правительства Московской области	Территориальные строительные сметные нормы	ГЭСНПиТЕР - 2001
ГУ МО "Мособлгосэкспертиза" Управление ценообразования в строительстве	Элементные сметные нормы и единичные расценки на строительные и специальные строительные работы	Взамен сборников элементных сметных норм и единичных расценок 1984 г. на строительные работы для Московской области

Сборник № 10

Деревянные конструкции

ГЭСНПиТЕР-2001-10

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит элементные сметные нормы (далее нормы) и единичные расценки (далее расценки) на выполнение работ по сборке и установке деревянных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве.

1.2. Сборник состоит из четырех разделов:

Раздел 01. Деревянные конструкции.

Раздел 02. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки.

Раздел 03. Градирни.

Раздел 04. Перегородки, обшитые гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами.

1.3. Нормы и расценки, приведенные в разделе 1, предназначены для определения стоимости работ по устройству деревянных конструкций, выполняемых с применением изделий заводского производства и частично с изготовлением отдельных элементов непосредственно на строительной площадке.

1.4. Нормы и расценки, приведенные в разделе 2, предназначены для определения стоимости работ по устройству деревянных конструкций зданий, собираемых из узлов и деталей заводского изготовления комплектной поставки. В нормах и расценках этого раздела полностью учтены затраты труда и машин, а также расход вспомогательных материалов (гвоздей, шурупов, поковок, пакли, смолы и т.п.), необходимых для выполнения работ по отдельным конструктивным частям зданий.

Изделия и детали, входящие в комплекты зданий заводского изготовления и основные материалы, не вошедшие в состав комплекта и поставляемые за дополнительную плату (плиты минераловатные, фибролитовые, древесноволокнистые, асбестоцементные изделия, кровельная сталь, уплотняющие прокладки, рулонные материалы) в нормах и расценках раздела 02 не приведены. Их стоимость следует определять дополнительно по данным заводов производителей и проектным спецификациям.

1.5. В нормах и расценках учтены расход ресурсов и их стоимость при выполнении работ с применением лесоматериалов мягких пород (сосны, ели, пихты и др.). При применении лесоматериалов других пород к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей (кроме норм табл. 01-007) следует применять коэффициенты:

— для дуба, бука, граба, ясеня... — 1,2;

— для лиственницы, березы... — 1,1.

При рубке стен из лиственницы к нормам затрат труда и оплате труда, учтенных в табл. 01-007, следует применять коэффициент 1,15.

1.6. В нормах и расценках учтено выполнение полного комплекса работ основных, перечень которых приведен в "составе работ", а также вспомогательных (неинвентарные бойки, шаблоны и т.д.) и сопутствующих, в том числе:

- транспортирование материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки;
- защита деревянных конструкций от гниения при их установке в зданиях и сооружениях с обычной влажностью средней.

Дополнительную защиту деревянных конструкций от гниения (кроме деревянных конструкций градирен) в случаях, предусмотренных проектом, следует определять по нормам и расценкам табл. 01-089, 01-090.

1.7. Затраты на устройство деревянных конструкций эстакад, сооружаемых на бетонных основаниях, следует определять по нормам и расценкам 3-5 табл. 01-064.

1.8. Затраты на заполнение оконных и дверных проемов блоками (за исключением вмонтированных в панели) в зданиях из конструкций заводского изготовления, следует определять – для оконных проемов по нормам и расценкам 5-12 табл. 01-027, учитывая только паклю пропитанную, приборы оконные, гвозди строительные и водный антисептик; для дверных проемов в деревянных не рубленых стенах – по нормам и расценкам 3,4 табл. 01-039, учитывая только гвозди строительные; для дверных проемов в рубленых – по нормам и расценкам 1,2 табл. 01-040, учитывая только гвозди строительные, нащельники и шурупы.

1.9. Нормами и расценками табл. 01-010 учтены расход ресурсов и их стоимость только на установку несущих каркасов промышленных зданий (стойки, обвязки). Затраты на заполнение каркасов следует определять по нормам и расценкам табл. 01-011.

1.10. При заполнении в каменных стенах промышленных зданий проемов оконными блоками с открывающимися переплетами к нормам и расценкам табл. 01-028 следует добавлять затраты, учтенные нормами и расценками табл. 01-029.

1.11. Нормы и расценки табл. 02-050 предназначены для определения затрат на установку деревянных объемных блоков (контейнеров) при строительстве жилых, общественных и вспомогательных помещений производственных зданий.

В зависимости от назначения блоки (контейнеры) поставляются с вмонтированным бытовым или производственным оборудованием, с внутренними тепловыми, санитарно-техническими сетями, электрооборудованием, слаботочными устройствами и сопутствующими материалами в комплектной поставке.

1.12. Если проектом предусмотрено устройство лесов при рубке и обшивке стен двухэтажных домов, то затраты на их устройство определяются дополнительно по нормам и расценкам сборника ГЭСНПиТЕР-2001-08 «Конструкции из кирпича и блоков».

1.13. При заполнении оконных и дверных проемов блоками дерево-алюминиевыми, пластиковыми и металлопластиковыми взамен деревянных необходимо использовать поправочные коэффициенты согласно п. 3.8 Технической части. При этом из состава материалов соответствующих норм исключаются толь, водный антисептик, гипс, смола каменноугольная, наличники, гвозди толевые и кровельные; пакля пропитанная заменяется на полиуретановый герметик пенного типа, гвозди строительные на шурупы с коэффициентом к нормам расхода гвоздей $K=1,18$:

— из набора строительных машин и механизмов исключаются котлы битумные передвижные и агрегаты окрасочные;

— из состава работ исключаются работы по осмолке и обивке толем коробок, установке наличников. Конопатка коробок меняется на герметизирующее уплотнение.

1.14. При замене пакли пропитанной на полиуретановый герметик пенного типа, расход по следнего принимается по проекту с исключением пакли пропитанной и гипса.

1.15. В случае применения строительных материалов с их марками и нормами расхода по проектным данным (рабочим чертежам), конкретный материал и базовая цена могут быть замен

ны в расценке на предусмотренный проектом материал по цене, приведенной к базовому уровню цен по состоянию на 1 января 2000 года.

При этом нормативные показатели по труду в чел.-ч. и строительным машинам в маш.-ч. корректировке не подлежат.

1.16. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Площадь вертикальной проекции цоколя следует определять как произведение периметра наружных стен (за вычетом пристроенных частей зданий) на высоту цоколя, измеренную от спланированной отметки до верха сливной доски.

2.2. Периметр наружных стен следует определять по наружным размерам здания, внутренних (кроме рубленых) – по размерам между внутренними гранями наружных стен, внутренних рубленых – по размерам между наружными гранями наружных стен, перегородок – по их длине.

2.3. Высоту стен и перегородок следует принимать по проекту:

а) стен рубленых и каркасных – между нижней гранью нижнего венца (обвязки) и верхней гранью верхнего венца (обвязки) без добавления на осадку;

б) стен из щитов заводского изготовления от нижней грани цокольной обвязки до верха чердачной балки;

в) перегородок – от отметки чистого пола до их верха.

2.4. Площадь стен и перегородок (кроме щитовых и панельных) следует определять за вычетом проемов.

2.5. Площадь дверных, воротных и оконных проемов следует определять по наружным размерам коробок, а площадь ворот без коробок или с металлическим креплением к конструкциям стен – по размерам полотен.

2.6. Площадь междуэтажных и чердачных перекрытий следует определять в пределах капитальных стен без вычета площади, занимаемой печами и трубами.

2.7. Площадь застройки моторных будок при эстакадах следует определять по наружным размерам цоколя.

2.8. Площадь деревянных заборов следует определять по их длине (без вычета столбов) и высоте панелей.

2.9. Объем работ по устройству стропил, каркасов и эстакад следует принимать по спецификациям древесины, приведенным в проекте.

2.10. Площадь лестниц следует определять по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

2.11. Объем работ по обшивке козырьков воздухоходных окон следует определять по полной развернутой площади козырька согласно проектным данным.

2.12. Объем работ по устройству мостков на трубах водораспределения, а также стоек для поворотных щитов из брусьев, нормы и расценки для которых даны на 1 м^3 в деле, должны исчисляться по проекту без каких-либо добавок на отходы древесины.

2.13. Объем блоков (контейнеров) следует определять по наружным габаритным размерам.

3. Коэффициенты к нормам и расценкам

Таблица 1

Условия применения	Номер таблиц (норм и расценок)	Коэффициенты		
		к нормам затрат труда и оплате труда рабочих- строителей	к нормам эксплуатации машин	к нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
3.1. Установка пружин или пневмоза- творов при заполнении проемов дверными блоками	01-039 (01, 02, 03, 04)	1,03	—	—
3.2. Устройство перегородок в поме- щениях с ребристыми потолками	04-009 (01, 02, 03)	1,1	1,03	—
3.3. Устройство перегородок высотой более 3 м	04-011 (01, 03)	1,28	—	1,04
3.4. То же	04-011 (02, 04)	1,46	—	1,01
3.5. Оформление проемов в перего- родках зданий промышленных предприятий с каркасом из сталь- ных холодногнутых оцинкован- ных профилей марок ПС4 и ПН4	04-012 (02)	—	—	1,07
3.6. То же ПС5 и ПН5	04-012 (02)	—	—	1,19
3.7. То же ПС6 и ПН6	04-012 (02)	—	—	1,28
3.8. Установка оконных и дверных блоков дерево-алюминиевых, пластиковых и металлопластико- вых взамен деревянных	01-027; 01-028; 01-030–01-032; 01-039–01-042	0,78	—	—

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-001

Сборка и установка конструкций кровельных покрытий

СОСТАВ РАБОТ:

01. Укрупнительная сборка конструкций (нормы 1, 2).
 02. Подъем и установка конструкций с креплением.
 03. Укладка панелей покрытия с заделкой стыков (норма 10).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: конструкция

Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм, сегментных с металлической затяжкой пролетом

10-01-001-01 18 м

10-01-001-02 24 м

Установка балок пролетом

10-01-001-03 9 м объемом до 0,5 м3

10-01-001-04 9 м объемом более 0,5 м3

10-01-001-05 12 м

10-01-001-06 15 м объемом до 2 м3

10-01-001-07 15 м объемом более 2 м3

10-01-001-08 18 м одинарных объемом до 5 м3

10-01-001-09 18 м спаренных объемом до 10 м3

10-01-001-10 Укладка панелей и покрытий длиной 6 м, площадью до 10 м2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-001-01	10-01-001-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		21,67	34,32
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,41	3,80	
			9,63		4,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,16	2,55
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,24	0,68
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	102,40	0,56	0,86
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	4,30	7,28
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,36	1,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,013	0,02
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,021	0,023
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,0016	0,0016
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0016	0,0016
102-0011	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см III сорта	м ³	550,00	0,06	0,06
102-0077	Пиломатериалы хвойных пород: доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м ³	832,70	0,11	0,11
201-0773	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали: с отверстиями	т	7441,00	0,134	0,1413

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-001-01	10-01-001-02
203-0414	Конструкции деревянные клееные без металлических изделий, предназначенные для применения в промышленном, сельскохозяйственном, гражданском и транспортном строительстве, прямолинейные постоянного сечения на клею: ФРФ-50	м ³	5000,00	1,45	4,39
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		203,91	330,50
Эксплуатация машин		руб		146,19	299,34
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		12,27	26,98
Материальные ресурсы		руб		8727,61	23565,98
Всего, прямые затраты		руб		9077,71	24195,82

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-001-03	10-01-001-04
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,99	6,85
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,97	3,40	3,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,48	0,63
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,05	0,11
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	102,40	0,35	0,35
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10		0,20
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,08	0,17
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,0041	0,01
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00		0,00042
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,00246	0,00463
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	5,71	0,486	0,33
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,00027	0,0005
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00004	0,00024
101-1935	Глухари металлические	т	9684,00	0,00031	0,00047
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1287,00	0,01	0,01
201-0773	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали: с отверстиями	т	7441,00	0,003	0,004
203-0416	Конструкции деревянные клееные без металлических изделий, предназначенные для применения в промышленном, сельскохозяйственном, гражданском и транспортном строительстве, прямолинейные переменного сечения на клею: КБ-3	м ³	5000,00	0,462	0,597

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-001-03	10-01-001-04
203-0416	Конструкции деревянные клееные без металлических изделий, предназначенные для применения в промышленном, сельскохозяйственном, гражданском и транспортном строительстве, прямолинейные переменного сечения на клею: КБ-З	м³	5000,00	0,462	0,597
			Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		руб		53,73	61,44
Эксплуатация машин		руб		47,47	62,60
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		5,08	6,67
Материальные ресурсы		руб		2402,36	3150,27
Всего, прямые затраты		руб		2503,56	3274,31

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-001-05	10-01-001-06
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,88	7,15
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86 8,97	3,30	3,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,88	0,90
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,21	0,22
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	102,40	0,35	0,35
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	0,39	0,55
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,32	0,33
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,0151	0,0188
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,0011	0,00157
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00		0,00342
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	5,71	0,10	0,126
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,0007	0,0001
201-0773	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали: с отверстиями	т	7441,00	0,005	0,006
203-0416	Конструкции деревянные клееные без металлических изделий, предназначенные для применения в промышленном, сельскохозяйственном, гражданском и транспортном строительстве прямолинейные переменного сечения на клею: КБ-З	м³	5000,00	1,24	1,443

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-001-05	10-01-001-06
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		60,96	64,14
Эксплуатация машин		руб		86,65	89,82
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		9,31	9,52
Материальные ресурсы		руб		6349,26	7420,21
Всего, прямые затраты		руб		6496,87	7574,17

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-001-07	10-01-001-08
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		8,09	13,31
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75 8,97	3,40	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,22	1,88
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,35	0,61
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	102,40	0,35	0,35
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	0,55	1,68
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,52	0,92
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Покówki из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,0212	0,032
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	12430,00		0,00032
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,00157	0,0047
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,00351	
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	5,71	0,22	
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,0001	0,0003
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1287,00		0,02
201-0773	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали: с отверстиями	т	7441,00	0,008	0,013
203-0416	Конструкции деревянные клееные без металлических изделий, предназначенные для применения в промышленном, сельскохозяйственном, гражданском и транспортном строительстве, прямолинейные переменного сечения на клею: КБ-3	м ³	5000,00	2,04	3,23

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-001-07	10-01-001-08
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		72,57	116,46
Эксплуатация машин		руб		118,71	187,14
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		12,91	19,89
Материальные ресурсы		руб		10435,82	16516,97
Всего, прямые затраты		руб		10627,10	16820,57

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-001-09	10-01-001-10
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		16,68	3,81
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,31	2,70	
			8,53		3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	2,94	0,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,04	
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	102,40	0,35	0,11
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	1,68	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,55	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,032	0,0095
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	12430,00	0,00032	0,00006
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,0047	
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04		0,00064
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,00051	
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1287,00	0,03	0,01
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м ³	1155,00		0,01
104-0002	Вата минеральная (ГОСТ 4640-84)	м ³	200,00		0,06
104-9225	Жгут пароизоляционный, диаметр 40 мм	м	5,90		8,00
201-0773	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали: с отверстиями	т	7441,00	0,026	0,004
203-0416	Конструкции деревянные клееные без металлических изделий, предназначенные для применения в промышленном, сельскохозяйственном, гражданском и транспортном строительстве, прямолинейные переменного сечения на клею: КБ-З	м ³	5000,00	6,46	

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-001-09	10-01-001-10
203-0540	Панели покрытия каркасные, офанерованные, утепленные минераловатными плитами, толщиной 264 мм с нормативной нагрузкой 150 кгс/м ²	м ²	160,90		8,91
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		138,61	32,50
Эксплуатация машин		руб		282,80	12,77
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		31,11	1,38
Материальные ресурсы		руб		32779,78	1604,66
Всего, прямые затраты		руб		33201,19	1649,93

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-002 Установка стропил

СОСТАВ РАБОТ:

01. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев.
02. Контрольная сборка стропил на бойке.
03. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем.
04. Установка стропил с креплением.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: м³ древесины в конструкции

10-01-002-01 Установка стропил

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-002-01
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		24,09
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,31	2,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,37
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,15
331601	Бензопилы	маш.ч	6,40	0,44
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,22
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,038
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	4455,20	0,00438
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	5,71	3,38
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,00196
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0072
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	1601,00	0,16
102-0028	Пиломатериалы хвойных пород: брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м ³	1980,00	0,06
102-0059	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта	м ³	1572,00	0,83

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-002-01
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		200,19
	Эксплуатация машин	руб		36,21
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		3,91
	Материальные ресурсы	руб		2062,25
	Всего, прямые затраты	руб		2298,65

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-003
Устройство слуховых окон

СОСТАВ РАБОТ:

01. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: слуховое окно

10-01-003-01 Устройство слуховых окон

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-003-01
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,63
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,22
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,11
331531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0,95	0,16
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0933	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	комплект	23,22	1,00
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0014
102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта	м ³	459,91	0,06
102-0049	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта	м ³	1242,20	0,06
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м ³	1056,00	0,10
203-0251	Сборочные элементы оконных блоков: створки оконные для жилых зданий: пл. 0,3-0,4 м ²	м ²	151,40	0,50
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		56,55
	Эксплуатация машин	руб		20,76
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		2,33
	Материальные ресурсы	руб		323,41
	Всего, прямые затраты	руб		400,72

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-007

Рубка стен

СОСТАВ РАБОТ:

01. Укладка подкладной доски с прокладкой просмоленной пакли, обернутой двумя слоями толя (нормы 1-7).
02. Окорка и частичная отеска бревен (нормы 4-6).
03. Изготовление врубок на месте (нормы 1-7).
04. Изготовление и установка нагелей (шипов) (нормы 1-7).
05. Рубка стен.
06. Антисептирование нижних венцов.
07. Первичная конопатка стен.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² стен за вычетом проемов

Рубка стен из брусьев толщиной

10-01-007-01	100 мм
10-01-007-02	150 мм
10-01-007-03	180 мм

Рубка стен из бревен диаметром

10-01-007-04	20 см
10-01-007-05	24 см
10-01-007-06	26 см
10-01-007-07	Рубка стен из пластин

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-007-01	10-01-007-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		286,00	291,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	2,84	4,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	2,54	3,91
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,30	0,30
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1704	Войлок строительный	т	9774,50	0,007	0,007
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04	147,00	220,00
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	5,71	33,60	34,70
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,0046	0,00502
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00102	0,00102
102-0033	Пиломатериалы хвойных пород: брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более III сорта	м ³	1000,00	10,20	15,30
102-0052	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м ³	1375,00	0,11	0,16
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2533,96	2578,26
Эксплуатация машин		руб		307,10	460,54
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		30,05	44,54
Материальные ресурсы		руб		12022,80	17864,16
Всего, прямые затраты		руб		14863,86	20902,96

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-007

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-007-03	10-01-007-04
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		296,00	452,35
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	5,03	7,37
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	4,73	6,91
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,30	0,46
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1704	Войлок строительный	т	9774,50	0,007	0,007
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04	263,00	195,00
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	5,71	35,40	21,00
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,00525	0,0153
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00102	0,0033
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м ³	558,33		24,50
102-0033	Пиломатериалы хвойных пород: брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более III сорта	м ³	1000,00	18,40	
102-0052	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м ³	1375,00	0,19	
102-0056	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м ³	1430,00		0,44
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2622,56	4007,82
Эксплуатация машин		руб		552,38	808,60
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		53,22	77,97
Материальные ресурсы		руб		21401,63	16532,35
Всего, прямые затраты		руб		24576,57	21348,77

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-007

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-007-05	10-01-007-06
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		457,80	459,98
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	8,67	8,67
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	8,18	8,18
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,49	0,49
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1704	Войлок строительный	т	9774,50	0,007	0,007
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04	168,00	154,00
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	5,71	24,00	27,00

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-007

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-007-05	10-01-007-06
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,0153	0,0153
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0035	0,0038
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м ³	558,33	29,10	31,50
102-0056	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м ³	1430,00	0,44	0,44
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		4056,11	4075,42
Эксплуатация машин		руб		953,11	953,11
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		91,73	91,73
Материальные ресурсы		руб		18876,10	20110,27
Всего, прямые затраты		руб		23885,32	25138,80

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-007

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-007-07
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		284,49
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	3,77
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	3,25
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,52
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1704	Войлок строительный	т	9774,50	0,007
101-1705	Пахла пропитанная	кг	9,04	129,00
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	5,71	19,00
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,0096
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0032
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м ³	558,33	1,18
102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта	м ³	459,91	10,10
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2520,58
Эксплуатация машин		руб		403,21
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		39,89
Материальные ресурсы		руб		6831,77
Всего, прямые затраты		руб		9755,56

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-008**Дополнительные работы по устройству деревянных стен****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Установка прибоин и обшивка досками (норма 1).
02. Острожка бревен и брусьев с одной стороны (нормы 2, 3).
03. Устройство фронтонов с изготовлением и установкой элементов каркаса и обшивкой досками (норма 4).

04. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками (норма 5).
 05. Обивка стен кровельной сталью по войлоку или асбесту (нормы 6-9).
 06. Проолифка с двух сторон кровельной стали (нормы 6, 7).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. карнизов

- 10-01-008-01 Обшивка стен рубленых
 10-01-008-02 Острожка брусьев
 10-01-008-03 Острожка бревен
 Устройство
 10-01-008-04 фронтонов
 10-01-008-05 карнизов
 Обивка стен кровельной сталью неоцинкованной по
 10-01-008-06 войлоку
 10-01-008-07 асбесту
 Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по
 10-01-008-08 войлоку
 10-01-008-09 асбесту

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-008-01	10-01-008-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		40,00	7,51
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,74	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				3,00
331441	Рубанки электрические	маш.ч	7,01		
331531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0,95	0,40	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,74	
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0037	
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1287,00	0,64	
203-0367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины: типы 0-1; 0-2; 0-3: толщиной 13 мм, шириной без гребня: от 70 до 90 мм	м ³	1784,00	1,43	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		341,20	64,06
Эксплуатация машин		руб		56,18	21,03
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		7,83	0,00
Материальные ресурсы		руб		3419,12	0,00
Всего, прямые затраты		руб		3816,50	85,09

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-008

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-008-03	10-01-008-04
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		23,20	68,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58		1,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
331441	Рубанки электрические	маш.ч	7,01	9,28	
331531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0,95		0,68

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-008

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-008-03	10-01-008-04
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40		1,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00		0,0041
102-0060	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м³	1320,00		1,36
203-0367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины: типы 0-1; 0-2; 0-3: толщиной 13 мм, шириной без гребня: от 70 до 90 мм	м³	1784,00		1,58
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		197,90	580,04
Эксплуатация машин		руб		65,05	79,82
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		0,00	11,11
Материальные ресурсы		руб		0,00	4663,03
Всего, прямые затраты		руб		262,95	5322,89

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-008

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-008-05	10-01-008-06
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		143,00	36,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,38		2,80
			8,53	3,00	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,90	0,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
331531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0,95	1,43	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,90	0,21
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	8475,00		0,001
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный	т	15119,00		0,0003
101-1704	Войлок строительный	т	9774,50		0,18
101-1756	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм	т	8900,00		0,44
101-1757	Ветошь	кг	1,82		0,60
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0036	
101-1825	Олифа натуральная	кг	32,60		6,24
102-0048	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта	м³	1492,00	0,58	
102-0060	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м³	1320,00	0,92	
203-0367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины: типы 0-1; 0-2; 0-3: толщиной 13 мм, шириной без гребня: от 70 до 90 мм	м³	1784,00	1,06	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1219,79	305,03
Эксплуатация машин		руб		69,22	15,83
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		9,52	2,22
Материальные ресурсы		руб		4013,92	5892,94
Всего, прямые затраты		руб		5302,93	6213,80

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-008

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-008-07	10-01-008-08
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		28,00	33,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,24 8,31	2,70	2,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,23	0,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,23	0,21
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0021	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1), толщиной 4 и 6 мм	т	5040,00	0,32	
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	8475,00	0,001	0,001
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный	т	15119,00	0,0003	
101-1704	Войлок строительный	т	9774,50		0,18
101-1706	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,50 мм	т	11200,00		0,44
101-1756	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм	т	8900,00	0,44	
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,90	
101-1825	Олифа натуральная	кг	32,60	6,24	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		232,68	275,22
Эксплуатация машин		руб		17,34	15,83
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2,43	2,22
Материальные ресурсы		руб		5746,88	6695,89
Всего, прямые затраты		руб		5996,90	6986,94

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-008

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-008-09
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		25,10
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,16	2,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,23
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,23
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0021	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1), толщиной 4 и 6 мм	т	5040,00	0,32
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	8475,00	0,001
101-1706	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,50 мм	т	11200,00	0,44
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		204,82
Эксплуатация машин		руб		17,34
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		2,43
Материальные ресурсы		руб		6549,28
Всего, прямые затраты		руб		6771,44

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-009 Установка сжимов для рубленых стен

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка сжимов с постановкой болтов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м сжимов и подкосов

10-01-009-01 Установка сжимов для рубленых стен

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-009-01
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		117,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,39
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	3,51
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,39
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,146
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00307
102-0028	Пиломатериалы хвойных пород: брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м ³	1980,00	1,05
102-0044	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм II сорта	м ³	1665,00	0,04
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		998,01
Эксплуатация машин		руб		96,80
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		4,13
Материальные ресурсы		руб		3502,21
Всего, прямые затраты		руб		4597,02

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-010 Установка элементов каркаса

СОСТАВ РАБОТ:

01. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок.

02. Постановка креплений.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: м³ древесины в конструкции

Установка элементов каркаса из

10-01-010-01 брусев

10-01-010-02 бревен и пластин

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-010-01	10-01-010-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		22,50	20,10
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,38	2,80	2,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,36	0,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	0,23	0,20
331601	Бензопилы	маш.ч	6,40	0,33	0,30
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,36	0,38

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-010-01	10-01-010-02
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг	т	5989,00	0,0031	0,0042
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1695,00	0,00258	0,00186
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,0075	0,0185
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	5,71	1,45	0,46
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,00301	0,00107
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,003	0,0005
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м ³	558,33		0,72
102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта	м ³	459,91		0,33
102-0028	Пиломатериалы хвойных пород: брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м ³	1980,00	0,93	
102-0060	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м ³	1320,00	0,12	
102-0077	Пиломатериалы хвойных пород: доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м ³	832,70	0,01	0,035
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		188,55	168,44
Эксплуатация машин		руб		33,67	34,41
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,81	4,02
Материальные ресурсы		руб		2189,00	803,39
Всего, прямые затраты		руб		2411,22	1006,24

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-011

Заполнение каркаса плитами фибролитовыми

СОСТАВ РАБОТ:

01. Заготовка и крепление вспомогательного каркаса к несущему.
02. Антисептирование стоек.
03. Заполнение каркаса фибролитовыми плитами.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² стен за вычетом проемов

Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми в

10-01-011-01 1 слой

10-01-011-02 2 слоя

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-011-01	10-01-011-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		105,00	148,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,24	2,60	2,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,45	2,18

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-011

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-011-01	10-01-011-02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,58	0,87
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	1,05	1,48
331601	Бензопилы	маш.ч	6,40	1,05	1,48
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,87	1,31
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	8475,00	0,0148	0,0242
101-0773	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300 толщиной 50 мм	м ³	387,00	4,54	9,79
101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг	т	5989,00	0,0054	0,0054
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04	15,20	15,20
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,0194	0,0194
101-1756	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм	т	8900,00	0,00621	0,01317
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,003	0,003
102-0028	Пиломатериалы хвойных пород: брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м ³	1980,00	2,07	2,07
102-0060	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м ³	1320,00	0,61	0,61
102-0078	Пиломатериалы хвойных пород: доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м ³	621,50	0,04	0,04
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		865,20	1219,52
Эксплуатация машин		руб		157,44	234,10
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		15,34	23,06
Материальные ресурсы		руб		7257,24	9430,60
Всего, прямые затраты		руб		8279,88	10884,22

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-012 Обшивка каркасных стен

СОСТАВ РАБОТ:

01. Обшивка стен пергамином (нормы 1, 4, 5) досками (норма 1), плитами (нормы 2, 3), досками под штукатурку (норма 4).

02. Обшивка углов и пересечений (норма 1).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² обшивки стен за вычетом проемов

Обшивка каркасных стен

- 10-01-012-01 досками обшивки
- 10-01-012-02 плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм
- 10-01-012-03 плитами древесностружечными 16 мм
- 10-01-012-04 досками под штукатурку
- 10-01-012-05 пергамином

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-012-01	10-01-012-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		36,30	18,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,24 8,64	3,10	2,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,56	0,52
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
331531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0,95	0,36	0,18
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,56	0,52
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	8475,00	0,00725	0,0037
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	8475,00	0,0022	
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые, марки ТС-400 толщиной 5 мм	1000 м ²	12000,00		0,1025
101-0851	Пергамин кровельный П-350	м ²	3,25	105,00	
102-0052	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м ³	1375,00	0,14	
203-0367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины: типы 0-1; 0-2; 0-3: толщиной 13 мм, шириной без гребня: от 70 до 90 мм	м ³	1784,00	1,43	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		313,63	150,79
Эксплуатация машин в том числе		руб		42,56	39,38
Оплата труда машинистов		руб		5,92	5,50
Материальные ресурсы		руб		3164,96	1261,36
Всего, прямые затраты		руб		3521,15	1451,53

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-012

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-012-03	10-01-012-04
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		75,30	24,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,80 8,75	3,20	2,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,49	0,74
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
331531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0,95	0,75	0,24
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,49	0,74
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	8475,00	0,0042	0,006
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	8475,00		0,0022
101-0698	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1 толщиной 15-17 мм	100 м ²	2275,50	1,025	
101-0851	Пергамин кровельный П-350	м ²	3,25		105,00
102-0069	Пиломатериалы хвойных пород: доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм III сорта	м ³	988,40		2,00

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-012

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-012-03	10-01-012-04
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		658,88	188,76
	Эксплуатация машин	руб		37,66	56,03
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		5,18	7,83
	Материальные ресурсы	руб		2367,99	2387,55
	Всего, прямые затраты	руб		3064,53	2632,34

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-012

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-012-05
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		8,28
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	8475,00	0,0022
101-0851	Пергамин кровельный П-350	м ²	3,25	105,00
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		72,45
	Эксплуатация машин	руб		3,02
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		0,42
	Материальные ресурсы	руб		359,90
	Всего, прямые затраты	руб		435,37

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-013 Устройство перегородок под штукатурку

СОСТАВ РАБОТ:

01. Устройство диафрагмы с прокладкой толя.
02. Изготовление и установка обвязок (норма 1), каркасов (нормы 4-7).
03. Устройство перегородок с креплением к стенам.
04. Утепление перегородок (норма 4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² перегородок за вычетом проемов

Устройство перегородок под штукатурку

- 10-01-013-01 щитовых неогранкованных толщиной 48 мм
 10-01-013-02 дощатых двухслойных с прокладкой толя
 10-01-013-03 дощатых однослойных, забранных в обвязки

Устройство перегородок под штукатурку каркасных обшитых с двух сторон досками

- 10-01-013-04 с засыпным утеплителем
 10-01-013-05 без утеплителя

Устройство перегородок под штукатурку каркасных из фибролитовых плит толщиной

- 10-01-013-06 75 мм однослойных
 10-01-013-07 50 мм двухслойных с воздушной прослойкой

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-013-01	10-01-013-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		67,14	137,34
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,95 8,16	2,20	2,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	3,43	2,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	2,06	1,41
331531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0,95		1,26
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,37	0,94
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	8475,00	0,00723	0,018
101-1671	Закрепы металлические	кг	15,14	28,00	
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	5,71	1,50	120,00
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,0032	0,0032
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1287,00	0,24	0,23
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м ³	1100,00		0,39
102-0077	Пиломатериалы хвойных пород: доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м ³	832,70		6,10
203-0513	Щиты из досок толщиной 50 мм	м ²	57,63	96,40	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		533,76	1120,69
Эксплуатация машин		руб		334,02	230,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		36,29	24,86
Материальные ресурсы		руб		6406,99	6691,05
Всего, прямые затраты		руб		7274,77	8041,74

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-013

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-013-03	10-01-013-04
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		103,11	125,35
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,95 8,09	2,20 2,40	2,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,93	4,59
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,16	2,18
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00		0,93
331531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0,95	0,95	1,15
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,77	1,48
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	8475,00	0,01	0,022
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	5,71	2,34	1,89

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-013

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-013-03	10-01-013-04
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,0032	0,0065
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород: бруски об- резные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1287,00	0,28	0,81
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород: доски об- резные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м ³	1100,00	5,40	6,57
406-0004	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка:	м ³	166,70		7,80
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		834,16	996,53
Эксплуатация машин		руб		188,88	440,54
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		20,42	48,56
Материальные ресурсы		руб		6447,29	9866,13
Всего, прямые затраты		руб		7470,33	11303,20

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-013

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-013-05	10-01-013-06
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		84,04	87,85
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,09		2,40
			8,38	2,80	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	2,49	1,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,50	0,85
331531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0,95	0,77	0,81
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,99	0,57
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	8475,00	0,022	0,023
101-0774	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300 толщиной 75 мм	м ³	340,00		6,20
101-1671	Закрепы металлические	кг	15,14		28,00
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	5,71	1,89	1,94
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,0065	0,00092
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород: бруски об- резные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1287,00	0,81	0,81
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород: доски об- резные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м ³	1100,00	6,57	
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород: доски об- резные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м ³	1056,00		0,52
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		704,26	710,71
Эксплуатация машин		руб		243,38	138,95
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		26,34	15,02
Материальные ресурсы		руб		8565,87	4343,55
Всего, прямые затраты		руб		9513,51	5193,21

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-013

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-013-07
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		126,44
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,09	2,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,82
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,09
331531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0,95	1,16
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,73
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	8475,00	0,044
101-0773	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300 толщиной 50 мм	м ³	387,00	9,46
101-1671	Закрепы металлические	кг	15,14	28,00
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	5,71	3,18
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,00092
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1287,00	0,82
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м ³	1056,00	0,52
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1022,90
Эксплуатация машин		руб		178,22
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		19,26
Материальные ресурсы		руб		6094,49
Всего, прямые затраты		руб		7295,61

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-014 Устройство чистых перегородок

СОСТАВ РАБОТ:

01. Изготовление и установка каркаса или обвязок перегородок с острожкой открытых поверхностей.
02. Установка щитов (норма 1).
03. Устройство однослойных дощатых перегородок (норма 2).
04. Обшивка каркаса фанерой (нормы 3, 4).
05. Крепление перегородок к стенам и полу.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² перегородок за вычетом проемов

Устройство

- 10-01-014-01 чистых перегородок щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филленчатых)
- 10-01-014-02 чистых перегородок дощатых однослойных
- Устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой фанерой
- 10-01-014-03 с двух сторон
- 10-01-014-04 с одной стороны

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-014-01	10-01-014-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		66,10	129,71
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,09 8,38	2,80	2,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	3,12	1,61
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,25	0,97
331441	Рубанки электрические	маш.ч	7,01		0,28
331531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0,95		0,83
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,87	0,64
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	8475,00	0,009	0,0042
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00		0,0032
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	1601,00		0,19
102-0049	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта	м ³	1242,20	0,02	
102-0056	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м ³	1430,00		4,60
203-0340	Коробки дверные и люков деревянные: нащельник размером: 40х13 мм	м	3,18	90,00	
203-0499	Элементы встроенных и антресольных шкафов каркасной конструкции для жилых зданий: раскладка, размер 19х19 мм	м	3,20	345,00	
203-0513	Щиты из досок толщиной 50 мм	м ²	57,63	96,40	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		553,92	1049,35
Эксплуатация машин		руб		281,00	159,65
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		33,01	17,03
Материальные ресурсы		руб		7046,85	6966,61
Всего, прямые затраты		руб		7881,77	8175,61

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-014

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-014-03	10-01-014-04
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		143,00	108,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,45 8,64	2,90	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,23	0,17
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
331441	Рубанки электрические	маш.ч	7,01		2,50
331531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0,95	1,00	0,76
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,23	0,17

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-014

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-014-03	10-01-014-04
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	8475,00	0,0124	0,0097
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,0071	0,00385
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	1601,00		0,76
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1287,00	0,70	
102-0261	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорта В/ВВ толщиной 3 мм	м ³	4860,00	0,67	0,34
203-0340	Коробки дверные и люков деревянные: нащельник размером: 40x13 мм	м	3,18	87,00	44,00
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1208,35	933,12
Эксплуатация машин		руб		18,29	31,07
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2,43	1,80
Материальные ресурсы		руб		4647,16	3150,02
Всего, прямые затраты		руб		5873,80	4114,21

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-015

Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных

СОСТАВ РАБОТ:

01. Изготовление и установка каркаса или обвязок перегородок с острожкой открытых поверхностей.
02. Установка щитов.
03. Крепление перегородок к стенам и полу.
04. Установка приборов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² перегородок и барьеров

Устройство

10-01-015-01 перегородок каркасно-филенчатых в санузлах

10-01-015-02 барьеров в гардеробных

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-015-01	10-01-015-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		88,90	69,60
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,38		2,80
			8,75	3,20	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	3,82	4,59
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
331441	Рубанки электрические	маш.ч	7,01	0,89	1,39
331531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0,95	0,89	1,39
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	3,82	4,59
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	8475,00	0,0008	0,012

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-015

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-015-01	10-01-015-02
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,0684	
101-1999	Приборы дверные в перегородках санузлов	комплект	31,00	10,00	
101-2000	Приборы дверные для барьеров в гардеробных	комплект	66,24		20,00
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	1601,00	0,54	
102-0056	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м ³	1430,00		1,49
102-0060	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м ³	1320,00		1,17
203-0499	Элементы встроенных и антресольных шкафов каркасной конструкции для жилых зданий: раскладка, размер 19х19 мм	м	3,20		174,00
203-0513	Щиты из досок толщиной 50 мм	м ²	57,63	100,00	100,00
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		777,88	583,25
Эксплуатация машин		руб		295,12	357,15
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		40,42	48,56
Материальные ресурсы		руб		7353,97	11421,40
Всего, прямые затраты		руб		8426,97	12361,80

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-021 Устройство перекрытий с укладкой балок

СОСТАВ РАБОТ:

01. Укладка балок с черепными брусками.
02. Установка анкеров (нормы 1-4).
03. Антисептирование концов балок с обертыванием толем (нормы 1-4).
04. Установка ригелей с креплением хомутами.
05. Укладка наката (нормы 1-3, 5-7, 9-11).
06. Устройство несущей подшивки (нормы 4, 8, 12).
07. Прокладка пергамина.
08. Утепление перекрытий плитами минераловатными.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² перекрытий

Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из

- 10-01-021-01 щитов
 10-01-021-02 горбыля
 10-01-021-03 досок
 10-01-021-04 Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок

Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленным с накатом из

- 10-01-021-05 щитов
 10-01-021-06 горбыля
 10-01-021-07 досок
 10-01-021-08 Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленным с несущей подшивкой из досок

Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам нерубленным с накатом из

- 10-01-021-09 щитов
 10-01-021-10 горбыля
 10-01-021-11 досок
 10-01-021-12 Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам нерубленным с несущей подшивкой из досок

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-021-01	10-01-021-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		102,46	132,98
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,31 8,38	2,80	2,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	5,44	4,75
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	3,27	2,84
331531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0,95	0,47	1,22
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	2,17	1,91
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	8475,00	0,00053	0,00053
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,11	0,11
101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг	т	5989,00	0,026	0,026
101-0851	Пергамин кровельный П-350	м ²	3,25	111,00	111,00
101-1704	Войлок строительный	т	9774,50	0,0115	0,0115
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	5,71	52,50	52,50
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,0175	0,0175
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0025	0,0025
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	1601,00	0,17	0,17
102-0144	Пиломатериалы хвойных пород: горбыль деловой длиной более 2 м	м ³	378,00		6,10
104-0004	Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем	м ³	530,00	8,16	8,16
203-0429	Балки перекрытий деревянные, предназначенные для устройства чердачных, междуэтажных и цокольных перекрытий в одно-двухэтажных жилых и одноэтажных общественных зданиях, антисептированные, из цельной древесины: с одним черепным бруском, сечением 150x90, 175x90 мм, длиной от 3000 до 4900 мм; БЦ1 30-46.15.9; БЦ1 30-49.17.9	м ³	2500,00	0,60	0,60
203-0436	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов нефрезерованные, антисептированные, толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 350, 400, 450 мм: Щ 12-2А, пл.0,42 м ² ; Щ 12-3Б, пл.0,48 м ² ; Щ 12-3А, пл.0,54 м ² ; Щ 15-2А, пл.0,525 м ² ; Щ 15-3Б, пл.0,6 м ² ; Щ 15-3А, пл.0,675 м ² ; Щ 18-2А, пл.0,63 м ² ; Щ 18-3Б, пл.0,72 м ² ; Щ 18-3А, пл.0,81 м ² ; Щ 21-2А, пл.0,735 м ² ; Щ 21-3Б, пл.0,84 м ² ; Щ 21-3А, пл.0,945 м ² ; Щ 18-2А, пл.0,63 м ² ; Щ 18-3Б, пл.0,72 м ² ; Щ 18-3А, пл.0,81 м ² ; Щ 21-2А, пл.0,735 м ² ; Щ 21-3Б, пл.0,84 м ² ; Щ 21-3А, пл.0,945 м ² ; Щ 18-2А, пл.0,63 м ² ; Щ 18-3Б, пл.0,72 м ² ; Щ 18-3А, пл.0,81 м ² ; Щ 21-2А, пл.0,735 м ² ; Щ 21-3Б, пл.0,84 м ² ; Щ 21-3А, пл.0,945 м ²	м ²	65,80	80,00	

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-021

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-021-01	10-01-021-02
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		858,61	1105,06
Эксплуатация машин		руб		530,31	463,25
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		57,56	50,26
Материальные ресурсы		руб		13249,81	10291,61
Всего, прямые затраты		руб		14638,73	11859,92

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-021

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-021-03	10-01-021-04
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		129,71	118,81
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,24 8,45	2,60	2,90
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	3,31	3,59
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,98	2,15
331531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0,95	0,60	0,54
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,33	1,44
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	8475,00	0,00053	0,00053
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,11	0,11
101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг	т	5989,00	0,026	0,026
101-0851	Пергамин кровельный П-350	м ²	3,25	111,00	111,00
101-1704	Войлок строительный	т	9774,50	0,0115	0,0115
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	5,71	52,50	52,50
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,0175	0,0175
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0025	0,0158
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	1601,00	0,17	0,17
102-0048	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта	м ³	1492,00	1,85	
102-0056	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м ³	1430,00		2,62
104-0004	Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем	м ³	530,00	8,16	8,16
203-0429	Балки перекрытий деревянные, предназначенные для устройства чердачных, междуэтажных и цокольных перекрытий в одно-двухэтажных жилых и одноэтажных общественных зданиях, антисептированные, из цельной древесины: с одним черепным бруском сечением 150x90, 175x90 мм, длиной от 3000 до 4900 мм; БЦ1 30-46.15.9; БЦ1 30-49.17.9	м ³	2500,00	0,60	0,60

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-021

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-021-03	10-01-021-04
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1068,81	1003,94
Эксплуатация машин		руб		322,61	349,89
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		35,02	37,98
Материальные ресурсы		руб		10746,01	11891,71
Всего, прямые затраты		руб		12137,43	13245,54

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-021

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-021-05	10-01-021-06
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		160,23	191,84
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,38		2,80
			8,45	2,90	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	5,35	4,66
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	3,20	2,79
331531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0,95	0,74	1,76
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	2,15	1,87
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг	т	5989,00	0,026	0,026
101-0851	Пергамин кровельный П-350	м ²	3,25	111,00	111,00
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00325	0,00325
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	1601,00	0,17	0,17
102-0144	Пиломатериалы хвойных пород: горбыль деловой длиной более 2 м	м ³	378,00		6,10
104-0004	Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем	м ³	530,00	8,16	8,16
203-0429	Балки перекрытий деревянные, предназначенные для устройства чердачных, междуэтажных и цокольных перекрытий в одно-двухэтажных жилых и одноэтажных общественных зданиях, антисептированные, из цельной древесины: с одним черепным бруском, сечением 150x90, 175x90 мм, длиной от 3000 до 4900 мм; БЦ1 30-46.15.9; БЦ1 30-49.17.9	м ³	2500,00	0,60	0,60
203-0436	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов нефрезерованные, антисептированные, толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 350, 400, 450 мм: Щ 12-2А, пл.0,42 м ² ; Щ 12-3Б, пл.0,48 м ² ; Щ 12-3А, пл.0,54 м ² ; Щ 15-2А, пл.0,525 м ² ; Щ 15-3Б; пл.0,6 м ² ; Щ 15-3А, пл.0,675 м ² ; Щ 18-2А, пл.0,63 м ² ; Щ 18-3Б, пл.0,72 м ² ; Щ 18-3А, пл.0,81 м ² ; Щ 21-2А, пл.0,735 м ² ; Щ 21-3Б, пл.0,84 м ² ; Щ 21-3А, пл.0,945 м ² ; Щ 18-2А, пл.0,63 м ² ; Щ 18-3Б, пл.0,72 м ² ; Щ 18-3А, пл.0,81 м ² ; Щ 21-2А, пл.0,735 м ² ; Щ 21-3Б, пл.0,84 м ² ; Щ 21-3А, пл.0,945 м ² ; Щ 18-2А, пл.0,63 м ² ; Щ 18-3Б, пл.0,72 м ² ; Щ 18-3А, пл.0,81 м ² ; Щ 21-2А, пл.0,735 м ² ; Щ 21-3Б, пл.0,84 м ² ; Щ 21-3А, пл.0,945 м ²	м ²	65,80	80,00	

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-021

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-021-05	10-01-021-06
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1353,94	1607,62
	Эксплуатация машин	руб		521,21	455,15
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		56,60	49,30
	Материальные ресурсы	руб		11916,36	8958,16
	Всего, прямые затраты	руб		13791,51	11020,93

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-021

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-021-07	10-01-021-08
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		187,48	177,67
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,45 8,53	2,90	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	3,23	3,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,93	2,08
331531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0,95	0,86	0,81
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,30	1,40
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг	т	5989,00	0,026	0,026
101-0851	Пергамин кровельный П-350	м ²	3,25	111,00	111,00
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00325	0,0158
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	1601,00	0,17	0,17
102-0048	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта	м ³	1492,00	1,85	
102-0056	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м ³	1430,00		2,62
104-0004	Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем	м ³	530,00	8,16	8,16
203-0429	Балки перекрытий деревянные, предназначенные для устройства чердачных, междуэтажных и цокольных перекрытий в одно-двухэтажных жилых и одноэтажных общественных зданиях, антисептированные, из цельной древесины: с одним черепным бруском, сечением 150x90, 175x90 мм, длиной от 3000 до 4900 мм; БЦ1 30-46.15.9; БЦ1 30-49.17.9	м ³	2500,00	0,60	0,60
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1584,21	1515,53
	Эксплуатация машин	руб		315,00	339,29
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		34,17	36,82
	Материальные ресурсы	руб		9412,56	10549,28
	Всего, прямые затраты	руб		11311,77	12404,10

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-021

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-021-09	10-01-021-10
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		97,77	128,62
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,24		2,60
			8,31	2,70	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	5,37	4,67
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	3,22	2,80
331531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0,95	0,45	1,18
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	2,15	1,87
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг	т	5989,00	0,026	0,026
101-0851	Пергамин кровельный П-350	м ²	3,25	111,00	111,00
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00325	0,00325
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	1601,00	0,17	0,17
102-0144	Пиломатериалы хвойных пород: горбыль деловой длиной более 2 м	м ³	378,00		6,10
104-0004	Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем	м ³	530,00	8,16	8,16
203-0429	Балки перекрытий деревянные, предназначенные для устройства чердачных, междуэтажных и цокольных перекрытий в однодвухэтажных жилых и одноэтажных общественных зданиях, антисептированные, из цельной древесины: с одним черепным бруском, сечением 150x90, 175x90 мм, длиной от 3000 до 4900 мм; БЦ1 30-46.15.9; БЦ1 30-49.17.9	м ³	2500,00	0,60	0,60
203-0436	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов нефрезерованные, антисептированные, толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 350, 400, 450 мм: Щ 12-2А, пл.0,42 м ² ; Щ 12-3Б, пл.0,48 м ² ; Щ 12-3А, пл.0,54 м ² ; Щ 15-2А, пл.0,525 м ² ; Щ 15-3Б; пл.0,6 м ² ; Щ 15-3А, пл.0,675 м ² ; Щ 18-2А, пл.0,63 м ² ; Щ 18-3Б, пл.0,72 м ² ; Щ 18-3А, пл.0,81 м ² ; Щ 21-2А, пл.0,735 м ² ; Щ 21-3Б, пл.0,84 м ² ; Щ 21-3А, пл.0,945 м ² ; Щ 18-2А, пл.0,63 м ² ; Щ 18-3Б, пл.0,72 м ² ; Щ 18-3А, пл.0,81 м ² ; Щ 21-2А, пл.0,735 м ² ; Щ 21-3Б, пл.0,84 м ² ; Щ 21-3А, пл.0,945 м ² ; Щ 18-2А, пл.0,63 м ² ; Щ 18-3Б, пл.0,72 м ² ; Щ 18-3А, пл.0,81 м ² ; Щ 21-2А, пл.0,735 м ² ; Щ 21-3Б, пл.0,84 м ² ; Щ 21-3А, пл.0,945 м ²	м ²	65,80	80,00	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		812,47	1059,83
Эксплуатация машин		руб		523,18	455,72
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		56,81	49,41
Материальные ресурсы		руб		11916,36	8958,16
Всего, прямые затраты		руб		13252,01	10473,71

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-021-11	10-01-021-12
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		124,26	114,45
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,31 8,38	2,70	2,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	3,24	3,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,94	2,08
331531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0,95	0,57	0,52
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,30	1,40
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг	т	5989,00	0,026	0,026
101-0851	Пергамин кровельный П-350	м ²	3,25	111,00	111,00
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00325	0,0158
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	1601,00	0,17	0,17
102-0048	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта	м ³	1492,00	1,85	
102-0056	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м ³	1430,00		2,62
104-0004	Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем	м ³	530,00	8,16	8,16
203-0429	Балки перекрытий деревянные, предназначенные для устройства чердачных, междуэтажных и цокольных перекрытий в одно-двухэтажных жилых и одноэтажных общественных зданиях, антисептированные, из цельной древесины: с одним черепным брусом, сечением 150x90, 175x90 мм, длиной от 3000 до 4900 мм; БЦ1 30-46.15.9; БЦ1 30-49.17.9	м ³	2500,00	0,60	0,60
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1032,60	959,09
Эксплуатация машин		руб		315,84	339,01
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		34,28	36,82
Материальные ресурсы		руб		9412,56	10549,28
Всего, прямые затраты		руб		10761,00	11847,38

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-022

Подшивка потолков

СОСТАВ РАБОТ:

01. Подшивка потолков досками обшивки (норма 1), под штукатурку (норма 2), плитами древесноволокнистыми (норма 3), кровельной сталью (нормы 4-7).

02. Проолифка кровельной стали с двух сторон (нормы 4, 5).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² потолков

Подшивка потолков

10-01-022-01 досками обшивки

10-01-022-02 под штукатурку

10-01-022-03 плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм

Подшивка потолков сталью кровельной
 10-01-022-04 неоцинкованной по дереву
 10-01-022-05 неоцинкованной по асбесту
 10-01-022-06 оцинкованной по дереву
 10-01-022-07 оцинкованной по асбесту

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-022-01	10-01-022-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		57,33	42,95
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,09		2,40
			8,64	3,10	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,64	0,89
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,20	0,27
331531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0,95	0,53	0,39
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,44	0,62
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0063	0,0132
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м³	1100,00		2,62
203-0371	Обшивка наружная и внутренняя из древесины: типы 0-1; 0-2; 0-3; толщиной 16 мм, шириной без гребня: от 70 до 90 мм	м³	2194,00	1,86	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		495,33	347,47
Эксплуатация машин		руб		56,08	77,36
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		6,77	9,42
Материальные ресурсы		руб		4156,30	3040,11
Всего, прямые затраты		руб		4707,71	3464,94

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-022-03	10-01-022-04
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		67,10	27,90
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,31		2,70
			8,64	3,10	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,54	0,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
331531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0,95	0,67	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,54	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный	т	15119,00		0,0002
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	20775,00		0,003
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые, марки ТС-400 толщиной 5 мм	1000 м²	12000,00	0,105	
101-1756	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм	т	8900,00		0,42
101-1757	Ветошь	кг	1,82		0,60
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,006	0,0033

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-022-03	10-01-022-04
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		579,74	231,85
	Эксплуатация машин	руб		41,36	8,29
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		5,71	1,16
	Материальные ресурсы	руб		1331,87	3843,97
	Всего, прямые затраты	руб		1952,97	4084,11

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-022-05	10-01-022-06
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		33,20	24,90
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,16		2,50
			8,31	2,70	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,23	0,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,23	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0021	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1), толщиной 4 и 6 мм	т	5040,00	0,32	
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный	т	15119,00	0,0002	
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	20775,00	0,003	
101-1706	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,50 мм	т	11200,00		0,42
101-1756	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм	т	8900,00	0,42	
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,60	
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0042	0,0033
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		275,89	203,18
	Эксплуатация машин	руб		17,34	8,29
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		2,43	1,16
	Материальные ресурсы	руб		5467,55	4743,53
	Всего, прямые затраты	руб		5760,78	4955,00

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-022-07
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		30,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,16	2,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,23
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,23
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0021	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1), толщиной 4 и 6 мм	т	5040,00	0,32
101-1706	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,50 мм	т	11200,00	0,42
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0042

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-022-07
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		246,43
	Эксплуатация машин	руб		17,34
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		2,43
	Материальные ресурсы	руб		6367,11
	Всего, прямые затраты	руб		6630,88

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-023

Укладка ходовых досок

СОСТАВ РАБОТ:

01. Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м ходов

10-01-023-01 Укладка ходовых досок

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-023-01
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		3,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,38	2,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,08
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00066
102-0077	Пиломатериалы хвойных пород: доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м ³	832,70	0,30
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		31,84
	Эксплуатация машин	руб		11,98
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		1,27
	Материальные ресурсы	руб		257,72
	Всего, прямые затраты	руб		301,54

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-027

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка блоков (нормы 1-12), осмолка и обивка толем коробок (нормы 1-4).

02. Прибивка к коробкам вертикальных брусков для образования гребня и выборка паза в торцах брусьев (бревен) (нормы 5-8).

03. Конопатка коробок.

04. Установка подоконных досок, наличников (нормы 5-12).

05. Установка накладных приборов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² проемов

- Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах
- 10-01-027-01 каменных площадью проема до 2 м²
- 10-01-027-02 каменных площадью проема более 2 м²
- Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах
- 10-01-027-03 каменных площадью проема до 2 м²
- 10-01-027-04 каменных площадью проема более 2 м²
- Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах
- 10-01-027-05 деревянных рубленых площадью проема до 2 м²
- 10-01-027-06 деревянных рубленых площадью проема более 2 м²
- Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах
- 10-01-027-07 деревянных рубленых площадью проема до 2 м²
- 10-01-027-08 деревянных рубленых площадью проема более 2 м²
- Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах
- 10-01-027-09 деревянных нерубленых площадью проема до 2 м²
- 10-01-027-10 деревянных нерубленых площадью проема более 2 м²
- Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах
- 10-01-027-11 деревянных нерубленых площадью проема до 2 м²
- 10-01-027-12 деревянных нерубленых площадью проема более 2 м²

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-027-01	10-01-027-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		188,60	134,52
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,97 9,08	3,40	3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	9,01	7,40
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	5,31	3,78
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,48	1,45
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	2,38	1,67
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1,40	10,17	6,60
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	2,22	2,17
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	8475,00	0,0028	0,0019
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,0298	0,0206
101-0935	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных с форточкой независимо от высоты	комплект	94,68	58,50	43,10
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	12430,00	0,0114	0,0074
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1695,00	0,031	0,0217
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04	173,00	120,00
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	5,71	118,00	82,00
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00296	0,00193

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-027

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-027-01	10-01-027-02
203-0013	Блоки оконные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением со спаренными створками: двустворные с форточной створкой: ОС 12-15, ОС 15-12, пл.1.71 м2	м ²	384,00	100,00	
203-0015	Блоки оконные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением со спаренными створками: двустворные с форточной створкой: ОС 18-13,5 пл.2.32 м ² ; ОС 18-15 пл.2.59 м ²	м ²	384,00		100,00
402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1: 2,0	м ³	458,00	0,138	0,096
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1691,74	1221,44
Эксплуатация машин		руб		877,57	711,95
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		95,33	78,29
Материальные ресурсы		руб		46514,86	44260,72
Всего, прямые затраты		руб		49084,17	46194,11

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-027

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-027-03	10-01-027-04
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		270,25	182,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	10,18	8,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	6,38	4,53
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,52	1,50
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	5,36	3,69
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1,40	10,17	6,60
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	2,28	2,23
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	8475,00	0,0042	0,0028
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,0436	0,0302
101-0901	Скобяные изделия для оконных блоков с отдельными двойными переплетами жилых зданий двустворных (независимо от высоты)	комплект	94,68	58,50	43,10
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	12430,00	0,0114	0,0074
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1695,00	0,0519	0,036
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04	260,00	180,00
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	5,71	176,00	122,00
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00296	0,00193
203-0029	Блоки оконные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением с отдельными створками: двустворные с форточной створкой: ОР 12-15, ОР 15-12, пл.1,71 м2	м ²	384,00	100,00	

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-027

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-027-03	10-01-027-04
203-0031	Блоки оконные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением с раздельными створками: двухстворные с форточкой створкой: ОР 18-13,5 пл.2,32 м ² ; ОР 18-15 пл.2,59 м ²	м ²	384,00		100,00
402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1: 2,0	м ³	458,00	0,138	0,096
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2394,42	1616,06
Эксплуатация машин		руб		1068,42	847,47
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		107,70	87,39
Материальные ресурсы		руб		47689,89	45070,40
Всего, прямые затраты		руб		51152,73	47533,93

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-027

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-027-05	10-01-027-06
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		464,00	327,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,52 9,63	3,90	4,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	4,25	4,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1,40	8,55	5,55
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	4,25	4,06
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0935	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных с форточкой независимо от высоты	комплект	94,68	58,50	43,10
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	12430,00	0,0114	0,0074
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04	173,00	120,00
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0161	0,0111
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1287,00	0,63	0,39
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	19100,00	0,0022	0,0013
203-0013	Блоки оконные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением со спаренными створками: двухстворные с форточкой створкой: ОС 12-15, ОС 15-12, пл.1.71 м ²	м ²	384,00	100,00	
203-0015	Блоки оконные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением со спаренными створками: двухстворные с форточкой створкой: ОС 18-13,5 пл.2.32 м ² ; ОС 18-15 пл.2.59 м ²	м ²	384,00		100,00
203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13x54 мм	м	3,93	587,00	380,00

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-027

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-027-05	10-01-027-06
203-0384	Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной: 250 мм плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной: 250 мм	м	34,50	83,00	65,00
411-0001	Вода	м ³	2,44	2,00	1,20
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		4417,28	3149,01
Эксплуатация машин		руб		332,42	313,89
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		44,97	42,95
Материальные ресурсы		руб		51865,37	48056,04
Всего, прямые затраты		руб		56615,07	51518,94

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-027

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-027-07	10-01-027-08
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		466,00	327,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,52 9,63	3,90	4,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	4,28	4,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1,40	8,55	5,55
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	4,28	4,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0901	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных (независимо от высоты)	комплект	94,68	58,50	43,10
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	12430,00	0,0114	0,0074
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04	260,00	180,00
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0161	0,0111
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1287,00	0,63	0,39
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	19100,00	0,0022	0,0013
203-0029	Блоки оконные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением с раздельными створками: двустворные с форточной створкой: ОР 12-15, ОР 15-12, пл.1,71 м ²	м ²	384,00	100,00	
203-0031	Блоки оконные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением с раздельными створками: двустворные с форточной створкой: ОР 18-13,5 пл.2,32 м ² ; ОР 18-15 пл.2,59 м ²	м ²	384,00		100,00
203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13x54 мм	м	3,93	587,00	380,00

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-027

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-027-07	10-01-027-08
203-0384	Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной: 250 мм плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной: 250 мм	м	34,50	83,00	65,00
411-0001	Вода	м ³	2,44	2,00	1,20
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		4436,32	3149,01
Эксплуатация машин в том числе		руб		334,68	313,14
Оплата труда машинистов		руб		45,28	42,85
Материальные ресурсы		руб		52651,85	48598,44
Всего, прямые затраты		руб		57422,85	52060,59

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-027

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-027-09	10-01-027-10
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		208,00	145,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86 8,97	3,30	3,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		4,18	4,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1,40	8,55	5,55
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	4,18	4,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0935	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных с форточкой независимо от высоты	комплект	94,68	58,50	43,10
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	12430,00	0,0114	0,0074
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04	173,00	120,00
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0151	0,0102
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1287,00	0,32	0,22
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	19100,00	0,0005	0,0007
203-0013	Блоки оконные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением со спаренными створками: двухстворные с форточной створкой: ОС 12-15, ОС 15-12, пл.1.71 м ²	м ²	384,00	100,00	
203-0015	Блоки оконные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением со спаренными створками: двухстворные с форточной створкой: ОС 18-13,5 пл.2.32 м ² ; ОС 18-15 пл.2.59 м ²	м ²	384,00		100,00
203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13x54 мм	м	3,93	587,00	380,00

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-027

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-027-09	10-01-027-10
203-0384	Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной: 250 мм плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной: 250 мм	м	34,50	83,00	65,00
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,40	0,60
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1842,88	1300,65
Эксплуатация машин		руб		327,14	310,12
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		44,22	42,43
Материальные ресурсы		руб		51418,05	47813,54
Всего, прямые затраты		руб		53588,07	49424,31

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-027

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-027-11	10-01-027-12
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		260,00	173,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86	3,30	
			8,97		3,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	4,18	4,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1,40	8,55	5,55
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	4,18	4,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0901	Скобяные изделия для оконных блоков с отдельными двойными переплетами жилых зданий двустворных (независимо от высоты)	комплект	94,68	58,50	43,10
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	12430,00	0,0114	0,0074
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04	260,00	180,00
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0154	0,0104
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1287,00	0,32	0,22
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	19100,00	0,0005	0,0007
203-0029	Блоки оконные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением с отдельными створками: двустворные с форточной створкой: ОР 12-15, ОР 15-12, пл.1,71 м ²	м ²	384,00	100,00	
203-0031	Блоки оконные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением с отдельными створками: двустворные с форточной створкой: ОР 18-13,5 пл.2,32 м ² ; ОР 18-15 пл.2,59 м ²	м ²	384,00		100,00
203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13x54 мм	м	3,93	587,00	380,00

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-027

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-027-11	10-01-027-12
203-0384	Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной: 250 мм плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной: 250 мм	м	34,50	83,00	65,00
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,40	0,60
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2303,60	1551,81
Эксплуатация машин		руб		327,14	310,12
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		44,22	42,43
Материальные ресурсы		руб		52208,12	48358,33
Всего, прямые затраты		руб		54838,86	50220,26

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-028**Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Установка оконных блоков с монтажными досками.
02. Осмолка коробок с обивкой толем.
03. Конопатка коробок.
04. Установка наличников.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² проемов

Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема

- 10-01-028-01 до 5 м²
 10-01-028-02 до 10 м²
 10-01-028-03 более 10 м²

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-028-01	10-01-028-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		145,20	104,17
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,31	2,70	2,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	7,30	6,96
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,48	1,44
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	102,40	3,61	3,36
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	1,79	1,12
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	3,60	2,29
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	мгш.ч	1,40	7,39	4,70
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	2,21	2,16

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-028

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-028-01	10-01-028-02
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	8475,00	0,00218	0,00147
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,0245	0,0162
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	12430,00	0,00496	0,00317
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1695,00	0,0502	0,0304
101-1671	Закрепы металлические	кг	15,14	21,50	9,00
101-1705	Пахла пропитанная	кг	9,04	136,00	91,00
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	5,71	139,00	77,00
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00744	0,00259
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород: доски об-резные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м ³	1056,00	0,49	0,25
203-0142	Блоки оконные деревянные для производ-ственных зданий промышленных предпри-ятий открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции: трехстворные с шириной коробки 94 мм: ПВД 12-30.1 пл.3,42 м ² ; ПВД 12-30.1П пл.3,42 м ²	м ²	384,00	100,00	
203-0143	Блоки оконные деревянные для производственных зданий промышленных предприятий открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции: трехстворные с шириной коробки 94 мм: ПВД 18-30.1 пл.5,18 м ² ; ПВД 18-30,1П пл.5,18 м ²	м ²	384,00		100,00
203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13x54 мм	м	3,93	428,00	283,00
402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1: 2,0	м ³	458,00	0,17	0,11
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1206,61	865,65
Эксплуатация машин		руб		835,22	752,35
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		77,23	73,64
Материальные ресурсы		руб		43298,20	41371,38
Всего, прямые затраты		руб		45340,03	42989,38

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-028

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-028-03
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		90,64
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,31	2,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	6,90
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,43
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	102,40	3,32
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	1,12
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	5,69
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1,40	4,26
331441	Рубанки электрические	маш.ч	7,01	2,20
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	2,15

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-028

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-028-03
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	8475,00	0,00071
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,0084
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	12430,00	0,00285
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1695,00	0,014
101-1671	Закрепы металлические	кг	15,14	7,20
101-1704	Войлок строительный	т	9774,50	0,0075
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04	55,90
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	5,71	66,00
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00159
101-1934	Ерши металлические строительные	кг	10,26	15,64
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	1601,00	0,18
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м ³	1056,00	0,28
203-0145	Блоки оконные деревянные для производственных зданий промышленных предприятий открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции: трехстворные с шириной коробки 124 мм: ПВД 18-30.2 пл.5,18 м ² ; ПВД 18-30.2П пл. 5,18 м ²	м ²	384,00	100,00
203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13x54 мм	м	3,93	220,00
402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1: 2,0	м ³	458,00	0,07
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		753,22
Эксплуатация машин		руб		826,47
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		73,00
Материальные ресурсы		руб		41195,87
Всего, прямые затраты		руб		42775,56

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-029 Установка приборов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка сксбных приборов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 комплектов

10-01-029-01 Установка приборов фрамужных

10-01-029-02 Установка приборов оконных

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-029-01	10-01-029-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		75,30	44,50
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75		3,20
			11,09	5,00	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,05	0,13

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-029

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-029-01	10-01-029-02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1,40	4,80	3,20
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,05	0,13
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0936	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных (независимо от высоты)	комплект	94,68		100,00
101-0954	Прибор фрамужный с вертикальной тягой стальной, покрытый белой эмалью	шт.	27,00	100,00	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		835,08	389,38
Эксплуатация машин		руб		10,49	14,28
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		0,53	1,38
Материальные ресурсы		руб		2700,00	9468,00
Всего, прямые затраты		руб		3545,57	9871,66

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-030

Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий

СОСТАВ РАБОТ:

01. Приварка деталей крепления.
02. Установка импостов (нормы 3-5).
03. Установка блоков с креплением.
04. Обивка коробок толем и конопатка.
05. Прибивка наличников.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² проемов

Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами высота проема

10-01-030-01	1,215 м
10-01-030-02	1,815 м
10-01-030-03	2,415 м
10-01-030-04	3,615 м
10-01-030-05	4,215 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-030-01	10-01-030-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		120,99	93,72
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,31	2,70	2,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	7,60	6,91
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,45	1,44
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	102,40	3,99	3,32

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-030

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-030-01	10-01-030-02
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	1,64	1,21
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1,40	18,96	12,54
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	2,16	2,15
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	8475,00	0,00138	0,00094
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,0167	0,012
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,0244	0,0161
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	12430,00	0,0127	0,0084
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,0023	0,0017
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04	110,00	79,00
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	5,71	61,00	42,10
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м ³	1100,00	0,34	0,28
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	19100,00	0,00055	0,00075
203-0165	Блоки оконные деревянные для производственных зданий промышленных предприятий неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с двумя импостами с шириной коробки 124 мм: ПГО 12-30.2 пл.3.47 м ²	м ²	384,00	100,00	
203-0166	Блоки оконные деревянные для производственных зданий промышленных предприятий неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с двумя импостами с шириной коробки 124 мм: ПГО 18-30.2 пл.5.25 м ²	м ²	384,00		100,00
203-0357	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13x34 мм	м	2,62	203,00	142,00
203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13x54 мм	м	3,93	90,00	54,00
203-0360	Наличники из древесины, тип Н-1, размером 13x74 мм 13x74 мм	м	4,94	74,00	64,00
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м ³	497,00	0,12	0,09
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,50	0,70
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1005,43	778,81
Эксплуатация машин		руб		773,66	690,72
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		80,41	73,11
Материальные ресурсы		руб		41788,76	40857,32
Всего, прямые затраты		руб		43567,85	42326,85

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-030

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-030-03	10-01-030-04
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		108,11	83,05
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,31	2,70	2,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	7,63	6,96
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,46	1,46
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	102,40	3,99	3,32
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	1,19	0,78
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1,40	16,88	12,99
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	2,18	2,18
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	8475,00	0,00077	0,00058
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,012	0,0085
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,0244	0,0165
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	12430,00	0,0113	0,0087
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,0016	0,0011
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04	79,00	55,40
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	5,71	34,20	25,90
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м ³	1100,00	0,26	0,20
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	19100,00	0,00074	0,00055
203-0165	Блоки оконные деревянные для производственных зданий промышленных предприятий неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с двумя импостами с шириной коробки 124 мм: ПГО 12-30.2 пл.3.47 м ²	м ²	384,00	100,00	
203-0166	Блоки оконные деревянные для производственных зданий промышленных предприятий неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с двумя импостами с шириной коробки 124 мм: ПГО 18-30.2 пл.5.25 м ²	м ²	384,00		100,00
203-0321	Коробки оконные, размером, мм: 134x54	м	19,26	17,50	17,40
203-0357	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13x34 мм	м	2,62	124,00	93,00
203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13x54 мм	м	3,93	45,70	30,20
203-0360	Наличники из древесины, тип Н-1, размером 13x74 мм 13x74 мм	м	4,94	131,00	100,00
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м ³	497,00	0,12	0,08
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,70	0,50

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-030

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-030-03	10-01-030-04
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		898,39	690,15
	Эксплуатация машин	руб		769,74	692,37
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		80,73	73,64
	Материальные ресурсы	руб		41476,55	40740,12
	Всего, прямые затраты	руб		43144,68	42122,64

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-030

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-030-05
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		89,24
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,31	2,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	7,40
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,46
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	102,40	3,76
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	0,78
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1,40	13,74
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	2,18
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	8475,00	0,00068
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,0094
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,0155
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	12430,00	0,0092
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,0011
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04	62,00
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	5,71	30,40
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м ³	1100,00	0,18
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	19100,00	0,00061
203-0165	Блоки оконные деревянные для производственных зданий промышленных предприятий неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с двумя импостами с шириной коробки 124 мм: ПГО 12-30.2 пл.3.47 м ²	м ²	384,00	57,00
203-0166	Блоки оконные деревянные для производственных зданий промышленных предприятий неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с двумя импостами с шириной коробки 124 мм: ПГО 18-30.2 пл.5.25 м ²	м ²	384,00	43,00
203-0321	Коробки оконные, размером, мм: 134x54	м	19,26	17,30
203-0357	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13x34 мм	м	2,62	84,00
203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13x54 мм	м	3,93	25,80
203-0360	Наличники из древесины, тип Н-1, размером 13x74 мм	м	4,94	143,00
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м ³	497,00	0,07
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,60

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-030

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-030-05
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		741,58
	Эксплуатация машин	руб		738,47
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		78,29
	Материальные ресурсы	руб		40971,23
	Всего, прямые затраты	руб		42451,28

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-031**Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Установка коробок и монтажных досок, осмолка, обивка толем и конопатка.
02. Пригонка и укрепление переплетов.
03. Навеска открывающихся створок и прирезка приборов (нормы 3,4).
04. Установка наличников.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² проемов

Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными

- 10-01-031-01 глухими площадью проема до 5 м2
 10-01-031-02 глухими площадью проема до 10 м2
 10-01-031-03 открывающимися площадью проема до 5 м2
 10-01-031-04 открывающимися площадью проема до 10 м2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-031-01	10-01-031-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		182,03	134,07
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,64	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	4,09	3,92
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	2,46	2,35
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	1,60	1,00
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20		2,50
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1,40	16,69	10,86
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,63	1,57
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	8475,00	0,00218	0,00147
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,0202	0,0135
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	12430,00	0,0112	0,0073
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1695,00	0,0456	0,0304
101-1671	Закрепы металлические	кг	15,14	22,00	9,20
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04	136,00	91,00
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00		0,011

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-031

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-031-01	10-01-031-02
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	5,71	116,00	76,00
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00063	0,00063
102-0044	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм II сорта	м ³	1665,00	0,04	0,07
102-0081	Пиломатериалы хвойных пород: доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта	м ³	684,00	0,49	0,25
203-0321	Коробки оконные, размером, мм: 134x54	м	19,26	311,00	242,00
203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13x54 мм	м	3,93	428,00	283,00
203-0561	Переплеты оконные одинарные глухие площадью 3,42 м ²	м ²	111,00	91,00	
203-0562	Переплеты оконные одинарные глухие площадью 5,18 м ²	м ²	75,80		93,00
402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1: 2,0	м ³	458,00	0,17	0,11
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1572,74	1158,36
Эксплуатация машин		руб		469,79	474,78
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		43,27	41,47
Материальные ресурсы		руб		20734,69	14827,90
Всего, прямые затраты		руб		22777,22	16461,04

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-031

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-031-03	10-01-031-04
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		245,25	170,04
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,30	3,70	3,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	4,09	3,92
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	2,46	2,35
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	1,60	1,00
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20		2,50
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1,40	16,69	10,86
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,63	1,57
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	8475,00	0,00218	0,00147
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,0202	0,0135
101-0931	Скобяные изделия общественных зданий при заполнении отдельными элементами трехстворных независимо от высоты	комплект	94,68	20,00	16,60
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	12430,00	0,0112	0,0073
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1695,00	0,0456	0,0304
101-1671	Закрепы металлические	кг	15,14	22,00	9,20
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04	136,00	91,00
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00		0,011

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-031

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-031-03	10-01-031-04
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	5,71	116,00	76,00
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00063	0,00063
102-0044	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм II сорта	м ³	1665,00	0,04	0,07
102-0081	Пиломатериалы хвойных пород: доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта	м ³	684,00	0,49	0,25
203-0321	Коробки оконные, размером, мм: 134x54	м	19,26	311,00	242,00
203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13x54 мм	м	3,93	428,00	283,00
203-0563	Переплеты оконные одинарные открывающиеся площадью 3,42 м ²	м ²	111,00	91,00	
203-0564	Переплеты оконные одинарные открывающиеся площадью 5,18 м ²	м ²	75,00		93,00
402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1: 2,0	м ³	458,00	0,17	0,11
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2280,83	1581,37
Эксплуатация машин		руб		469,79	474,78
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		43,27	41,47
Материальные ресурсы		руб		22628,29	16325,19
Всего, прямые затраты		руб		25378,91	18381,34

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-032

Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка коробок с прибивкой вертикальных брусков для образования гребня, с выборкой паза в торцах брусков (бревен).
02. Конопатка коробок.
03. Пригонка и навеска переплетов.
04. Укладка уплотняющей прокладки.
05. Установка наличников и деревянных подоконных досок.
06. Установка приборов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² проемов

Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах переплетами

- 10-01-032-01 одинарными площадью проема до 2 м²
 10-01-032-02 одинарными площадью проема более 2 м²
 10-01-032-03 раздельными площадью проема до 2 м²
 10-01-032-04 раздельными площадью проема более 2 м²

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-032-01	10-01-032-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		599,00	400,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,52	3,90	3,90
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	4,10	3,93

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-032

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-032-01	10-01-032-02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1,40	14,90	9,70
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	4,10	3,93
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0919	Скобяные изделия жилых зданий при заполнении отдельными элементами двустворных (независимо от высоты)	комплект	94,68	58,50	43,10
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	12430,00	0,0112	0,0073
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04	173,00	120,00
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0006	0,0009
101-1975	Прокладки ПРП уплотнительные, диаметром 30 мм	100 м	2500,00	4,246	3,378
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1287,00	0,63	0,39
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	19100,00	0,0022	0,0013
203-0321	Коробки оконные, размером, мм: 134x54	м	19,26	380,00	317,00
203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13x54 мм	м	3,93	587,00	380,00
203-0384	Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной: 250 мм	м	34,50	83,00	65,00
203-0565	Переплеты оконные одинарные площадью 2,07 м ²	м ²	78,00	74,00	
203-0566	Переплеты оконные одинарные площадью 2,74 м ²	м ²	78,00		81,00
411-0001	Вода	м ³	2,44	2,00	1,20
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		5702,48	3808,00
Эксплуатация машин		руб		330,00	309,90
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		43,38	41,58
Материальные ресурсы		руб		36983,03	30401,04
Всего, прямые затраты		руб		43015,51	34518,94

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-032

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-032-03	10-01-032-04
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		719,00	469,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,77	4,10	4,10
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	4,10	3,96
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1,40	14,90	9,70
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	4,10	3,96

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-032

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-032-03	10-01-032-04
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0919	Скобяные изделия жилых зданий при заполнении отдельными элементами двустворных (независимо от высоты)	комплект	94,68	58,50	43,10
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	12430,00	0,0112	0,0073
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04	260,00	180,00
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0006	0,0009
101-1975	Прокладки ПРП уплотнительные, диаметром 30 мм	100 м	2500,00	4,246	3,378
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1287,00	0,63	0,39
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	19100,00	0,0022	0,0013
203-0321	Коробки оконные, размером, мм: 134x54	м	19,26	380,00	317,00
203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13x54 мм	м	3,93	587,00	380,00
203-0384	Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной: 250 мм	м	34,50	83,00	65,00
203-0567	Переплеты оконные отдельные площадью 2,07 м ²	м ²	78,00	160,00	
203-0568	Переплеты оконные отдельные площадью 2,74 м ²	м ²	78,00		184,00
411-0001	Вода	м ³	2,44	2,00	1,20
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		7024,63	4582,13
Эксплуатация машин		руб		330,00	312,16
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		43,38	41,90
Материальные ресурсы		руб		44477,51	38977,44
Всего, прямые затраты		руб		51832,14	43871,73

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-033**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Установка подоконных досок с пригонкой, осмолкой, обивкой войлоком и подливкой раствором.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² проемов

Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема

10-01-033-01 до 1 м

10-01-033-02 до 2 м

10-01-033-03 более 2 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-033-01	10-01-033-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		125,43	66,22
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,64	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,97	0,47
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,42	0,20
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	1,60	1,00
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,55	0,27
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,56	0,30
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1695,00	0,012	0,006
101-1704	Войлок строительный	т	9774,50	0,089	0,052
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	5,71	9,41	5,58
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0093	0,0056
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	19100,00	0,0012	0,0007
203-0384	Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной: 250 мм	м	34,50	140,00	74,00
402-0085	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1: 3	м ³	497,00	0,63	0,34
411-0001	Вода	м ³	2,44	1,10	0,60
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1083,72	572,14
Эксплуатация машин		руб		125,76	67,64
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		10,26	4,97
Материальные ресурсы		руб		6632,90	3573,18
Всего, прямые затраты		руб		7842,38	4212,96

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-033

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-033-03
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		45,43
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,64	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,11
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	1,00
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,15
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,20
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1695,00	0,004
101-1704	Войлок строительный	т	9774,50	0,035

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-033

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-033-03
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	5,71	5,00
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0037
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	19100,00	0,0005
203-0384	Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной: 250 мм	м	34,50	50,70
402-0085	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1: 3	м ³	497,00	0,23
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,40
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		392,52
Эксплуатация машин		руб		50,81
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		2,75
Материальные ресурсы		руб		2441,75
Всего, прямые затраты		руб		2885,08

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-039 Установка блоков

СОСТАВ РАБОТ:

01. Осмолка и обивка коробок толем (нормы 1, 2, 5).
02. Установка блоков.
03. Установка наличников (нормы 3, 4).
04. Установка приборов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² проемов

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема

10-01-039-01 до 3 м²

10-01-039-02 более 3 м²

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема

10-01-039-03 до 3 м²

10-01-039-04 более 3 м²

10-01-039-05 Установка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м²

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-039-01	10-01-039-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		104,28	92,92
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,19	3,60	
			9,41		3,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		13,34	10,52
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	9,69	7,08
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,66	1,37
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	1,79	1,31

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-039

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-039-01	10-01-039-02
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,99	2,07
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	8475,00	0,0021	0,00152
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,016	0,011
101-0887	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однополюсных	комплект	94,68	48,78	
101-0888	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двухполюсных	комплект	94,68		32,57
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1695,00	0,0236	0,0171
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04	108,00	74,00
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	5,71	89,00	65,00
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00413	0,00168
101-1934	Ерши металлические строительные	кг	10,26	37,50	22,41
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м ³	1100,00	0,08	0,07
203-0223	Блоки дверные деревянные наружные для жилых и общественных зданий входные и тамбурные с полотнами под остекление и защищенными полосами в нижней части полотна с рамочными полотнами однополюсные: ДН 21-10 пл.2.05 м ² ; ДН 24-10 пл.2.35 м ²	м ²	207,00	100,00	
203-0225	Блоки дверные деревянные наружные для жилых и общественных зданий входные и тамбурные с полотнами под остекление и защищенными полосами в нижней части полотна с рамочными полотнами однополюсные: ДН 21-15А пл.3.07 м ² ; ДН 24-15А пл.3.52 м ²	м ²	207,00		100,00
402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1: 2,0	м ³	458,00	0,105	0,076
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		958,33	874,38
Эксплуатация машин		руб		1226,89	960,53
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		141,14	111,30
Материальные ресурсы		руб		27442,79	25235,59
Всего прямые затраты		руб		29628,01	27070,50

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-039

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-039-03	10-01-039-04
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		115,00	98,70
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,97	3,40	
			9,19		3,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	3,90	3,84
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	3,90	3,84
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных	комплект	94,68	38,02	

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-039

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-039-03	10-01-039-04
101-0890	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении двупольных	комплект	94,68		28,65
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04	108,00	74,00
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,01012	0,00626
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м ³	1100,00	0,08	0,07
203-0205	Блоки дверные деревянные внутренние для жилых и общественных зданий глухие и под остекление с мелкопустотным (решетчатым) заполнением полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами двупольные с полотном глухим: ДГ 21-13 пл.2.63 м ²	м ²	207,00	100,00	
203-0206	Блоки дверные деревянные внутренние для жилых и общественных зданий глухие и под остекление с мелкопустотным (решетчатым) заполнением полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами двупольные с полотном глухим: ДГ 24-15 пл.3.49 м ²	м ²	207,00		100,00
203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13x54 мм	м	3,93	540,00	387,00
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1031,55	907,05
Эксплуатация машин		руб		294,06	289,54
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		41,26	40,63
Материальные ресурсы		руб		27607,47	25754,43
Всего, прямые затраты		руб		28933,08	26951,02

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-039

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-039-05
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		142,68
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,45	2,90
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	12,76
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	9,69
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,23
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	2,86
330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.ч	1,40	2,53
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,84
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	8475,00	0,00333
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,0258
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	12430,00	0,0016
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1695,00	0,0375
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04	173,00
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	5,71	142,00

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-039

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-039-05
101-1971	Скобяные изделия для люков в перекрытиях	комплект	41,22	52,90
203-0238	Блоки дверные деревянные наружные для жилых и общественных зданий : люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: двупольные: ДЛ 13-15 пл. 1.89 м ²	м ²	484,00	100,00
402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1: 2,0	м ³	458,00	0,167
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1205,65
Эксплуатация машин		руб		1203,06
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		135,00
Материальные ресурсы		руб		53162,27
Всего, прямые затраты		руб		55570,98

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-040

Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка коробок с прибивкой вертикальных брусков для образования гребня, выборкой паза в торцах брусьев (бревен).

02. Пригонка и навеска дверных полотен с установкой приборов.

03. Установка наличников.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² проемов

Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах площадью проема до

10-01-040-01 2 м²

10-01-040-02 3 м²

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-040-01	10-01-040-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		442,00	334,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,77	4,10	4,10
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	4,47	4,27
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	4,47	4,27
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0892	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание однопольных	комплект	94,68	60,70	34,40
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0003	0,0002
101-1934	Ерши металлические строительные	кг	10,26	25,00	9,60
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1287,00	0,51	0,33
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м ³	1100,00	0,08	0,08

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-040

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-040-01	10-01-040-02
203-0272	Сборочные элементы дверных блоков: полотна для блоков дверных (щитовых) глухие высотой 2000 мм: ПГ 20-6 (ДГ 21-7; ДГ 21-13) пл.1,2 м ² ; ПГ 20-7 (ДГ 21-8) пл.1,4 м ² ; ПГ 20-8 (ДГ 21-9) пл.1,6 м ²	м ²	226,00	85,00	
203-0275	Сборочные элементы дверных блоков: полотна для блоков дверных (щитовых) глухие высотой 2300 мм: ПГ 23-9 (ДГ 24-10; ДГ 24-19) пл.2.07 м ² ; ПГ 23-11 (ДГ 24-12) пл.2.53 м ²	м ²	226,00		87,00
203-0332	Коробка дверная, размером, мм: 74x45	м	25,00	315,00	232,00
203-0339	Коробки дверные и люков деревянные: нащельник размером: 34x13 мм	м	3,00		46,22
203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13x54 мм	м	3,93	660,00	473,00
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		4318,34	3263,18
Эксплуатация машин		руб		337,04	321,96
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		47,29	45,18
Материальные ресурсы		руб		36430,34	31330,15
Всего, прямые затраты		руб		41085,72	34915,29

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-041**Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Установка блоков с осмолкой и обивкой толем.
02. Конопатка коробок паклей, обмазка раствором.
03. Установка накладных приборов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² проемов

Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами

- 10-01-041-01 спаренными площадью проема до 3 м²
 10-01-041-02 спаренными площадью проема более 3 м²
 10-01-041-03 раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема до 3 м²
 10-01-041-04 раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема более 3 м²

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-041-01	10-01-041-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		160,08	141,52
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86 9,41	3,30	3,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		13,72	10,46
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	10,26	7,03
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,38	1,37

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-041

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-041-01	10-01-041-02
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	1,19	0,83
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1,40	11,54	15,83
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	2,08	2,06
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	8475,00	0,003	0,0017
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,0249	0,016
101-0882	Скобяные изделия для дверных балконных блоков со спаренными полотнами жилых и общественных зданий однопольных	комплект	94,68	52,90	48,30
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	12430,00	0,0073	0,01
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1695,00	0,0301	0,0193
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04	167,00	107,00
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	5,71	114,00	73,00
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0006	0,0001
203-0179	Блоки балконные дверные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением со спаренными полотнами: однопольные: БС 22-9 пл.1.89 м ² ; БС 24-7.5 пл.1.71 м ²	м ²	414,00	100,00	
203-0180	Блоки балконные дверные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением со спаренными полотнами: однопольные: БС 24-9 пл.2.07 м ²	м ²	414,00		100,00
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1418,31	1331,70
Эксплуатация машин		руб		1249,71	963,21
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		145,16	110,67
Материальные ресурсы		руб		48761,75	47541,45
Всего, прямые затраты		руб		51429,77	49836,36

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-041

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-041-03	10-01-041-04
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		263,25	238,96
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,97 9,63	3,40	4,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		10,58	16,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	12,61	8,32
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,36	1,36
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	2,02	1,31
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1,40	11,54	15,83
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	2,05	2,04
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	8475,00	0,004	0,003
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,0374	0,024

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-041

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-041-03	10-01-041-04
101-0884	Скобяные изделия для дверных балконных блоков с отдельными двойными полотнами жилых и общественных зданий однопольных	комплект	94,68	52,90	48,30
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	12430,00	0,0073	0,01
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1695,00	0,0507	0,0321
101-1705	Пахла пропитанная	кг	9,04	251,00	161,00
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	5,71	170,00	109,00
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0063	0,0001
203-0182	Блоки балконные дверные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением с отдельными полотнами: однопольные: БР 22-9 пл.1.89 м ² ; БР 24-7.5 пл. 1.71 м ²	м ²	414,00	100,00	
203-0183	Блоки балконные дверные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением с отдельными полотнами: однопольные: БР 24-9 пл.2.07 м ²	м ²	414,00		100,00
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2361,35	2301,18
Эксплуатация машин		руб		1473,15	1086,45
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		169,49	124,00
Материальные ресурсы		руб		49961,65	48273,73
Всего, прямые затраты		руб		53796,15	51661,36

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-042**Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Установка блоков с прибивкой вертикальных брусков к коробкам для образования гребня, выборкой паза в торцах брусьев (бревен).
02. Конопатка коробок.
03. Установка наличников.
04. Установка накладных приборов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² проемов

Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами

- 10-01-042-01 спаренными площадью проема до 3 м²
- 10-01-042-02 спаренными площадью проема более 3 м²
- 10-01-042-03 отдельными (отдельно-спаренными) площадью проема до 3 м²
- 10-01-042-04 отдельными (отдельно-спаренными) площадью проема более 3 м²

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-042-01	10-01-042-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		414,00	296,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,63 9,77	4,00	4,10
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	3,97	3,83
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330208	Шуруповёрты строительно-монтажные	маш.ч	1,40	12,90	8,40

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-042

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-042-01	10-01-042-02
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	3,97	3,83
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0882	Скобяные изделия для дверных балконных блоков со спаренными полотнами жилых и общественных зданий однопольных	комплект	94,68	52,90	48,30
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	12430,00	0,0097	0,0063
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04	167,00	107,00
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0021	0,0014
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1287,00	0,40	0,23
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	19100,00	0,0015	0,0008
203-0179	Блоки балконные дверные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением со спаренными полотнами: однопольные: БС 22-9 пл.1.89 м ² ; БС 24-7.5 пл.1.71 м ²	м ²	414,00	100,00	
203-0180	Блоки балконные дверные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением со спаренными полотнами: однопольные: БС 24-9 пл.2.07 м ²	м ²	414,00		100,00
203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13x54 мм	м	3,93	680,00	416,00
411-0001	Вода	м ³	2,44	1,40	0,70
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		3986,82	2891,92
Эксплуатация машин		руб		317,40	300,54
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		42,00	40,52
Материальные ресурсы		руб		51283,24	48983,28
Всего, прямые затраты		руб		55587,46	52175,74

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-042

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-042-03	10-01-042-04
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		459,00	354,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,63	4,00	
			9,77		4,10
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	4,02	3,95
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330208	Шуруповёрты строительно-монтажные	маш.ч	1,40	12,90	8,40
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	4,02	3,95
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0884	Скобяные изделия для дверных балконных блоков с отдельными двойными полотнами жилых и общественных зданий однопольных	комплект	94,68	52,90	48,30
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	12430,00	0,0097	0,0063
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04	251,00	161,00
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0021	0,0014
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1287,00	0,40	0,23

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-042

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-042-03	10-01-042-04
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	19100,00	0,0015	0,0008
203-0182	Блоки балконные дверные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением с отдельными полотнами: однопольные: БР 22-9 пл.1.89 м ² ; БР 24-7.5 пл. 1.71 м ²	м ²	414,00	100,00	
203-0183	Блоки балконные дверные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением с отдельными полотнами: однопольные: БР 24-9 пл.2.07 м ²	м ²	414,00		100,00
203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13х54 мм	м	3,93	680,00	416,00
411-0001	Вода	м ³	2,44	1,40	0,70
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		4420,17	3458,58
Эксплуатация машин		руб		321,17	309,59
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		42,53	41,79
Материальные ресурсы		руб		52042,60	49471,44
Всего, прямые затраты		руб		56783,94	53239,61

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-043 Установка коробок в деревянных стенах

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка коробок (нормы 1-8).
02. Прибивка к коробкам вертикальных брусков для образования гребня, выборка паза в торцах брусков (бревен) (нормы 1-4).
03. Установка распорных досок в дверных коробках (нормы 3, 4, 7, 8).
04. Установка наличников.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² проемов

Установка коробок в деревянных стенах рубленых в проемах

- 10-01-043-01 оконных площадью до 2 м²
 10-01-043-02 оконных площадью более 2 м²
 10-01-043-03 дверных площадью до 3 м²
 10-01-043-04 дверных площадью более 3 м²

Установка коробок в деревянных стенах нерубленых в проемах

- 10-01-043-05 оконных площадью до 2 м²
 10-01-043-06 оконных площадью более 2 м²
 10-01-043-07 дверных площадью до 3 м²
 10-01-043-08 дверных площадью более 3 м²

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-043-01	10-01-043-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		374,00	258,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,63	4,00	4,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		1,05	0,72
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,05	0,72

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-04

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-043-01	10-01-043-02
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00376	0,00259
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород: бруски об-резные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1287,00	0,32	0,23
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	19100,00	0,0014	0,0007
203-0332	Коробка дверная, размером, мм: 74x45	м	25,00	346,00	240,00
203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13x54 мм	м	3,93	587,00	380,00
411-0001	Вода	м ³	2,44	1,30	0,60
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		3601,62	2484,54
Эксплуатация машин		руб		79,17	54,29
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		11,11	7,62
Материальные ресурсы		руб		11443,70	7835,26
Всего, прямые затраты		руб		15124,49	10374,09

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-04

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-043-03	10-01-043-04
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		356,00	260,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,52	3,90	3,90
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,11	0,80
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,11	0,80
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0043	0,00293
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород: бруски об-резные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1287,00	0,51	0,33
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород: доски об-резные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м ³	1155,00	0,08	0,08
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	19100,00	0,0017	0,0014
203-0332	Коробка дверная, размером, мм: 74x45	м	25,00	315,00	231,00
203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13x54 мм	м	3,93	660,00	473,00
411-0001	Вода	м ³	2,44	1,60	1,30
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		3389,12	2475,20
Эксплуатация машин		руб		83,69	60,32
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		11,74	8,46
Материальные ресурсы		руб		11305,45	8216,01
Всего, прямые затраты		руб		14778,26	10751,53

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-043

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-043-05	10-01-043-06
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		78,20	48,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,38	2,80	2,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,93	0,64
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,93	0,64
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00206	0,0015
101-1934	Ерши металлические строительные	кг	10,26	1,30	0,60
203-0332	Коробка дверная, размером, мм: 74x45	м	25,00	346,00	240,00
203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13x54 мм	м	3,93	587,00	380,00
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		655,32	405,59
Эксплуатация машин		руб		70,12	48,26
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		9,84	6,77
Материальные ресурсы		руб		10994,92	7517,53
Всего, прямые затраты		руб		11720,36	7971,38

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-043

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-043-07	10-01-043-08
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		75,50	53,90
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,38	2,80	2,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,93	0,69
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,93	0,69
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00206	0,0015
101-1934	Ерши металлические строительные	кг	10,26	1,20	0,50
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м ³	1155,00	0,08	0,08
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	19100,00	0,0003	0,0003
203-0332	Коробка дверная, размером, мм: 74x45	м	25,00	315,00	231,00
203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13x54 мм	м	3,93	660,00	473,00
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,20	0,20
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		632,69	451,68
Эксплуатация машин		руб		70,12	52,03
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		9,84	7,30
Материальные ресурсы		руб		10604,40	7755,61
Всего, прямые затраты		руб		11307,21	8259,32

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-044

Обивка дверей

СОСТАВ РАБОТ:

01. Обивка дверных полотен и коробок кровельной сталью по дереву (нормы 5, 6, 11, 12) с прокладкой войлока, пропитанного глиняным раствором (нормы 1, 2, 7, 8), асбестового картона (нормы 3, 4, 9, 10).

02. Проолифка кровельной стали (нормы 1-6).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² проемов

Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по

- 10-01-044-01 войлоку с двух сторон
 10-01-044-02 войлоку с одной стороны
 10-01-044-03 асбесту с двух сторон
 10-01-044-04 асбесту с одной стороны
 10-01-044-05 дереву с двух сторон
 10-01-044-06 дереву с одной стороны

Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по

- 10-01-044-07 войлоку с двух сторон
 10-01-044-08 войлоку с одной стороны
 10-01-044-09 асбесту с двух сторон
 10-01-044-10 асбесту с одной стороны
 10-01-044-11 дереву с двух сторон
 10-01-044-12 дереву с одной стороны

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-044-01	10-01-044-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		174,40	104,64
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,24	2,60	2,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,62	0,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,25	0,12
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,37	0,20
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	8475,00	0,0092	0,006
101-1704	Войлок строительный	т	9774,50	0,452	0,303
101-1756	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм	т	8900,00	1,07	0,72
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,49	0,30
101-1825	Олифа натуральная	кг	32,60	8,75	5,89
101-1974	Пигмент тертый	кг	61,28	0,992	0,67
407-0001	Глина	м ³	87,80	0,21	0,14
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1437,06	862,23
Эксплуатация машин		руб		55,90	28,52
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		6,56	3,39
Материальные ресурсы		руб		14384,41	9666,43
Всего, прямые затраты		руб		15877,37	10557,18

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-044

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-044-03	10-01-044-04
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		147,15	88,29
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,16	2,50	2,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,55	0,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,22	0,12
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,33	0,20
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0021	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1), толщиной 4 и 6 мм	т	5040,00	0,78	0,52
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	8475,00	0,0092	0,006
101-1756	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм	т	8900,00	1,07	0,72
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,49	0,30
101-1825	Олифа натуральная	кг	32,60	8,75	5,89
101-1974	Пигмент тертый	кг	61,28	0,992	0,67
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1200,74	720,45
Эксплуатация машин		руб		49,52	28,52
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		5,82	3,39
Материальные ресурсы		руб		13879,10	9313,27
Всего, прямые затраты		руб		15129,36	10062,24

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-044

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-044-05	10-01-044-06
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		136,25	81,75
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,24	2,60	2,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,26	0,18
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,10	0,07
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,16	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	8475,00	0,00176	0,001
101-1756	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм	т	8900,00	1,07	0,72
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,49	0,30
101-1825	Олифа натуральная	кг	32,60	8,75	5,89
101-1974	Пигмент тертый	кг	61,28	0,992	0,67
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1122,70	673,62
Эксплуатация машин		руб		23,26	16,13
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2,75	1,90
Материальные ресурсы		руб		9884,85	6650,10
Всего, прямые затраты		руб		11030,81	7339,85

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-04

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-044-07	10-01-044-08
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		170,04	102,02
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,24	2,60	2,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,54	0,37
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,22	0,15
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,32	0,22
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	8475,00	0,0092	0,006
101-1704	Войлок строительный	т	9774,50	0,452	0,303
101-1706	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,50 мм	т	11200,00	1,07	0,72
407-0001	Глина	м ³	87,80	0,21	0,14
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1401,13	840,64
Эксплуатация машин		руб		48,77	33,39
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		5,71	3,91
Материальные ресурсы		руб		16498,48	11088,81
Всего, прямые затраты		руб		17948,38	11962,84

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-04

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-044-09	10-01-044-10
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		142,79	85,67
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,16	2,50	2,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,59	0,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,22	0,12
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,37	0,20
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0021	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1), толщиной 4 и 6 мм	т	5040,00	0,78	0,52
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	8475,00	0,0092	0,006
101-1706	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,50 мм	т	11200,00	1,07	0,72
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1165,17	699,07
Эксплуатация машин		руб		52,54	28,52
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		6,24	3,39
Материальные ресурсы		руб		15993,17	10735,65
Всего, прямые затраты		руб		17210,88	11463,24

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-044

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-044-11	10-01-044-12
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		132,98	79,79
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,16	2,50	2,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,26	0,18
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,10	0,07
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,16	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	8475,00	0,00176	0,0012
101-1706	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,50 мм	т	11200,00	1,07	0,72
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1085,12	651,09
Эксплуатация машин		руб		23,26	16,13
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2,75	1,90
Материальные ресурсы		руб		11998,92	8074,17
Всего, прямые затраты		руб		13107,30	8741,39

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-045

Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах

СОСТАВ РАБОТ:

01. Приготовление гипсового раствора, смачивание пакли (нормы 1-2).

02. Конопатка коробок.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² проемов

Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадью проема

10-01-045-01 до 3 м²10-01-045-02 более 3 м²

Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах нерубленых площадью проема

10-01-045-03 до 3 м²10-01-045-04 более 3 м²

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-045-01	10-01-045-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		35,80	25,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,00367	0,00234
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04	24,40	15,60

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-045

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-045-01	10-01-045-02
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		305,37	214,96
	Эксплуатация машин	руб		0,75	0,75
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		0,11	0,11
	Материальные ресурсы	руб		223,26	142,73
	Всего, прямые затраты	руб		529,38	358,44

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-045

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-045-03	10-01-045-04
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		26,10	18,50
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04	24,40	15,60
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		222,63	157,81
	Эксплуатация машин	руб		0,75	0,75
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		0,11	0,11
	Материальные ресурсы	руб		220,58	141,02
	Всего, прямые затраты	руб		443,96	299,58

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-046**Установка ворот****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Обрамление проемов стальными деталями (норма 1).
02. Установка деревянных коробок (норма 2).
03. Установка полотен.
04. Установка поковок и приборов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² полотен и проемов

Установка

- 10-01-046-01 ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками
- 10-01-046-02 ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-046-01	10-01-046-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		228,66	90,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53		3,00
			9,30	3,70	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	11,93	3,73

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-046

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-046-01	10-01-046-02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,93	
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	102,40	7,20	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	50,98	
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00		0,47
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1,40	4,26	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	2,80	3,73
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный	т	15119,00	0,0224	
101-1130	Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками, шириной свыше 1200 до 1300 мм, толщиной 3.2-3.9 мм сталь марки С235	т	3650,00	0,16	
101-1235	Стекло листовое площадью до 1,0 м ² , 1 группы, толщиной 2 мм марки М1	м ²	27,00		12,90
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	12430,00	0,00287	
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	9424,00	0,01163	
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1695,00		0,0124
101-1597	Брезент	м ²	37,43	3,40	
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,00222	
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	5,71		28,00
101-1755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	5000,00	0,24	
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0009	0,0003
101-1825	Олифа натуральная	кг	32,60	6,70	
101-1851	Резина прессованная	кг	28,26	11,00	
101-1934	Ерши металлические строительные	кг	10,26		80,64
101-1998	Приборы ворот	комплект	105,48	18,50	10,50
101-9919	Шайбы стальные	т	8000,00	0,0037	
201-0588	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	6000,00	3,91	
203-0400	Ворота деревянные распашные для производственных зданий и сооружений с полотнами из деревянных каркасов, с металлическими навесами и накладками, нижняя часть ворот защищена полосами из оцинкованной стали утепленные с полотнами, обшитыми: строганными досками, глухие: ВРГ 30-30, пл.8,56 м ² ; ВРГ 30-27, пл.7,67 м ²	м ²	460,00		90,00

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-046

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-046-01	10-01-046-02
203-0407	Ворота деревянные распашные для производственных зданий и сооружений с полотнами из деревянных каркасов, с металлическими навесами и накладками, нижняя часть ворот защищена полосами из оцинкованной стали неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны: строганными досками, глухие: ВРГ 24-24Н, пл.5,4 м ²	м ²	350,00	100,00	
203-0549	Коробки ворот деревянные размером 174x46 мм	м	38,00		83,00
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2126,54	769,41
Эксплуатация машин		руб		1583,46	295,34
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		126,22	39,46
Материальные ресурсы		руб		63396,31	47021,70
Всего, прямые затраты		руб		67106,31	48086,45

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-052

Устройство лестниц внутриквартирных, крылец и козырьков**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Изготовление элементов, сборка и установка лестничных маршей, площадок со стойками, перил (нормы 1, 2).
02. Подшивка лестничных маршей и площадок досками (норма 1).
03. Заготовка и установка элементов крылец (норма 3) и козырьков (норма 4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: м² горизонтальной проекции

Устройство лестниц внутриквартирных

10-01-052-01 с подшивкой досками обшивки

10-01-052-02 без подшивки

Устройство

10-01-052-03 устройство крылец

10-01-052-04 козырьков

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-052-01	10-01-052-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		4,90	4,08
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,63	4,00	4,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,07	0,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,07	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00034	0,00025
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	1601,00	0,03	0,03
102-0032	Пиломатериалы хвойных пород: брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта	м ³	2156,00	0,02	0,02

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-052

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-052-01	10-01-052-02
102-0052	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м ³	1375,00	0,01	0,01
102-0060	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м ³	1320,00	0,22	0,22
203-0371	Обшивка наружная и внутренняя из древесины: типы 0-1; 0-2; 0-3: толщиной 16 мм, шириной без гребня: от 70 до 90 мм	м ³	2194,00	0,02	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		47,19	39,29
Эксплуатация машин		руб		5,28	4,52
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		0,74	0,63
Материальные ресурсы		руб		443,25	398,29
Всего, прямые затраты		руб		495,72	442,10

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-052

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-052-03	10-01-052-04
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		8,49	4,90
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,08	3,50	3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,38	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	0,09	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,38	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1695,00	0,00127	
101-1763	Мастика битумно-полимерная	т	1500,00	0,00083	
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00079	0,00012
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м ³	558,33	0,20	
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1287,00		0,02
102-0049	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта	м ³	1242,20	0,05	0,03
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м ³	1056,00	0,09	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		77,09	44,49
Эксплуатация машин		руб		31,35	1,51
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4,02	0,21
Материальные ресурсы		руб		281,68	64,45
Всего, прямые затраты		руб		390,12	110,45

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-053
Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка каркаса из брусьев без устройства обвязки с креплением соединительными деталями.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: м³

10-01-053-01 Установка каркаса из брусьев

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-053-01
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		42,51
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,77	4,10
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,14
331601	Бензопилы	маш.ч	6,40	0,39
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,21
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,04
102-0028	Пиломатериалы хвойных пород: брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м ³	1980,00	0,56
102-0032	Пиломатериалы хвойных пород: брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта	м ³	2156,00	0,49
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		415,32
Эксплуатация машин		руб		34,01
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		3,70
Материальные ресурсы		руб		2404,80
Всего, прямые затраты		руб		2854,13