

Система нормативных документов в строительстве  
**СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Белгородская область

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ**  
для определения стоимости строительства  
в Белгородской области

**СБОРНИК № 47**

**ОЗЕЛЕНЕНИЕ**  
**ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ**  
(ТЕР 81-02-47-2001)

*Издание официальное*

Администрация Белгородской области

г. Белгород 2003 год

## ПРЕДИСЛОВИЕ

**Сборник территориальных единичных расценок для определения стоимости строительства в Белгородской области № 47 «Озеленение. Защитные лесонасаждения» (ТЕР 81-02-47-2001), Администрация Белгородской области, г. Белгород, 2003г., - 60 с.**

Предназначен для определения стоимости выполнения работ по озеленению, созданию защитных лесонасаждений и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные работы. Сборник ТЕР 81-02-30-2001 разработан в уровне цен Белгородской области по состоянию на 1 января 2000 года.

- 1. РАЗРАБОТАН** Департаментом строительства и транспорта правительства администрации Белгородской области (начальник департамента Сухарев А. А.) с участием отдела ценообразования в строительстве управления правового регулирования в строительстве.
- 2. ВНЕСЕН** Департаментом строительства и транспорта правительства администрации области.
- 3. РАССМОТРЕН** Рабочей группой по разработке новой сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве на территории Белгородской области – протокол № 7 от 17.06.2003г.
- 4. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН в действие** с 1 августа 2003 года постановлением администрации Белгородской области от 21.06.2003г. № 17 с учётом дополнений, внесённых постановлением губернатора Белгородской области от 11.08.2003г. № 36.
- 5. ЗАРЕГИСТРИРОВАН** Госстроем России, письмо от 01.08.2003г. № 10-401
- 6. Взамен СНиП IV-2-82, СНиП 4.02-91, СНиП 4.05-91**

Ответственный исполнитель: В. Е. Кельин  
Технический редактор: В. В. Стромиллов  
Компьютерная верстка: Т. В. Мишунина, А. Я. Капшук

© Администрация Белгородской области, 2003 г.

*Настоящий Сборник территориальных единичных расценок для определения стоимости строительства в Белгородской области № 47 «Озеленение. Защитные лесонасаждения» (ТЕР 81-02-47-2001) не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения администрации Белгородской области.*

*По вопросам приобретения сметных нормативов обращаться в Департамент строительства и транспорта правительства администрации Белгородской области.*

*308005, г. Белгород, пл. Революции, 4  
тел. (0722) 32-17-48, 27-63-20, 27-21-74*

**СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ****Белгородская область****ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ (ТЕР)**

для определения стоимости строительства в Белгородской области

**СБОРНИК № 47****Озеленение. Защитные лесонасаждения**

(ТЕР 81-02-47-2001)

Дата введения \_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ****1. Общие указания**

1.1. Сборник ТЕР 81-02-47-2001 разработан на основании государственных элементных сметных норм ГЭСН 81-02-47-2001, утвержденных постановлением Госстроя России от 28.05.2001г. № 54.

При разработке сборника ТЕР были использованы следующие нормативные документы:

- «Методические указания по разработке единичных расценок на строительные, монтажные, специально-строительные и ремонтно-строительные работы», утвержденные постановлением Госстроя России от 26.04.99г. № 30.

- «Методические указания по разработке сборников (каталогов) сметных цен на материалы, изделия, конструкции и сборников цен на перевозку грузов для строительства и капитального ремонта зданий и сооружений» (МДС 81-2.99), утвержденные постановлением Госстроя России от 17.12.99г. № 80.

- «Методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строитель-

ных машин и автотранспортных средств» (МДС 81-3.99), утвержденные постановлением Госстроя России от 17.12.99г. № 81.

1.2. В единичных расценках сборника ТЕР 81-02-47-2001 принят размер оплаты труда с учетом разрядности работ при ставке рабочего-строителя четвертого разряда по состоянию на 01.01.2000г. 1500 руб. в месяц (1 чел.-час – 9,02 рубля) при среднемесечном количестве рабочих часов 166,25, согласно постановлению Минтруда РФ от 30.12.1999г. № 56, зарегистрированному Минюстом РФ от 07.02.2000г. № 2092. При этом ставка рабочего-строителя первого разряда - по состоянию на 01.01.2000г. составила 1 чел.-час – 6,74 рубля.

Стоимость 1 чел.-ч рабочих, занятых в строительстве с нормальными условиями труда установлена в ТЕР в зависимости от среднего разряда работы и приведена в таблице:

Разряд работы	Стоимость чел. - ч. в рублях	Разряд работы	Стоимость чел. - ч. в рублях	Разряд работы	Стоимость чел. - ч. в рублях
1,0	6,74	2,7	7,79	4,4	9,57
1,1	6,79	2,8	7,86	4,5	9,71
1,2	6,85	2,9	7,92	4,6	9,84
1,3	6,91	3,0	7,99	4,7	9,98
1,4	6,97	3,1	8,09	4,8	10,12
1,5	7,02	3,2	8,20	4,9	10,26
1,6	7,08	3,3	8,30	5,0	10,39
1,7	7,14	3,4	8,41	5,1	10,57
1,8	7,19	3,5	8,51	5,2	10,74
1,9	7,25	3,6	8,61	5,3	10,91
2,0	7,31	3,7	8,72	5,4	11,08
2,1	7,36	3,8	8,82	5,5	11,25
2,2	7,44	3,9	8,92	5,6	11,42
2,3	7,52	4,0	9,02	5,7	11,59
2,4	7,58	4,1	9,16	5,8	11,77
2,5	7,65	4,2	9,29	5,9	11,93
2,6	7,72	4,3	9,44	6,0	12,11

1.3. Сметная стоимость эксплуатации строительных машин принята по «Территориальному сборнику сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств» ТСЦ 81-01-2001, разработанному в уровне цен Белгородской области по состоянию на 1 января 2000 года, утвержденному приказом правительства администрации Белгородской области от 16.10.2001г. № 88-пр и зарегистрированному Госстроем России (письмо от 31.10.2001г. № 10-640). Сметная стоимость эксплуатации строительных машин, включенная в единичные расценки сборника ТЕР 81-02-47-2001, приведена в приложении к сборнику ТЕР.

1.4. Средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые на территории Белгородской области при выполнении работ по озеленению приведены в приложении к сборнику ТЕР 81-02-47-2001 в базисном уровне цен по Белгородской области по состоянию на 1 января 2000 года. В сметных ценах на материалы, изделия и конструкции учтены транспортные расходы по доставке материалов франко-приобъектный склад, услуги посредников и заготовительно-складские расходы.

Единичные расценки в сборнике ТЕР 81-02-47-2001, в которых указано отдельно наименование и количество неучтенных материальных ресурсов, являются открытыми. В открытых расценках стои-

мость основных материалов подлежит дополнительному учету в составе сметной документации (локальных сметах) по проектным данным.

Все остальные единичные расценки в сборнике ТЕР 81-02-47-2001 являются закрытыми, то есть учитывают все затраты, связанные с выполнением работ, в том числе сметную стоимость всех материалов, предусмотренных нормами ГЭСН 81-02-47-2001. Конкретные коды материалов, привязанных в расценках взамен общих кодов ГЭСН-2001, приведены в приложении к сборнику ТЕР.

В случае применения строительных материалов с их марками и нормами расхода по проектным данным (рабочим чертежам), конкретный материал и базисная цена могут быть заменены в расценке на предусмотренный проектом материал в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. При этом нормативные показатели по труду в чел.-часах корректировке не подлежат.

1.5. Сборник состоит из раздела 01 «Озеленение». Раздел 02 «Защитные лесонасаждения» – не разрабатывался.

1.6. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

## РАЗДЕЛ 01.

### ОЗЕЛЕНЕНИЕ

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

##### 1. Общие указания

1.1. Настоящий раздел содержит расценки на работы по озеленению городов, посёлков, дорог, лесопарков, территории сооружаемых объектов и промышленных предприятий, включая санитарно-защитные зоны.

1.2. Расценки учитывают стоимость следующих видов работ:

— подготовку участка для озеленения: планировка участка в грунтах 1 и 2 группы, разбивка и очистка от мусора;

— подготовку посадочных мест для деревьев и кустарников без разрыва календарных сроков подготовки и посадки в грунтах 1 и 2 группы;

— подготовку почвы для устройства газонов, устройство корыт под цветники в грунтах 1 и 2 групп;

— устройство альпинариев и рокариев;

— одерновку цветников, дорожек и площадок;

— заготовку деревьев, кустарников, растительной земли, перегноя и дерна;

— уход за зелеными насаждениями.

1.3. Расценки предусматривают:

— применение готового дерна, внесение растительной земли и перегноя (готовых), затраты на заготовку дерна, растительной земли и перегноя;

— подвозку и отвозку растительной земли и перегноя на тачках при подготовке посадочных мест для деревьев и кустарников на расстояние до 20 м в объеме 20% вносимого количества, для газонов и цветников на расстояние до 20 м в объеме 50% вносимого количества;

— выкашивание травы в альпинариях или рокариях на 80% площади газона, стрижку травы шпалерными ножницами на 20% площади газона;

— поливку при посадке деревьев и кустарников с комом земли – 1 раз; кустарников и деревьев-саженцев – 3 раза; газонов обыкновенных и партерных – 10 раз в течение 10 дней после посева: цветников – 30 раз в течение 15 дней (по два раза в день).

1.4. Стоимость доставки материалов (растительной земли, перегноя, дерна, деревьев, кустарников, цветов и воды для полива) от места заготовки до объекта следует определять дополнительно.

1.5. Стоимость доставки грунта, необходимого для засыпки ям, в расценках на заготовку деревьев-саженцев (табл. 01-058), должна учитываться дополнительно в соответствии с объемами, определенными проектом.

1.6. Стоимость вывоза с территории озеленяемого участка грунта, строительного мусора, а также затраты при разборке фундаментов на местах по-

садки, если эти работы предусмотрены проектом, следует учитывать дополнительно.

1.7. Взамен одерновки в ленту дорожек, площадок и цветников могут быть применены загущенные посевы по краям газонов. Стоимость устройства газонов следует определять по табл. 01-046 с двойной нормой высева семян газонных трав.

1.8. Расценками на заготовку деревьев и кустарников (табл. 01-058, 01-059) следует пользоваться в случаях, когда заготовка отпускными (договорными) ценами на деревья и кустарники не учтена.

1.9. Состав затрат на устройство корыт под цветники и его глубина определяются проектом.

1.10. Состав затрат на укрытие на зиму теплолюбивых кустарников, роз и многолетних цветов определяются проектом.

1.11. Расценками 01, 02 табл. 01-001 предусматриваются затраты на планировку участка при срезке бугров и засыпке ям глубиной до 10 см.

1.12. Расценка 04 табл. 01-001 на очистку участка от мусора применяется только при озеленении улиц и объектов озеленения общего пользования.

1.13. Расценками табл. 01-004÷01-007, 01-015, 01-023, 01-031 следует пользоваться только в случае, когда проектом учтены размеры ям, приведенные в табл. 2 технической части настоящего раздела. Если проектом предусматриваются размеры ям, отличающиеся от приведенных в табл. 2, то затраты на подготовку посадочных мест следует определять по расценкам табл. 01-008, 01-016, 01-024, 01-032.

1.14. При посадке и уходе за кустарниками с комом земли, кроме штамбовых форм, из набора материалов расценок таблиц 01-009 и 01-067 необходимо исключать стоимость кольев, шпагата и мешковины.

1.15. Затраты на восстановление отпада следует определять по расценкам на подготовку и посадку в естественный грунт.

Процент естественного отпада в зависимости от климатических условий определяется местной администрацией.

1.16. Затраты на уход за зелеными насаждениями в течение первого года до сдачи их в эксплуатацию следует определять по расценкам настоящего раздела.

1.17. В настоящем разделе приведены комплексные расценки по уходу за зелеными насаждениями во II климатическом районе, предусматривающие кратность операций, приведенную в табл. 1 технической части настоящего раздела. Применение комплексных расценок для других климатических районов допускается лишь в случаях соответствия со-

ставу и кратности операций по уходу за зелеными насаждениями II климатического района. Во всех других случаях затраты следует определять по операционным расценкам табл. 01-080÷01-085 в соот-

ветствии с принятым в проектах составом и кратностью операций по уходу за зелеными насаждениями.

## 2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по подготовке посадочных мест, заготовке и уходу за зелеными насаждениями определяется по проектным данным.

2.2. При исчислении площади газонов следует исключить площадь, занимаемую приствольными лунками деревьев и кустарников, канавками для живых изгородей, бордюров, цветников и одерновки.

2.3. Площадь приствольных лунок и канавок следует принимать по площади посадочных ям и

траншей. Размеры стандартных ям и траншей приведены в табл. 2 технической части настоящего раздела.

2.4. В тех случаях, когда проектом предусматривается изменение площади и объема посадочных ям и траншей, предусмотренных табл. 2 технической части настоящего раздела, дополнительные затраты исчисляются по расценкам табл. 01-008, 01-009 (расценка 11), 01-016, 01-017 (расценка 03), 01-024, 01-025 (расценка 03), 01-032, 01-033 (расценка 03).

## 3. Коэффициенты к расценкам

Условия применения	Номер таблиц (расценок)	Коэффициенты	
		к затратам труда и оплате труда рабочих-строителей	к стоимости эксплуатации машин
1	2	3	4
1. Планировка территории в грунтах 3 группы	01-001 (2)	1,5	—
2. Подготовка посадочных мест механизированным способом в грунтах 3 группы	01-004, 01-005, 01-008 (1-5), 01-015 (1-5), 01-016 (1-5), 01-023 (1-5), 01-024 (1-5), 01-031 (1-10), 01-032 (1-5)	1,37	1,52
3. Подготовка посадочных мест вручную, заготовка деревьев и кустарников, подготовка почвы для устройства газонов, корыт под цветники в грунтах 3 группы	01-006, 01-007, 01-008 (6-10), 01-015 (6-10), 01-016 (6-10), 01-023 (6-10), 01-024 (6-10), 01-031 (11-20), 01-032 (6-10), 01-046 (2, 4), 01-048 (2, 4), 01-049 (1), 01-058, 01-059 (2, 4, 6, 8)	1,4	—
4. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой	01-004÷01-008, 01-015, 01-016, 01-023, 01-024, 01-031, 01-032	1,17	—
5. Посадка деревьев и кустарников с разрывом календарных сроков подготовки посадочных мест и посадкой	01-009, 01-017, 01-025, 01-033	1,37	—
6. Посев газонов с разрывом календарных сроков подготовки почвы и посева	01-046 (6)	1,94	—
7. Посадка колючего кустарника	01-025, 01-033	1,3	—

Таблица 1

**Кратность операции и расход воды при уходе за зелеными насаждениями для II климатического района**

Вид зеленых насаждений	Открытие и закрытие, прополка и рыхление приствольных лунок и канавок	Поливка	Рыхление и прополка цветников	Прополка газонов и цветников	Стрижка газонной каймы	Выкапывание газонов	Расход воды в м <sup>3</sup> на сезонный полив 1 дерева и кустарника, 1 м живой изгороди, 10 м <sup>2</sup> газона и цветника
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Деревья и кустарники с комом, размером, м:</b>							
<i>круглым</i>							
Д=0,2 Н=0,15	4	4	-	-	-	-	0,04
Д=0,25 Н=0,2	4	4	-	-	-	-	0,04
Д=0,3 Н=0,3	4	4	-	-	-	-	0,12
Д=0,5 Н=0,4	4	4	-	-	-	-	0,16
Д=0,8 Н=0,6	4	4	-	-	-	-	0,5
<i>квадратным</i>							
0,5×0,5×0,4	4	4	-	-	-	-	0,16
0,8×0,8×0,5	4	4	-	-	-	-	0,5
1,0×1,0×0,6	4	4	-	-	-	-	1,0
1,3×1,3×0,6	4	4	-	-	-	-	1,5
1,5×1,5×0,65	4	4	-	-	-	-	2,0
1,7×1,7×0,65	4	4	-	-	-	-	3,0
<b>2. Деревья лиственные с обнаженной корневой системой</b>	4	4	-	-	-	-	0,12
<b>3. Кустарники с обнаженной корневой системой:</b>							
в группах	4	4	-	-	-	-	0,04
в однорядной живой изгороди	4	4	-	-	-	-	0,08
в двухрядной живой изгороди	4	4	-	-	-	-	0,12
<b>4. Цветники из многолетников</b>	-	15	4	-	-	-	2,25
<b>5. Газоны:</b>							
партерные	-	30	-	5	3	10	3,0
обыкновенные	-	10	-	5	-	5	1,0
луговые	-	-	-	-	-	3	-

Таблица 2

Стандартные размеры комов, ям и траншей для посадки деревьев и кустарников

Наименование групп посадочного материала и способ посадки	Ком		Яма или траншея		
	размер, м	объем, м <sup>3</sup>	Размер, м	Площадь, м <sup>2</sup>	Объем, м <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6
1. Деревья и кустарники с комом земли:					
круглым	Д=0,2, Н=0,15	0,005	Д=0,8, Н=0,5	0,5	0,25
	Д=0,25, Н=0,2	0,01	Д=0,8, Н=0,5	0,5	0,25
	Д=0,3, Н=0,3	0,02	Д=0,8, Н=0,75	0,5	0,38
	Д=0,5, Н=0,4	0,08	Д=1,0, Н=0,8	0,79	0,63
	Д=0,8, Н=0,6	0,3	Д=1,5, Н=0,85	1,76	1,5
квадратным	0,5×0,5×0,4	0,1	1,4×1,4×0,65	1,96	1,27
	0,8×0,8×0,5	0,32	1,7×1,7×0,75	2,89	2,17
	1,0×1,0×0,6	0,6	1,9×1,9×0,85	3,61	3,07
	1,3×1,3×0,6	1,01	2,2×2,2×0,85	4,84	4,11
	1,5×1,5×0,65	1,46	2,4×2,4×0,9	5,76	5,18
	1,7×1,7×0,65	1,88	2,6×2,6×0,9	6,76	6,08
2. Деревья лиственные с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке:					
в естественный грунт	—	—	Д=0,7, Н=0,7	0,38	0,27
с внесением растительной земли	—	—	Д=1,0, Н=0,8	0,79	0,63
3. Кустарники с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке:					
в ямы в естественный грунт	—	—	Д=0,5, Н=0,5	0,2	0,1
в ямы с внесением растительной земли	—	—	Д=0,7, Н=0,5	0,38	0,19
в траншеи однорядную живую изгородь и вьющихся	—	—	0,5×0,5×1,0	0,5	0,25
в траншеи двухрядную живую изгородь	—	—	0,7×0,5×1,0	0,7	0,35



№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего	в т.ч. оплата труда	
<b>Раздел 01. ОЗЕЛЕНЕНИЕ</b>								
<b>1. ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ</b>								
<b>Таблица 47-01-001 Подготовка участка для озеленения</b>								
<b>Измеритель: 100 м2</b>								
47-01-1-1	Планировка участка механизированным способом	100м2	25,34	-	25,34	3,71	-	-
47-01-1-2	Планировка участка вручную	100м2	74,56	74,56	-	-	-	10,20
47-01-1-3	Разбивка участка	100м2	74,53	63,25	-	-	11,29	7,62
47-01-1-4	Очистка участка от мусора	100м2	28,58	28,58	-	-	-	3,91
<b>2. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ</b>								
<b>Таблица 47-01-004 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом</b>								
<b>Измеритель: 10 ям</b>								
47-01-4-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м в естественном грунте	10ям	39,97	23,32	16,65	2,92	-	3,19
47-01-4-2	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 25%	10ям	65,52	30,78	16,65	2,92	18,09	4,21
114-9022	Удобрения органические	м3					0,03	
47-01-4-3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 50%	10ям	91,41	38,89	16,65	2,92	35,87	5,32
114-9022	Удобрения органические	м3					0,06	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строительных, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда		расход неучтенных материалов
47-01-4-4	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 75%	10ям	117,47	46,86	16,65	2,92	53,96	6,41
114-9022	Удобрения органические	м3					0,09	
47-01-4-5	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 100%	10ям	143,60	54,90	16,65	2,92	72,05	7,51
114-9022	Удобрения органические	м3					0,12	
47-01-4-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,3х0,3 м в естественном грунте	10ям	50,50	33,85	16,65	2,92	-	4,63
47-01-4-7	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 25%	10ям	84,83	41,67	16,65	2,92	26,51	5,70
114-9022	Удобрения органические	м3					0,05	
47-01-4-8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 50%	10ям	124,45	54,46	16,65	2,92	53,33	7,45
114-9022	Удобрения органические	м3					0,09	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					расход неучтенных материалов		
47-01-4-9	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 75%	10ям	162,46	65,64	16,65	2,92	80,16	8,98
114-9022	Удобрения органические-минеральные	м3					0,13	
47-01-4-10	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 100%	10ям	201,03	77,71	16,65	2,92	106,67	10,63
114-9022	Удобрения органические-минеральные	м3					0,18	
47-01-4-11	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,5х0,4 м в естественном грунте	10ям	73,07	54,90	18,17	3,18	-	7,51
47-01-4-12	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	10ям	117,43	67,76	18,17	3,18	31,50	9,27
114-9022	Удобрения органические-минеральные	м3					0,07	
47-01-4-13	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 50%	10ям	164,62	82,82	18,17	3,18	63,63	11,33
114-9022	Удобрения органические-минеральные	м3					0,11	

№№ расценок (Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
47-01-4-14	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 75%	10ям	211,22	97,30	18,17	3,18	95,75	13,31
114-9022	Удобрения органоминеральные	м3					0,16	
47-01-4-15	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 100%	10ям	254,29	108,55	18,17	3,18	127,57	14,85
114-9022	Удобрения органоминеральные	м3					0,22	
47-01-4-16	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,8х0,6 м в естественном грунте	10ям	159,33	114,84	44,49	8,04	-	15,71
47-01-4-17	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 25%	10ям	284,04	150,66	44,49	8,04	88,89	20,61
114-9022	Удобрения органоминеральные	м3					0,15	
47-01-4-18	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	10ям	408,82	186,55	44,49	8,04	177,78	25,52
114-9022	Удобрения органоминеральные	м3					0,3	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда		
47-01-4-19	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 75%	10ям	533,60	222,44	44,49	8,04	266,67	30,43
114-9022	Удобрения органические-минеральные	м3					0,45	
47-01-4-20	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 100%	10ям	658,39	258,34	44,49	8,04	355,57	35,34
114-9022	Удобрения органические-минеральные	м3					0,6	
<b>Таблица 47-01-005 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом</b>								
<b>Измеритель: 10 ям</b>								
47-01-5-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м механизированным способом в естественном грунте	10ям	122,30	81,29	41,01	7,41	-	11,12
47-01-5-2	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	10ям	250,82	123,10	41,01	7,41	86,71	16,84
114-9022	Удобрения органические-минеральные	м3					0,15	
47-01-5-3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	10ям	377,73	163,31	41,01	7,41	173,42	22,34

ТЕР 81-02-47-2001 Белгородская область

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда		
114-9022	Удобрения органоминеральные	м3					0,29	
47-01-5-4	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м механизированным способом с добавлением растительной земли до 75%	10ям	506,40	205,26	41,01	7,41	260,12	28,08
114-9022	Удобрения органоминеральные	м3					0,44	
47-01-5-5	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	10ям	633,15	249,05	41,01	7,41	343,09	34,07
114-9022	Удобрения органоминеральные	м3					0,63	
47-01-5-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом в естественном грунте	10ям	177,88	107,68	70,21	12,69	-	14,73
47-01-5-7	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	10ям	375,35	167,91	70,21	12,69	137,24	22,97
114-9022	Удобрения органоминеральные	м3					0,23	
47-01-5-8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	10ям	579,38	235,02	70,21	12,69	274,16	32,15
114-9022	Удобрения органоминеральные	м3					0,46	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда		
47-01-5-9	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом с добавлением растительной земли до 75%	10ям	782,06	300,15	70,21	12,69	411,71	41,06
114-9022	Удобрения органические-минеральные	м3					0,67	
47-01-5-10	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	10ям	988,67	369,52	70,21	12,69	548,94	50,55
114-9022	Удобрения органические-минеральные	м3					0,93	
47-01-5-11	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м механизированным способом в естественном грунте	10ям	231,49	132,09	99,40	17,96	-	18,07
47-01-5-12	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	10ям	494,60	212,43	99,40	17,96	182,77	29,06
114-9022	Удобрения органические-минеральные	м3					0,31	
47-01-5-13	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	10ям	770,39	306,07	99,40	17,96	364,92	41,87
114-9022	Удобрения органические-минеральные	м3					0,65	

ТЕР 81-02-47-2001 Белгородская область

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего	в т.ч. оплата труда	
47-01-5-14	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м механизированным способом с добавлением растительной земли до 75%	10ям	1048,05	399,71	99,40	17,96	548,94	54,68
114-9022	Удобрения органоминеральные	м3					0,93	
47-01-5-15	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	10ям	1322,67	493,43	99,40	17,96	729,85	67,50
114-9022	Удобрения органоминеральные	м3					1,28	
47-01-5-16	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м механизированным способом в естественном грунте:	10ям	313,98	181,21	132,76	23,99	-	24,79
47-01-5-17	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	10ям	636,59	274,27	132,76	23,99	229,56	37,52
114-9022	Удобрения органоминеральные	м3					0,39	
47-01-5-18	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	10ям	981,12	389,55	132,76	23,99	458,80	53,29
114-9022	Удобрения органоминеральные	м3					0,77	



№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы расход неучтенных материалов
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда		
47-01-5-19	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,3x1,3x0,6 м механизированным способом с добавлением растительной земли до 75%	10ям	1323,70	504,76	132,76	23,99	686,18	69,05
114-9022	Удобрения органические-минеральные	м3					1,21	
47-01-5-20	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,3x1,3x0,6 м механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	10ям	1669,71	619,96	132,76	23,99	916,99	84,81
114-9022	Удобрения органические-минеральные	м3					1,55	
47-01-5-21	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,5x1,5x0,65 м механизированным способом в естественном грунте:	10ям	394,20	226,68	167,52	30,27	-	31,01
47-01-5-22	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,5x1,5x0,65 м механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	10ям	777,45	334,21	167,52	30,27	275,72	45,72
114-9022	Удобрения органические-минеральные	м3					0,47	
47-01-5-23	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,5x1,5x0,65 м механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	10ям	1194,04	473,83	167,52	30,27	552,69	64,82
114-9022	Удобрения органические-минеральные	м3					0,93	

ТЕР 81-02-47-2001 Белгородская область

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строительных, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего	в т.ч. оплата труда	
47-01-5-24	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,5х1,5х0,65 м механизированным способом с добавлением растительной земли до 75%	10ям	1636,51	642,77	167,52	30,27	826,22	87,93
114-9022	Удобрения органические	м3					1,39	
47-01-5-25	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,5х1,5х0,65 м механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	10ям	2022,78	753,00	167,52	30,27	1102,25	103,01
114-9022	Удобрения органические	м3					1,86	
47-01-5-26	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,7х1,7х0,65 м механизированным способом в естественном грунте:	10ям	465,43	268,72	196,71	35,54	-	36,76
47-01-5-27	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,7х1,7х0,65 м механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	10ям	894,40	386,41	196,71	35,54	311,28	52,86
114-9022	Удобрения органические	м3					0,53	
47-01-5-28	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,7х1,7х0,65 м механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	10ям	1365,77	545,25	196,71	35,54	623,80	74,59
114-9022	Удобрения органические	м3					1,05	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы расход неучтенных материалов
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда		
47-01-5-29	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,7х1,7х0,65 м механизированным способом с добавлением растительной земли до 75%	10ям	1833,71	704,10	196,71	35,54	932,89	96,32
114-9022	Удобрения органико-минеральные	м3					1,57	
47-01-5-30	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,7х1,7х0,65 м механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	10ям	2304,21	863,02	196,71	35,54	1244,48	118,06
114-9022	Удобрения органико-минеральные	м3					2,1	
<b>Таблица 47-01-006 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную</b>								
<b>Измеритель: 10 ям</b>								
47-01-6-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м вручную в естественном грунте	10ям	44,88	44,88	-	-	-	6,14
47-01-6-2	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м вручную с добавлением растительной земли до 25%	10ям	69,85	51,75	-	-	18,09	7,08
114-9022	Удобрения органико-минеральные	м3					0,03	
47-01-6-3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м вручную с добавлением растительной земли до 50%	10ям	95,01	59,14	-	-	35,87	8,09

ТЕР 81-02-47-2001 Белгородская область

№№ расценок (Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов		
114-9022	Удобрения органоминеральные	м3				0,06		
47-01-6-4	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м вручную с добавлением растительной земли до 75%	10ям	120,26	66,30	-	-	53,96	9,07
114-9022	Удобрения органоминеральные	м3				0,09		
47-01-6-5	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м вручную с добавлением растительной земли до 100%	10ям	145,66	73,61	-	-	72,05	10,07
114-9022	Удобрения органоминеральные	м3				0,12		
47-01-6-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,3х0,3 м вручную в естественном грунте	10ям	70,76	70,76	-	-	-	9,68
47-01-6-7	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,3х0,3 м вручную с добавлением растительной земли до 25%	10ям	118,82	73,90	-	-	44,91	10,11
114-9022	Удобрения органоминеральные	м3				0,08		
47-01-6-8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,3х0,3 м вручную с добавлением растительной земли до 50%	10ям	175,32	84,87	-	-	90,45	11,61
114-9022	Удобрения органоминеральные	м3				0,15		

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего	в т.ч. оплата труда	
47-01-6-9	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,3х0,3 м вручную с добавлением растительной земли до 75%	10ям	231,05	95,69	-	-	135,36	13,09
114-9022	<i>Удобрения органические-минеральные</i>	<i>м3</i>					0,23	
47-01-6-10	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,3х0,3 м вручную с добавлением растительной земли до 100%	10ям	287,63	106,73	-	-	180,90	14,60
114-9022	<i>Удобрения органические-минеральные</i>	<i>м3</i>					0,3	
47-01-6-11	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,5х0,4 м вручную в естественном грунте	10ям	88,30	88,30	-	-	-	12,08
47-01-6-12	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,5х0,4 м вручную с добавлением растительной земли до 25%	10ям	131,76	99,64	-	-	32,13	13,63
114-9022	<i>Удобрения органические-минеральные</i>	<i>м3</i>					0,05	
47-01-6-13	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,5х0,4 м вручную с добавлением растительной земли до 50%	10ям	176,27	112,65	-	-	63,63	15,41
114-9022	<i>Удобрения органические-минеральные</i>	<i>м3</i>					0,11	
47-01-6-14	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,5х0,4 м вручную с добавлением растительной земли до 75%	10ям	221,19	125,44	-	-	95,75	17,16

ТЕР 81-02-47-2001 Белгородская область

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего	в т.ч. оплата труда	
114-9022	Удобрения органоминеральные	м3					0,16	
47-01-6-15	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,5х0,4 м вручную с добавлением растительной земли до 100%	10ям	265,95	138,38	-	-	127,57	18,93
114-9022	Удобрения органоминеральные	м3					0,22	
47-01-6-16	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,8х0,6 м вручную в естественном грунте	10ям	229,90	229,90	-	-	-	31,45
47-01-6-17	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,8х0,6 м вручную с добавлением растительной земли до 25%	10ям	350,15	261,26	-	-	88,89	35,74
114-9022	Удобрения органоминеральные	м3					0,15	
47-01-6-18	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,8х0,6 м вручную с добавлением растительной земли до 50%	10ям	476,47	298,69	-	-	177,78	40,86
114-9022	Удобрения органоминеральные	м3					0,3	
47-01-6-19	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,8х0,6 м вручную с добавлением растительной земли до 75%	10ям	602,72	336,04	-	-	266,67	45,97
114-9022	Удобрения органоминеральные	м3					0,45	

№№ расценок (Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
		всего	в т.ч. оплата труда					
47-01-6-20	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,8х0,6 м вручную с добавлением растительной земли до 100%	10ям	729,03	373,47	-	-	355,57	51,09
114-9022	Удобрения органические-минеральные	м3					0,6	
<b>Таблица 47-01-007 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную</b>								
<b>Измеритель: 10 ям</b>								
47-01-7-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м вручную в естественном грунте	10ям	199,78	199,78	-	-	-	27,33
47-01-7-2	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м вручную с добавлением растительной земли до 25%	10ям	320,19	233,48	-	-	86,71	31,94
114-9022	Удобрения органические-минеральные	м3					0,15	
47-01-7-3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м вручную с добавлением растительной земли до 50%	10ям	439,43	266,01	-	-	173,42	36,39
114-9022	Удобрения органические-минеральные	м3					0,29	
47-01-7-4	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м вручную с добавлением растительной земли до 75%	10ям	560,20	300,08	-	-	260,12	41,05
114-9022	Удобрения органические-минеральные	м3					0,44	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов				всего	в т.ч. оплата труда		
47-01-7-5	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м вручную с добавлением растительной земли до 100%	10ям	678,55	335,46	-	-	343,09	45,89
114-9022	Удобрения органические-минеральные	м3					0,63	
47-01-7-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м вручную в естественном грунте	10ям	254,02	254,02	-	-	-	34,75
47-01-7-7	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м вручную с добавлением растительной земли до 25%	10ям	442,36	305,12	-	-	137,24	41,74
114-9022	Удобрения органические-минеральные	м3					0,23	
47-01-7-8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м вручную с добавлением растительной земли до 50%	10ям	636,15	361,99	-	-	274,16	49,52
114-9022	Удобрения органические-минеральные	м3					0,46	
47-01-7-9	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м вручную с добавлением растительной земли до 75%	10ям	830,64	418,94	-	-	411,71	57,31
114-9022	Удобрения органические-минеральные	м3					0,67	
47-01-7-10	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м вручную с добавлением растительной земли до 100%	10ям	1024,90	475,95	-	-	548,94	65,11



№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда		
114-9022	Удобрения органические-минеральные	м3					0,93	
47-01-7-11	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м вручную в естественном грунте	10ям	315,87	315,87	-	-	-	43,21
47-01-7-12	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м вручную с добавлением растительной земли до 25%	10ям	564,28	381,51	-	-	182,77	52,19
114-9022	Удобрения органические-минеральные	м3					0,31	
47-01-7-13	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м вручную с добавлением растительной земли до 50%	10ям	823,33	458,41	-	-	364,92	62,71
114-9022	Удобрения органические-минеральные	м3					0,65	
47-01-7-14	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м вручную с добавлением растительной земли до 75%	10ям	1084,11	535,17	-	-	548,94	73,21
114-9022	Удобрения органические-минеральные	м3					0,93	
47-01-7-15	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м вручную с добавлением растительной земли до 100%	10ям	1341,91	612,07	-	-	729,85	83,73
114-9022	Удобрения органические-минеральные	м3					1,28	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строительных, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда		
47-01-7-16	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м вручную в естественном грунте	10ям	426,83	426,83	-	-	-	58,39
47-01-7-17	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м вручную с добавлением растительной земли до 25%	10ям	735,34	505,78	-	-	229,56	69,19
114-9022	<i>Удобрения органические</i>	<i>м3</i>					<i>0,39</i>	
47-01-7-18	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м вручную с добавлением растительной земли до 50%	10ям	1062,10	603,29	-	-	458,80	82,53
114-9022	<i>Удобрения органические</i>	<i>м3</i>					<i>0,77</i>	
47-01-7-19	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м вручную с добавлением растительной земли до 75%	10ям	1387,21	701,03	-	-	686,18	95,90
114-9022	<i>Удобрения органические</i>	<i>м3</i>					<i>1,21</i>	
47-01-7-20	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м вручную с добавлением растительной земли до 100%	10ям	1759,10	842,11	-	-	916,99	115,20
114-9022	<i>Удобрения органические</i>	<i>м3</i>					<i>1,55</i>	
47-01-7-21	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,5х1,5х0,65 м вручную в естественном грунте	10ям	535,46	535,46	-	-	-	73,25

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
47-01-7-22	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,5х1,5х0,65 м вручную с добавлением растительной земли до 25%	10ям	902,41	626,69	-	-	275,72	85,73
114-9022	<i>Удобрения органико-минеральные</i>	<i>м3</i>					0,47	
47-01-7-23	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,5х1,5х0,65 м вручную с добавлением растительной земли до 50%	10ям	1297,65	744,96	-	-	552,69	101,91
114-9022	<i>Удобрения органико-минеральные</i>	<i>м3</i>					0,93	
47-01-7-24	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,5х1,5х0,65 м вручную с добавлением растительной земли до 75%	10ям	1689,46	863,24	-	-	826,22	118,09
114-9022	<i>Удобрения органико-минеральные</i>	<i>м3</i>					1,39	
47-01-7-25	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,5х1,5х0,65 м вручную с добавлением растительной земли до 100%	10ям	2083,84	981,59	-	-	1102,25	134,28
114-9022	<i>Удобрения органико-минеральные</i>	<i>м3</i>					1,86	
47-01-7-26	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,7х1,7х0,65 м вручную в естественном грунте	10ям	631,66	631,66	-	-	-	86,41

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строительных, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего	в т.ч. оплата труда	
47-01-7-27	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,7х1,7х0,65 м вручную с добавлением растительной земли до 25%	10ям	1042,71	731,44	-	-	311,28	100,06
114-9022	<i>Удобрения органические</i>	<i>м3</i>					0,53	
47-01-7-28	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,7х1,7х0,65 м вручную с добавлением растительной земли до 50%	10ям	1489,82	866,02	-	-	623,80	118,47
114-9022	<i>Удобрения органические</i>	<i>м3</i>					1,05	
47-01-7-29	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,7х1,7х0,65 м вручную с добавлением растительной земли до 75%	10ям	1933,56	1000,67	-	-	932,89	136,89
114-9022	<i>Удобрения органические</i>	<i>м3</i>					1,57	
47-01-7-30	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,7х1,7х0,65 м вручную с добавлением растительной земли до 100%	10ям	2379,80	1135,32	-	-	1244,48	155,31
114-9022	<i>Удобрения органические</i>	<i>м3</i>					2,1	
<b>Таблица 47-01-008 Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли</b>								
<b>Измеритель: 10 м3 ям</b>								
47-01-8-1	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли механизированным способом в естественном грунте	10м3	91,55	51,17	40,38	7,29	-	7,00

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
47-01-8-2	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	10м3	224,50	136,40	40,38	7,29	47,72	18,66
114-9022	Удобрения органические	м3					0,08	
47-01-8-3	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	10м3	278,44	142,62	40,38	7,29	95,44	19,51
114-9022	Удобрения органические	м3					0,16	
47-01-8-4	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли механизированным способом с добавлением растительной земли до 75%	10м3	346,29	150,59	40,38	7,29	155,33	20,60
114-9022	Удобрения органические	м3					0,26	
47-01-8-5	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	10м3	413,61	158,33	40,38	7,29	214,90	21,66
114-9022	Удобрения органические	м3					0,36	
47-01-8-6	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную в естественном грунте	10м3	153,36	153,36	-	-	-	20,98
47-01-8-7	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную с добавлением растительной земли до 25%	10м3	256,49	208,77	-	-	47,72	28,56
114-9022	Удобрения органические	м3					0,08	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда		
47-01-8-8	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную с добавлением растительной земли до 50%	10м3	309,48	214,04	-	-	95,44	29,28
114-9022	Удобрения органоминеральные	м3					0,16	
47-01-8-9	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную с добавлением растительной земли до 75%	10м3	376,16	220,84	-	-	155,33	30,21
114-9022	Удобрения органоминеральные	м3					0,26	
47-01-8-10	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную с добавлением растительной земли до 100%	10м3	442,46	227,56	-	-	214,90	31,13
114-9022	Удобрения органоминеральные	м3					0,36	
<b>Таблица 47-01-009 Посадка деревьев и кустарников с комом земли</b>								
<b>Измеритель: 10 деревьев или кустарников (расценки 1-10), 1 м3 изменения объема ям (расценка 11)</b>								
47-01-9-1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м	10шт	240,20	40,32	36,23	3,39	163,65	4,47
414-9010	Деревья или кустарники с комом земли	шт.					10	
47-01-9-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	10шт	263,20	63,32	36,23	3,39	163,65	7,02
414-9010	Деревья или кустарники с комом земли	шт.					10	
47-01-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	10шт	668,88	125,56	227,83	24,91	315,49	13,92
414-9010	Деревья или кустарники с комом земли	шт.					10	
47-01-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	10шт	767,01	180,31	267,47	29,26	319,23	19,99
414-9010	Деревья или кустарники с комом земли	шт.					10	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда		расход неучтенных материалов
47-01-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	10штг	749,62	185,45	248,68	27,07	315,49	20,56
414-9010	<i>Деревья или кустарники с комом земли</i>	<i>шт.</i>					10	
47-01-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	10штг	1000,89	366,48	304,91	32,77	329,50	40,63
414-9010	<i>Деревья или кустарники с комом земли</i>	<i>шт.</i>					10	
47-01-9-7	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	10штг	1132,61	388,31	400,79	42,81	343,51	43,05
414-9010	<i>Деревья или кустарники с комом земли</i>	<i>шт.</i>					10	
47-01-9-8	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м	10штг	1399,77	483,38	552,64	59,14	363,75	53,59
414-9010	<i>Деревья или кустарники с комом земли</i>	<i>шт.</i>					10	
47-01-9-9	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,5х1,5х0,65 м	10штг	1824,65	623,19	673,21	71,85	528,25	69,09
414-9010	<i>Деревья или кустарники с комом земли</i>	<i>шт.</i>					10	
47-01-9-10	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,7х1,7х0,65 м	10штг	2115,85	724,13	846,73	90,93	545,00	80,28
414-9010	<i>Деревья или кустарники с комом земли</i>	<i>шт.</i>					10	
47-01-9-11	На каждый 1 м3 изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам 47-01-009-1 по 47-01-009-10	м3	15,43	7,53	6,04	0,57	1,87	1,08
<b>3. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ</b>								
<b>Таблица 47-01-015 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев</b>								
<b>Измеритель: 10 ям</b>								
47-01-15-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом в естественном грунте	10ям	41,09	25,95	15,14	2,65	-	3,55

ТЕР 81-02-47-2001 Белгородская область

№№ расценок	Наименование и х.рак-теристика строитель-ных работ и конструк-ций (оборудования)	Ед. изме-рения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда ра-бочих строите-лей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход не-учтенных материалов
(Коды неуч-тенных мате-риалов)	Наименование и харак-теристика неучтенных расценками материа-лов				всего	в т.ч. оплата труда		
47-01-15-2	Подготовка стандарт-ных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизиро-ванным способом с добавлением расти-тельной земли до 25%	10ям	140,74	76,10	18,17	3,18	46,47	10,41
114-9022	<i>Удобрения органи-минеральные</i>	<i>м3</i>					<i>0,08</i>	
47-01-15-3	Подготовка стандарт-ных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизиро-ванным способом с добавлением расти-тельной земли до 50%	10ям	205,73	94,30	18,17	3,18	93,26	12,90
114-9022	<i>Удобрения органи-минеральные</i>	<i>м3</i>					<i>0,16</i>	
47-01-15-4	Подготовка стандарт-ных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизиро-ванным способом с добавлением расти-тельной земли до 75%	10ям	270,77	112,87	18,17	3,18	139,73	15,44
114-9022	<i>Удобрения органи-минеральные</i>	<i>м3</i>					<i>0,24</i>	
47-01-15-5	Подготовка стандарт-ных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизиро-ванным способом с добавлением расти-тельной земли до 100%	10ям	336,21	131,21	18,17	3,18	186,83	17,95
114-9022	<i>Удобрения органи-минеральные</i>	<i>м3</i>					<i>0,32</i>	
47-01-15-6	Подготовка стандарт-ных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную в естественном грунте	10ям	49,27	49,27	-	-	-	6,74
47-01-15-7	Подготовка стандарт-ных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную с добавлением расти-тельной земли до 25%	10ям	177,61	131,14	-	-	46,47	17,94
114-9022	<i>Удобрения органи-минеральные</i>	<i>м3</i>					<i>0,08</i>	



№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего	в т.ч. оплата труда	
47-01-15-8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную с добавлением растительной земли до 50%	10ям	243,41	150,15	-	-	93,26	20,54
114-9022	<i>Удобрения органоминеральные</i>	<i>м3</i>					0,16	
47-01-15-9	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную с добавлением растительной земли до 75%	10ям	308,59	168,86	-	-	139,73	23,10
114-9022	<i>Удобрения органоминеральные</i>	<i>м3</i>					0,24	
47-01-15-10	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную с добавлением растительной земли до 100%	10ям	374,62	187,79	-	-	186,83	25,69
114-9022	<i>Удобрения органоминеральные</i>	<i>м3</i>					0,32	
<b>Таблица 47-01-016 Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев</b>								
<b>Измеритель: 10 м3 ям</b>								
47-01-16-1	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом в естественном грунте	10м3	147,53	93,79	53,75	9,41	-	12,83
47-01-16-2	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	10м3	217,77	125,73	30,28	5,30	61,76	17,20

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строительных, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда		
47-01-16-3	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	10м3	312,03	158,55	30,28	5,30	123,20	21,69
47-01-16-4	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом с добавлением растительной земли до 75%	10м3	429,31	199,42	30,28	5,30	199,62	27,28
47-01-16-5	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	10м3	548,44	240,57	30,28	5,30	277,59	32,91
47-01-16-6	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную в естественном грунте	10м3	189,33	189,33	-	-	-	25,90
47-01-16-7	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную с добавлением растительной земли до 25%	10м3	275,50	213,74	-	-	61,76	29,24
47-01-16-8	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную с добавлением растительной земли до 50%	10м3	382,71	259,51	-	-	123,20	35,50

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.		
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин				
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
47-01-16-9	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную с добавлением растительной земли до 75%	10м3	490,63	291,01	-	-	199,62	39,81	
47-01-16-10	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную с добавлением растительной земли до 100%	10м3	613,12	335,53	-	-	277,59	45,90	
<b>Таблица 47-01-017 Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой</b>									
<b>Измеритель: 10 деревьев (расценки 1, 2), 1 м3 изменения объема посадочных ям (расценка 3)</b>									
47-01-17-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	10шт	280,03	84,43	32,61	3,05	163,00	9,36	
414-9001	<i>Деревья-саженцы</i>	<i>шт.</i>					10		
47-01-17-2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м	10шт	302,22	106,62	32,61	3,05	163,00	11,82	
414-9001	<i>Деревья-саженцы</i>	<i>шт.</i>					10		
47-01-17-3	На каждый 1 м3 изменения объема земли добавлять к расценкам 47-01-017-1 и 47-01-017-2.	м3	16,80	7,97	7,25	0,68	1,59	1,09	
<b>4. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ</b>									
<b>Таблица 47-01-023 Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы</b>									
<b>Измеритель: 10 ям</b>									
47-01-23-1	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте	10ям	29,54	16,67	12,87	2,25	-	2,28	

## ТЕР 81-02-47-2001 Белгородская область

№№ расценок (Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
всего	в т.ч. оплата труда							
47-01-23-2	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	10ям	62,35	32,24	15,14	2,65	14,97	4,41
47-01-23-3	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	10ям	86,58	41,81	15,14	2,65	29,63	5,72
47-01-23-4	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 75%	10ям	111,35	51,61	15,14	2,65	44,60	7,06
47-01-23-5	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	10ям	135,59	61,18	15,14	2,65	59,26	8,37
47-01-23-6	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте	10ям	18,79	18,79	-	-	-	2,57
47-01-23-7	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте с добавлением растительной земли до 25%	10ям	57,66	42,69	-	-	14,97	5,84
47-01-23-8	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте с добавлением растительной земли до 50%	10ям	81,02	51,39	-	-	29,63	7,03

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда		
47-01-23-9	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте с добавлением растительной земли до 75%	10ям	104,91	60,31	-	-	44,60	8,25
47-01-23-10	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте с добавлением растительной земли до 100%	10ям	128,27	69,01	-	-	59,26	9,44
<b>Таблица 47-01-024 Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы</b>								
Измеритель: 10 м <sup>3</sup> ям								
47-01-24-1	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте	10м <sup>3</sup>	280,14	158,26	121,88	21,33	-	21,65
47-01-24-2	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	10м <sup>3</sup>	407,91	135,09	210,45	36,84	62,38	18,48
47-01-24-3	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	10м <sup>3</sup>	508,60	173,39	210,45	36,84	124,76	23,72
47-01-24-4	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 75%	10м <sup>3</sup>	634,38	221,20	210,45	36,84	202,74	30,26

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
47-01-24-5	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	10м3	760,16	269,01	210,45	36,84	280,71	36,80
47-01-24-6	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте	10м3	187,87	187,87	-	-	-	25,70
47-01-24-7	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте с добавление растительной земли до 25%	10м3	281,68	219,30	-	-	62,38	30,00
47-01-24-8	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте с добавление растительной земли до 50%	10м3	372,42	247,66	-	-	124,76	33,88
47-01-24-9	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте с добавление растительной земли до 75%	10м3	493,89	291,16	-	-	202,74	39,83
47-01-24-10	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте с добавление растительной земли до 100%	10м3	615,29	334,58	-	-	280,71	45,77
<b>Таблица 47-01-025 Посадка кустарников-саженцев в группы</b>								
Измеритель: 10 кустарников-саженцев (расценки 1, 2), 1 м3 изменения объема посадочных ям (расценка 3)								
47-01-25-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы 0,5х0,5 м	10шт	32,54	15,89	13,29	1,24	3,36	1,89
414-9110	Кустарники-саженцы	шт.					10	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда		
47-01-25-2	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы 0,7х0,5 м	10шт	36,92	20,27	13,29	1,24	3,36	2,41
414-9110	Кустарники-саженцы	шт.					10	
47-01-25-3	На каждый 1 м3 изменения объема земли добавлять к расценкам 47-01-025-1 и 47-01-025-2	м3	17,97	9,14	7,25	0,68	1,59	1,25
<b>5. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ</b>								
<b>Таблица 47-01-031 Подготовка стандартных посадочных мест</b>								
<b>Измеритель: 10 м траншей</b>								
47-01-31-1	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом в естественном грунте	10м	15,44	9,43	6,01	1,44	-	1,29
47-01-31-2	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	10м	42,84	17,18	6,01	1,44	19,65	2,35
47-01-31-3	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	10м	69,99	25,00	6,01	1,44	38,99	3,42
47-01-31-4	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли до 75%	10м	97,47	32,82	6,01	1,44	58,64	4,49
47-01-31-5	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	10м	124,77	40,79	6,01	1,44	77,97	5,58
47-01-31-6	Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди механизированным способом в естественном грунте	10м	29,84	23,83	6,01	1,44	-	3,26

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда		
47-01-31-7	Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	10м	74,83	41,37	6,01	1,44	27,45	5,66
47-01-31-8	Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	10м	119,58	58,99	6,01	1,44	54,58	8,07
47-01-31-9	Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли до 75%	10м	164,35	76,32	6,01	1,44	82,03	10,44
47-01-31-10	Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	10м	209,11	93,93	6,01	1,44	109,17	12,85
47-01-31-11	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную в естественном грунте	10м	33,19	33,19	-	-	-	4,54
47-01-31-12	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 25%	10м	64,46	44,81	-	-	19,65	6,13
47-01-31-13	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 50%	10м	95,35	56,36	-	-	38,99	7,71
47-01-31-14	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 75%	10м	126,62	67,98	-	-	58,64	9,30



№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего	в т.ч. оплата труда	
47-01-31-15	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 100%	10м	157,58	79,61	-	-	77,97	10,89
47-01-31-16	Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную в естественном грунте	10м	46,56	46,56	-	-	-	6,37
47-01-31-17	Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 25%	10м	90,24	62,79	-	-	27,45	8,59
47-01-31-18	Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 50%	10м	133,68	79,09	-	-	54,58	10,82
47-01-31-19	Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 75%	10м	177,21	95,18	-	-	82,03	13,02
47-01-31-20	Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 100%	10м	220,57	111,40	-	-	109,17	15,24
<b>Таблица 47-01-032 Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди</b>								
<b>Измеритель: 10 м3 траншей</b>								
47-01-32-1	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом в естественном грунте	10м3	83,80	63,38	20,42	4,89	-	8,67
47-01-32-2	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли до 25 %	10м3	228,57	145,76	20,42	4,89	62,38	19,94

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда		
47-01-32-3	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли до 50 %	10м3	328,52	183,33	20,42	4,89	124,76	25,08
47-01-32-4	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли до 75 %	10м3	453,42	230,27	20,42	4,89	202,74	31,50
47-01-32-5	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли до 100 %	10м3	578,33	277,20	20,42	4,89	280,71	37,92
47-01-32-6	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную в естественном грунте	10м3	132,90	132,90	-	-	-	18,18
47-01-32-7	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 25 %	10м3	271,45	209,07	-	-	62,38	28,60
47-01-32-8	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 50 %	10м3	368,62	243,86	-	-	124,76	33,36
47-01-32-9	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 75 %	10м3	490,16	287,43	-	-	202,74	39,32
47-01-32-10	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 100 %	10м3	611,56	330,85	-	-	280,71	45,26
<b>Таблица 47-01-033 Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь</b>								
Измеритель: 10 м живой изгороди (расценки 1, 2), 1 м3 изменения объема траншей (расценка 3)								

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда		расход неучтенных материалов
47-01-33-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	10м	65,19	38,77	20,53	1,92	5,88	4,61
414-9110	Кустарники-саженцы	шт.					30	
47-01-33-2	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь двухрядную	10м	154,05	110,42	33,82	3,17	9,81	13,13
414-9110	Кустарники-саженцы	шт.					50	
47-01-33-3	На каждый 1 м3 изменения объема земли добавлять к расценкам 47-01-033-1 и 47-01-033-2	м3	17,97	9,14	7,25	0,68	1,59	1,25
<b>6. ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ И УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ПРИ ПОСАДКЕ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ</b>								
<b>Таблица 47-01-039 Внесение удобрений при посадке деревьев и кустарников</b>								
<b>Измеритель: 10 м3 ям</b>								
47-01-39-1	Внесение органических удобрений при посадке деревьев и кустарников для стандартных саженцев	10м3	134,94	134,94	-	-	-	18,46
114-9021	Удобрения органические	м3			<i>по проекту</i>			
47-01-39-2	Внесение органических удобрений при посадке деревьев и кустарников для деревьев или кустарников с комом в естественный грунт	10м3	111,55	111,55	-	-	-	15,26
114-9021	Удобрения органические	м3			<i>по проекту</i>			
47-01-39-3	Внесение минеральных удобрений при посадке деревьев и кустарников для стандартных саженцев	10м3	120,10	120,10	-	-	-	16,43
114-9010	Удобрения минеральные	кг			<i>по проекту</i>			
47-01-39-4	Внесение минеральных удобрений при посадке деревьев и кустарников для деревьев или кустарников с комом в естественный грунт	10м3	97,15	97,15	-	-	-	13,29
114-9010	Удобрения минеральные	кг			<i>по проекту</i>			
<b>Таблица 47-01-040 Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников</b>								
<b>Измеритель: 10 ям</b>								
47-01-40-1	Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников	10ям	22943,72	1975,38	446,38	52,24	20521,96	270,23

№№ расценок (Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
		всего	в т.ч. оплата труда					
<b>7. УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ, ЦВЕТНИКОВ, АЛЬПИНАРИЕВ И РОКАРИЕВ</b>								
<b>Таблица 47-01-046 Устройство газонов</b>								
Измеритель: 100 м2								
47-01-46-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли механизированным способом	100м2	43,55	38,25	5,30	0,93	-	5,32
47-01-46-2	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли вручную	100м2	126,24	126,24	-	-	-	17,27
47-01-46-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	100м2	734,14	261,00	5,30	0,93	467,85	35,08
47-01-46-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100м2	765,45	297,60	-	-	467,85	40,00
47-01-46-5	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4	100м2	196,65	40,70	-	-	155,95	5,47
47-01-46-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100м2	471,78	47,44	330,94	30,99	93,40	5,99
414-9230	Семена газонных трав	кг					2	
<b>Таблица 47-01-047 Посев луговых газонов тракторной сеялкой</b>								
Измеритель: 1 га								
47-01-47-1	Посев газонов луговых тракторной сеялкой	га	130,80	5,86	124,93	19,34	-	0,65
414-9230	Семена газонных трав	кг					200	
<b>Таблица 47-01-048 Устройство корыта под цветники</b>								
Измеритель: 100 м2 корыта								
47-01-48-1	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см механизированным способом	100м2	411,10	290,85	120,25	21,73	-	42,46

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда		расход неучтенных материалов	
47-01-48-2	Устройство корыга под цветники глубиной 40 см вручную	100м2	529,09	529,09	-	-	-	74,73	
47-01-48-3	На каждые 10 см изменения глубины корыга под цветники добавлять или исключать механизированным способом к расценке 47-01-048-1	100м2	129,90	95,15	34,76	6,28	-	13,89	
47-01-48-4	На каждые 10 см изменения глубины корыга под цветники добавлять или исключать вручную к расценке 47-01-048-2	100м2	153,85	153,85	-	-	-	21,73	
<b>Таблица 47-01-049 Подготовка почвы под цветники</b>									
<b>Измеритель: 100 м2 цветников</b>									
47-01-49-1	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см	100м2	971,25	347,45	-	-	623,80	46,70	
47-01-49-2	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к расценке 47-01-049-1	100м2	196,27	40,32	-	-	155,95	5,42	
<b>Таблица 47-01-050 Посадка многолетних цветников</b>									
<b>Измеритель: 100 м2 цветников</b>									
47-01-50-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов	100м2	2672,08	1209,73	991,60	92,86	470,74	153,91	
414-9340	<i>Цветы</i>	<i>1000 шт.</i>					<i>1,68</i>		
47-01-50-2	На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов добавлять или исключать к расценке 47-01-050-1	100м2	84,42	54,08	-	-	30,34	6,88	
414-9340	<i>Цветы</i>	<i>1000 шт.</i>					<i>1,05</i>		
<b>Таблица 47-01-051 Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту</b>									
<b>Измеритель: 100 м одерновки</b>									
47-01-51-1	Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту	100м	826,92	211,49	131,65	12,33	483,79	29,62	
<b>Таблица 47-01-052 Устройство альпинариев и рокариев</b>									
<b>Измеритель: 100 м2 альпинариев или рокариев</b>									
47-01-52-1	Устройство альпинариев и рокариев	100м2	2467,15	825,28	229,07	26,51	1412,80	107,88	
114-9010	<i>Удобрения минеральные</i>	<i>кг</i>	<i>по проекту</i>						
414-9230	<i>Семена газонных трав</i>	<i>кг</i>					<i>0,6</i>		
414-9340	<i>Цветы</i>	<i>1000 шт.</i>					<i>0,672</i>		

№№ расценок (Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
		всего	в т.ч. оплата труда					
<b>8. ЗАГОТОВКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ, РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ И ДЕРНА</b>								
<b>Таблица 47-01-058 Заготовка деревьев и кустарников с комом земли</b>								
<b>Измеритель: 10 деревьев или кустарников</b>								
47-01-58-1	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером 0,2х0,15 м	10шт	422,64	61,52	-	-	361,12	6,82
47-01-58-2	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером 0,25х0,2 м	10шт	462,34	94,98	-	-	367,36	10,53
47-01-58-3	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером 0,3х0,3 м	10шт	620,75	159,47	81,44	9,50	379,84	17,68
47-01-58-4	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером 0,5х0,4 м	10шт	1035,24	366,03	91,46	10,67	577,74	40,58
47-01-58-5	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером 0,8х0,6 м	10шт	1847,84	652,33	106,50	12,43	1089,01	72,32
47-01-58-6	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером 1,0х1,0х0,6 м	10шт	2960,94	1455,11	397,17	46,35	1108,67	161,32
47-01-58-7	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером 1,3х1,3х0,6 м	10шт	4127,77	1976,19	550,02	64,18	1601,56	219,09
47-01-58-8	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером 1,7х1,7х0,65 м	10шт	6000,69	2949,54	1041,16	121,49	2009,99	327,00
47-01-58-9	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером 0,5х0,5х0,4 м	10шт	1277,64	711,32	92,10	10,67	474,22	78,86

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда		
47-01-58-10	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером 0,8x0,8x0,5 м	10штг	2982,57	976,51	308,91	35,67	1697,16	108,26
47-01-58-11	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером 1,0x1,0x0,6 м	10штг	4091,37	1398,46	401,01	46,35	2291,90	155,04
47-01-58-12	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером 1,3x1,3x0,6 м	10штг	5582,37	1944,89	556,17	64,18	3081,31	215,62
47-01-58-13	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером 1,5x1,5x0,65 м	10штг	7219,23	2596,05	710,24	82,02	3912,95	287,81
47-01-58-14	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером 1,7x1,7x0,65 м	10штг	8597,35	3106,94	1048,97	121,49	4441,44	344,45
<b>Таблица 47-01-059 Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой</b>								
<b>Измеритель: 100 деревьев или кустарников</b>								
47-01-59-1	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой деревьев с упаковкой механизированным способом	100штг	290,00	64,57	7,87	1,46	217,56	8,44
414-9120	Мох	м3					0,5	
414-9300	Солома	м3					1,08	
47-01-59-2	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой деревьев с упаковкой вручную	100штг	634,29	416,72	-	-	217,56	46,20
414-9120	Мох	м3					0,5	
414-9300	Солома	м3					1,08	
47-01-59-3	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой кустарников с упаковкой механизированным способом	100штг	126,56	14,08	2,15	0,40	110,34	1,84
414-9120	Мох	м3					0,21	
414-9300	Солома	м3					0,54	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строительных, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда		расход неучтенных материалов
47-01-59-4	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой кустарников с упаковкой вручную	100шт	224,36	114,02	-	-	110,34	14,27
414-9120	Мох	м3					0,21	
414-9300	Солома	м3					0,54	
47-01-59-5	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой дерева без упаковки механизированным способом	100шт	35,99	28,12	7,87	1,46	-	3,71
47-01-59-6	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой дерева без упаковки вручную	100шт	383,35	383,35	-	-	-	42,50
47-01-59-7	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой кустарники без упаковки механизированным способом	100шт	8,71	6,56	2,15	0,40	-	0,85
47-01-59-8	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой кустарники без упаковки вручную	100шт	104,30	104,30	-	-	-	13,27
<b>Таблица 47-01-060 Заготовка растительной земли, перегноя и дерна</b>								
<b>Измеритель: 10 м3 растительной земли и перегноя</b>								
47-01-60-1	Заготовка растительной земли механизированным способом	10м3	23,47	-	23,47	3,73	-	-
47-01-60-2	Заготовка растительной земли вручную	10м3	176,17	176,17	-	-	-	24,10
47-01-60-3	Заготовка вручную перегноя	10м3	306,73	306,73	-	-	-	42,96
<b>Таблица 47-01-061 Заготовка дерна вручную</b>								
<b>Измеритель: 10 м2 дерна</b>								
47-01-61-1	Заготовка вручную дерна	10м2	37,92	37,92	-	-	-	5,44
414-9230	Семена газонных трав	кг					0,2	
<b>9. УХОД ЗА ЗЕЛЕНЬМИ НАСАЖДЕНИЯМИ. КОМПЛЕКСНЫЕ РАСЦЕНКИ</b>								
<b>Таблица 47-01-067 Уход за деревьями или кустарниками с комом земли</b>								
<b>Измеритель: 10 деревьев или кустарников</b>								
47-01-67-1	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м	10шт	81,28	25,33	13,29	1,24	42,67	3,17



№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда		
47-01-67-2	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,3х0,3 м	10штг	156,45	66,64	39,86	3,73	49,96	8,34
47-01-67-3	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,5х0,4 м	10штг	229,38	94,76	51,94	4,86	82,68	11,86
47-01-67-4	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,8х0,6 м	10штг	474,86	194,96	165,47	15,49	114,44	24,40
47-01-67-5	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	10штг	257,02	122,41	51,94	4,86	82,68	15,32
47-01-67-6	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	10штг	550,05	270,14	165,47	15,49	114,44	33,81
47-01-67-7	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	10штг	845,55	353,48	330,94	30,99	161,14	44,24
47-01-67-8	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м	10штг	1188,50	482,04	495,20	46,37	211,26	60,33
47-01-67-9	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 1,5х1,5х0,65 м	10штг	1518,96	569,13	660,67	61,87	289,17	71,23
47-01-67-10	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 1,7х1,7х0,65 м	10штг	2083,71	706,80	991,60	92,86	385,31	88,46
<b>Таблица 47-01-068 Уход за саженцами с оголенной корневой системой</b>								
<b>Измеритель: 10 саженцев деревьев или кустарников</b>								
47-01-68-1	Уход за саженцами с оголенной корневой системой деревьев	10штг	114,10	58,77	39,86	3,73	15,47	8,04
47-01-68-2	Уход за саженцами с оголенной корневой системой кустарников в групповых посадках	10штг	51,03	31,88	13,29	1,24	5,87	3,99
<b>Таблица 47-01-069 Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди</b>								
<b>Измеритель: 10 м живой изгороди</b>								

№№ расценок (Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строительных, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
		всего	в т.ч. оплата труда					
47-01-69-1	Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди однорядной и выщипываемыми растениями	10м	72,83	34,37	27,78	2,60	10,69	4,57
47-01-69-2	Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди двухрядной	10м	103,12	47,30	41,07	3,85	14,76	6,29
<b>Таблица 47-01-070 Уход за цветниками и газонами</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 цветников и газонов</b>								
47-01-70-1	Уход за цветниками из многолетних	100м2	1647,70	693,55	744,00	69,67	210,15	90,66
114-9010	Удобрения минеральные	кг	<i>по проекту</i>					
47-01-70-2	Уход за газонами партерными	100м2	1788,71	516,91	991,60	92,86	280,20	67,57
114-9010	Удобрения минеральные	кг	<i>по проекту</i>					
47-01-70-3	Уход за газонами обыкновенными	100м2	719,78	295,44	330,94	30,99	93,40	38,62
114-9010	Удобрения минеральные	кг	<i>по проекту</i>					
<b>Таблица 47-01-071 Уход за газонами луговыми</b>								
<b>Измеритель: 1 га газонов</b>								
47-01-71-1	Уход за газонами луговыми	га	393,03	-	393,03	71,28	-	-
<b>Таблица 47-01-072 Уход за растениями в альпинариях и рокариях</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 альпинариев или рокариев</b>								
47-01-72-1	Уход за растениями в альпинариях и рокариях	100м2	958,72	351,44	495,20	46,37	112,08	45,94
114-9010	Удобрения минеральные	кг	<i>по проекту</i>					
414-9305	Материал укрывочный	т	<i>по проекту</i>					
<b>Таблица 47-01-073 Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз</b>								
<b>Измеритель: 10 кустарников</b>								
47-01-73-1	Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз	10шт	47,37	19,51	-	-	27,86	2,32
414-9305	Материал укрывочный	т	<i>по проекту</i>					
<b>Таблица 47-01-074 Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 цветников</b>								
47-01-74-1	Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов	100м2	1515,55	95,55	-	-	1420,00	12,49
414-9305	Материал укрывочный	т	<i>по проекту</i>					
<b>10. УХОД ЗА ЗЕЛЕНЬМИ НАСАЖДЕНИЯМИ. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСЦЕНКИ</b>								
<b>Таблица 47-01-080 Уход за зелеными насаждениями. операционные расценки</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 цветников и газонов партерных и обыкновенных</b>								
47-01-80-1	Прополка газонов	100м2	15,79	15,79	-	-	-	2,16

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					расход неучтенных материалов	всего		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
47-01-80-2	Прополка цветников с применением полотников	100м2	41,89	41,89	-	-	-	5,73
47-01-80-3	Прополка цветников без применения полотников	100м2	39,18	39,18	-	-	-	5,36
47-01-80-4	Рыхление цветников ручным инструментом	100м2	25,22	25,22	-	-	-	3,45
47-01-80-5	Стрижка каймы вокруг многолетних цветников	100м2	109,59	109,59	-	-	-	12,15
47-01-80-6	Стрижка газонного бордюра	100м2	548,15	548,15	-	-	-	60,77
47-01-80-7	Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой	100м2	16,38	5,35	11,03	-	-	0,67
<b>Таблица 47-01-081 Выкашивание луговых газонов тракторной косилкой</b>								
<b>Измеритель: 1 га газонов луговых</b>								
47-01-81-1	Выкашивание газонов луговых тракторной косилкой	га	119,63	-	119,63	21,73	-	-
<b>Таблица 47-01-082 Опрыскивание ядохимикатами</b>								
<b>Измеритель: 100 деревьев или кустарников</b>								
47-01-82-1	Опрыскивание ядохимикатами деревьев при высоте до 3 м	100шт	33,03	5,95	27,08	4,77	-	0,66
114-9060	<i>Ядохимикаты</i>	<i>кг</i>	<i>по проекту</i>					
47-01-82-2	Опрыскивание ядохимикатами деревьев при высоте до 5 м	100шт	62,06	10,91	51,14	9,01	-	1,21
114-9060	<i>Ядохимикаты</i>	<i>кг</i>	<i>по проекту</i>					
47-01-82-3	Опрыскивание ядохимикатами кустарников при высоте до 1 м	100шт	10,83	1,80	9,03	1,59	-	0,20
114-9060	<i>Ядохимикаты</i>	<i>кг</i>	<i>по проекту</i>					
47-01-82-4	Опрыскивание ядохимикатами кустарников при высоте до 2 м	100шт	26,50	4,69	21,81	3,84	-	0,52
114-9060	<i>Ядохимикаты</i>	<i>кг</i>	<i>по проекту</i>					
47-01-82-5	Опрыскивание ядохимикатами кустарников при высоте более 2 м	100шт	39,20	6,86	32,34	5,70	-	0,76
114-9060	<i>Ядохимикаты</i>	<i>кг</i>	<i>по проекту</i>					
<b>Таблица 47-01-083 Опрыливание деревьев и кустарников</b>								
<b>Измеритель: 1 га посадок</b>								
47-01-83-1	Опрыливание деревьев и кустарников	га	42,03	0,45	41,57	7,69	-	0,05
114-9060	<i>Ядохимикаты</i>	<i>кг</i>	<i>по проекту</i>					
<b>Таблица 47-01-084 Полив зеленых насаждений</b>								
<b>Измеритель: 1 м3 выливаемой воды</b>								

№№ расценок (Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
		всего	в т.ч. оплата труда		расход неучтенных материалов			
47-01-84-1	Полив зеленых насаждений из шланга поливочной машины	м3	41,63	3,30	28,99	2,71	9,34	0,49
47-01-84-2	Полив зеленых насаждений из шланга поливочного водопровода	м3	13,19	3,85	-	-	9,34	0,47
47-01-84-3	Полив зеленых насаждений из ведер	м3	26,60	17,26	-	-	9,34	2,16
<b>Таблица 47-01-085 Открытие или закрытие, прополка и рыхление приствольных лунок и канавок</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 площади лунок или канавок</b>								
47-01-85-1	Открытие или закрытие приствольных лунок	100м2	25,59	25,59	-	-	-	3,50
47-01-85-2	Открытие или закрытие приствольных канавок	100м2	17,32	17,32	-	-	-	2,37
47-01-85-3	Прополка и рыхление лунок или канавок	100м2	48,17	48,17	-	-	-	6,59
<b>11. УХОД ЗА ЭФИРОМАСЛИЧНЫМИ КУЛЬТУРАМИ</b>								
<b>Таблица 47-01-091 Уход за кустами розы и лаванды</b>								
<b>Измеритель: 1000 кустов</b>								
47-01-91-1	Обрезка кустов роз в возрасте 1 года	1000штг	50,15	50,15	-	-	-	5,56
47-01-91-2	Обрезка кустов роз в возрасте 2 лет	1000штг	65,03	65,03	-	-	-	7,21
47-01-91-3	Обрезка кустов роз в возрасте 3 лет среднерослых	1000штг	129,89	129,89	-	-	-	14,40
47-01-91-4	Обрезка кустов роз в возрасте 3 лет сильнорослых	1000штг	216,48	216,48	-	-	-	24,00
47-01-91-5	Обрезка кустов роз в возрасте 4 лет среднерослых	1000штг	259,78	259,78	-	-	-	28,80
47-01-91-6	Обрезка кустов роз в возрасте 4 лет сильнорослых	1000штг	324,72	324,72	-	-	-	36,00
47-01-91-7	Уход за кустами путем удаления дикой поросли	1000штг	150,59	150,59	-	-	-	20,60
47-01-91-8	Формирование кустов лаванды	1000штг	232,72	232,72	-	-	-	25,80
47-01-91-9	Удаление бутонов роз 1-2 годов вегетации	1000штг	45,24	45,24	-	-	-	6,49
<b>Таблица 47-01-092 Уход за кустами лаванды, розы, полыни лимонной</b>								
<b>Измеритель: 1 га</b>								
47-01-92-1	Удаление соцветий лаванды в первый год	га	88,06	-	88,06	32,71	-	-
47-01-92-2	Уход за кустами путем линшировки кустов розы	га	234,39	-	234,39	87,06	-	-

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего		в т.ч. оплата труда
47-01-92-3	Срез соцветий полыни лимонной	га	103,87	103,87	-	-	-	13,00
<b>12. ПРОЧИЕ РАБОТЫ</b>								
<b>Таблица 47-01-096 Приготовление раствора для побелки вручную</b>								
<b>Измеритель: 1 т раствора</b>								
47-01-96-1	Приготовление раствора для побелки вручную с подноской воды	т	35,16	35,16	-	-	-	4,81
47-01-96-2	Приготовление раствора для побелки вручную с механическим наливом	т	10,53	10,53	-	-	-	1,44
<b>Таблица 47-01-097 Побелка деревьев</b>								
<b>Измеритель: 1000 деревьев</b>								
47-01-97-1	Ручная побелка деревьев в возрасте 1-2 лет	1000шт	100,51	87,87	-	-	12,64	12,02
47-01-97-2	Ручная побелка деревьев в возрасте 3-5 лет	1000шт	134,54	105,26	-	-	29,27	14,40
47-01-97-3	Ручная побелка деревьев в возрасте 6-8 лет	1000шт	252,11	210,53	-	-	41,58	28,80
47-01-97-4	Ручная побелка стланцев в возрасте 1-5 лет	1000шт	330,45	301,17	-	-	29,27	41,20
47-01-97-5	Ручная побелка стланцев в возрасте свыше 5-ти лет	1000шт	393,19	351,61	-	-	41,58	48,10
47-01-97-6	Механизированная побелка трактором гусеничным сельскохозяйственным мощностью 55 кВт [74,8 л. с.] деревьев в возрасте 1-2 лет	1000шт	181,65	22,66	146,35	16,82	12,64	3,10
47-01-97-7	Механизированная побелка трактором гусеничным сельскохозяйственным мощностью 55 кВт [74,8 л. с.] деревьев в возрасте 3-5 лет	1000шт	223,36	26,02	168,07	19,31	29,27	3,56
47-01-97-8	Механизированная побелка трактором гусеничным сельскохозяйственным мощностью 55 кВт [74,8 л. с.] деревьев в возрасте 6-8 лет	1000шт	277,03	31,51	203,95	23,44	41,58	4,31

ТЕР 81-02-47-2001 Белгородская область

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда		
47-01-97-9	Закрашивание после обрезки срезов плодовых деревьев в возрасте до 3 лет	1000штг	309,28	76,70	-	-	232,58	11,10
47-01-97-10	Закрашивание после обрезки срезов плодовых деревьев в возрасте 3-6 лет	1000штг	475,95	165,84	-	-	310,11	24,00

Приложение

**СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000**

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Базисная цена, руб.
<b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН</b>			
01-0410	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	69,42 13,25*
02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	125,29 14,62*
03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	79,96 9,82*
06-0119	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного), вместимость ковша 45 л	маш.-ч	120,14 28,78*
06-0337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3	маш.-ч	69,51 12,56*
07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	90,49 13,25*
07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	97,78 15,53*
09-0203	Грабли навесные (без трактора)	маш.-ч	4,77 0*
09-0700	Мотокусторезы 2,6 (3,5) кВт (л.с.)	маш.-ч	22,45 14,05*
09-1100	Опрыскиватели вентиляторные	маш.-ч	5,79 0*
09-1200	Опыливатели широкозахватный универсальный	маш.-ч	2,26 0*
09-1301	Плуги выкопочные (без трактора)	маш.-ч	2,09 0*
09-1500	Ямокопатели	маш.-ч	6,28 0*
09-2002	Сеялки прицепные	маш.-ч	9,91 0*
09-2401	Косилки тракторные	маш.-ч	2,53 0*
09-2402	Газонокосилки моторные	маш.-ч	22,50 0*
09-2701	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	3,12 0*
12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	120,78 11,31*
33-1601	Бензопилы	маш.-ч	6,40 0*

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Базисная цена, руб.
50-0201	Тракторы пахотные гусеничные сельскохозяйственного общего назначения 55 (74,8) кВт (л.с.)	маш.-ч	88,63 10,85*
50-0304	Тракторы сельскохозяйственные 15,5 (21,1) кВт (л.с.)	маш.-ч	40,90 9,48*
<b>СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>			
101-0114	Веревка техническая из пенькового волокна	т	37988,61
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	304,63
101-0405	Краски для наружных работ бежевая, марки МА-015	т	15505,55
101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	11752,68
101-1782	Ткань мешочная	10м2	68,54
101-1805	Гвозди строительные	т	9916,03
101-2074	Шпагат из пенькового волокна	т	52206,89
102-0020	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород.	м3	478,65
102-0066	Лесоматериалы для строительства длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см		
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 16 мм IV сорта	м3	847,10
(114-9010)	Удобрения минеральные	кг	-
<b>(114-9021)</b>	<b>Удобрения органические</b>	<b>м3</b>	<b>-</b>
414-0473	Перегной	м3	71,00
(114-9022)	Удобрения органо-минеральные	м3	-
(114-9060)	Ядохимикаты	кг	-
203-0530	Колья деревянные посадочные 2200x60 мм	шт.	13,45
407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	31,19
408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция, мм: 40-70	м3	200,07
408-0385	Камень булыжный	м3	355,62
411-0001	Вода	м3	9,34
414-0471	Дерн	м2	6,65
<b>(414-9001)</b>	<b>Деревья-саженцы</b>	<b>шт.</b>	<b>-</b>
414-0047	Каштан конский, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	46,86
414-0048	Клен, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	46,86
414-0052	Рябина, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	27,48
414-0062	Липа разнолистная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	36,23
(414-9010)	Деревья или кустарники с комом земли	шт.	-
<b>(414-9110)</b>	<b>Кустарники-саженцы</b>	<b>шт.</b>	<b>-</b>
414-0226	Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м	шт.	13,59
414-0231	Айва японская, высота 0,75-1,0 м	шт.	13,59
414-0232	Барбарис, высота 0,75-1,0 м	шт.	10,26
(414-9120)	Мох	м3	-
<b>(414-9230)</b>	<b>Семена газонных трав</b>	<b>кг</b>	<b>-</b>
414-0312	Овсяница	кг	78,08
414-0315	Райграс	кг	44,12
(414-9300)	Солома	м3	-
(414-9305)	Материал укрывочный	т	-
(414-9340)	Цветы	1000 шт.	-

Примечания:

\* В знаменателе показана в том числе оплата труда рабочих, управляющих машиной, руб.



**Перечень конкретных кодов материальных ресурсов, применённых в расценках  
взамен общих кодов ГЭСН-2001**

№№ расценок	Коды ресурсов по ГЭСН-2001	Коды ресурсов, применённых в расценках
47-01-040-01	408-0032	408-0016
47-01-052-01	412-9231	408-0385
47-01-058-(01÷14)	411-9090	407-0013
47-01-068-(01, 02)	114-9021	414-0473
47-01-069-(01, 02)	114-9021	414-0473
47-01-092-01	09-3101	09-0700