

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА**

**ТСН(ТЕР) 81-02 –10-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ  
РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
в Алтайском крае**

**ТЕР-2001**

**СБОРНИК-10  
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ**

**Издание официальное**

**Администрация Алтайского края**

г.Барнаул 2003 г.

**Территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001-10**  
(Администрация Алтайского края) г. Барнаул. 2003 год - стр. 47

Предназначены для определения сметной стоимости строительных работ по сборке и установке деревянных конструкций, а также для расчетов за выполненные работы .

Сборник ТЕР 2001-10 разработан в уровне цен базового района (г. Барнаул. Алтайский край) по состоянию на 1 января 2000 года.

**РАЗРАБОТАНЫ** Управлением государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве комитета администрации Алтайского края по строительству и архитектуре.

**РАССМОТРЕНЫ** Межведомственной (краевой) комиссией по подготовке к переходу на новую сметно-нормативную базу, протокол N от 2003 года.

**ВНЕСЕНЫ** Комитетом администрации Алтайского края по строительству и архитектуре.

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** с 2003 года постановлением  
Администрации Алтайского края от 2003 года № .

**ЗАРЕГИСТРИРОВАН** Госстроем России, письмо № от 2003 г.

Ответственный исполнитель: З.П. Крошина

Технический редактор: Т.В. Остапенко

@ Компьютерная верстка: Н.П. Петракова, Т.В. Остапенко, А.Г. Галкин

@ Дизайн обложки: А.Г. Галкин

Администрация Алтайского края, 2003 г.

Настоящие Территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001-10 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Администрации Алтайского края.

По вопросам приобретения сметных нормативов обращаться в государственное учреждение "Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро при комитете администрации Алтайского края по строительству и архитектуре", 656015, ул.Деповская 15, офис 57, тел.244713.

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ**  
**И ПРАВИЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**  

---

**ТСН (ТЕР) 81-02-10- 2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Утверждены постановлением администрации  
Алтайского края № от 2003 года

**ТЕР-2001**

**СБОРНИК № 10**

**ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ**

**Издание официальное**

**Администрация Алтайского края**

**г.Барнаул 2003 г.**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
на строительные работы**

**Сборник № 10**

**Деревянные конструкции  
(ТЕР-2001-10)**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

**1. Общие указания**

1.1. Настоящие расценки (ТЕР) предназначены для определения прямых затрат и сметной стоимости при выполнении работ по сборке и установке деревянных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве.

1.2. ТЕР отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технике, технологии и организации работ, на каждый вид строительно-монтажных работ всеми заказчиками и подрядчиками независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы.

1.3. Сборник ТЕР состоит из четырех разделов:

1. Деревянные конструкции.

2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки.

3. Градирни.

4. Перегородки, обшитые гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами.

1.4. Территориальные единичные расценки, приведенные в разделе 1, предназначены для определения стоимости на работы по деревянным конструкциям, выполняемые с применением изделий заводского производства и частично с изготовлением отдельных элементов непосредственно на строительной площадке.

1.5. Территориальные единичные расценки, приведенные в разделе 2, предназначены для определения стоимости на устройство деревянных конструкций зданий, собираемых из узлов и деталей заводского изготовления комплектной поставки. В единичных расценках этого раздела полностью учтены затраты труда и машин, а также расход вспомогательных материалов (гвоздей, шурупов, поволоков, пакли, смолы и т.п.), необходимых для выполнения работ по отдельным конструктивным частям зданий.

Изделия и детали, входящие в комплекты зданий заводского изготовления и основные материалы, не вошедшие в состав комплекта и поставляемые за дополнительную плату (плиты минераловатные, фибролитовые, древесноволокнистые, асбестоцементные изделия, кровельная сталь, уплотняющие прокладки, рулонные материалы) в единичных расценках раздела 2 не приведены. Их стоимость следует предусматривать дополнительно по данным заводов производителей и проектным спецификациям.

1.6. В единичных расценках предусмотрено выполнение работ с применением лесоматериалов мягких пород (сосны, ели, пихты и др.). При применении лесоматериалов других пород к нормам затрат труда (кроме расценок табл. 01-007) следует применять коэффициенты:

— для дуба, бука, граба, ясеня... – 1,2;

— для лиственницы, березы... – 1,1.

При рубке стен из лиственницы к нормам затрат труда табл. 01-007 следует применять коэффициент 1,15.

1.7. В единичных расценках учтено выполнение полного комплекса работ основных, перечень которых приведен в "составе работ", а также вспомогательных (неинвентарные бойки, шаблоны и т.д.) и сопутствующих, в том числе:

- транспортирование материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки;
- защита деревянных конструкций от гниения при их установке в зданиях и сооружениях с обычной влажностной средой.

Дополнительную защиту деревянных конструкций от гниения (кроме деревянных конструкций градирен) в случаях, предусмотренных проектом, следует определять по единичным расценкам табл. 01-089, 01-090.

1.8. Затраты на устройство деревянных конструкций эстакад, сооружаемых на бетонных основаниях, следует определять по единичным расценкам 3-5 табл. 01-064.

1.9. Расценки настоящего сборника учитывают стоимость всех ресурсов (затраты труда рабочих-строителей, строительные машины, материалы, конструкции), определенных в ГЭСН-2001-10.

1.10. Сечение коробок, наличников и размеры подоконных досок следует принимать по проекту.

1.11. Единичными расценками табл. 01-010 предусмотрена установка несущих каркасов промышленных зданий (стойки, обвязки). Затраты на заполнение каркасов следует определять по единичным расценкам табл. 01-011.

1.12. При заполнении в каменных стенах промышленных зданий проемов оконными блоками с открывающимися переплетами к единичным расценкам табл. 01-028 следует добавлять единичные расценки табл. 01-029.

1.13. Единичные расценки табл. 02-050 предназначены для определения затрат на установку деревянных объемных блоков (контейнеров) при строительстве жилых, общественных и вспомогательных помещений производственных зданий.

В зависимости от назначения блоки (контейнеры) поставляются с смонтированным бытовым или производственным оборудованием, с внутренними тепловыми, санитарно-техническими сетями, электрооборудованием, слаботочными устройствами и сопутствующими материалами в комплектной поставке.

1.14. Если проектом предусмотрено устройство лесов при рубке и обшивке стен двухэтажных домов, то затраты на их устройство определяются дополнительно по единичным расценкам сборника ТЕР-2001-8 "Конструкции из кирпича и блоков".

1.15. При заполнении оконных и дверных проемов блоками дерево-алюминиевыми, пластиковыми и металлопластиковыми взамен деревянных необходимо использовать поправочные коэффициенты согласно п. 3.8 Технической части. При этом из материалов соответствующих единичных расценок исключаются толь, водный антисептик, гипс, смола каменноугольная, наличники, гвозди толевые и кровельные; пакля пропитанная заменяется на полиуретановый герметик пенного типа, гвозди строительные на шурупы с коэффициентом к нормам расхода гвоздей  $K=1,18$ :

- из набора строительных машин и механизмов исключаются котлы битумные передвижные и агрегаты окрасочные;

- из состава работ исключаются работы по осмолке и обивке толем коробок, установке наличников. Конопатка коробок меняется на герметизирующее уплотнение.

1.16. При замене пакли пропитанной на полиуретановый герметик пенного типа, расход последнего принимается по проекту с исключением пакли пропитанной и гипса.

1.17. Указанный в настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот размер.

1.18. Расценками учтена стоимость материалов по первой зоне (г. Барнаул), по остальным ценовым зонам стоимость материалов определяется с учетом коэффициентов в соответствии с общими указаниями по применению ТЕР на строительные работы.

1.19. В сборнике учтены изменения и дополнения к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы, выпуск 1.

## 2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь вертикальной проекции цоколя следует определять как произведение периметра наружных стен (за вычетом пристроенных частей зданий) на высоту цоколя, измеренную от спланированной отметки земли до верха сливной доски.

2.2. Периметр наружных стен следует определять по наружным размерам здания, внутренних (кроме рубленых) – по размерам между внутренними гранями наружных стен, внутренних рубленых – по размерам между наружными гранями наружных стен, перегородок – по их длине.

2.3. Высоту стен и перегородок следует принимать по проекту:

а) стен рубленых и каркасных – между нижней гранью венца (обвязки) и верхней гранью верхнего венца (обвязки) без добавления на осадку;

б) стен из щитов заводского изготовления - от нижней грани цокольной обвязки до верха чердачной балки;

в) перегородок – от отметки чистого пола до их верха.

2.4. Площадь стен и перегородок (кроме щитовых и панельных) следует определять за вычетом проемов.

2.5. Площадь дверных, воротных и оконных проемов следует определять по наружным размерам коробок, а площадь ворот без коробок или с металлическим креплением к конструкциям стен – по размерам полотен.

2.6. Площадь междуэтажных и чердачных перекрытий следует определять в пределах капитальных стен без вычета площади, занимаемой печами и трубами.

2.7. Площадь застройки моторных будок при эстакадах следует определять по наружным размерам цоколя.

2.8. Площадь деревянных заборов следует определять по их длине (без вычета столбов) и высоте панелей.

2.9. Объем работ по устройству стропил, каркасов и эстакад следует принимать по спецификациям древесины, приведенным в проекте.

2.10. Площадь лестниц следует определять по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

2.11. Объем работ по обшивке козырьков воздухо-входных окон следует определять по полной развернутой площади козырька согласно проектным данным.

2.12. Объем работ по устройству мостков по трубам водораспределения, а также стоек для поворотных щитов из брусев, единичные расценки для которых даны на 1 м<sup>3</sup> в деле, должны исчисляться по проекту без каких-либо добавок на отходы древесины.

2.13. Объем блоков (контейнеров) следует определять по наружным габаритным размерам.

## 3. Коэффициенты к расценкам

Условия применения	Номер таблиц (расценок)	Коэффициенты		
		к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
3.1. Установка пружин или пневмозатворов при заполнении проемов дверными блоками	01-039 (1, 2, 3, 4)	1,03	—	—
3.2. Устройство перегородок в помещениях с ребристыми потолками	04-009 (1, 2, 3)	1,1	1,03	—

ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции. Алтайский край.

Условия применения	Номер таблиц (расценок)	Коэффициенты		
		к затратам труда и к оплате труда рабочих- строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
3.3. Устройство перегородок высотой более 3 м	04-011 (1, 3)	1,28	—	1,04
3.4. То же	04-011 (2, 4)	1,46	—	1,01
3.5. Оформление проемов в перегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных холодногнутых оцинкованных профилей марок ПС4 и ПН4	04-012 (2)	—	—	1,07
3.6. То же ПС5 и ПН5	04-012 (2)	—	—	1,19
3.7. То же ПС6 и ПН6	04-012 (2)	—	—	1,28
3.8. Установка оконных и дверных блоков дерево-алюминиевых, пластиковых и металлопластиковых взамен деревянных	01-027; 01-028; 01-030 – 01-032; 01-039 – 01-042	0,78	—	—

**РАЗДЕЛ 1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ**

**1. КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА.**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. опл. труда машинист.	расход неучтен. мат-лов

**Т А Б Л И Ц А 10-01-001. СБОРКА И УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ**  
Измеритель: конструкция

<b>Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм, сегментных с металлической затяжкой пролетом:</b>							
10-01-001-1 (201 9160) (203 9051)	18 м Элементы металлические. (КГ) Конструкции деревянные клееные. (МЗ)	1127.10	169.46	136.54	12.47	821.10 (Проект) (Проект)	21.67
10-01-001-2 (201 9160) (203 9051)	24 м Элементы металлические. (КГ) Конструкции деревянные клееные. (МЗ)	1528.65	274.90	290.89	27.41	962.86 (Проект) (Проект)	34.32
<b>Установка балок пролетом:</b>							
10-01-001-3 (201 9160) (203 9051)	9 м объемом до 0,5 м3 Элементы металлические. (КГ) Конструкции деревянные клееные. (МЗ)	191.09	44.69	44.81	5.16	101.59 (Проект) (Проект)	5.99
10-01-001-4 (201 9160) (203 9051)	9 м объемом более 0,5 м3 Элементы металлические. (КГ) Конструкции деревянные клееные. (МЗ)	311.37	51.10	61.02	6.77	199.25 (Проект) (Проект)	6.85
10-01-001-5 (201 9160) (203 9051)	12 м Элементы металлические. (КГ) Конструкции деревянные клееные. (МЗ)	242.63	50.71	87.19	9.46	104.73 (Проект) (Проект)	6.88
10-01-001-6 (201 9160) (203 9051)	15 м объемом до 2 м3 Элементы металлические. (КГ) Конструкции деревянные клееные. (МЗ)	352.07	53.34	90.24	9.68	208.49 (Проект) (Проект)	7.15
10-01-001-7 (201 9160) (203 9051)	15 м объемом более 2 м3 Элементы металлические. (КГ) Конструкции деревянные клееные. (МЗ)	406.56	60.35	122.40	13.11	223.81 (Проект) (Проект)	8.09
10-01-001-8 (201 9160) (203 9051)	18 м одинарных объемом до 5 м3 Элементы металлические. (КГ) Конструкции деревянные клееные. (МЗ)	547.44	96.76	195.03	20.21	255.65 (Проект) (Проект)	13.31
10-01-001-9 (201 9160) (203 9051)	18 м спаренных объемом до 10 м3 Элементы металлические. (КГ) Конструкции деревянные клееные. (МЗ)	683.68	115.26	301.53	31.61	266.89 (Проект) (Проект)	16.68

ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции. Алтайский край.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. опл. труда машинист.		расход неучтен. мат-лов
10-01-001-10 (201 9160) (203 9020) (203 9051)	Укладка панелей и покрытий длиной 6 м, площадью до 10 м <sup>2</sup> Элементы металлические. (КГ) Панели покрытия. (М2) Конструкции деревянные клееные. (М3)	175.62	27.01	11.64	1.40	136.97	3.81
						(Проект)	
						(Проект)	
						(Проект)	

Т А Б Л И Ц А 10-01-002. УСТАНОВКА СТРОПИЛ  
Измеритель: м<sup>3</sup> древесины в конструкции

10-01-002-1	Установка стропил	1668.97	166.46	39.57	3.98	1462.94	24.09
-------------	-------------------	---------	--------	-------	------	---------	-------

Т А Б Л И Ц А 10-01-003. УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН  
Измеритель: слуховое окно

10-01-003-1 (203 9053) (203 9156)	Устройство слуховых окон Переплеты оконные для жилых зданий. (М2) Приборы оконные. (КОМПЛ)	216.30	47.01	23.25	2.37	146.04 (0.5)	6.63
						(Проект)	

## 2. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ

Т А Б Л И Ц А 10-01-007. РУБКА СТЕН  
Измеритель: 100 м<sup>2</sup> стен за вычетом проемов

Рубка стен из бруса толщиной:							
10-01-007-1	100 мм	14871.64	2107.82	351.31	30.53	12412.51	286.00
10-01-007-2	150 мм	21156.17	2144.67	527.66	45.26	18483.84	291.00
10-01-007-3	180 мм	24979.00	2181.52	633.21	54.07	22164.27	296.00
Рубка стен из бревен диаметром:							
10-01-007-4	20 см	13228.68	3333.82	926.81	79.23	8968.05	452.35
10-01-007-5	24 см	14542.13	3373.99	1092.72	93.20	10075.42	457.80
10-01-007-6	26 см	15144.54	3390.05	1092.72	93.20	10661.77	459.98
10-01-007-7	Рубка стен из пластин	6811.50	2096.69	460.56	40.53	4254.25	284.49

Т А Б Л И Ц А 10-01-008. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН  
Измеритель: 100 м<sup>2</sup> стен, фронтонов за вычетом проемов и разн. поверхн. карнизов

10-01-008-1	Обшивка стен рубленых	5179.85	283.60	60.48	7.96	4835.77	40.00
10-01-008-2	Острожка бруса	67.59	53.25	14.34	-	-	7.51
10-01-008-3	Острожка бревен	208.85	164.49	44.36	-	-	23.20
Устройство:							
10-01-008-4	фронтонов	6567.13	482.12	85.92	11.29	5999.09	68.00
10-01-008-5	карнизов	5724.59	1013.87	74.47	9.68	4636.25	143.00
Обивка стен кровельной сталью неоцинкованной по:							
10-01-008-6	войлоку	8863.69	253.71	17.05	2.26	8592.93	36.40
10-01-008-7	асбесту	8353.83	193.48	18.68	2.47	8141.67	28.00
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по:							
10-01-008-8	войлоку	10983.83	228.79	17.05	2.26	10737.99	33.40
10-01-008-9	асбесту	10474.55	170.43	18.68	2.47	10285.44	25.10

**ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции. Алтайский край.**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. опл. труда машинист.		расход неучтен. мат-лов

**Т А Б Л И Ц А 10-01-009. УСТАНОВКА СЖИМОВ ДЛЯ РУБЛЕННЫХ СТЕН**  
Измеритель: 100 м сжимов и подкосов

10-01-009-01	Установка сжимов для рубленых стен	5949.03	829.53	41.22	4.19	5078.28	117.00
--------------	------------------------------------	---------	--------	-------	------	---------	--------

**Т А Б Л И Ц А 10-01-010. УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА**  
Измеритель: м3 древесины в конструкции

Установка элементов каркаса из:							
10-01-010-1	бруса	1716.71	156.82	31.65	3.87	1528.24	22.50
10-01-010-2	бревен и пластин	1000.32	140.10	33.03	4.09	827.19	20.10

**Т А Б Л И Ц А 10-01-011. ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСА ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТОВЫМИ**  
Измеритель: 100 м2 стен за вычетом проемов

Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми в:							
10-01-011-1	1 слой	4827.06	719.25	153.87	15.59	3953.94	105.00
10-01-011-2	2 слоя	11288.13	1013.80	230.44	23.44	10043.89	148.00

**Т А Б Л И Ц А 10-01-012. ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН**  
Измеритель: 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов

Обшивка каркасных стен:							
10-01-012-1	досками обшивки толщ.13мм	5362.94	260.63	45.82	6.02	5056.49	36.30
10-01-012-2	плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм	818.63	125.36	42.40	5.59	650.87	18.30
10-01-012-3	плитами древесностружечными 16 мм	3760.60	547.43	40.52	5.27	3172.65	75.30
10-01-012-4	досками под штукатурку	1997.51	157.06	60.32	7.96	1780.13	24.20
10-01-012-5	пергамином в 1 слой	644.36	60.20	3.25	0.43	580.91	8.28

**Т А Б Л И Ц А 10-01-013. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ПОД ШТУКАТУРКУ**  
Измеритель: 100 м2 перегородок за вычетом проемов

Устройство перегородок под штукатурку:							
10-01-013-1	шитовых неодранированных толщиной 48 мм (203 9052) Шиты перегородок. (М2)	1355.45	443.80	376.41	36.87	535.24 (96.4)	67.14
10-01-013-2	дошчатых двухслойных с прокладкой толя	5952.71	932.54	259.05	25.26	4761.12	137.34
10-01-013-3	дошчатых однослойных, забранных в обвязки	5229.03	693.93	212.76	20.75	4322.34	103.11
Устройство перегородок под штукатурку каркасных обшитых с двух сторон досками:							
10-01-013-4	с засыпным утеплителем (104 9281) Утеплитель. (М3)	7080.53	828.56	510.49	47.92	5741.48 (7.8)	125.35
10-01-013-5	без утеплителя	6601.45	585.76	274.21	26.77	5741.48	84.04
Устройство перегородок под штукатурку каркасных из фибролитовых плит толщиной:							
10-01-013-6	75 мм однослойных	5758.44	591.23	156.48	15.26	5010.73	87.85
10-01-013-7	50 мм двухслойных с воздушной прослойкой	8361.89	850.94	200.71	19.57	7310.24	126.44

ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции. Алтайский край.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. опл. труда машинист.		расход неучтен. мат-лов

**Т А Б Л И Ц А 10-01-014. УСТРОЙСТВО ЧИСТЫХ ПЕРЕГОРОДОК**  
Измеритель: 100 м2 перегородок за вычетом проемов

Устройство:							
10-01-014-1 (203 9052)	чистых перегородок щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филленчатых) Щиты перегородок. (М2)	3472.38	460.72	312.74	33.54	2698.92 (96.4)	66.10
10-01-014-2	чистых перегородок дополнительных однослойных	5853.25	872.95	178.97	17.31	4801.33	129.71
Устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой фанерой с:							
10-01-014-3	двух сторон	5322.32	1005.29	19.65	2.47	4297.38	143.00
10-01-014-4	одной стороны	3508.39	775.44	26.49	1.83	2706.46	108.00

**Т А Б Л И Ц А 10-01-015. УСТРОЙСТВО КАРКАСНО-ФИЛЛЕНЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК В САУЗЛАХ И БАРЬЕРОВ В ГАРДЕРОБНЫХ**  
Измеритель: 100 м2 перегородок и барьеров

Устройство:							
10-01-015-1 (203 9052) (203 9155)	перегородок каркасно-филленчатых в санузлах Щиты перегородок. (М2) Приборы дверные накладные. (КОМПЛ)	1883.02	646.30	315.30	41.07	921.42 (100) (Проект)	88.90
10-01-015-2 (203 9052) (203 9155)	барьеров в гардеробных Щиты перегородок. (М2) Приборы дверные накладные. (КОМПЛ)	4573.44	485.11	380.70	49.34	3707.63 (100) (Проект)	69.60

### 3. ПЕРЕКРЫТИЯ

**Т А Б Л И Ц А 10-01-021. УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК**  
Измеритель: 100 м2 перекрытий

Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из:							
10-01-021-1 (104 0004) (203 9063)	щитов Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем. (М3) Балки с черепными брусками. (М3)	8336.67	714.15	597.57	58.48	7024.95 (Проект) (Проект)	102.46
10-01-021-2 (104 0004) (203 9063)	торбыля Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем. (М3) Балки с черепными брусками. (М3)	5034.22	918.89	521.84	51.06	3593.49 (Проект) (Проект)	132.98
10-01-021-3 (104 0004) (203 9063)	досок толщ.19-22мм Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем. (М3) Балки с черепными брусками. (М3)	5236.94	888.51	363.44	35.58	3984.99 (Проект) (Проект)	129.71

ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции. Алтайский край.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. опл. труда машинист.		расход неучтен. мат-лов
10-01-021-4  (104 0004)  (203 9063)	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок толщ.40мм  Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем. (М3) Балки с черепными брусками. (М3)	5995.90	835.23	394.20	38.59	4766.47  (Проект)  (Проект)	118.81
<b>Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленным с накатом из:</b>							
10-01-021-5 (104 0004)  (203 9063)	щитов толщ. 73мм Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем. (М3) Балки с черепными брусками. (М3)	7583.07	1126.42	587.20	57.51	5869.45 (Проект)  (Проект)	160.23
10-01-021-6 (104 0004)  (203 9063)	горбыля Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем. (М3) Балки с черепными брусками. (М3)	4287.79	1337.12	512.68	50.10	2437.99 (Проект)  (Проект)	191.84
10-01-021-7 (104 0004)  (203 9063)	досок толщ.19-22мм Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем. (М3) Балки с черепными брусками. (М3)	4502.30	1317.98	354.82	34.72	2829.50 (Проект)  (Проект)	187.48
10-01-021-8  (104 0004)  (203 9063)	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленным с несущей подшивкой из досок Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем. (М3) Балки с черепными брусками. (М3)	5246.66	1259.68	382.20	37.41	3604.78  (Проект)  (Проект)	177.67
<b>Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам нерубленным с накатом из:</b>							
10-01-021-9 (104 0004)  (203 9063)	щитов толщ.73мм Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем. (М3) Балки с черепными брусками. (М3)	7134.53	675.59	589.49	57.73	5869.45 (Проект)  (Проект)	97.77
10-01-021-10 (104 0004)  (203 9063)	горбыля Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем. (М3) Балки с черепными брусками. (М3)	3832.44	881.05	513.40	50.20	2437.99 (Проект)  (Проект)	128.62
10-01-021-11 (104 0004)  (203 9063)	досок толщ.19-22мм Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем. (М3) Балки с черепными брусками. (М3)	4043.97	858.64	355.83	34.83	2829.50 (Проект)  (Проект)	124.26

ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции. Алтайский край.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. опл. труда машинист.		расход неучтен. мат-лов
10-01-021-12 (104 0004) (203 9063)	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам нерубленным с несущей подшивкой из досок толщ. 40мм Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем. (М3) Балки с черепными брусками. (М3)	4784.42	797.72	381.92	37.41	3604.78	114.45
						(Проект)	
						(Проект)	

Т А Б Л И Ц А 10-01-022. ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ  
Измеритель: 100 м2 потолков

Подшивка потолков:							
10-01-022-1	досками обшивки	5899.36	411.63	61.99	6.88	5425.74	57.33
10-01-022-2	под штукатурку	2408.10	289.05	85.48	9.57	2033.57	42.95
10-01-022-3	плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм	1215.42	481.78	44.50	5.81	689.14	67.10
Подшивка потолков сталью кровельной:							
10-01-022-4	неоцинкованной по дереву	7166.94	192.79	8.93	1.18	6965.22	27.90
10-01-022-5	неоцинкованной по асбесту	7997.70	229.41	18.68	2.47	7749.61	33.20
10-01-022-6	оцинкованной по дереву	9275.04	169.07	8.93	1.18	9097.04	24.90
10-01-022-7	оцинкованной по асбесту	10105.17	205.06	18.68	2.47	9881.43	30.20

Т А Б Л И Ц А 10-01-023. УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК  
Измеритель: 100 м ходов

10-01-023-1	Укладка ходовых досок	221.46	26.49	13.55	1.29	181.42	3.80
-------------	-----------------------	--------	-------	-------	------	--------	------

#### 4. ОКНА

Т А Б Л И Ц А 10-01-027. УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ  
Измеритель: 100 м2 проемов

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах:							
10-01-027-1 (101 9411) (203 9095)	каменных площадью проема до 2 м2 Скобяные изделия. (КОМПЛ) Блоки оконные. (М2)	4361.66	1406.96	854.95	88.73	2099.75	188.60
						(Проект)	
						(100)	
10-01-027-2 (101 9411) (203 9095)	каменных площадью проема более 2 м2 Скобяные изделия. (КОМПЛ) Блоки оконные. (М2)	3168.95	1015.63	706.79	73.77	1446.53	134.52
						(Проект)	
						(100)	
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах:							
10-01-027-3 (101 9411) (203 9095)	каменных площадью проема до 2 м2 Скобяные изделия. (КОМПЛ) Блоки оконные. (М2)	6008.06	1991.74	1009.95	99.67	3006.37	270.25
						(Проект)	
						(100)	

**ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции. Алтайский край.**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. опл. труда машинист.		расход неучтен. мат-лов
10-01-027-4 (101 9411) (203 9095)	каменных площадью проема более 2 м <sup>2</sup> Скобяные изделия. (КОМПЛ) Блоки оконные. (М2)	4233.96	1344.29	818.39	81.86	2071.28 (Проект) (100)	182.40
<b>Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах:</b>							
10-01-027-5 (101 9411) (203 9095)	деревянных рубленых площадью проема до 2 м <sup>2</sup> Скобяные изделия. (КОМПЛ) Блоки оконные. (М2)	11796.62	3674.88	348.52	45.69	7713.22 (Проект) (100)	464.00
10-01-027-6 (101 9411) (203 9095)	деревянных рубленых площадью проема более 2 м <sup>2</sup> Скобяные изделия. (КОМПЛ) Блоки оконные. (М2)	8495.01	2619.27	331.89	43.65	5543.85 (Проект) (100)	327.00
<b>Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах:</b>							
10-01-027-7 (101 9411) (203 9095)	деревянных рубленых площадью проема до 2 м <sup>2</sup> Скобяные изделия. (КОМПЛ) Блоки оконные. (М2)	12409.11	3690.72	350.96	46.01	8367.43 (Проект) (100)	466.00
10-01-027-8 (101 9411) (203 9095)	деревянных рубленых площадью проема более 2 м <sup>2</sup> Скобяные изделия. (КОМПЛ) Блоки оконные. (М2)	8904.00	2619.27	331.08	43.54	5953.65 (Проект) (100)	327.00
<b>Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах:</b>							
10-01-027-9 (101 9411) (203 9095)	деревянных нерубленых площадью проема до 2 м <sup>2</sup> Скобяные изделия. (КОМПЛ) Блоки оконные. (М2)	9367.62	1532.96	342.84	44.93	7491.32 (Проект) (100)	208.00
10-01-027-10 (101 9411) (203 9095)	деревянных нерубленых площадью проема более 2 м <sup>2</sup> Скобяные изделия. (КОМПЛ) Блоки оконные. (М2)	6800.77	1081.70	327.83	43.11	5391.24 (Проект) (100)	145.00
<b>Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах:</b>							
10-01-027-11 (101 9411) (203 9095)	деревянных нерубленых площадью проема до 2 м <sup>2</sup> Скобяные изделия. (КОМПЛ) Блоки оконные. (М2)	10347.55	1916.20	342.84	44.93	8088.51 (Проект) (100)	260.00
10-01-027-12 (101 9411) (203 9095)	деревянных нерубленых площадью проема более 2 м <sup>2</sup> Скобяные изделия. (КОМПЛ) Блоки оконные. (М2)	7421.10	1290.58	327.83	43.11	5802.69 (Проект) (100)	173.00

ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции. Алтайский край.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. опл. труда машинист.	расход неучтен. мат-лов

**Т А Б Л И Ц А 10-01-028. УСТАНОВКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ**  
Измеритель: 100 м2 проемов

Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема:							
10-01-028-1 (203 9095)	до 5 м2 Блоки оконные. (М2)	5809.45	1903.33	746.00	78.47	4060.12 (100)	145.20
10-01-028-2 (203 9095)	до 10 м2 Блоки оконные. (М2)	3920.33	719.81	696.46	74.82	2504.06 (100)	104.17
10-01-028-3 (203 9095)	более 10 м2 Блоки оконные. (М2)	3615.51	626.32	710.30	74.18	2278.89 (100)	90.64

**Т А Б Л И Ц А 10-01-029. УСТАНОВКА ПРИБОРОВ**  
Измеритель: 100 комплектов

10-01-029-1 (101 9411)	Установка приборов фрамужных Скобяные изделия. (КОМПЛ)	700.25	694.27	5.98	0.54	(100)	75.30
10-01-029-2 (101 9411)	Установка приборов оконных Скобяные изделия. (КОМПЛ)	335.36	323.52	11.84	1.40	(100)	44.50

**Т А Б Л И Ц А 10-01-030. ЗАПОЛНЕНИЕ ЛЕНТОЧНЫХ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ**  
Измеритель: 100 м2 проемов

Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами высота проема:							
10-01-030-1 (203 9095)	1,215 м Блоки оконные. (М2)	4646.26	836.04	742.68	81.70	3067.54 (100)	120.99
10-01-030-2 (203 9095)	1,815 м Блоки оконные. (М2)	3531.30	647.61	674.46	74.28	2209.23 (100)	93.72
10-01-030-3 (203 9095)	2,415 м Блоки оконные. (М2)	4003.89	747.04	742.10	82.02	2514.75 (100)	108.11
10-01-030-4 (203 9095)	3,615 м Блоки оконные. (М2)	3097.23	573.88	677.11	74.82	1846.24 (100)	83.05
10-01-030-5 (203 9095)	4,215 м Блоки оконные. (М2)	3403.64	616.65	717.48	79.55	2069.51 (100)	89.24

**Т А Б Л И Ц А 10-01-031. ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ**  
Измеритель: 100 м2 проемов

Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными:							
10-01-031-1 (203 9053) (203 9056)	глухими площадью проема до 5 м2 Переплеты оконные для жилых зданий. (М2) Коробки оконные. (М)	5760.68	1306.98	486.55	43.97	3967.15 (91) (311)	182.03

**ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции. Алтайский край.**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. опл. труда машинист.		расход неучтен. мат-лов
10-01-031-2 (203 9053) (203 9056)	глухими площадью проема до 10 м <sup>2</sup> Переплеты оконные для жилых зданий. (М2) Коробки оконные. (М)	4305.36	962.62	460.41	42.14	2882.33 (93) (242)	134.07
10-01-031-3 (101 9411) (203 9053) (203 9056)	открывающимися площадью проема до 5 м <sup>2</sup> Скобяные изделия. (КОМПЛ) Переплеты оконные для жилых зданий. (М2) Коробки оконные. (М)	5897.86	1895.78	486.55	43.97	3515.53 (Проект) (91) (311)	245.25
10-01-031-4 (101 9411) (203 9053) (203 9056)	открывающимися площадью проема до 10 м <sup>2</sup> Скобяные изделия. (КОМПЛ) Переплеты оконные для жилых зданий. (М2) Коробки оконные. (М)	4657.14	1314.41	460.41	42.14	2882.32 (Проект) (93) (242)	170.04

**Т А Б Л И Ц А 10-01-032. ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕННЫХ СТЕНАХ**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов

Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах переплетами:							
10-01-032-1 (101 9411) (203 9053) (203 9056)	одинарными площадью проема до 2 м <sup>2</sup> Скобяные изделия. (КОМПЛ) Переплеты оконные для жилых зданий. (М2) Коробки оконные. (М)	22286.38	4744.08	338.88	44.08	17203.42 (Проект) (74) (380)	599.00
10-01-032-2 (101 9411) (203 9053)	одинарными площадью проема более 2 м <sup>2</sup> Скобяные изделия. (КОМПЛ) Переплеты оконные для жилых зданий. (М2)	16555.97	3168.00	323.00	42.25	13064.97 (Проект) (81)	400.00
10-01-032-3 (101 9411) (203 9053) (203 9056)	раздельными площадью проема до 2 м <sup>2</sup> Скобяные изделия. (КОМПЛ) Переплеты оконные для жилых зданий. (М2) Коробки оконные. (М)	23981.98	5845.47	338.88	44.08	17797.63 (Проект) (160) (380)	719.00
10-01-032-4 (101 9411) (203 9053) (203 9056)	раздельными площадью проема более 2 м <sup>2</sup> Скобяные изделия. (КОМПЛ) Переплеты оконные для жилых зданий. (М2) Коробки оконные. (М)	17613.17	3812.97	325.43	42.57	13474.77 (Проект) (184) (317)	469.00

**Т А Б Л И Ц А 10-01-033. УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов

Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема:							
10-01-033-1	до 1 м	8481.65	900.59	109.87	9.78	7471.19	125.43
10-01-033-2	до 2 м	4532.01	475.46	57.57	4.75	3998.98	66.22

ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции. Алтайский край.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. опл. труда машинист.		расход неучтен. мат-лов
10-01-033-3	более 2 м	3098.57	326.19	40.46	2.63	2731.92	45.43

**5. ДВЕРИ, ВОРОТА**

Т А Б Л И Ц А 10-01-039. УСТАНОВКА БЛОКОВ  
Измеритель: 100 м2 проемов

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема:							
10-01-039-1 (101 9411) (203 9057)	до 3 м2 Скобяные изделия. (КОМПЛ) Блоки дверные. (М2)	3648.52	796.70	1202.14	128.58	1649.68 (Проект) (100)	104.28
10-01-039-2 (101 9411) (203 9057)	более 3 м2 Скобяные изделия. (КОМПЛ) Блоки дверные. (М2)	2801.05	726.63	948.63	102.26	1125.79 (Проект) (100)	92.92
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема:							
10-01-039-3 (101 9411) (203 9057)	до 3 м2 Скобяные изделия. (КОМПЛ) Блоки дверные. (М2)	2054.57	857.90	316.68	41.93	879.99 (Проект) (100)	115.00
10-01-039-4 (101 9411) (203 9057)	более 3 м2 Скобяные изделия. (КОМПЛ) Блоки дверные. (М2)	1674.42	754.07	311.81	41.28	608.54 (Проект) (100)	98.70
10-01-039-5 (101 9411) (103 9221)	Установка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2 Скобяные изделия. (КОМПЛ) Лазы и люки. (М2)	4175.35	1003.04	1156.27	122.34	2016.04 (Проект) (100)	142.68

Т А Б Л И Ц А 10-01-040. ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕННЫХ СТЕНАХ  
Измеритель: 100 м2 проемов

Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах площадью проема до:							
10-01-040-1 (101 9411) (203 9058) (203 9059)	2 м2 Скобяные изделия. (КОМПЛ) Коробки дверные. (М) Полотна деревянные плотничных дверей. (М2)	7184.38	3593.46	362.96	48.05	3227.96 (Проект) (315) (85)	442.00
10-01-040-2 (101 9411) (203 9058) (203 9059)	3 м2 Скобяные изделия. (КОМПЛ) Коробки дверные. (М) Полотна деревянные плотничных дверей. (М2)	5496.15	2715.42	346.72	45.90	2434.01 (Проект) (232) (87)	334.00

**ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции. Алтайский край.**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. опл. труда машинист.	расход неучтен. мат-лов

**Т А Б Л И Ц А 10-01-041. ЗАПОЛНЕНИЕ БАЛКОННЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ БЛОКАМИ**  
Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов

Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами:							
10-01-041-1 (101 9411) (203 9122)	спаренными площадью проема до 3 м <sup>2</sup> Скобяные изделия. (КОМПЛ) Блоки дверные балконные. (М2)	4274.81	1179.79	1213.06	131.79	1881.96 (Проект) (100)	160.08
10-01-041-2 (101 9411) (203 9122)	спаренными площадью проема более 3 м <sup>2</sup> Скобяные изделия. (КОМПЛ) Блоки дверные балконные. (М2)	3350.08	1106.69	940.80	101.69	1302.59 (Проект) (100)	141.52
10-01-041-3 (101 9411) (203 9122)	раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема до 3 м <sup>2</sup> Скобяные изделия. (КОМПЛ) Блоки дверные балконные. (М2)	6751.44	1963.85	1416.22	152.92	3371.37 (Проект) (100)	263.25
10-01-041-4 (101 9411) (203 9122)	раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема более 3 м <sup>2</sup> Скобяные изделия. (КОМПЛ) Блоки дверные балконные. (М2)	4834.06	1914.07	1052.64	113.26	1867.35 (Проект) (100)	238.96

**Т А Б Л И Ц А 10-01-042. ЗАПОЛНЕНИЕ БАЛКОННЫХ ПРОЕМОВ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕННЫХ СТЕНАХ БЛОКАМИ**  
Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов

Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами:							
10-01-042-1 (101 9411) (203 9122)	спаренными площадью проема до 3 м <sup>2</sup> Скобяные изделия. (КОМПЛ) Блоки дверные балконные. (М2)	7952.43	3316.14	327.52	42.68	4308.77 (Проект) (100)	414.00
10-01-042-2 (101 9411) (203 9122)	спаренными площадью проема более 3 м <sup>2</sup> Скобяные изделия. (КОМПЛ) Блоки дверные балконные. (М2)	5383.99	2406.48	314.36	41.17	2663.15 (Проект) (100)	296.00
10-01-042-3 (101 9411) (203 9122)	раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема до 3 м <sup>2</sup> Скобяные изделия. (КОМПЛ) Блоки дверные балконные. (М2)	8890.66	3676.59	331.58	43.22	4882.49 (Проект) (100)	459.00

ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции. Алтайский край.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. opl. труда машинист.		расход неучтен. мат-лов
10-01-042-4 (101 9411) (203 9122)	раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема более 3 м2 Скобяные изделия. (КОМПЛ) Блоки дверные балконные. (М2)	6234.09	2878.02	324.10	42.46	3031.97 (Проект) (100)	354.00

**Т А Б Л И Ц А 10-01-043. УСТАНОВКА КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ**  
Измеритель: 100 м2 проемов

Установка коробок в деревянных стенах рубленых в проемах:							
10-01-043-1 (203 9056)	оконных площадью до 2 м2 Коробки оконные. (М)	6013.62	2995.74	85.26	11.29	2932.62 (346)	374.00
10-01-043-2 (203 9056)	оконных площадью более 2 м2 Коробки оконные. (М)	3946.48	2066.58	58.46	7.74	1821.44 (240)	258.00
10-01-043-3 (203 9058)	дверных площадью до 3 м2 Коробки дверные. (М)	6065.02	2819.52	90.13	11.93	3155.37 (315)	356.00
10-01-043-4 (203 9058)	дверных площадью более 3 м2 Коробки дверные. (М)	4320.39	2059.20	64.96	8.60	2196.23 (231)	260.00
Установка коробок в деревянных стенах нерубленых в проемах:							
10-01-043-5 (203 9056)	оконных площадью до 2 м2 Коробки оконные. (М)	2914.32	545.05	75.52	10.00	2293.75 (346)	78.20
10-01-043-6 (203 9056)	оконных площадью более 2 м2 Коробки оконные. (М)	1873.55	337.35	51.97	6.88	1484.23 (240)	48.40
10-01-043-7 (203 9058)	дверных площадью до 3 м2 Коробки дверные. (М)	3241.84	526.24	75.52	10.00	2640.08 (315)	75.50
10-01-043-8 (203 9058)	дверных площадью более 3 м2 Коробки дверные. (М)	2339.47	375.68	56.03	7.42	1907.76 (231)	53.90

**Т А Б Л И Ц А 10-01-044. ОБИВКА ДВЕРЕЙ**  
Измеритель: 100 м2 проемов

Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по:							
10-01-044-1	войлоку с двух сторон	22203.25	1194.64	62.22	6.67	20946.39	174.40
10-01-044-2	войлоку с одной стороны	14833.88	716.78	31.69	3.44	14085.41	104.64
10-01-044-3	асбесту с двух сторон	20774.34	999.15	55.11	5.91	19720.08	147.15
10-01-044-4	асбесту с одной стороны	13887.67	599.49	31.69	3.44	13256.49	88.29
10-01-044-5	дереву с двух сторон	18734.83	933.31	25.86	2.80	17775.66	136.25
10-01-044-6	дереву с одной стороны	12537.86	559.99	17.94	1.94	11959.93	81.75
Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по:							
10-01-044-7	войлоку с двух сторон	27508.13	1164.77	54.30	5.81	26289.06	170.04
10-01-044-8	войлоку с одной стороны	18416.49	698.84	37.17	3.98	17680.48	102.02
10-01-044-9	асбесту с двух сторон	26090.65	969.54	58.36	6.34	25062.75	142.79
10-01-044-010	асбесту с одной стороны	17464.95	581.70	31.69	3.44	16851.56	85.67

ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции. Алтайский край.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. опл. труда машинист.	расход неучтен. мат-лов	
10-01-044-11	дереву с двух сторон	24047.12	902.93	25.86	2.80	23118.33	132.98
10-01-044-12	дереву с одной стороны	16116.07	541.77	17.94	1.94	15556.36	79.79

**Т А Б Л И Ц А 10-01-045. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОВОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ**  
Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов

Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площади проема:							
10-01-045-1	до 3 м <sup>2</sup>	425.67	253.82	0.81	0.11	171.04	35.80
10-01-045-2	более 3 м <sup>2</sup>	288.82	178.67	0.81	0.11	109.34	25.20
Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах нерубленых площади проема:							
10-01-045-3	до 3 м <sup>2</sup>	352.51	185.05	0.81	0.11	166.65	26.10
10-01-045-4	более 3 м <sup>2</sup>	238.53	131.17	0.81	0.11	106.55	18.50

**Т А Б Л И Ц А 10-01-046. УСТАНОВКА ВОРОТ**  
Измеритель: 100 м<sup>2</sup> полоток и проемов

Установка:								
10-01-046-1	ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися утепленными полотнами и калитками	7365.20	1767.54	1434.49	128.25	4163.17	228.66	
(101 9411)	Скобяные изделия.							(Проект)
(203 9123)	(КОМПЛ)							(100)
(203 9124)	Ворота распашные. (М2) Каркасы ворот раздвижных, распашных подъемных, подъемно-поворотных. (Т)							(3.91)
10-01-046-2	ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками	2094.44	639.52	311.94	40.10	1142.98	90.20	
(101 9411)	Скобяные изделия.							(Проект)
(203 9058)	(КОМПЛ)							(83)
(203 9123)	Коробки ворот деревянные (М) Ворота распашные. (М2)							(90)

**6. ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ**

**Т А Б Л И Ц А 10-01-052. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ВНУТРИКВАРТИРНЫХ, КРЫЛЕЦ И КОЗЫРЬКОВ**  
Измеритель: м<sup>2</sup> горизонтальной проекции

Устройство лестниц внутриквартирных:							
10-01-052-1	с подшивкой досками обшивки	371.53	39.25	5.68	0.75	326.60	4.90
10-01-052-2	без подшивки	305.62	32.68	4.87	0.65	268.07	4.08
10-01-052-3	Устройство крылец	264.74	64.10	32.59	4.09	168.05	8.49
10-01-052-4	Устройство козырьков	79.72	37.00	1.62	0.22	41.10	4.90

**Т А Б Л И Ц А 10-01-053. УСТАНОВКА КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ ДЛЯ НАВЕСОВ И КРЫЛЕЦ**  
Измеритель: м<sup>3</sup>

10-01-053-1	Установка каркаса из бруса	1952.80	345.61	37.19	3.76	1570.00	42.51
-------------	----------------------------	---------	--------	-------	------	---------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. opl. труда машинист.	расход неучтен. мат-лов

### 7. ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ТАБЛИЦА 10-01-057. УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ВСТРОЕННЫХ ШКАФОВ И АНТРЕСОЛЬНЫХ ПОЛОК  
Измеритель: 100 м2 деталей

Установка по месту шкафных и антресольных:							
10-01-057-1	стенки	43994.66	475.71	323.55	39.31	43195.40	70.06
10-01-057-2	полки	50037.69	951.41	316.91	39.31	48769.37	140.12

ТАБЛИЦА 10-01-058. УСТАНОВКА ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ  
Измеритель: 10 шт. блоков

Установка дверных блоков:							
10-01-058-1 (101 9411) (203 9126)	шкафных Скобяные изделия. (КОМПЛ) Блоки дверные шкафные. (М2)	162.27	49.06	39.10	4.84	74.11 (Проект) (Проект)	7.10
10-01-058-2 (101 9411) (203 9127)	антресольных Скобяные изделия. (КОМПЛ) Блоки дверные антресольные. (М2)	84.63	22.60	12.21	1.52	49.82 (Проект) (Проект)	3.27

ТАБЛИЦА 10-01-059. УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
Измеритель: 100 шт. изделий

10-01-059-1 (203 9130)	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. Изделия. (ШТ)	3548.03	501.25	227.86	40.41	2818.92 (100)	75.15
---------------------------	--	---------	--------	--------	-------	------------------	-------

ТАБЛИЦА 10-01-060. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ  
Измеритель: 100 м коробок блоков

10-01-060-1	Установка и крепление наличников	494.53	53.10	3.25	0.43	438.18	7.82
-------------	----------------------------------	--------	-------	------	------	--------	------

### 8. ЭСТАКАДЫ

ТАБЛИЦА 10-01-064. УСТРОЙСТВО ЭСТАКАД  
Измеритель: 100 м3 древесины в конструкции

Устройство эстакад на сваях, высотой:							
10-01-064-1	до 3 м	121166.47	12239.88	19940.99	1422.31	88985.60	1545.44
10-01-064-2	более 3 м	102405.01	10201.74	21779.77	1551.92	70423.60	1319.76
Устройство эстакад на лежнях, высотой:							
10-01-064-3	1 м	133547.36	19212.65	1994.39	157.06	112340.32	2456.86
10-01-064-4	2 м	125876.03	16278.45	2022.03	157.06	107575.55	2105.88
10-01-064-5	3 м и более	105822.28	14797.32	1953.62	159.42	89071.34	1892.24

ТАБЛИЦА 10-01-065. ОГРАЖДЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЭСТАКАД  
Измеритель: 100 м ограждений

10-01-065-1	Ограждение деревянных эстакад	3288.22	1407.36	60.14	6.34	1820.72	184.21
-------------	-------------------------------	---------	---------	-------	------	---------	--------

**ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции. Алтайский край.**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. опл. труда машинист.		расход неучтен. мат-лов

**Т А Б Л И Ц А 10-01-066. УСТРОЙСТВО МОТОРНЫХ БУДОК**  
Измеритель: 100 м<sup>2</sup> площади застройки

10-01-066-1 (203 9057) (203 9095) (203 9155) (203 9156)	Устройство моторных будок Блоки дверные. (М2) Блоки оконные. (М2) Приборы дверные накладные. (КОМПЛ) Приборы оконные. (КОМПЛ)	76557.08	5353.12	2113.13	223.60	69090.83 (15.8) (16.1) (Проект) (Проект)	745.56
---	---	----------	---------	---------	--------	--	--------

**9. ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ,  
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ**

**Т А Б Л И Ц А 10-01-070. УСТРОЙСТВО ЗАБОРОВ**  
Измеритель: 100 м<sup>2</sup> забора

10-01-070-1	Устройство глухих заборов с установкой столбов	6997.26	1365.66	870.42	72.24	4761.18	185.30
<b>Устройство решетчатых заборов с установкой столбов высотой до:</b>							
10-01-070-2	1,2 м	4682.50	982.61	153.61	10.21	3546.28	135.16
10-01-070-3	1,6 м	4509.23	935.07	150.37	10.75	3423.79	128.62
10-01-070-4	2 м	5051.92	911.29	805.05	65.79	3335.58	125.35
10-01-070-5	Устройство глухих заборов при установленных столбах	5885.01	1122.13	659.17	55.79	4103.71	150.42
<b>Устройство решетчатых заборов при установленных столбах высотой до:</b>							
10-01-070-6	1,2 м	3848.47	723.81	99.87	8.17	3024.79	98.21
10-01-070-7	1,6 м	3765.50	704.50	100.32	8.71	2960.68	95.59
10-01-070-8	2 м	4180.87	693.30	592.55	50.10	2895.02	94.07

**Т А Б Л И Ц А 10-01-071. УСТРОЙСТВО КАЛИТОК**  
Измеритель: 100 м<sup>2</sup> калиток

10-01-071-1 (101 0782)	Устройство глухих калиток с установкой столбов Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг. (Т)	12994.58	2781.56	511.78	29.13	9701.24 (Проект)	395.67
<b>Устройство решетчатых калиток с установкой столбов высотой до:</b>							
10-01-071-2 (101 0782)	1,2 м Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг. (Т)	12820.29	2597.66	475.63	31.07	9747.00 (Проект)	369.51
10-01-071-3 (101 0782)	1,6 м Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг. (Т)	11958.25	2436.74	467.32	33.22	9054.19 (Проект)	346.62
10-01-071-4 (101 0782)	2 м Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг. (Т)	10678.03	2337.12	425.81	30.96	7915.10 (Проект)	332.45
10-01-071-5 (101 0782)	Устройство глухих калиток при установленных столбах Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг. (Т)	9860.42	1846.71	298.94	13.22	7714.79 (Проект)	262.69

ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции. Алтайский край.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. опл. труда машинист.		расход неучтен. мат-лов
<b>Устройство решетчатых капиток при установленных столбах высотой до:</b>							
10-01-071-6 (101 0782)	1,2 м Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг. (Т)	10299.83	1869.70	331.37	21.93	8098.76 (Проект)	265.96
10-01-071-7 (101 0782)	1,6 м Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг. (Т)	9297.43	1854.37	286.23	20.10	7156.83 (Проект)	263.78
10-01-071-8 (101 0782)	2 м Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг. (Т)	8223.50	1839.05	286.58	20.96	6097.87 (Проект)	261.60

**Т А Б Л И Ц А 10-01-072. УСТРОЙСТВО ВОРОТ**  
Измеритель: 100 м2 ворот

10-01-072-1 (101 0782)	Устройство глухих ворот с установкой столбов Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг. (Т)	10726.77	2283.48	2451.39	198.77	5991.90 (Проект)	324.82
<b>Устройство решетчатых ворот с установкой столбов высотой до:</b>							
10-01-072-2 (101 0782)	1,2 м Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг. (Т)	10987.69	2344.79	407.38	29.67	8235.52 (Проект)	333.54
10-01-072-3 (101 0782)	1,6 м Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг. (Т)	10022.49	2268.16	375.63	28.27	7378.70 (Проект)	322.64
10-01-072-4 (101 0782)	2 м Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг. (Т)	11322.47	2222.18	2521.36	207.69	6578.93 (Проект)	316.10
10-01-072-5 (101 0782)	Устройство ворот при установленных столбах глухих Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг. (Т)	9610.31	1953.99	2369.99	192.75	5286.33 (Проект)	277.95
<b>Устройство решетчатых ворот при установленных столбах высотой до:</b>							
10-01-072-6 (101 0782)	1,2 м Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг. (Т)	9310.71	1984.64	282.92	20.53	7043.15 (Проект)	282.31
10-01-072-7 (101 0782)	1,6 м Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг. (Т)	8326.73	1969.31	241.94	18.27	6115.48 (Проект)	280.13
10-01-072-8 (101 0782)	2 м Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг. (Т)	9700.85	1961.65	2389.02	198.23	5350.18 (Проект)	279.04

ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции. Алтайский край.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. opl. труда машинист.	расход неучтен. мат-лов

Т А Б Л И Ц А 10-01-073. УСТРОЙСТВО ЗАБОРОВ ИЗ ШИТОВ  
Измеритель: 100 м<sup>2</sup> забора

10-01-073-1	Устройство заборов глухих из шитов с установкой столбов	10042.74	411.02	870.42	72.24	8761.30	58.97
<b>Устройство решетчатых заборов из шитов с установкой столбов высотой до:</b>							
10-01-073-2	1,2 м	7223.43	460.37	160.72	10.97	6602.34	66.05
10-01-073-3	1,6 м	6898.01	417.08	154.09	11.18	6326.84	59.84
10-01-073-4	2 м	7296.12	391.30	805.86	65.90	6098.96	56.14
10-01-073-5	Устройство заборов глухих из шитов при установленных столбах	8994.07	168.74	651.52	55.79	8173.81	24.42
<b>Устройство заборов решетчатых из шитов при установленных столбах высотой до:</b>							
10-01-073-6	1,2 м	6379.27	199.63	98.79	7.20	6080.85	28.89
10-01-073-7	1,6 м	6146.72	181.53	101.46	8.39	5863.73	26.27
10-01-073-8	2 м	6419.05	170.19	592.00	49.88	5656.86	24.63

Т А Б Л И Ц А 10-1-74. УСТРОЙСТВО КАЛИТОК ИЗ ГОТОВЫХ ПОЛОТЕН  
Измеритель: 100 м<sup>2</sup> калиток

10-01-074-1 (101 0782)	Устройство калиток глухих из готовых полотен с установкой столбов Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг. (Т)	24993.33	1367.87	511.78	29.13	23113.68 (Проект)	192.93
<b>Устройство калиток решетчатых из готовых полотен с установкой столбов высотой до:</b>							
10-01-074-2 (101 0782)	1,2 м Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг. (Т)	18794.89	1182.40	475.63	31.07	17136.86 (Проект)	166.77
10-01-074-3 (101 0782)	1,6 м Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг. (Т)	18153.17	1020.11	467.32	33.22	16665.74 (Проект)	143.88
10-01-074-4 (101 0782)	2 м Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг. (Т)	16970.42	911.92	425.81	30.96	15632.69 (Проект)	128.62
10-01-074-5 (101 0782)	Устройство калиток глухих из готовых полотен при установленных столбах Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг. (Т)	21845.84	419.66	298.94	13.22	21127.24 (Проект)	59.19
<b>Устройство калиток решетчатых из готовых полотен при установленных столбах высотой до:</b>							
10-01-074-6 (101 0782)	1,2 м Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг. (Т)	16263.61	443.62	331.37	21.93	15488.62 (Проект)	62.57

ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции. Алтайский край.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. опл. труда машинист.		расход неучтен. мат-лов
10-01-074-7 (101 0782)	1,6 м Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг. (Т)	15483.56	428.95	286.23	20.10	14768.38 (Проект)	60.50
10-01-074-8 (101 0782)	2 м Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг. (Т)	14519.37	417.32	286.58	20.96	13815.47 (Проект)	58.86

**Т А В Л И Ц А 10-01-075. УСТРОЙСТВО ВОРОТ ИЗ ГОТОВЫХ ПОЛОТЕН**

Измеритель: 100 м2 ворот

10-01-075-1 (101 0782) (203 9128)	Устройство ворот глухих из готовых полотен с установкой столбов Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг. (Т) Полотна ворот. (М2)	7903.64	865.55	2451.39	198.77	4586.70 (Проект) (100)	122.08
<b>Устройство решетчатых ворот из готовых полотен с установкой столбов высотой до:</b>							
10-01-075-2 (101 0782) (203 9128)	1,2 м Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг. (Т) Полотна ворот. (М2)	7545.20	919.64	407.38	29.67	6218.18 (Проект) (100)	129.71
10-01-075-3 (101 0782) (203 9128)	1,6 м Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг. (Т) Полотна ворот. (М2)	6961.67	842.36	375.63	28.27	5743.68 (Проект) (100)	118.81
10-01-075-4 (101 0782) (203 9128)	2 м Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг. (Т) Полотна ворот. (М2)	8294.93	795.99	2521.36	207.69	4977.58 (Проект) (100)	112.27
10-01-075-5 (101 0782) (203 9128)	Устройство ворот глухих из готовых полотен при установленных столбах Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг. (Т) Полотна ворот. (М2)	6386.90	536.85	2369.99	192.75	3480.06 (Проект) (100)	74.77
<b>Устройство ворот решетчатых из готовых полотен при установленных столбах высотой до:</b>							
10-01-075-6 (101 0782) (203 9128)	1,2 м Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг. (Т) Полотна ворот. (М2)	5857.15	565.07	282.92	20.53	5009.16 (Проект) (100)	78.70
10-01-075-7 (101 0782) (203 9128)	1,6 м Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг. (Т) Полотна ворот. (М2)	5280.68	554.08	241.94	18.27	4484.66 (Проект) (100)	77.17
10-01-075-8 (101 0782) (203 9128)	2 м Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг. (Т) Полотна ворот. (М2)	6684.10	546.25	2389.02	198.23	3748.83 (Проект) (100)	76.08

ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции. Алтайский край.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. опл. труда машинист.	расход неучтен. мат-лов

**10. ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ**

**Т А Б Л И Ц А 10-01-079. УСТАНОВКА СТУЛЬЕВ НА ЛЕЖНЯХ**

Измеритель: м3 древесины в конструкции

Установка стульев на лежах, глубина заложения:							
10-01-079-1	до 1,5 м	644.04	119.06	49.34	5.76	475.64	17.85
10-01-079-2	более 1,5 м	664.96	143.00	46.97	5.48	474.99	21.06

**Т А Б Л И Ц А 10-01-080. УСТРОЙСТВО РОСТВЕРКОВ**

Измеритель: м3 древесины в конструкции

10-01-080-1	Устройство ростверков из брусьев по деревянным сваям	2371.14	318.48	41.79	3.98	2010.87	41.20
-------------	--	---------	--------	-------	------	---------	-------

**Т А Б Л И Ц А 10-01-081. УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЕЙ С УСТАНОВКОЙ ЗАБИРКИ**

Измеритель: 100 м2 вертикальной проекции цоколя

Устройство цоколей с установкой заборки из:							
10-01-081-1	горбыля с обшивкой досками и утеплением	10565.62	2434.96	1269.34	105.03	6861.32	358.61
(104 9281)	Утеплитель, (М3)					(44)	
10-01-081-2	досок	7451.24	1540.20	239.24	20.96	5671.80	219.09

**Т А Б Л И Ц А 10-01-082. УКЛАДКА ПО ФЕРМАМ ПРОГОНОВ**

Измеритель: м3 древесины в конструкции

Укладка по фермам прогонов из:							
10-01-082-1	досок	1364.92	113.97	36.49	3.87	1214.46	14.39
10-01-082-2	брусьев	1494.70	126.47	36.50	3.87	1337.73	15.04

**Т А Б Л И Ц А 10-01-083. УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА**

Измеритель: 100 м2 покрытия

10-01-083-1	Устройство по фермам настила из щитов деревянных	7235.25	254.63	417.15	44.93	6563.47	37.50
Устройство по фермам настила рабочего толщиной:							
10-01-083-2	25 мм разреженного	2746.49	171.94	85.20	8.39	2489.35	23.33
10-01-083-3	25 мм сплошного	3430.59	215.28	107.61	10.54	3107.70	29.21
10-01-083-4	40 мм разреженного	3876.35	180.66	132.47	13.01	3563.22	24.85
10-01-083-5	40 мм сплошного	4866.99	225.88	164.09	16.13	4477.02	31.07
10-01-083-6	50 мм разреженного	4661.00	188.58	164.09	16.13	4308.33	25.94
10-01-083-7	50 мм сплошного	5862.09	236.13	213.94	20.96	5412.02	32.48
10-01-083-8	Устройство по фермам настила защитного	3180.52	217.71	78.09	7.63	2884.72	29.54

### 11. ОГНЕЗАЩИТА И АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

**Т А Б Л И Ц А 10-01-087. ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ**  
Измеритель: 10 м<sup>3</sup> древесины в конструкции

Огнезащита деревянных конструкций:							
10-01-087-1	ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	842.35	61.03	17.58	1.83	763.74	8.50
10-01-087-2	каркасов, эстакад	1756.11	149.17	12.32	1.29	1594.62	20.49

**Т А Б Л И Ц А 10-01-088. ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЕЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ**  
Измеритель: 1000 м<sup>2</sup> обработанной поверхности

10-01-088-1	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам	2952.93	230.12	77.75	8.49	2645.06	31.61
-------------	---	---------	--------	-------	------	---------	-------

**Т А Б Л И Ц А 10-01-089. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ**  
Измеритель: 100 м<sup>2</sup> стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по фермам

Антисептирование водными растворами:							
10-01-089-1	стен	174.18	45.51	9.55	1.08	119.42	6.26
10-01-089-2	перегородок	205.92	55.83	11.64	1.29	138.45	7.68
10-01-089-3	покрытий по фермам	164.97	31.92	5.82	0.65	127.23	4.39

**Т А Б Л И Ц А 10-01-090. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ПАСТАМИ**  
Измеритель: 100 м<sup>2</sup> стен, перекрытий, перегородок, покрытий

Антисептирование пастами:							
10-01-090-1	стен рубленых	354.81	45.83	2.44	0.32	306.54	6.07
10-01-090-2	перекрытий по открытым прогонам	1469.17	81.48	8.26	0.97	1379.43	10.42
10-01-090-3	перекрытий прогонов, балок, накатов	671.12	54.32	3.72	0.43	613.08	7.11
10-01-090-4	перегородок с двух сторон	1511.96	122.98	9.55	1.08	1379.43	15.91
10-01-090-5	покрытий прогонов по фермам	97.12	4.35	0.81	0.11	91.96	0.57

## РАЗДЕЛ 2. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ

### 1. ШИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

**Т А Б Л И Ц А 10-02-001. УКЛАДКА ШИТОВ НАД ПОДПОЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ**  
Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

10-02-001-1 (203 9129)	Укладка шитов над подпольными каналами Шиты нефрезерованные антисептированные, толщиной 73 мм. (М2)	506.76	161.04	345.72	37.09	(100)	25.40
---------------------------	---	--------	--------	--------	-------	-------	-------

### 2. КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕННЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

**Т А Б Л И Ц А 10-02-004. УСТАНОВКА КОЛОНН КЛЕЕННЫХ ОБЪЕМОМ ДО 1 М<sup>3</sup>**  
Измеритель: колонна

Установка колонн клеенных объемом до 1 м <sup>3</sup> на:							
10-02-004-1 (101 0783)	фундамент	149.52	50.93	96.81	11.50	1.78 (Проект)	6.43
(203 9141)	Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг. (Т) Колонны деревянные. (М3)					(Проект)	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. опл. труда машинист.		расход неучтен. мат-лов
10-02-004-2 (101 0783)	металлический башмак Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг. (Т)	128.24	30.48	96.16	11.50	1.60 (Проект)	3.99
(203 9141)	Колонны деревянные. (МЗ)					(Проект)	

### 3. ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ

Т А Б Л И Ц А 10-02-007. СБОРКА ЦОКОЛЬНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ  
Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перекрытий

Сборка цокольных перекрытий по:							
10-02-007-1 (300 9545)	балкам с дощатыми полами Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150x490 мм. (ШТ)	1315.76	688.58	219.15	21.61	408.03 (Проект)	97.12
10-02-007-2	лагам с дощатыми полами	1344.93	911.92	159.64	15.16	273.37	128.62
10-02-007-3	балкам с настилами из нестроганных досок	1002.80	560.32	252.52	26.98	189.96	79.03

Т А Б Л И Ц А 10-02-008. УТЕПЛЕНИЕ ЦОКОЛЯ ПЛИТАМИ  
Измеритель: 100 м утепляемого цоколя

Утепление цоколя плитами:							
10-02-008-1	минераловатными полужесткими толщиной 60 мм	497.49	396.47	101.02	10.86		55.92
10-02-008-2	фибrolитовыми толщиной 75 мм	588.92	443.62	145.30	15.59		62.57

Т А Б Л И Ц А 10-02-009. СБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ С НАСТИЛКОЙ ПОЛОВ  
Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перекрытий

Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам:							
10-02-009-1	с укладкой шитов наката с утеплением плитами минераловатными	1972.47	1111.32	544.92	56.65	316.23	154.78
10-02-009-2	с подшивкой досками обшивки с утеплением плитами минераловатными	1945.19	1260.02	453.92	46.87	231.25	175.49
10-02-009-3	с подшивкой досками обшивки	1531.12	986.10	322.03	32.68	222.99	137.34
10-02-009-4	открытых	1205.50	677.00	322.03	32.68	206.47	94.29

Т А Б Л И Ц А 10-02-010. СБОРКА ЧЕРДАЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ПО ДЕРЕВЯННЫМ БАЛКАМ  
Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перекрытий

Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам с укладкой шитов наката с утеплением:							
10-02-010-1	плитами минераловатными	907.55	574.33	278.96	29.89	54.26	82.40
10-02-010-2	термолитом	5869.75	616.20	397.92	42.68	4855.63	91.56
10-02-010-3	Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам с несущей подшивкой досками с утеплением плитами минераловатными	1142.08	739.24	278.96	29.89	123.88	106.06

ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции. Алтайский край.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. опл. труда машинист.	расход неучтен. мат-лов

**Т А Б Л И Ц А 10-02-011. СБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ ЧЕРДАЧНЫХ ПО ДОЩАТЫМ ФЕРМАМ**  
Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перекрытий

Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой шптов маката, с утеплением:							
10-02-011-1	минеральным войлоком	792.17	447.24	309.83	33.22	35.10	65.29
10-02-011-2	термолитом	6603.87	464.75	425.88	45.69	5713.24	71.61

**Т А Б Л И Ц А 10-02-012. СБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ**  
Измеритель: 100 м<sup>2</sup> панелей

Сборка перекрытий из панелей площадью:							
10-02-012-1	до 5 м <sup>2</sup>	1046.06	342.71	624.59	58.59	78.76	50.03
10-02-012-2	более 5 м <sup>2</sup>	664.70	268.46	329.21	29.24	67.03	37.39

**4. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ**

**Т А Б Л И Ц А 10-02-018. СБОРКА СТЕН ШИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ**  
Измеритель: 100 м<sup>2</sup> стен без вычета проемов

Сборка стен шитовой конструкции наружных с обшивкой досками:							
10-02-018-1	строгаными	1843.77	873.28	419.00	41.07	551.49	123.17
10-02-018-2	под штукатурку	1984.12	683.97	384.80	37.73	915.35	96.47
10-02-018-3	Сборка стен шитовой конструкции внутренних несущих	747.09	347.76	308.48	30.21	90.85	49.05

**Т А Б Л И Ц А 10-02-019. СБОРКА СТЕН КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ**  
Измеритель: 100 м<sup>2</sup> стен за вычетом проемов

Сборка стен каркасной конструкции наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой:							
10-02-019-1	досками обшивки	3293.94	1903.96	889.75	95.46	500.23	277.95
10-02-019-2	асбестоцементными листами	3304.67	2229.44	465.17	49.56	610.06	322.64
Сборка стен каркасной конструкции внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в:							
10-02-019-3	1 слой	3323.09	820.51	155.32	16.66	2347.26	117.72
10-02-019-4	2 слоя	6155.01	1194.64	338.61	36.34	4621.76	174.40
10-02-019-5	Сборка стен каркасной конструкции с дополнительным утеплением плитами древесноволокнистыми	212.30	138.16	53.49	5.70	20.65	20.17

**Т А Б Л И Ц А 10-02-020. СБОРКА СТЕН ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ПАНЕЛЕЙ**  
Измеритель: 100 м<sup>2</sup> панелей

Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью:							
10-02-020-1	до 5 м <sup>2</sup>	2347.51	819.18	1330.75	111.69	197.58	115.54
10-02-020-2	до 10 м <sup>2</sup>	1724.31	608.18	963.58	82.78	152.55	85.78
10-02-020-3	более 10 м <sup>2</sup>	1368.72	504.67	749.17	64.39	114.88	71.18

**ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции. Алтайский край.**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. опл. труда машинист.	расход неучтен. мат-лов

**Т А Б Л И Ц А 10-02-021. СБОРКА СТЕН ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ПАНЕЛЕЙ**  
Измеритель: панель

Сборка стен для промышленных зданий из панелей площадью до:							
10-02-021-1 (101 0783)  (440 9154)	5 м2 Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг. (Т) Панели стеновые прямоугольные. (М3)	102.74	17.66	68.42	8.17	16.66 (Проект)	2.46
10-02-021-2 (101 0783)  (440 9154)	15 м2 Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг. (Т) Панели стеновые прямоугольные. (М3)	125.45	21.61	86.14	10.32	17.70 (Проект)	3.01

**Т А Б Л И Ц А 10-02-022. СБОРКА СТЕН БЕСКАРКАСНЫХ**  
Измеритель: м3 кладки стен

Сборка стен бескаркасных из арболитовых:							
10-02-022-1	блоков крупных	95.97	14.01	57.17	5.05	24.79	2.01
10-02-022-2	блоков мелких	95.13	26.92	20.66	2.04	47.55	3.93

**Т А Б Л И Ц А 10-02-023. СБОРКА СТЕН БЕСКАРКАСНЫХ ИЗ АРБОЛИТОВЫХ ПАНЕЛЕЙ**  
Измеритель: 100 м2 стен за вычетом проемов

10-02-023-1	Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей	2442.81	462.54	1658.40	143.62	321.87	64.42
-------------	---	---------	--------	---------	--------	--------	-------

**Т А Б Л И Ц А 10-02-024. СБОРКА СТЕН ИЗ БРУСА**  
Измеритель: 100 м2 стен за вычетом проемов

Сборка стен из бруса толщиной:							
10-02-024-1	100 мм	3060.47	1646.83	358.89	31.28	1054.75	223.45
10-02-024-2	150 мм	3753.88	1678.96	535.24	46.01	1539.68	227.81
10-02-024-3	180 мм	4169.10	1703.06	639.50	54.72	1826.54	231.08

**Т А Б Л И Ц А 10-02-025. ПРИБИВКА ПО СТЕНАМ МАЯЧНЫХ РЕЕК**  
Измеритель: 100 м2

10-2-025-1	Прибивка по стенам маячных реек	207.15	137.97	11.37	1.51	57.81	20.50
------------	---------------------------------	--------	--------	-------	------	-------	-------

### 5. ПЕРЕГОРОДКИ

**Т А Б Л И Ц А 10-02-031. СБОРКА ПЕРЕГОРОДОК**  
Измеритель: 100 м2 панелей и перегородок без учета проемов

Сборка перегородок из панелей площадью:							
10-02-031-1	до 5 м2	1914.64	471.41	1309.18	110.73	134.05	66.49
10-02-031-2	более 5 м2	977.98	259.64	656.04	55.90	62.30	36.62
10-02-031-3	Сборка перегородок дощатых щитовых	543.00	311.59	165.34	17.74	66.07	45.89

### 6. КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА

Т А Б Л И Ц А 10-02-035. СБОРКА КРОВЛИ, КАРНИЗОВ, ФРОНТОНОВ

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов

Сборка:							
10-02-035-1	кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами	1058.38	404.96	162.25	16.77	491.17	58.10
10-02-035-2	карнизов	1351.44	1058.36	103.12	11.07	189.96	155.87
Сборка фронтонов из:							
10-02-035-3	строганных досок	760.99	511.41	118.96	12.79	130.62	74.01
10-02-035-4	готовых щитов	508.46	229.50	175.36	18.81	103.60	32.37

Т А Б Л И Ц А 10-02-036. УСТАНОВКА СТРОПИЛ

Измеритель: м<sup>3</sup> древесины в конструкции

10-02-036-1	Установка стропил	246.14	91.18	37.17	3.98	117.79	12.86
-------------	-------------------	--------	-------	-------	------	--------	-------

### 7. ЛЕСТНИЦЫ

Т А Б Л И Ц А 10-02-040. СБОРКА ЛЕСТНИЦ С ПЕРИЛАМИ И ПЛОЩАДОК

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> горизонтальной проекции лестниц

Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами:							
10-02-040-1	прямыми	2142.24	1372.62	553.24	59.34	216.38	173.31
10-02-040-2	с забежными ступенями	2525.49	1482.31	781.62	83.85	261.56	194.02

Т А Б Л И Ц А 10-02-041. ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ПЕРИЛАМИ

Измеритель: 100 м перил

10-2-041-1	Ограждение лестничных площадок перилами	392.38	212.11	117.34	12.58	62.93	28.78
------------	---	--------	--------	--------	-------	-------	-------

### 8. ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ

Т А Б Л И Ц А 10-02-045. СБОРКА ВЕРАНД И ТЕРРАС

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> пола

Сборка:							
10-02-045-1	веранд	4153.16	1794.03	1141.50	120.72	1217.63	237.62
10-02-045-2	террас	1653.21	787.33	120.33	11.07	745.55	99.41

Т А Б Л И Ц А 10-02-046. СБОРКА КРЫЛЬЦ, КОЗЫРЬКОВ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТОВ

Измеритель: шт.

Сборка:							
10-02-046-1	крыльца на 3 ступени	48.12	26.71	4.89	0.65	16.52	3.80
10-02-046-2	козырька над входом без покрытия	23.34	12.64	2.44	0.32	8.26	1.76
10-02-046-3	люфт-клозета	34.57	19.12	0.81	0.11	14.64	2.72

### 9. СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)

Т А Б Л И Ц А 10-02-050. УСТАНОВКА БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)

Измеритель: 10 м<sup>3</sup> блока

Установка блоков (контейнеров):							
10-02-050-1	без заделки стыков	34.23	14.97	19.31	1.61	-	1.93
10-02-050-2	с заделкой стыков	81.80	29.53	19.31	1.61	32.96	3.82

**ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции. Алтайский край.**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. opl. труда машинист.		расход неучтен. мат-лов

**РАЗДЕЛ 3. ГРАДИРНИ**

**Т А Б Л И Ц А 10-03-001. ОБШИВКА КОЗЫРЬКОВ ВОЗДУХОВОДНЫХ ОКОН**  
Измеритель: 100 м<sup>2</sup> обшивки

10-03-001-1	Обшивка козырьков воздуховодных окон в градириях с башней высотой до 80 м	16946.90	996.92	144.49	15.48	15805.49	140.61
-------------	---	----------	--------	--------	-------	----------	--------

**Т А Б Л И Ц А 10-03-002. УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ОБШИВКИ ПОВОРОТНЫХ ШИТОВ НА ВОЗДУХОВОДНЫХ ОКНАХ**  
Измеритель: 100 м<sup>2</sup> шитов

10-03-002-1	Установка элементов обшивки поворотных шитов на воздуховодных окнах	6854.50	204.57	90.68	9.57	6559.25	26.16
-------------	---	---------	--------	-------	------	---------	-------

**Т А Б Л И Ц А 10-03-003. УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ОБШИВКИ ШИТОВ ВЕТРОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК**  
Измеритель: 100 м<sup>2</sup> шитов

10-03-003-1	Установка элементов обшивки шитов ветровых перегородок	9848.83	202.11	1115.80	95.35	8530.92	27.80
-------------	--	---------	--------	---------	-------	---------	-------

**Т А Б Л И Ц А 10-03-004. УСТРОЙСТВО МОСТКОВ НА ТРУБАХ ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ**  
Измеритель: м<sup>3</sup> древесины в деле

10-03-004-1	Устройство мостков на трубах водораспределения	3075.67	159.35	38.86	4.19	2877.46	21.36
-------------	--	---------	--------	-------	------	---------	-------

**РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ**

**1. ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ**

**Т А Б Л И Ц А 10-04-001. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ**  
Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок

Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в:							
10-04-001-1	один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 78 мм	9843.15	1200.37	129.46	13.87	8513.32	172.22
10-04-001-2	один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 108 мм	10413.67	1329.53	140.29	15.05	8943.85	190.75
10-04-001-3	два слоя без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 106 мм	17294.43	1473.88	235.49	25.26	15525.06	211.46
10-04-001-4	два слоя без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 136 мм	17878.94	1580.24	245.51	26.34	16053.19	226.72
10-04-001-5	один слой с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 78 мм	14711.92	2281.46	199.60	21.39	12230.86	309.56
10-04-001-6	один слой с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 108 мм	17705.64	3004.45	238.40	25.59	14462.79	407.66
10-04-001-7	два слоя с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 106 мм	22168.88	2570.66	295.61	31.71	19302.61	348.80
10-04-001-8	два слоя с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 136 мм	25231.22	3293.65	343.62	36.87	21593.95	446.90

ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции. Алтайский край.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. опл. труда машинист.		расход неучтен. мат-лов

**Т А Б Л И Ц А 10-04-002. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ГЕРМИТОМ ПО ПЕРИМЕТРУ**  
Измеритель: 100 м2 перегородок

Устройство перегородок с заделкой стыков герметом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами в:							
10-04-002-1	один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 78 мм	10105.64	973.74	130.27	13.98	9001.63	137.34
10-04-002-2	два слоя без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 106 мм	18368.80	1267.41	238.40	25.59	16862.99	178.76
10-04-002-3	один слой с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 78 мм	14395.57	1877.93	193.31	20.75	12324.33	264.87
10-04-002-4	два слоя с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 98 мм	22657.91	2171.60	300.62	32.25	20185.69	306.29
10-04-002-5	два слоя с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 150 мм	25655.51	2558.00	370.77	39.78	22726.74	360.79

**Т А Б Л И Ц А 10-04-003. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ**  
Измеритель: 100 м2 перегородок за вычетом проемов

Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной:							
10-04-003-1	50 мм	12858.25	1124.66	98.22	7.96	11635.38	152.60
10-04-003-2	75 мм	13961.28	1381.73	195.74	20.64	12383.81	187.48
10-04-003-3	100 мм	15196.33	1349.59	217.07	22.90	13629.67	183.12

**2. ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ**

**Т А Б Л И Ц А 10-04-009. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ**  
Измеритель: 100 м2 перегородок за вычетом проемов

10-04-009-1	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий без изоляции	14221.62	1682.18	145.56	14.19	12393.88	220.18
Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной:							
10-04-009-2	50 мм	17831.78	1926.38	173.86	17.31	15731.54	246.34
10-04-009-3	75 мм	19289.78	2113.90	188.89	18.92	16986.99	270.32
10-04-009-4	90 мм	19966.42	2105.38	197.62	19.89	17663.42	269.23
10-04-009-5	100 мм	20486.10	2096.85	205.55	20.75	18183.70	268.14

**Т А Б Л И Ц А 10-4-010. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ**  
Измеритель: 100 м2 перегородок за вычетом проемов

Устройство перегородок в жилых зданиях на металлическом однорядном каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами без изоляции:							
10-04-010-1	в один слой без изоляции	13397.07	1736.42	135.59	13.55	11525.06	229.99
10-04-010-2	в два слоя без изоляции	21364.60	2394.78	244.50	24.30	18725.32	317.19

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. opl. труда машинист.		расход неучтен. мат-лов
<b>Устройство перегородок в жилых зданиях на металлическом однорядном каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами с изоляцией:</b>							
10-04-010-3	в один слой с изоляцией	16076.53	1909.24	167.75	16.99	13999.54	252.88
10-04-010-4	в два слоя с изоляцией	24045.35	2567.60	277.95	27.84	21199.80	340.08
10-04-010-5	Устройство перегородок в жилых зданиях на двухрядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией	27721.26	2913.24	298.81	30.10	24509.21	385.86

**Т А Б Л И Ц А 10-04-011. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3 м В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ**  
Измеритель: 100 м2 перегородок за вычетом проемов

<b>Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в:</b>							
10-04-011-1	один слой без изоляции	13191.36	1407.24	142.51	13.98	11641.61	186.39
10-04-011-2	два слоя без изоляции	21176.94	2073.83	255.89	25.15	18847.22	274.68
10-04-011-3	один слой с изоляцией	16725.65	1580.06	173.38	17.31	14972.21	209.28
10-04-011-4	два слоя с изоляцией	24703.34	2246.65	286.77	28.49	22169.92	297.57

**Т А Б Л И Ц А 10-04-012. ОФОРМЛЕНИЕ (ОБДЕЛКА) ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ**  
Измеритель: 100 кв. проемов

<b>Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3:</b>							
10-04-012-1	жилых зданий	1695.62	533.37	4.07	0.22	1158.18	69.00
10-04-012-2	зданий промышленных предприятий	13425.22	631.54	31.20	2.26	12762.48	81.70
10-04-012-3	общественных зданий	5511.76	588.85	24.45	0.86	4898.46	75.30

**Т А Б Л И Ц А 10-04-013. УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН**  
Измеритель: 100 м2 проемов

<b>Установка:</b>							
10-04-013-1 (101 9411) (203 9057)	деревянных дверных блоков Скобяные изделия. (КОМПЛ) Блоки дверные. (М2)	903.43	531.73	343.62	36.87	28.08 (Проект) (100)	73.14
10-04-013-2 (101 9411) (203 9061) (203 9062)	металлических дверных коробок с навеской поло- тен Скобяные изделия. (КОМПЛ) Коробки дверные металлич- еские. (Т) Полотна дверные деревян- ные. (М2)	1999.70	1339.88	369.15	39.56	290.67 (Проект) (Проект) (91)	162.41

**СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ  
МАШИН И СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ В  
ЦЕНАХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000Г.  
РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН**

Код	Наименование ресурсов	Ед.изм.	Экспл.машин руб.	в том числе э/пл. механ. руб.
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	М-ЧАС	81.77	9.22
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	М-ЧАС	128.72	10.75
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	М-ЧАС	91.07	10.75
030101	Автопогрузчики 5 т	М-ЧАС	116.76	9.22
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	М-ЧАС	15.78	8.01
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	М-ЧАС	5.91	
060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3	М-ЧАС	84.70	9.22
091901	Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора)	М-ЧАС	2.34	
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	М-ЧАС	19.29	
140301	Копры универсальные с дизель-молотом 2,5 т	М-ЧАС	175.12	12.26
330206	Дрели электрические	М-ЧАС	2.72	
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	М-ЧАС	0.40	
331441	Рубанки электрические	М-ЧАС	4.78	
331531	Пилы дисковые электрические	М-ЧАС	0.97	
331532	Пилы электрические цепные	М-ЧАС	2.98	
331601	Бензопилы	М-ЧАС	5.44	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	М-ЧАС	81.20	10.75

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

Код	Наименование ресурсов	Ед.изм.	Сметн. цена руб.	Отпуск.цена руб.
1	2	3	4	5
101-0021	Асбестовый картон общего назначения (КАОР-1), толщиной 4 и 6 мм	т	2428.00	2356.56

ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции. Алтайский край.

1	2	3	4	5
101-0097	Болты оцинкованные диаметр резьбы 10 мм	Т	29868.74	29259.86
101-0109	Бумага мешочная битумированная Б-78	Т	8255.29	8070.00
101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58,5 мм	Т	14030.29	13731.97
101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5x120 мм	Т	10816.00	10581.00
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8x60 мм	Т	7163.95	7000.26
101-0195	Гвозди коловые круглые 3,0x40 мм	Т	6798.70	6642.20
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	Т	1194.36	1150.00
101-0244	Замазка оконная на олифе	Т	1998.51	1933.20
101-0331	Контакт керосиновый	Т	3835.13	3733.30
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный	Т	9368.20	9146.10
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	Т	3156.30	3066.80
101-0603	Мастика герметизирующая не отвердевающая Бутэпрол-2М	Т	5991.71	5843.30
101-0608	Мастика клеящая Гумилакс	Т	4648.58	4526.50
101-0612	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	Т	3809.12	3703.50
101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровые) арт. 6944	10М	27.46	26.76
101-0627	Олифа комбинированная К-2	Т	16895.05	16524.00
101-0652	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-2 толщиной 12 мм	Тыс.м2	3091.54	2720.60
101-0694	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые, марки ТС-400 толщиной 5 мм	Тыс.м2	6091.34	5842.60
101 0698	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1 толщиной 15-17 мм	100М2	3065.91	2967.00
101-0741	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм	М2	27.22	26.45
101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14мм	М2	33.74	32.80
101-0773	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300 толщиной 50 мм	М3	603.53	582.69

ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции. Алтайский край.

1	2	3	4	5
101-0774	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300 толщиной 75 мм	М3	576.43	556.11
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	Т	5251.70	5125.51
101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг	Т	4720.64	4604.86
101-0787	Поковки оцинкованные массой 1,8 кг	Т	7611.98	7439.51
101-0788	Поковки оцинкованные массой 2,825 кг	Т	7080.92	6918.86
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5мм	Т	3024.18	2944.15
101-0848	Резинотехнические изделия пластина гребчатая из резины АФ-1	КГ	25.71	25.18
101-0851	Пергамин кровельный П-350	М2	5.39	5.25
101-0852	Рубероид кровельный с крупной зернистой посыпкой РКК-350Б	М2	3.79	3.64
101-1130	Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками, шириной свыше 1200 до 1300 мм, толщиной 3,2-3,9 мм сталь марки С235	Т	5692.48	5557.02
101-1235	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 2 мм марки М1	М2	24.94	24.32
101-1239	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 2 мм марки М5	М2	12.07	11.70
101-1375	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054	Т	9222.96	9016.00
101-1482	Шурупы строительные с полукруглой головкой 5x70мм	Т	18929.22	18534.84
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	Т	12956.33	12672.80
101-1582	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 400	Т	607.01	574.37
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	Т	1354.79	1304.80
101-1597	Брезент	М2	279.89	274.38
101-1671	Закрепы металлические	КГ	8.40	8.21
101-1680	Патроны для строительномонтажного пистолета	Тыс.шт	230.88	226.13
101-1701	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	КГ	16.34	16.00
101-1702	Пенополиуретан эластичный трудногорюемый марки ПП У-ЭР листовой	Т	48437.19	47461.06

ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции. Алтайский край.

1	2	3	4	5
101-1704	Войлок строительный	Т	6830.60	6670.00
101-1705	Пахла пропитанная	КГ	6.83	6.67
101-1706	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,50 мм	Т	21594.73	21147.47
101-1712	Шпатлевка клеевая	Т	1595.21	1539.05
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	Т	25533.88	25010.00
101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	Т	25523.68	25000.00
101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	Т	24622.94	24116.30
101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	Т	23754.76	23265.14
101-1738	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	Т	22886.57	22413.97
101-1739	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	Т	22163.08	21704.67
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	М2	4.45	4.35
101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	Т	4920.32	4800.00
101-1756	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм	Т	16387.68	16042.51
101-1757	Ветошь	КГ	4.30	4.20
101-1763	Мастика битумно-полимерная	Т	1346.64	1282.48
101-1777	Паста антисептическая	Т	15327.00	15000.00
101-1779	Краска огнезащитная	Т	15959.48	15608.50
101-1805	Гвозди строительные	Т	8258.95	8074.00
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	Т	12681.67	12410.00
101-1825	Олифа натуральная	КГ	22.54	22.05
101-1840	Клей малярный жидкий	КГ	19.01	18.61
101-1851	Резина прессованная	КГ	35.95	35.23
101-1864	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые, марки ТС-400 толщиной 4 мм	Тыс.М2	10705.61	10384.50

1	2	3	4	5
101-9184	Скобы металлические	кг	3.73	3.64
101-9185	Ерши металлические	кг	8.40	8.21
101-9188	Глухари металлические	т	8374.22	8210.00
101-9411 (Не учтен)	Скобяные изделия	КОМПЛ		
101-9853	Пигмент тертый	кг	29.78	29.16
101-9889	Прокладки уплотнительные	м	22.52	22.05
101-9919	Шайбы	т	25521.14	25000.00
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	277.56	253.21
102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта	м3	271.26	247.03
102-0011	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см III сорта	м3	236.61	213.07
102-0023	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	1258.81	1222.78
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	1030.51	998.95
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	802.20	775.12
102-0028	Пиломатериалы хвойных пород брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м3	1212.31	1177.18
102-0032	Пиломатериалы хвойных пород брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта	м3	1389.88	1351.27
102-0033	Пиломатериалы хвойных пород брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более III сорта	м3	1081.24	1048.69
102-0044	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм II сорта	м3	1301.09	1264.23

ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции. Алтайский край.

1	2	3	4	5
102-0045	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм III сорта	M3	1009.37	978.22
102-0048	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150мм, толщиной 19-22 мм II сорта	M3	1030.51	998.95
102-0049	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 м м, толщиной 19-22 мм III сорта	M3	802.20	775.12
102-0052	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 25 мм II сорта	M3	941.72	911.90
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 м м, толщиной 25 мм III сорта	M3	734.56	708.80
102-0056	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 м м, толщиной 32-40 мм II сорта	M3	984.00	953.35
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 м м, толщиной 32-40 мм III сорта	M3	768.38	741.96
102-0059	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 м м, толщиной 44 мм и более I сорта	M3	1093.93	1061.12
102-0060	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150мм, толщиной 44 мм и более II сорта	M3	899.44	870.45
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150мм, толщиной 44 мм и более III сорта	M3	700.73	675.64
102-0069	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм III сорта	M3	578.12	555.43
102-0077	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	M3	586.58	563.72
102-0078	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	M3	434.37	414.50

ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции. Алтайский край.

1	2	3	4	5
102-0081	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта	М3	502.02	480.82
102-0143	Пиломатериалы хвойных пород горбыль деловой длиной от 0,8 до 2 м	М3	180.70	165.80
102-0144	Пиломатериалы хвойных пород горбыль деловой длиной более 2 м	М3	248.35	232.12
102-0261	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорта В/ВВ толщиной 3 мм	М3	4658.89	4555.20
103-9221 (Не учтен)	Лазы и люки	М2		
104-0002	Вата минеральная (ГОСТ 4640-84)	М3	362.62	352.64
104-0004	Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем	М3	435.35	422.57
104-0107	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	М3	407.27	397.35
104-9225	Жгут пароизоляционный, диаметр 40 мм	М	6.06	4.46
104-9230	Термолит	М3	417.61	404.00
104-9281 (Не учтен)	Утеплитель	М3		
113-0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) марка Б	Т	10531.37	10298.75
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	Т	9834.06	9583.13
113-0302	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	Т	20781.63	20336.40
113-0304	Клей резиновый Н 88-Н	КГ	39.55	38.74
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	КГ	32.97	32.28
114-0013	Сульфат аммония насыпью, сорт высший	Т	1009.12	968.40
201-9160 (Не учтен)	Элементы металлические	КГ		
203-0339	Коробки дверные и люков деревянные: нащельник размером: 34x13 мм	М	4.38	4.29
203-0340	Коробки дверные и люков деревянные: нащельник размером: 40x13 мм	М	4.79	4.68
203-0357	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером: 13x34 мм	М	2.94	2.87

ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции. Алтайский край.

1	2	3	4	5
203-0359	Наличники из древесины ти пы Н-1, Н-2 размером: 13x54 мм	М	3.86	3.77
203-0360	Наличники из древесины, т ип Н-1, размером 13x74 мм	М	4.96	4.84
203-0367	Обшивка наружная и внутрен -няя из древесины: типы 0-1; 0-2; 0-3; толщиной 13 мм, шириной без гребня: от 70 до 90 мм	М3	3001.26	2928.11
203-0371	Обшивка наружная и внутрен -няя из древесины: типы 0-1; 0-2; 0-3; толщиной 16 мм, шириной без гребня: от 70 до 90 мм	М3	2889.09	2818.14
203-0384	Доски подоконные деревян ные толщиной 34мм, шириной 250мм. ПД-1, ПД-3.	М	41.45	40.46
203-0436	Шиты нефрезерованные анти септированные толщиной 73 мм	М2	61.83	60.21
203-0461	Стенки шкафов боковые: СБШ 18-4.5.пл.0.80м2, СБШ 21-4.5. пл.0.93м2	М2	425.16	416.38
203-0468	Полки шкафов из древесно- стружечных плит:перестав ные:ППЗ-4.пл.0.15м2, ППЗ-4.5. пл.0.17м2. ППЗ-5 пл.0.19м2. ПП4-4.пл.0.17м2, ПП4-4.5 пл.0.19м2.	М2	485.78	475.81
203-0499	Элементы встроенных и ант ресольных шкафов каркасной конструкции для жилых зданий: раскладка, размер 19x19 мм	М	6.34	6.21
203-0509	Шиты забора глухие	М2	69.11	63.99
203-0510	Шиты забора решетчатые	М2	41.69	38.95
203-0538	Детали деревянные градирен антисептированные из бруса	М3	2005.75	1947.40
203-0539	Детали деревянные градирен антисептированные из досок	М3	2338.39	2273.51
203-0545	Полотна калиток глухие	М2	150.73	144.81
203-0546	Полотна калиток решетчатые высотой до 1.2м	М2	92.85	88.14
203-0547	Полотна калиток решетчатые высотой до 1.6м	М2	92.16	88.14
203-0548	Полотна калиток решетчатые высотой до 2м	М2	91.72	88.14
401-0522	Бетон легкий на пористых заполнителях класса В 3,5 (М50)	М3	685.45	637.16
402-0002	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка : 50	М3	361.78	296.60
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известко -вый, марка: 25	М3	402.35	336.37
402-0085	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1:3	М3	379.94	314.40

ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции. Алтайский край.

1	2	3	4	5
402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1:2,0	М3	407.19	341.12
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	Тыс.шт	905.94	751.68
407-0001	Глина	М3	155.82	116.21
411-0001	Вода	М3	4.84	4.84

**ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕННЫХ КОДОВ РЕСУРСОВ ПО  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ЕДИНИЧНЫМ РАСЦЕНКАМ  
СБОРНИКА ТЕР-2001-10**

Номер расценок по ГЭСН-2001-10	Код ресурсов по ГЭСН-2001-10	Код ресурсов, примененных в сборнике ТЕР 2001- 10
10-01-001	101-9680	101-1482
10-01-013	101-9186	101-1671
10-01-021	203-9064	203-0436
10-01-027	101-9680	101-1482
10-01-027	203-9054	203-0359
10-01-027	203-9055	203-0384
10-01-028	203-9054	203-0359
10-01-028	101-9680	101-1482
10-01-028	101-9186	101-1671
10-01-030	101-9680	101-1482
10-01-031	203-9054	203-0359
10-01-031	101-9186	101-1671
10-01-031	101-9680	101-1482
10-01-032	101-9680	101-1482
10-01-032	203-9054	203-0359
10-01-032	203-9055	203-0384
10-01-033	203-9055	203-0384
10-01-039	101-9680	101-1482
10-01-040	203-9054	203-0359
10-01-041	101-9680	101-1482
10-01-042	203-9680	203-1482
10-01-042	203-9054	203-0359
10-01-043	203-9054	203-0359
10-01-046	101-9680	101-1482
10-01-046	203-9056	203-9058
10-01-057	203-9125	203-0461
10-01-057	203-9152	203-0468
10-01-057	101-9186	101-1671
10-01-057	101-1482	101-1482
10-01-060	203-9054	203-0359
10-01-066	203-9095	203-0165
10-01-066	203-9057	203-0238
10-01-070	404-9020	404-0005
10-01-071	404-9020	404-0005
10-01-072	404-9020	404-0005
10-01-073	203-9121	203-0509
10-01-073	404-9020	404-0005
10-01-073	203-9121	203-0510
10-01-074	203-9142	203-0545
10-01-074	203-9142	203-0546
10-01-074	203-9142	203-0547
10-01-074	203-9142	203-0548

ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции. Алтайский край.

Номер расценок по ГЭСН-2001-10	Код ресурсов по ГЭСН-2001-10	Код ресурсов, примененных в сборнике ТЕР 2001- 10
10-01-074	404-9020	404-0005
10-01-075	404-9020	404-0005
10-02-012	101-9680	101-1482
10-02-019	101-1655	101-0195
10-02-019	402-9050	402-0002
10-02-019	101-9680	101-1482
10-02-021	101-9680	101-1482
10-02-022	401-9026	401-0522
10-02-035	101-9680	101-1482
10-03-001	203-9100	203-0538
10-03-001	203-9110	203-0539
10-03-002	203-9110	102-0539
10-03-003	203-9110	203-0539
10-03-004	203-9110	203-0539
10-04-003	101-9162	101-0741
10-04-003	101-9680	101-1482
10-04-009	101-9162	101-0741
10-04-010	101-9165	101-0742
10-04-011	101-9165	101-0742