

1.24. В сборнике 33 «Линии электропередачи»:

а) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

раздел 3 «Другие виды сопутствующих работ на воздушных линиях электропередачи и открытых распределительных устройствах напряжением 35-1150 кВ» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 33-03-010 Установка птицезащитных устройств							
Измеритель: опора (расценки 33-03-010-01, 33-03-010-02); компл (расценка 33-03-010-03)							
Установка птицезащитных устройств антиприсадочного типа:							
33-03-010-01	на железобетонных центрифугированных опорах ВЛ 35-500 кВ	626,01	18,73	607,28	18,43		2,04
22.2.02.24	<i>Устройства защиты птиц на ВЛ антиприсадочного типа, шт</i>					3	
33-03-010-02	на стальных опорах ВЛ 35-1150 кВ	825,05	26,76	798,29	24,19		2,88
22.2.02.24	<i>Устройства защиты птиц на ВЛ антиприсадочного типа, шт</i>					3	
33-03-010-03	При изменении количества птицезащитных устройств на опоре добавлять или исключать к расценкам 33-03-010-01; 33-03-010-02	102,47	1,95	100,52	3,06		0,23
22.2.02.24	<i>Устройства защиты птиц на ВЛ антиприсадочного типа, шт</i>					1	

в подразделе 5.2 «Опоры городского наружного освещения» раздела 5 «Опоры контактной сети городского электротранспорта и городского наружного освещения» таблицу ФЕР 33-05-008 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 33-05-008 Установка опор наружного освещения композитных фланцевых							
Измеритель: шт							
33-05-008-01	Установка опор наружного освещения композитных фланцевых	95,23	12,11	83,12	6,96		1,42
07.2.02.01	<i>Закладная деталь фундамента, шт</i>					1	
07.4.03.12	<i>Опора наружного освещения композитная с фланцевым соединением, шт</i>					1	