

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «15» июня 2017 г. № 886/п

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМАТИВЫ**

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

В сборник 12 «Кровли» внести следующие дополнения.

Раздел III. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.

Дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. КРОВЛИ							
Таблица ФЕР 12-01-032 Монтаж снегозадержателя							
Измеритель: 100 м							
Монтаж снегозадержателя:							
12-01-032-01 07.2.07.13	уголкового Конструкции стальные, т	40,75	28,09	12,66	2,44	П	3,06
12-01-032-02 07.2.07.13	решетчатого и трубчатого Конструкции стальные, т	55,91	49,82	6,09	1,28	П	5,30
Таблица ФЕР 12-01-033 Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения							
Измеритель: 100 м ²							
Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения:							
12-01-033-01 08.3.09.01 08.1.02.07	простой Стальной гнутый профиль (профилированный настил), т Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч., шт	368,08	283,18	27,62	4,04	П П	32,40
12-01-033-02 08.3.09.01 08.1.02.07	средней сложности Стальной гнутый профиль (профилированный настил), т Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч., шт	445,67	336,95	32,03	4,67	П П	38,03
12-01-033-03 08.3.09.01	сложной Стальной гнутый профиль (профилированный настил), т	541,77	406,94	34,27	4,94	П	45,93

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
08.1.02.07	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч., шт					П	

Таблица ФЕР 12-01-034 Устройство обрешетки

Измеритель: 100 м²

Устройство обрешетки:

12-01-034-01	сплошной из досок	3 123,11	156,37	30,74	4,81	2 936,00	19,14
12-01-034-02	с прозорами из досок и брусков	650,59	105,72	86,90	13,59	457,97	12,94

Таблица ФЕР 12-01-035 Устройство металлической водосточной системы

Измеритель: шт. (расценки 12-01-035-01, 12-01-035-02); м (расценка 12-01-035-03)

Устройство металлической водосточной системы:

12-01-035-01 08.1.02.22	колен Изделия для водосточных труб, шт.	1,25	1,15			0,10 1	0,12
12-01-035-02 08.1.02.22	воронок Изделия для водосточных труб, шт.	1,73	1,73			1	0,18
12-01-035-03 23.3.10.02 08.1.02.22	прямых звеньев труб Трубы, м Изделия для водосточных труб, шт.	8,95	1,15			7,80 1 2	0,12