

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации  
от «15» сентября 2017 г. № 886/нр

## **ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

### **ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**В сборник 18 «Отопление - внутренние устройства» внести следующие дополнения.**

*Раздел III. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы.*

*Дополнить государственными элементными сметными нормами следующего содержания:*

### **Раздел 2. ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ**

**Таблица ГЭСН 18-02-004      Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных)**

**Состав работ:**

01. Разметка мест установки водонагревателя.
02. Монтаж водонагревателя.
03. Подключение водонагревателя.

**Измеритель:      шт.**

Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом:

18-02-004-01	до 50 л
18-02-004-02	свыше 50 до 100 л
18-02-004-03	свыше 100 л

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	18-02-004-01	18-02-004-02	18-02-004-03
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,43	0,87	2,22
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,5
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.06.11-0021	Лента ФУМ	кг	0,002	0,002	0,002
24.3.03.13	Трубы полиэтиленовые	м	1,5	1,5	1,5

**Таблица ГЭСН 18-02-005 Монтаж проточных водонагревателей электрических**

**Состав работ:**

- 01. Разметка мест установки водонагревателя.
- 02. Монтаж водонагревателя.
- 03. Подключение водонагревателя.

**Измеритель: шт.**

18-02-005-01 Монтаж проточных водонагревателей электрических

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	18-02-005-01
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,27
1.1	Средний разряд работы		3,0
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.7.06.11-0021	Лента ФУМ	кг	0,001