

Приложение № 4
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 24 января 2017 г. № 41/пр

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Часть 33. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Таблица ФЕР 33-04-018. Подвеска провода СИП-3 напряжением 6 кВ на опорах

Измеритель: 1000 м

33-04-018-01	Подвеска провода СИП-3 напряжением 6 кВ на опорах	12 212,47	759,62	3 108,64	392,34	8 344,21	77,83
111-3104	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р95, 100 шт.	-	-	-	-	П	-
111-3161	Хомут стальной (СИП) Е778, 100 шт.	-	-	-	-	П	-
502-9101	Провода самонесущие изолированные, 1000 м	-	-	-	-	1,02	-
509-3151	Колпачки герметичные СЕ6.35 (СИП), 100 шт.	-	-	-	-	П	-