

Приложение № 4
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 24 января 2017 г. № 41/пр

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Часть 12. КРОВЛИ

Таблица ФЕР 12-01-032. Монтаж снегозадержателя							
Измеритель: 100 м							
Монтаж снегозадержателя:							
12-01-032-01 201-9005	углового Конструкции металлические мелкие, т	52,02 -	28,09 -	23,93 -	0,35 -	- П	3,06 -
12-01-032-02 201-9005	решетчатых и трубчатых Конструкции металлические мелкие, т	65,75 -	49,82 -	15,93 -	0,35 -	- П	5,30 -
Таблица ФЕР 12-01-033. Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения (технология без учета эксплуатации козловых кранов и на гусеничном ходу)							
Измеритель: 100 м ²							
Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения (технология без учета эксплуатации козловых кранов и на гусеничном ходу):							
12-01-033-01 101-9910	простой Стальной гнутый профиль (профилированный настил), т	385,50 -	283,18 -	45,04 -	2,30 -	57,28 П	32,40 -
12-01-033-02 101-9910	средней сложности Стальной гнутый профиль (профилированный настил), т	468,14 -	336,95 -	54,50 -	2,70 -	76,69 П	38,03 -

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-033-03 101-9910	сложной Стальной гнутый профиль (профилированный настил), т	570,87	406,94	63,37	2,97	100,56 П	45,93
Таблица ФЕР 12-01-034. Устройство обрешетки							
Измеритель: 100 м ²							
Устройство обрешетки:							
12-01-034-01	сплошной из досок	3 123,76	156,37	31,39	4,46	2 936,00	19,14
12-01-034-02	с прозорами из досок и брусков	651,24	105,72	87,55	13,24	457,97	12,94
Таблица ФЕР 12-01-035. Устройство металлической водосточной системы							
Измеритель: шт. (расценки 12-01-035-01, 12-01-035-02); м (расценка 12-01-035-03)							
Устройство металлической водосточной системы:							
12-01-035-01 101-9052	колен Изделия для водосточных труб, шт.	1,25	1,15	–	–	0,10 I	0,12
12-01-035-02 101-9052	воронок Изделия для водосточных труб, шт.	1,73	1,73	–	–	– I	0,18
12-01-035-03 103-9001 301-9167	прямых звеньев труб Трубы, м Ухваты для водосточных труб, шт.	8,95	1,15	–	–	7,80 I 2	0,12
Часть 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
Таблица ФЕР 15-01-055. Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка							
Измеритель: 100 м ²							
15-01-055-01 101-9290	Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка Панели облицовочные, м ²	296,93	290,61	6,32	0,27	– 103	32,80
Таблица ФЕР 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей							
Измеритель: 100 м ²							
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей:							
15-02-019-07 402-9544	на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-03 Смеси сухие растворные типа «Ветонит», т	28,24	26,44	1,68	0,99	0,12 0,085	3,10
15-02-019-08 402-9544	на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-04 Смеси сухие растворные типа «Ветонит», т	32,55	30,62	1,80	1,09	0,13 0,0901	3,59
15-02-019-09 402-9544	на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-05 Смеси сухие растворные типа «Ветонит», т	72,66	70,12	2,36	1,44	0,18 0,123	8,22
15-02-019-10 402-9544	на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-06 Смеси сухие растворные типа «Ветонит», т	79,65	77,11	2,36	1,44	0,18 0,123	9,04
Таблица ФЕР 15-02-041. Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами							
Измеритель: 100 м ²							
Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами:							
15-02-041-01	потолков	2 920,00	415,33	1,20	0,41	2 503,47	48,69
15-02-041-02	перегородок	3 360,03	488,43	2,00	0,68	2 869,60	57,26
15-02-041-03	стен	3 623,54	393,32	1,60	0,54	3 228,62	46,11