

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 24 января 2017 г. № 41/пр

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Раздел 63. СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСНр 63-13 Замена облицовки наружных стен из сайдинга без замены каркаса

Состав работ:

- 01. Выгрузка и перемещение материалов к месту производства работ.
- 02. Демонтаж негодного облицовочного материала.
- 03. Раскрой нового материала.
- 04. Монтаж облицовочного материала.

Измеритель: 100 м²

Замена облицовки наружных стен из металлического сайдинга без замены каркаса площадью в одном месте:

- 63-13-1 до 1м²
- 63-13-2 от 1 м² до 5 м²
- 63-13-3 свыше 5 м²

Замена облицовки наружных стен из пластикового сайдинга без замены каркаса площадью в одном месте:

- 63-13-4 до 1 м²
- 63-13-5 от 1 м² до 5 м²
- 63-13-6 свыше 5 м²

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	63-13- 1	63-13- 2	63-13- 3	63-13- 4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	49,82	40,16	35,36	36,68
1.1	Средний разряд работы		2,5	2,5	2,5	2,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1691	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	100 шт.	П	П	П	П
101-4169	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм	м ²	-	-	-	П
101-9307	Сайдинг металлический с полимерным покрытием	м ²	118	118	118	-

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	63-13- 5	63-13- 6
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	33,01	31,22
1.1	Средний разряд работы		2,5	2,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1691	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	100 шт.	П	П
101-4169	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм	м ²	П	П

Таблица ГЭСНр 63-14 Замена элементов облицовки потолков

Состав работ:

Для нормы 63-14-1:

01. Демонтаж пластиковых панелей.
02. Подбор панелей.
03. Разметка и нарезка.
04. Сборка с прирезкой торцов.
05. Установка с креплением и подгонкой по месту.
06. Разметка мест установки плит.
07. Установка плит с выверкой и креплением.
08. Очистка помещений от строительного мусора со сгребанием его в кучи и отноской на расстояние до 20 м.

Для нормы 63-14-2:

01. Демонтаж панелей реечного потолка.
02. Монтаж панелей реечного потолка.

Для нормы 63-14-3:

01. Демонтаж плит.
02. Разборка каркаса.
03. Демонтаж элементов крепления.
04. Установка ранее демонтированных элементов крепления.
05. Сборка и установка ранее демонтированного каркаса.
06. Облицовка плитами потолков.

Измеритель: 100 м²

- 63-14-1 Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса
 63-14-2 Замена элементов облицовки потолков: реечных без замены каркаса
 63-14-3 Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	63-14- 1	63-14- 2	63-14- 3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	207,88	69,28	142,46
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,5	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,02	0,02
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,001	0,002	0,002
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1656	Гвозди отделочные	т	0,0005	-	-
101-2589	Дюбель-гвоздь 6/39 мм	100 шт.	-	-	3,03
101-3435	Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700x250x8 мм	м ²	103	-	-
101-3439	Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG BAIKAL	м ²	-	-	103
206-1336	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм	м	-	1 050	-
206-1339	Подвес в комплекте	100 шт.	-	-	0,7
509-9900	Строительный мусор	т	0,1535	-	0,25621

Таблица ГЭСНр 63-15 Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса**Состав работ:**

Для нормы 63-15-1:

01. Демонтаж плит.
02. Разборка каркаса.
03. Демонтаж элементов крепления.

Для нормы 63-15-2:

01. Демонтаж пластиковых панелей.
02. Демонтаж каркаса.
03. Очистка помещений от строительного мусора со сгребанием его в кучи и отноской на расстояние до 20 м.

Измеритель: 100 м²

- 63-15-1 Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых
 63-15-2 Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	63-15- 1	63-15- 2
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	34,51	26,9
1.1	Средний разряд работы		2,9	2,6
4	МАТЕРИАЛЫ			
509-9900	Строительный мусор	т	0,356	0,283

Таблица ГЭСНр 63-16 Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса

Состав работ:

Для норм 63-16-1, 63-16-2:

01. Демонтаж негодных частей облицовочного материала.

02. Монтаж новых частей облицовочного материала.

Для норм с 63-16-3 по 63-16-5:

01. Выгрузка и перемещение материалов к месту производства работ.

02. Демонтаж негодного облицовочного материала.

03. Раскрой нового материала.

04. Монтаж нового облицовочного материала.

Измеритель: 100 м²

Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса: керамогранитных плит, количество плит в одном месте:

63-16-1 до 5 шт

63-16-2 свыше 5 шт

Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса: композитных панелей, площадью в одном месте:

63-16-3 до 1 м²63-16-4 от 1 м² до 5 м²63-16-5 свыше 5 м²

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	63-16- 1	63-16- 2	63-16- 3	63-16- 4	63-16- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	32,64	28,52	31,78	26,34	23,41
1.1	Средний разряд работы		2,8	2,8	3,9	3,9	3,9
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-9290	Панели облицовочные	м ²	-	-	103	103	103
201-9033	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов	компл.	-	-	П	П	П
412-9180	Плиты облицовочные	м ²	98	98	-	-	-

Таблица ГЭСНр 63-17 Замена стеклопакетов в пластиковых окнах**Состав работ:**

01. Демонтаж негодного стеклопакета.

02. Монтаж нового стеклопакета.

Измеритель: 100 м²

63-17-1 Замена стеклопакетов в пластиковых окнах

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	63-17- 1
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,96
1.1	Средний разряд работы		3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,43
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,43
4	МАТЕРИАЛЫ		
101-1836	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м ²	100