

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 24 января 2017 г. № 41/пр

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Часть 46. РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Таблица ГЭСН 46-03-015 Устройство борозд в конструкциях из кирпича, бетона с использованием штробореза

Состав работ:

01. Разметка и пропил борозд штроборезом.
02. Зачистка борозд перфоратором.

Измеритель: 100 м

	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения:
46-03-015-01	до 20 см ²
46-03-015-02	свыше 20 см ² до 50 см ²
46-03-015-03	свыше 50 см ² до 100 см ²
46-03-015-04	На каждые 20 см ² площади сечения сверх 100 см ² добавлять к сметной норме 46-03-015-03
	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения:
46-03-015-05	до 20 см ²
46-03-015-06	свыше 20 см ² до 50 см ²
46-03-015-07	свыше 50 см ² до 100 см ²
46-03-015-08	На каждые 20 см ² площади сечения сверх 100 см ² добавлять к сметной норме 46-03-015-07
	Устройство в бетонных конструкциях потолков борозд с использованием штробореза площадью сечения:
46-03-015-09	до 20 см ²
46-03-015-10	свыше 20 см ² до 50 см ²
46-03-015-11	свыше 50 см ² до 100 см ²
46-03-015-12	На каждые 20 см ² площади сечения сверх 100 см ² добавлять к сметной норме 46-03-015-11

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	46-03-015-01	46-03-015-02	46-03-015-03	46-03-015-04	46-03-015-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7,03	11,06	15,71	5,33	12,82
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	46-03-015-06	46-03-015-07	46-03-015-08	46-03-015-09	46-03-015-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	21,99	32,23	10,45	20,94	33,41
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	46-03-015-11	46-03-015-12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	47,41	15,66
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0