

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 24 января 2017 г. № 41/пр

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Часть 11. ПОЛЫ

Таблица ГЭСН 11-01-054 Монтаж сборно-разборных систем фальшполов из ДСП панелей

Состав работ:

01. Установка стоек с регулировкой высоты и креплением.
02. Устройство стрингеров (для нормы 2).
03. Укладка панелей фальшпола.

Измеритель: 100 м²

Монтаж сборно-разборных систем фальшполов из ДСП панелей:

- 11-01-054-01 размером 600х600 мм
 11-01-054-02 размером 600х600 мм, с устройством стрингеров

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	11-01-054-01	11-01-054-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	98,17	112,93
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4	0,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	маш.-ч	0,4	0,42
134041	Шуруповерт	маш.-ч	-	7,01
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1821	Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80	т	-	0,009
101-8030	Герметик-клей полиуретановый DEN BRAVEN POLIURETAN-50 FC, белый и цветные	л	6,06	6,06
101-9013	Панели фальшпола из ДСП	м ²	102,7	102,7
201-9029	Стойки фальшполов металлические опорные с накладками	шт.	303	303
201-9030	Стрингеры фальшполов металлические	шт.	-	539

Таблица ГЭСН 11-01-056 Устройство резиновых покрытий спортивных, игровых площадок, стадионов

Состав работ:

Для нормы 11-01-056-01:

01. Подготовка поверхности основания.
02. Огрунтовка основания.
03. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища.
04. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках.

Для нормы 11-01-056-02:

01. Подготовка поверхности основания.
02. Огрунтовка основания.
03. Разбивка площади пола и раскрой плиток с их сортировкой.
04. Укладка плиток насухо.

Для нормы 11-01-056-03:

01. Подготовка поверхности основания.
02. Огрунтовка основания.
03. Разбивка площади пола и раскрой плиток с их сортировкой.
04. Укладка плиток с проверкой и выравниванием, с прирезкой плиток по месту.

Измеритель: 100 м²

Устройство резиновых покрытий спортивных, игровых площадок, стадионов:

- 11-01-056-01 рулонных покрытий
 11-01-056-02 из плитки насухо
 11-01-056-03 из плитки на клею

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	11-01-056-01	11-01-056-02	11-01-056-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	26,99	17,26	28
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,4	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,13	0,13	0,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,02
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,11	0,11	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1757	Ветошь	кг	-	-	0,5
101-1968	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие	т	0,069	0,069	0,069
101-3191	Клей полиуретановый двухкомпонентный марки UZIN MK-92 S	кг	0,065	-	0,05
101-6998	Покрытие спортивное Taraflex Sport B, толщиной 6,3 мм	м ²	102	102	102
113-8007	Полимерцементная шпатлевка	кг	1,9	1,9	1,9

Таблица ГЭСН 11-01-055 Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов

Состав работ:

01. Предварительная обработка затирочными машинами (взбаломучивание) верхнего слоя бетона полов.
02. Нанесение однокомпонентного упрочителя для бетонных полов.
03. Грубая затирка затирочными машинами смеси в бетон.
04. Выравнивание рейкой-правилом бетона после прохождения машин.
05. Втирание топпинга затирочными машинами.
06. Финишная затирка и заглаживание топпинга затирочными машинами.
07. Нанесение однокомпонентного средства по уходу за бетоном.
08. Разметка и нарезка швов.
09. Укладка уплотнительного жгута (шнура).
10. Герметизация швов.
11. Укрытие отшлифованной поверхности полиэтиленовой пленкой и снятие пленки.

Измеритель: 100 м²
11-01-055-01 Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	11-01-055-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	20,94
1.1	Средний разряд работы		3,8
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
331305	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,82
331531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,82
331721	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,44
340601	Машина бетоноотделочная однороторная, мощность 4 л.с.	маш.-ч	3,09
340602	Машина затирочная однороторная, мощность 9 л.с.	маш.-ч	3,09
340603	Машина затирочная двухроторная, мощность 20 л.с.	маш.-ч	6,1
4	МАТЕРИАЛЫ		
101-4255	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 6 мм	100 м	0,77
101-7410	Средство MasterKure 216 на парафиновой основе по уходу за свежееуложенным бетоном	кг	13
113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м ²	103
402-0420	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей	кг	515
101-9176	MasterTop 100 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный		
	Герметик полиуретановый	кг	0,12

Таблица ГЭСН 11-01-057 Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках

Состав работ:

01. Распаковка и раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища и прирезка к выступающим частям помещения.
02. Скатывание полотнищ для последующей обработки клеем.
03. Нанесение клея на основание, укладка и приклеивание полотнищ с укатыванием.
04. Прорезка паза для шнура.
05. Сваривание полотнищ в стыках (горячая сварка).
06. Продувка места шва строительным пылесосом.
07. Срезка излишков сварочного шнура.

Измеритель: 100 м²
11-01-057-01 Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	11-01-057-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	45,26
1.1	Средний разряд работы		3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04
331305	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,35
333604	Фен строительный электрический, 2 кВт	маш.-ч	5,38
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ		
101-2025	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	100 м	0,68
113-0626	Клей Forbo 522, для укладки ПВХ-покрытий	кг	27
101-9877	Линолеум без подосновы	м ²	102

Таблица ГЭСН 11-01-058 Устройство сборной сухой стяжки пола из влагостойких древесно-стружечных плит, шпунтовых по периметру

Состав работ:

Для нормы 11-01-058-01:

01. Подъем материалов к месту производства работ на высоту 15 м.
02. Подноска и перемещение материалов и инструментов на расстояние до 30 м.
03. Разметка плит.
04. Распиловка плит.
05. Укладка плит.

Для нормы 11-01-058-02:

01. Подъем материалов к месту производства работ на высоту 15 м.
02. Подноска и перемещение материалов и инструментов на расстояние до 30 м.
03. Разметка плит.
04. Распиловка плит.
05. Укладка плит.
06. Крепление плит к лагам.

Измеритель: 100 м²

Устройство сборной сухой стяжки пола из влагостойких древесно-стружечных плит, шпунтовых по периметру

11-01-058-01 по готовому основанию

11-01-058-02 по деревянным лагам

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	11-01-058-01	11-01-058-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	20,79	34,98
1.1	Средний разряд работы		2,8	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,16	0,16
134041	Шуруповерт	маш.-ч	-	13,77
331531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,49	0,49
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-2434	Клей ПВА	кг	3,7	3,7
101-2588	Шуруп для ГВЛ 3,9/45	100 шт.	-	18,12
101-5859	Плита строительная многофункциональная "QuickDeck Professional" на основе влагостойкой древесностружечной плиты (степень влагостойкости Р5), шпунтованная, необлицованная, размером 2440x600x22 мм	шт.	69,7	69,7