

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-15-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Самара 2014

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР 81-02-15-2001

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Издание официальное

Самара 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Самарская область
ТЕР 81-02-15-2001 Часть 15. Отделочные работы
Самара, 2014 – 51 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 15. Отделочные работы

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ							
Подраздел 1.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ							
Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	94079,36 -	16488,06 -	246,77 -	72,03 -	77344,53 (II)	1175,2 -
15-01-001-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	97755,11 -	20134,45 -	254,88 -	72,03 -	77365,78 (II)	1435,1 -
15-01-001-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	101198,75 -	23463,77 -	264,34 -	72,03 -	77470,64 (II)	1672,4 -
15-01-001-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	105355,88 -	27427,25 -	282,49 -	72,33 -	77646,14 (II)	1954,9 -
15-01-001-05 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	111458,13 -	33293,19 -	302,62 -	72,33 -	77862,32 (II)	2373 -
Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-06 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	112109,81 -	9513,53 -	1159,02 -	252,09 -	101437,26 (II)	706,8 -
15-01-001-07 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	113242,86 -	11661,74 -	1155,12 -	250,73 -	100426,00 (II)	866,4 -
15-01-001-08 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	115237,64 -	13656,52 -	1155,12 -	250,73 -	100426,00 (II)	1014,6 -
15-01-001-09 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	117253,82 -	15651,29 -	1155,12 -	250,73 -	100447,41 (II)	1162,8 -
15-01-001-10 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	118831,85 -	18265,22 -	1147,61 -	248,94 -	99419,02 (II)	1357 -
Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-11 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	87721,27 -	9840,48 -	1314,22 -	306,54 -	76566,57 (II)	741 -
15-01-001-12 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	89842,21 -	11959,97 -	1314,22 -	306,54 -	76568,02 (II)	900,6 -
15-01-001-13 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	91029,94 -	13928,06 -	1309,62 -	304,82 -	75792,26 (II)	1048,8 -
15-01-001-14 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	92370,52 -	16047,55 -	1305,03 -	303,30 -	75017,94 (II)	1208,4 -
15-01-001-15 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	93864,37 -	18318,43 -	1300,43 -	301,59 -	74245,51 (II)	1379,4 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-002-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	34694,70 -	7063,88 -	900,09 -	161,70 -	26730,73 (II)	517,5 -
15-01-002-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	36322,16 -	8947,58 -	899,39 -	161,30 -	26475,19 (II)	655,5 -
15-01-002-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	37891,91 -	10517,33 -	899,39 -	161,30 -	26475,19 (II)	770,5 -
15-01-002-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	39463,11 -	12087,08 -	899,39 -	161,30 -	26476,64 (II)	885,5 -
15-01-002-05 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	40307,92 -	13185,90 -	899,04 -	161,16 -	26222,98 (II)	966 -
Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-002-06 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	41302,66 -	8607,78 -	125,13 -	46,36 -	32569,75 (II)	621,5 -
15-01-002-07 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	43657,28 -	10955,35 -	126,64 -	46,36 -	32575,29 (II)	791 -
15-01-002-08 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	45854,64 -	13146,42 -	128,30 -	46,36 -	32579,92 (II)	949,2 -
15-01-002-09 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	47899,82 -	15180,99 -	130,75 -	46,36 -	32588,08 (II)	1096,1 -
15-01-002-10 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	50433,02 -	17685,07 -	134,33 -	46,36 -	32613,62 (II)	1276,9 -
Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	104740,27 -	27014,23 -	285,38 -	71,91 -	77440,66 (II)	1898,4 -
15-01-003-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	109707,97 -	31838,20 -	300,98 -	71,91 -	77568,79 (II)	2237,4 -
15-01-003-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	115253,30 -	37144,57 -	327,92 -	72,20 -	77780,81 (II)	2610,3 -
15-01-003-04 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	122622,87 -	44219,73 -	364,11 -	72,20 -	78039,03 (II)	3107,5 -
Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-05 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	116335,32 -	38530,85 -	306,39 -	71,91 -	77498,08 (II)	2587,7 -
15-01-003-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	122884,76 -	44924,62 -	322,15 -	71,91 -	77637,99 (II)	3017,1 -
15-01-003-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	130181,96 -	51991,41 -	350,07 -	72,20 -	77840,48 (II)	3491,7 -
15-01-003-08 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	139561,90 -	61077,29 -	386,32 -	72,20 -	78098,29 (II)	4101,9 -
Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-09 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	116209,37 -	14627,34 -	1156,03 -	250,88 -	100426,00 (II)	1071,6 -
15-01-003-10 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	118854,74 -	17272,71 -	1156,03 -	250,88 -	100426,00 (II)	1265,4 -
15-01-003-11 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	120899,08 -	19295,64 -	1156,03 -	250,88 -	100447,41 (II)	1413,6 -
15-01-003-12 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	122829,51 -	22252,23 -	1151,78 -	249,37 -	99425,50 (II)	1630,2 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-13 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (м)	121472,98	19890,95	1156,03	250,88	100426,00	1379,4
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-003-14 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (м)	124925,13	23343,10	1156,03	250,88	100426,00	1618,8
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-003-15 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (м)	128230,02	26630,86	1156,03	250,88	100443,13	1846,8
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-003-16 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (м)	130495,90	29918,62	1151,78	249,37	99425,50	2074,8
		-	-	-	-	(II)	-
Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (м)	39022,10	11616,15	899,39	161,30	26506,56	851
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-004-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (м)	40905,80	13499,85	899,39	161,30	26506,56	989
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-004-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (м)	42963,61	15540,53	899,39	161,30	26523,69	1138,5
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-004-04 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (м)	44582,71	17424,23	898,14	161,02	26260,34	1276,5
		-	-	-	-	(II)	-
Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-05 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (м)	42662,31	15256,36	899,39	161,30	26506,56	1058
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-004-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (м)	45315,59	17909,64	899,39	161,30	26506,56	1242
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-004-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (м)	47820,17	20397,09	899,39	161,30	26523,69	1414,5
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-004-08 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (м)	49877,19	22718,71	898,14	161,02	26260,34	1575,5
		-	-	-	-	(II)	-
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-09 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (м)	48293,83	15536,82	132,83	46,36	32624,18	1107,4
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-004-10 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (м)	51316,51	18549,06	135,63	46,36	32631,82	1322,1
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-004-11 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (м)	54202,45	21402,77	139,69	46,36	32659,99	1525,5
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-004-12 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (м)	56746,87	23939,39	143,54	46,36	32663,94	1706,3
		-	-	-	-	(II)	-
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-13 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (м)	57225,06	24397,27	147,92	41,39	32679,87	1638,5
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-004-14 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (м)	60768,81	27930,66	150,73	41,39	32687,42	1875,8
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-004-15 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (м)	64332,74	31464,06	154,37	41,39	32714,31	2113,1
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-004-16 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (м)	67061,42	34492,69	159,47	41,39	32409,26	2316,5
		-	-	-	-	(II)	-
Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн:							
15-01-005-01	гранитом полированным	414,12	380,49	33,63	11,74	0,00	27,12
15-01-005-02	гранитом чистотесанным и под «скалу»	261,78	228,15	33,63	11,74	0,00	16,95

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-005-03	известняком	180,81	169,67	11,14	3,99	0,00	12,43

Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-006-01	При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять	2248,47	0,00	0,00	0,00	2248,47	0
--------------	---	---------	------	------	------	---------	---

Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:

15-01-007-01	до 150 мм	75031,81	70881,51	875,08	201,63	3275,22	4915,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-007-02	до 250 мм	60122,08	56705,21	772,14	199,95	2644,73	3932,4
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-007-03	до 450 мм	50608,80	47254,34	1160,53	198,13	2193,93	3277
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-

Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня:

15-01-007-04	до 150 мм	47431,72	44973,10	704,14	194,42	1754,48	3118,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-007-05	до 250 мм	39196,29	36988,74	644,41	192,72	1563,14	2565,1
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-007-06	до 450 мм	35041,35	32426,25	1161,91	205,13	1453,19	2248,7
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:

15-01-008-01	до 150 мм	37145,70	33907,70	1727,30	370,55	1510,70	2416,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-008-02	до 250 мм	31489,00	28309,73	1724,86	369,27	1454,41	2017,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-008-03	до 450 мм	29446,62	25910,60	2109,76	368,43	1426,26	1846,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня:							
15-01-008-04 (101-9030) (412-9230)	до 150 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	30807,46 - -	27590,00 - -	1706,76 - -	363,44 - -	1510,70 (II) (II)	1966,5 - -
15-01-008-05 (101-9030) (412-9230)	до 250 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	26553,76 - -	23395,03 - -	1704,32 - -	362,16 - -	1454,41 (II) (II)	1667,5 - -
15-01-008-06 (101-9030) (412-9230)	до 450 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	25619,75 - -	22104,27 - -	2089,22 - -	361,32 - -	1426,26 (II) (II)	1575,5 - -

Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м²:

15-01-009-01	до 6	32590,86	8402,57	68,35	18,62	24119,94	598,9
15-01-009-02	до 8	34193,10	9987,96	72,88	18,62	24132,26	711,9
15-01-009-03	до 10	38052,03	13792,89	87,13	18,62	24172,01	983,1

Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-010-01	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами	82412,41	8607,78	125,60	43,16	73679,03	621,5
15-01-010-02	Укладка подоконных мраморных полированных плит	84270,76	5889,00	132,49	48,73	78249,27	395,5

Подраздел 1.2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ

Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками

Измеритель: 100 м² облицованной поверхности

Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками:

15-01-016-01	на полимерцементной мастике стен и колонн	14694,39	1492,50	37,83	15,47	13164,06	117,52
15-01-016-02	на цементном растворе стен	16632,50	3764,39	52,12	22,66	12815,99	307,8
15-01-016-03	на цементном растворе колонн	17608,46	4740,35	52,12	22,66	12815,99	387,6

Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе

Измеритель: 100 м² облицованной поверхности

Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе:

15-01-017-01	стен	16579,77	3555,26	52,12	22,66	12972,39	290,7
15-01-017-02	колонн	17723,03	4698,52	52,12	22,66	12972,39	384,18

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике							
Измеритель: 100 м ² облицованной поверхности							
Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике:							
15-01-018-01	стен	14948,10	2183,54	32,39	13,06	12732,17	178,54
15-01-018-02	колонн	15196,86	2432,30	32,39	13,06	12732,17	198,88
Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток)							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:							
15-01-019-01	по кирпичу и бетону	16300,61	2722,32	32,75	14,86	13545,54	228
15-01-019-02	по дереву	19638,28	3030,67	47,40	22,23	16560,21	259,92
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:							
15-01-019-03	по кирпичу и бетону	20535,91	2831,21	32,75	14,86	17671,95	237,12
15-01-019-04	по дереву	23831,70	3137,01	47,40	22,23	20647,29	269,04
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей:							
15-01-019-05	по кирпичу и бетону	16855,49	1906,46	39,51	22,77	14909,52	159,67
15-01-019-06	по дереву	20283,94	2298,54	56,59	31,37	17928,81	197,13
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей:							
15-01-019-07	по кирпичу и бетону	21019,46	1983,35	39,51	22,77	18996,60	166,11
15-01-019-08	по дереву	24451,94	2379,46	56,59	31,37	22015,89	204,07
Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плитусными и угловыми плитками							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-01	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	20326,77	2545,37	32,75	14,86	17748,65	213,18
15-01-020-02	в жилых зданиях по дереву	23974,31	3163,59	47,40	22,23	20763,32	271,32
15-01-020-03	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	21727,32	3062,61	32,75	14,86	18631,96	256,5
15-01-020-04	в общественных зданиях по дереву	25376,02	3681,99	47,40	22,23	21646,63	315,78
15-01-020-05	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	21345,01	2681,49	32,75	14,86	18630,77	224,58
15-01-020-06	в промышленных зданиях по дереву	25002,65	3309,81	47,40	22,23	21645,44	283,86
Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-07	по кирпичу и бетону	27492,84	5722,62	32,75	14,86	21737,47	430,92
15-01-020-08	по дереву	31500,28	6700,74	47,40	22,23	24752,14	519,84
Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-09	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	21096,49	1945,26	39,51	22,77	19111,72	162,92
15-01-020-10	в жилых зданиях по дереву	24543,63	2399,98	56,59	31,37	22087,06	205,83
15-01-020-11	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	22180,54	2145,98	39,51	22,77	19995,05	179,73
15-01-020-12	в общественных зданиях по дереву	25819,90	2792,92	56,59	31,37	22970,39	239,53
15-01-020-13	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	21912,96	1878,40	39,51	22,77	19995,05	157,32

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-020-14	в промышленных зданиях по дереву	26478,46	3451,48	56,59	31,37	22970,39	296,01
Облицовка столбов, пилястр и откосов на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-15	по кирпичу и бетону	28654,71	5513,19	39,51	22,77	23102,01	415,15
15-01-020-16	по дереву	33121,74	6987,80	56,59	31,37	26077,35	542,11

Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором

 Измеритель: 100 м² поверхности оштукатуренного основания

Устройство основания под облицовку искусственным мрамором:

15-01-021-01	стен по камню	2199,63	1491,12	31,72	15,96	676,79	114
15-01-021-02	стен по дереву	6441,01	1847,55	84,77	25,61	4508,69	141,25
15-01-021-03	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону	2994,83	2286,32	31,72	15,96	676,79	169,86
15-01-021-04	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по дереву	7665,84	3072,38	84,77	25,61	4508,69	228,26
15-01-021-05	откосов	3294,83	2393,73	39,74	20,00	861,36	177,84

Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

 Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка оселковым мрамором:

15-01-022-01	стен гладких	39336,45	21157,02	108,46	20,87	18070,97	1467,2
15-01-022-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	48023,40	29843,97	108,46	20,87	18070,97	1971,2
15-01-022-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	88658,85	64435,84	148,50	28,24	24074,51	4256
15-01-022-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	55008,66	36803,83	133,86	20,87	18070,97	2430,9
15-01-022-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	104767,81	80544,80	148,50	28,24	24074,51	5320

Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей

 Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка оселковым мрамором:

15-01-023-01	откосов	56840,93	38661,50	108,46	20,87	18070,97	2553,6
15-01-023-02	тяг, поясков и плитусов простых	67801,99	43578,98	148,50	28,24	24074,51	2878,4
15-01-023-03	тяг, поясков и плитусов сложных	103241,70	79018,69	148,50	28,24	24074,51	5219,2
15-01-023-04	капителей простых	80858,72	56635,71	148,50	28,24	24074,51	3740,8
15-01-023-05	капителей сложных	126811,65	102588,64	148,50	28,24	24074,51	6776

Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

 Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка утюжным мрамором:

15-01-024-01	стен гладких	15242,19	8075,20	31,23	7,19	7135,76	560
15-01-024-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	21241,13	14074,14	31,23	7,19	7135,76	929,6
15-01-024-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	37689,23	30522,24	31,23	7,19	7135,76	2016
15-01-024-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	24971,63	17804,64	31,23	7,19	7135,76	1176

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-024-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с канцелдорами	44980,65	37813,66	31,23	7,19	7135,76	2497,6

Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка утюжным мрамором:

15-01-025-01	откосов	26497,74	19330,75	31,23	7,19	7135,76	1276,8
15-01-025-02	тяг, поясков и плитусов простых	28873,29	21704,70	31,23	7,19	7137,36	1433,6
15-01-025-03	тяг, поясков и плитусов сложных	46338,80	39170,21	31,23	7,19	7137,36	2587,2
15-01-025-04	капителей простых	35486,45	28317,86	31,23	7,19	7137,36	1870,4
15-01-025-05	капителей сложных	58038,99	50870,40	31,23	7,19	7137,36	3360

Подраздел 1.3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ

Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:

15-01-031-01	до 2 (101-9030) Детали крепления, (т)	71381,98	10071,72	2729,83	1062,54	58580,43	727,2
15-01-031-02	до 3 (101-9030) Детали крепления, (т)	74352,47	12449,77	3139,14	1222,36	58763,56	898,9
15-01-031-03	до 4 (101-9030) Детали крепления, (т)	77205,10	14687,93	3570,47	1388,98	58946,70	1060,5
15-01-031-04	до 6 (101-9030) Детали крепления, (т)	80511,01	16786,20	4410,90	1716,23	59313,91	1212
15-01-031-05	до 9 (101-9030) Детали крепления, (т)	84850,59	19251,50	5656,64	2201,08	59942,45	1390
15-01-031-06	до 12 (101-9030) Детали крепления, (т)	89096,68	21606,00	6970,76	2709,52	60519,92	1560
15-01-031-07	до 15 (101-9030) Детали крепления, (т)	93177,66	24099,00	8247,34	3206,56	60831,32	1740
15-01-031-08	более 15 (101-9030) Детали крепления, (т)	97326,41	26453,50	9490,58	3690,52	61382,33	1910

Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м²:

15-01-031-09	до 2 (101-9030) Детали крепления, (т)	201473,46	15162,22	3957,01	1546,72	182354,23	1080,7
15-01-031-10	до 3 (101-9030) Детали крепления, (т)	206938,59	19838,42	4562,80	1782,52	182537,37	1414
15-01-031-11	до 4 (101-9030) Детали крепления, (т)	213287,28	25364,84	5201,93	2029,87	182720,51	1807,9
15-01-031-12	до 6 (101-9030) Детали крепления, (т)	222085,33	32549,60	6448,95	2514,20	183086,78	2320
15-01-031-13	до 8 (101-9030) Детали крепления, (т)	230674,36	39564,60	7659,25	2985,96	183450,51	2820
15-01-031-14	до 10 (101-9030) Детали крепления, (т)	238458,07	45737,80	8902,28	3467,64	183817,99	3260
15-01-031-15	до 12 (101-9030) Детали крепления, (т)	246549,43	52191,60	10147,41	3951,60	184210,42	3720
15-01-031-16	более 12 (101-9030) Детали крепления, (т)	253994,37	57242,40	12016,97	4684,08	184735,00	4080

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (м)	159664,42	24965,11	1684,74	664,71	133014,57	1754,4
15-01-032-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (м)	166250,87	30469,28	2583,88	1014,75	133197,71	2141,2
15-01-032-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (м)	175489,13	38517,76	3249,85	1273,73	133721,52	2706,8
15-01-032-04 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (м)	187449,60	48722,10	4665,23	1823,61	134062,27	3423,9
15-01-032-05 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (м)	195507,93	55070,10	6008,91	2346,81	134428,92	3870
15-01-032-06 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (м)	204373,15	62612,00	7252,15	2830,77	134509,00	4400
15-01-032-07 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (м)	215870,36	72430,70	8564,38	3338,34	134875,28	5090
Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-08 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (м)	194582,63	38349,20	3617,22	1417,61	152616,21	2575,5
15-01-032-09 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (м)	210167,62	52184,98	5026,32	1966,97	152956,32	3504,7
15-01-032-10 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (м)	225391,36	65664,90	6403,55	2503,25	153322,91	4410
15-01-032-11 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (м)	241408,40	79959,30	7785,38	3037,73	153663,72	5370
15-01-032-12 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (м)	257561,65	94402,60	9129,06	3560,53	154029,99	6340
15-01-032-13 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (м)	273349,57	108697,00	10540,05	4109,47	154112,52	7300
15-01-032-14 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (м)	299550,22	131776,50	13294,93	5181,21	154478,79	8850
Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-15 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (м)	67336,30	17029,61	1147,62	454,14	49159,07	1213,8
15-01-032-16 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (м)	72943,22	21680,56	1763,48	692,97	49499,18	1545,3
15-01-032-17 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (м)	78727,05	26640,16	2221,44	870,72	49865,45	1898,8
15-01-032-18 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (м)	87585,98	34150,42	3228,98	1262,04	50206,58	2434,1
15-01-032-19 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (м)	93956,66	39284,00	4099,81	1600,55	50572,85	2800
15-01-032-20 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (м)	101788,08	46158,70	4974,00	1940,37	50655,38	3290
15-01-032-21 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (м)	108782,73	51911,00	5850,08	2280,19	51021,65	3700
Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-22 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (м)	97905,71	43329,90	5075,93	1979,06	49499,88	2910
15-01-032-23 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (м)	108307,83	51966,10	6475,58	2528,00	49866,15	3490
15-01-032-24 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (м)	120186,95	62091,30	7889,07	3077,46	50206,58	4170
15-01-032-25 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (м)	132089,41	72216,50	9300,06	3626,40	50572,85	4850

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-032-26 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	143706,24	82341,70	10709,16	4175,34	50655,38 (II)	5530
15-01-032-27 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	163867,20	99316,30	13529,25	5273,22	51021,65 (II)	6670

Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:

15-01-033-01 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	56942,26	17370,99	3532,97	1371,17	36038,30 (II)	1272,6
15-01-033-02 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	60301,25	19519,50	4377,18	1697,67	36404,57 (II)	1430
15-01-033-03 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	64374,20	21976,50	5652,70	2196,15	36745,00 (II)	1610
15-01-033-04 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	69023,52	24979,50	6931,17	2692,81	37112,85 (II)	1830
15-01-033-05 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	72596,39	27436,50	7335,66	2849,65	37824,23 (II)	2010
Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-033-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	61271,51	20359,50	4874,97	1893,57	36037,04 (II)	1470
15-01-033-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	65214,14	22991,00	5819,83	2260,98	36403,31 (II)	1660
15-01-033-08 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	70518,64	25899,50	7531,50	2928,07	37087,64 (II)	1870
15-01-033-09 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	76426,78	29223,50	9749,37	3790,69	37453,91 (II)	2110
15-01-033-10 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	82312,34	32824,50	11663,61	4535,68	37824,23 (II)	2370

Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:

15-01-034-01 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	61490,55	21920,54	3532,97	1371,17	36037,04 (II)	1605,9
15-01-034-02 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	65486,99	24706,50	4377,18	1697,67	36403,31 (II)	1810
15-01-034-03 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	71405,34	28665,00	5652,70	2196,15	37087,64 (II)	2100
15-01-034-04 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	77008,58	32623,50	6931,17	2692,81	37453,91 (II)	2390
15-01-034-05 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	82151,39	36991,50	7335,66	2849,65	37824,23 (II)	2710
Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-034-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	73321,29	31724,00	4874,97	1893,57	36722,32 (II)	2200
15-01-034-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	78435,86	35184,80	5819,83	2260,98	37431,23 (II)	2440
15-01-034-08 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	85013,66	39366,60	7531,50	2928,07	38115,56 (II)	2730
15-01-034-09 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	92987,44	44413,60	9749,37	3790,69	38824,47 (II)	3080
15-01-034-10 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	100517,44	49316,40	11663,61	4535,68	39537,43 (II)	3420

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы							
Измеритель: 100 м ² пола							
Устройство полов из полированных плит различной формы:							
15-01-035-01	мраморных типа «брекчия»	62324,49	11454,00	167,65	79,02	50702,84	862,5
15-01-035-02	гранитных типа «брекчия»	130839,53	15730,16	171,54	80,38	114937,83	1184,5
15-01-035-03	мраморно-гранитных типа «брекчия»	105127,42	12828,48	169,94	79,86	92129,00	966
Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м²:							
15-01-035-04	до 4	187084,00	11535,01	4339,40	1707,07	171209,59	868,6
15-01-035-05	до 6	191576,88	14754,08	5489,37	2156,81	171333,43	1111
15-01-035-06	до 10	198566,15	19256,00	7816,30	3067,27	171493,85	1450
15-01-035-07	более 10	202539,33	22177,60	8794,70	3447,58	171567,03	1670
Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-036-01	до 10	114504,16	53651,20	8614,39	3350,89	52238,57	4040
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-036-02	до 20	152512,38	79680,00	17073,73	6645,18	55758,65	6000
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-036-03	до 30	189778,96	105443,20	25532,72	9939,34	58803,04	7940
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-036-04	до 10	231708,80	65072,00	8875,72	3456,23	157761,08	4900
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-036-05	до 20	286829,40	104912,00	17571,94	6842,15	164345,46	7900
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-036-06	до 30	345697,76	150064,00	26201,06	10201,92	169432,70	11300
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-037-01	до 4	229307,91	14410,28	5882,30	2280,52	209015,33	1070,6
15-01-037-02	до 6	237295,82	18709,40	7129,38	2766,48	211457,04	1390
15-01-037-03	до 10	248376,87	26920,00	9615,65	3731,67	211841,22	2000
Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
15-01-038-01	Облицовка ступеней гранитными плитами	162931,06	18239,00	6748,55	2598,57	137943,51	1300
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм							
Измеритель: 100 м ступеней							
15-01-039-01	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	149584,54	10936,71	324,09	113,73	138323,74	734,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит

Измеритель: 100 м² пола

Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м²:

15-01-040-01	до 4	45236,75	8564,60	3432,25	1352,86	33239,90	636,3
15-01-040-02	до 6	48057,84	10331,90	4345,28	1710,99	33380,66	767,6
15-01-040-03	до 10	53075,48	13322,71	6203,24	2437,13	33549,53	989,8
15-01-040-04	более 10	55498,23	14806,00	7142,64	2802,81	33549,59	1100

Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м²:

15-01-040-05	до 4	171618,24	12517,80	6624,22	2596,22	152476,22	930
15-01-040-06	до 6	174821,91	15905,68	6299,25	2473,11	152616,98	1181,7
15-01-040-07	до 10	183079,01	21266,80	8998,15	3526,72	152814,06	1580
15-01-040-08	более 10	187695,85	24631,80	10052,91	3942,16	153011,14	1830

Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м²:

15-01-041-01	до 4	70990,68	16201,60	4879,67	1900,64	49909,41	1220
15-01-041-02	до 6	74578,09	18459,20	5821,17	2266,60	50297,72	1390
15-01-041-03	до 9	79603,43	21380,80	7536,61	2933,69	50686,02	1610
15-01-041-04	до 12	85652,58	24036,80	9756,58	3796,31	51859,20	1810
15-01-041-05	до 15	90948,89	26825,60	11670,61	4541,30	52452,68	2020
15-01-041-06	до 18	96567,14	29481,60	13956,76	5430,72	53128,78	2220
15-01-041-07	до 20	102946,09	32403,20	16607,21	6463,25	53935,68	2440

Таблица 15-01-043. Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности

15-01-043-01	Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами	3635,82	3481,28	154,54	0,00	0,00	241,42
(101-9168)	Клей для облицовочных работ (сухая смесь), (т)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9217)	Плиты облицовочные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
(402-9111)	Смесь сухая для заделки швов, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(411-0001)	Вода, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 15-01-045. Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	30561,36	4515,35	77,39	30,00	25968,62	378,17
(203-9007)	Рейки деревянные, (м ³)	-	-	-	-	(0,01)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 1.4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ							
Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка потолков плитами типа Акмигран:							
15-01-047-01	по бетонной поверхности на клею	19325,66	4062,74	82,21	2,63	15180,71	344,3
15-01-047-02	по деревянному каркасу с относом 5 см	27988,29	7658,20	174,10	4,74	20155,99	649
15-01-047-03	по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа	37078,52	12071,40	242,68	7,02	24764,44	1023
Облицовка потолков плитами типа АГШТ:							
15-01-047-04	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	20486,68	7229,86	181,34	5,26	13075,48	612,7
15-01-047-05	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	18751,00	6866,42	174,10	4,74	11710,48	581,9
15-01-047-06	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	29698,16	9514,34	251,72	7,37	19932,10	806,3
15-01-047-07	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	27956,68	9150,90	238,68	7,02	18567,10	775,5
Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами:							
15-01-047-08	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	15286,66	6970,26	199,74	5,61	8116,66	590,7
15-01-047-09	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	15004,52	6996,22	197,40	5,61	7810,90	592,9
15-01-047-10	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	24839,50	9319,64	307,69	10,35	15212,17	789,8
15-01-047-11	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	24251,39	9215,80	309,32	10,35	14726,27	781
15-01-047-12	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе 6 см	39409,89	10417,08	359,68	8,24	28633,13	832,7
Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400x400 мм по металлическим направляющим:							
15-01-047-13	с относом	54049,99	14797,20	405,96	13,33	38846,83	1254
15-01-047-14	без относа	52792,56	14797,20	388,33	12,98	37607,03	1254
Устройство:							
15-01-047-15	подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	6422,00	1253,09	389,71	13,33	4779,20	102,46
15-01-047-16	потолков реечных алюминиевых	29741,95	1325,24	168,01	4,39	28248,70	108,36
(206-1338)	Уголок декоративный (пристенный), (м)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами

 Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм:

15-01-048-01	с нулевым швом	46425,09	13499,85	1613,39	218,90	31311,85	989
15-01-048-02	с расшивкой швов	45584,06	13499,85	1612,49	218,76	30471,72	989

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм:							
15-01-048-03	с нулевым швом	47642,76	8633,63	2335,52	323,03	36673,61	632,5
15-01-048-04	с расшивкой швов	46988,34	8633,63	2334,61	322,89	36020,10	632,5
15-01-048-05	Облицовка стен доломитовыми плитами «под скалу» 150 мм (200 мм) толщиной 80-100 мм	68142,31	17267,25	2215,40	343,50	48659,66	1265
Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм:							
15-01-048-06	с нулевым швом	47642,76	8633,63	2335,52	323,03	36673,61	632,5
15-01-048-07	с расшивкой швов	46988,34	8633,63	2334,61	322,89	36020,10	632,5
Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая:							
15-01-048-08	с нулевым швом	50166,36	17110,28	1501,83	218,90	31554,25	1253,5
15-01-048-09	с расшивкой швов	49339,19	17110,28	1500,93	218,76	30727,98	1253,5
Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая:							
15-01-048-10	с нулевым швом	54504,38	15383,55	2196,21	314,02	36924,62	1127
15-01-048-11	с расшивкой швов	53831,50	15383,55	2195,31	313,88	36252,64	1127
Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)							
Измеритель: 100 м ² облицовки стен							
Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит:							
15-01-049-01	покрытых эмалями	3348,54	611,25	113,09	3,86	2624,20	50,6
15-01-049-02	обтянутых винилискожей	5610,56	625,92	123,65	4,91	4860,99	50,6
15-01-049-03	облицованных слоистым пластиком	16354,40	3809,96	128,97	5,26	12415,47	308
15-01-049-04	фанерованных шпоном	9764,51	625,92	113,09	3,86	9025,50	50,6
Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов							
Измеритель: 100 м ² облицовки							
Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов:							
15-01-050-01	по деревянной обрешетке	10028,08	598,79	92,07	1,93	9337,22	50,15
15-01-050-02	с печатным рисунком по деревянной обрешетке	10735,26	921,53	133,31	2,63	9680,42	77,18
15-01-050-03	по сплошному основанию на клею	10846,81	464,11	40,00	1,40	10342,70	38,87
15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	12819,91	1987,65	41,54	1,40	10790,72	166,47

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-051. Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом Измеритель: 100 м ² облицовки							
Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью:							
15-01-051-01 (101-2064)	до 10 м ² Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)	775,35	693,17	82,18	0,00	0,00	48,07
(101-9102)	Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9019)	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9022)	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9039)	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-051-02 (101-2064)	от 10 до 50 м ² Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)	424,25	375,50	48,75	0,00	0,00	26,04
(101-9102)	Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9019)	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9022)	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9039)	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-051-03 (101-2064)	более 50 м ² Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)	304,08	266,19	37,89	0,00	0,00	18,46
(101-9102)	Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9019)	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9020)	Багет (фиксирующий профиль) разделительный для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9022)	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9023)	Вставка декоративная, разделительная для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9039)	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 15-01-052. Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий Измеритель: 100 отверстий							
15-01-052-01 (101-2885)	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий Клей цианакрилатный Pertabond C791, (кг)	526,76	526,76	0,00	0,00	0,00	36,53
(101-4169)	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-053. Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E Измеритель: 100 м ²							
Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E:							
15-01-053-01 (201-8261)	без откоса <i>Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый, (м)</i>	35815,16 -	1026,56 -	7,04 -	0,70 -	34781,56 (II)	84,98 -
15-01-053-02 (201-8261)	с откосом до 15 см <i>Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый, (м)</i>	28702,68 -	1287,10 -	12,91 -	0,70 -	27402,67 (II)	104,05 -
Таблица 15-01-054. Устройство монтажных отверстий в потолках речных алюминиевых Измеритель: 100 отверстий							
15-01-054-01	Устройство монтажных отверстий в потолках речных алюминиевых	30,03	27,54	2,49	0,00	0,00	1,91
Подраздел 1.5. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ							
Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-060-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	39249,16	1704,37	198,49	5,09	37346,30	141,09
15-01-060-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	35672,24	1264,45	185,19	5,09	34222,60	105,9
Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер». Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-061-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	43523,74	1851,86	219,58	5,09	41452,30	153,3
15-01-061-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	39899,78	1373,22	197,96	5,09	38328,60	115,01

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металlosайдингом Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-062-01	металlosайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	31003,98	1707,87	198,49	5,09	29097,62	141,38
15-01-062-02	металlosайдингом без пароизоляционного слоя	27427,02	1267,91	185,19	5,09	25973,92	106,19
Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металlosайдингом Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-063-01	металlosайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	35278,57	1855,37	219,58	5,09	33203,62	153,59
15-01-063-02	металlosайдингом без пароизоляционного слоя	31699,90	1413,70	206,28	5,09	30079,92	118,4
Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
15-01-064-01	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе	39452,83	3377,70	92,13	8,07	35983,00	270
Таблица 15-01-065. Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
15-01-065-01	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	9446,27	2121,37	966,31	0,00	6358,59	175,61
(101-2403)	Нацельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер», (п.м)	-	-	-	-	(II)	-
(101-2404)	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, (п.м)	-	-	-	-	(II)	-
(101-2405)	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием, (п.м)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9103)	Дюбели распорные, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м ²)	-	-	-	-	(120)	-
(101-9307)	Сайдинг металлический с полимерным покрытием, (п.м)	-	-	-	-	(II)	-
(104-9281)	Утеплитель, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9004)	Профиль стоечный, (м)	-	-	-	-	(236,89)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенах							
Измеритель: 1 м ² проемов							
Облицовка:							
15-01-070-01	оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	134,43	18,72	0,47	0,00	115,24	1,55
15-01-070-02	дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	155,47	20,54	0,53	0,00	134,40	1,7
Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю							
Измеритель: 100 м ²							
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до:							
15-01-080-01 (104-9100)	50 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	24800,33 -	3759,30 -	2871,44 -	197,21 -	18169,59 (5,6)	322,41 -
15-01-080-02 (104-9100)	100 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	26771,52 -	4211,24 -	4132,42 -	286,22 -	18427,86 (11,2)	361,17 -
15-01-080-03 (104-9100)	120 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	27641,77 -	4320,15 -	4639,08 -	322,04 -	18682,54 (13,44)	370,51 -
15-01-080-04 (104-9100)	150 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	29434,00 -	4388,01 -	5400,67 -	375,85 -	19645,32 (16,8)	376,33 -
15-01-080-05 (104-9100)	200 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	31433,85 -	4500,99 -	6661,65 -	464,70 -	20271,21 (22,4)	386,02 -
Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки							
Измеритель: 1 м ²							
15-01-081-01	Утепление наружных стен зданий по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки	415,84	35,16	69,08	0,00	311,60	2,98

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-090. Устройство вентилируемых фасадов

Измеритель: 100 м² облицовки

Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов:

15-01-090-01	с устройством теплоизоляционного слоя	6639,70	4186,60	2453,10	512,34	0,00	334,66
(101-2496)	Лента двухсторонняя, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(101-5484)	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(101-9290)	Панели облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(104-9281)	Утеплитель, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9033)	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-090-02	без теплоизоляционного слоя	3520,14	2601,83	918,31	272,89	0,00	207,98
(101-2496)	Лента двухсторонняя, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(101-5484)	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(101-9290)	Панели облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(201-9033)	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-

Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита:

15-01-090-03	с устройством теплоизоляционного слоя	7456,84	4618,82	2838,02	555,41	0,00	369,21
(101-2496)	Лента двухсторонняя, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(101-5484)	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(104-9281)	Утеплитель, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9033)	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(98)	-
15-01-090-04	без теплоизоляционного слоя	4316,79	3033,93	1282,86	315,96	0,00	242,52
(101-2496)	Лента двухсторонняя, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(101-5484)	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(201-9033)	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(98)	-

Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 2.1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ

Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:

15-02-001-01	стен	1542,57	886,71	73,32	32,22	582,54	70,88
--------------	------	---------	--------	-------	-------	--------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-001-02	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения)	4286,89	3689,89	11,38	0,00	585,62	263
15-02-001-03	колонн прямоугольных	2061,96	1464,96	11,38	0,00	585,62	112
15-02-001-04	пилястр переменного сечения	2925,24	2328,24	11,38	0,00	585,62	178
15-02-001-05	пилястр прямых	2467,44	1870,44	11,38	0,00	585,62	143
15-02-001-06	карнизов, тяг и наличников прямолинейных	8116,01	5061,42	66,10	0,00	2988,49	351
15-02-001-07	карнизов, тяг и наличников криволинейных	13957,19	10902,60	66,10	0,00	2988,49	810

Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен:

15-02-002-01	гладких	2370,35	1510,19	74,58	32,22	785,58	117,16
15-02-002-02	с прорезными рустами	4444,52	3345,44	84,74	36,28	1014,34	232
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения):							
15-02-002-03	гладких	6368,75	5706,00	14,62	0,00	648,13	360
15-02-002-04	с прорезными рустами	8049,23	7291,00	16,70	0,00	741,53	460
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:							
15-02-002-05	колонн прямоугольных гладких	2795,31	2132,56	14,62	0,00	648,13	152
15-02-002-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	3959,47	3201,24	16,70	0,00	741,53	222
15-02-002-07	пилястр переменного сечения гладких	4001,89	3339,14	14,62	0,00	648,13	238
15-02-002-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	5670,81	4913,70	16,70	0,00	740,41	330
15-02-002-09	пилястр прямых гладких	3468,75	2806,00	14,62	0,00	648,13	200
15-02-002-10	пилястр прямых с прорезными рустами	5119,88	4362,77	16,70	0,00	740,41	293

Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов

Измеритель: 100 м откосов

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине:

15-02-003-01	до 200 мм плоских	610,88	400,32	4,28	0,00	206,28	32
15-02-003-02	до 200 мм криволинейных	986,18	775,62	4,28	0,00	206,28	62
15-02-003-03	более 200 мм плоских	1001,49	668,03	7,09	0,00	326,37	53,4
15-02-003-04	более 200 мм криволинейных	1634,50	1301,04	7,09	0,00	326,37	104

Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников

Измеритель: 100 м² проекции на стену

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников:

15-02-004-01	прямолинейных	9896,63	6245,16	78,48	0,00	3572,99	426
15-02-004-02	криволинейных	15997,87	12346,40	78,48	0,00	3572,99	880

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню:

15-02-005-01	стен гладких	3687,71	2138,19	89,88	32,22	1459,64	165,88
15-02-005-02	стен с прорезными рустами	6150,58	4282,16	91,29	32,22	1777,13	296,96
15-02-005-03	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких	9562,94	8083,50	19,80	0,00	1459,64	510
15-02-005-04	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами	11466,83	9668,50	21,20	0,00	1777,13	610
15-02-005-05	колонн прямоугольных гладких	4734,40	3254,96	19,80	0,00	1459,64	232
15-02-005-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	6182,01	4383,68	21,20	0,00	1777,13	304
15-02-005-07	пилястр переменного сечения гладких	6109,34	4629,90	19,80	0,00	1459,64	330
15-02-005-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	7873,45	6075,12	21,20	0,00	1777,13	408
15-02-005-09	пилястр прямых гладких	5449,93	3970,49	19,80	0,00	1459,64	283
15-02-005-10	пилястр прямых с прорезными рустами	7203,40	5405,07	21,20	0,00	1777,13	363

Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов

Измеритель: 100 м откосов

Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине:

15-02-006-01	до 200 м плоских	1138,83	687,47	4,79	0,00	446,57	49
15-02-006-02	до 200 м криволинейных	1714,06	1262,70	4,79	0,00	446,57	90
15-02-006-03	более 200 м плоских	1835,25	1178,52	7,27	0,00	649,46	84
15-02-006-04	более 200 м криволинейных	2747,20	2090,47	7,27	0,00	649,46	149

Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников

Измеритель: 100 м² проекции на стену

Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников:

15-02-007-01	прямолинейных	13516,57	7828,44	73,91	0,00	5614,22	534
15-02-007-02	криволинейных	21822,63	16134,50	73,91	0,00	5614,22	1150

Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой

Измеритель: 100 м² отделяваемой поверхности

15-02-008-01	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	2711,32	428,09	70,45	10,06	2212,78	28,75
--------------	---	---------	--------	-------	-------	---------	-------

Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой

Измеритель: 100 м² отделяваемой поверхности

15-02-009-01	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	10865,45	428,09	70,45	10,06	10366,91	28,75
--------------	--	----------	--------	-------	-------	----------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 2.2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ

Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая:							
15-02-015-01	по камню и бетону стен	1354,89	774,79	94,46	59,18	485,64	65,66
15-02-015-02	по камню и бетону потолков	1388,22	811,72	94,46	59,18	482,04	68,79
15-02-015-03	по дереву стен	2449,88	813,02	138,16	73,79	1498,70	68,9
15-02-015-04	по дереву потолков	2597,65	862,34	138,16	73,79	1597,15	73,08
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная:							
15-02-015-05	по камню и бетону стен	1657,43	907,96	95,51	59,74	653,96	74,24
15-02-015-06	по камню и бетону потолков	1712,84	953,33	95,51	59,74	664,00	77,95
15-02-015-07	по дереву стен	2953,53	1007,26	143,31	75,43	1802,96	82,36
15-02-015-08	по дереву потолков	3089,77	1054,84	146,02	75,79	1888,91	86,25
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная:							
15-02-015-09	по камню и бетону стен	2439,35	1510,19	100,04	62,01	829,12	117,16
15-02-015-10	по камню и бетону потолков	2529,42	1584,95	100,04	62,01	844,43	122,96
15-02-015-11	по дереву стен	3944,07	1586,11	172,78	88,31	2185,18	123,05
15-02-015-12	по дереву потолков	4138,11	1689,88	177,30	88,94	2270,93	131,1

Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:							
15-02-016-01	простая стен	1551,42	889,72	120,59	74,05	541,11	75,4
15-02-016-02	простая потолков	1583,17	930,78	120,59	74,05	531,80	78,88
15-02-016-03	улучшенная стен	1900,06	1049,82	128,25	77,87	721,99	85,84
15-02-016-04	улучшенная потолков	1923,39	1064,01	128,25	77,87	731,13	87
15-02-016-05	высококачественная стен	2798,70	1749,43	133,48	80,50	915,79	135,72
15-02-016-06	высококачественная потолков	2903,72	1839,15	133,48	80,50	931,09	142,68

Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону:							
15-02-017-01	простая	1590,93	919,81	129,12	79,46	542,00	77,95
15-02-017-02	улучшенная	1936,68	1089,57	136,79	83,35	710,32	89,09
15-02-017-03	высококачественная	2836,74	1809,24	142,02	85,96	885,48	140,36

Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются:							
15-02-018-01	простая	1804,72	1067,66	145,83	90,12	591,23	90,48
15-02-018-02	улучшенная	2185,42	1259,81	153,50	94,00	772,11	103,01
15-02-018-03	высококачественная	3217,99	2093,34	158,73	96,62	965,92	162,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором:							
15-02-019-01	стен	672,89	479,59	8,72	4,39	184,58	42,18
15-02-019-02	потолков	816,78	590,98	10,46	5,26	215,34	51,3
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм:							
15-02-019-03	стен	4869,96	619,57	38,57	25,15	4211,82	51,89
(101-9732)	Грунтовка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
15-02-019-04	потолков	5757,37	801,37	45,09	29,30	4910,91	63,1
(101-9732)	Грунтовка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
15-02-019-05	оконных и дверных откосов плоских	8665,72	1136,06	69,96	44,79	7459,70	91,84
(101-9732)	Грунтовка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
15-02-019-06	оконных и дверных откосов криволинейных	10120,46	2590,80	69,96	44,79	7459,70	195,09
(101-9732)	Грунтовка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-церезитовая по камню и бетону Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
15-02-020-01	Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону	2531,16	1022,93	108,58	65,74	1399,65	84,68
Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
15-02-021-01	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу	76940,42	2892,85	447,96	268,89	73599,61	257,6
15-02-021-02	На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-01	17745,99	182,38	171,24	108,38	17392,37	16,24
15-02-021-03	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора толщиной 30 мм по бетону	52715,12	410,69	204,36	108,52	52100,07	35,65
15-02-021-04	На каждые 12 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-03	17564,11	119,23	79,42	40,18	17365,46	10,35
Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию Измеритель: 100 м ² поверхности потолка							
Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона:							
15-02-022-01	до 0,8 м ²	28646,64	21361,02	140,55	72,57	7145,07	1587
15-02-022-02	до 2 м ²	24397,60	17336,48	140,55	72,57	6920,57	1288
15-02-022-03	до 4 м ²	18615,67	12073,62	140,55	72,57	6401,50	897
15-02-022-04	до 6 м ²	16559,22	10525,72	120,64	62,44	5912,86	782
15-02-022-05	до 12 м ²	13712,53	8513,45	102,29	52,57	5096,79	632,5
Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона:							
15-02-022-06	до 0,8 м ²	46464,43	36418,20	160,21	83,72	9886,02	2668
15-02-022-07	до 2 м ²	39698,13	29982,23	160,21	83,72	9555,69	2196,5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-022-08	до 4 м ²	29735,97	20720,70	160,21	83,72	8855,06	1518
15-02-022-09	до 6 м ²	26325,07	17895,15	138,57	73,10	8291,35	1311
15-02-022-10	до 12 м ²	22063,97	14755,65	120,43	63,05	7187,89	1081

Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию:

15-02-023-01	цементно-известковым раствором	5232,12	2699,16	90,58	50,59	2442,38	215,76
15-02-023-02	декоративным раствором	8062,78	4467,39	93,37	52,00	3502,02	336,4

Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами:

15-02-024-01	стен при отделке под окраску	3099,86	807,50	83,95	31,19	2208,41	71,02
15-02-024-02	стен при отделке под оклейку обоями	2856,84	690,84	83,95	31,19	2082,05	60,76
15-02-024-03	откосов при отделке под окраску	4253,85	1970,19	83,95	31,19	2199,71	173,28
15-02-024-04	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	2050,45	719,95	41,32	4,91	1289,18	66,6
15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	3372,37	1054,30	97,85	17,28	2220,22	88,3

Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

15-02-025-01	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок	763,24	59,60	2,24	0,35	701,40	5,77
--------------	---	--------	-------	------	------	--------	------

Подраздел 2.3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню:

15-02-031-01	плоских	3815,39	2465,04	71,81	36,13	1278,54	204,06
15-02-031-02	криволинейных	6583,41	5233,06	71,81	36,13	1278,54	433,2
15-02-031-03	Устройство нижних заглушин	5116,27	3765,01	57,87	29,12	1293,39	300,96
Вытягивание тяг и падуг:							
15-02-031-04	при улучшенной штукатурке по камню и бетону	1870,91	798,99	41,60	10,89	1030,32	59,36
15-02-031-05	при улучшенной штукатурке по дереву	1673,25	798,99	37,09	10,24	837,17	59,36
15-02-031-06	при высококачественной штукатурке по камню и бетону	2749,31	1183,76	59,20	14,56	1506,35	85,47
15-02-031-07	при высококачественной штукатурке по дереву	2160,90	1194,42	37,93	10,98	928,55	86,24

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Насечка поверхности:							
15-02-031-08	стен	410,33	410,33	0,00	0,00	0,00	37
15-02-031-09	потолков	510,14	510,14	0,00	0,00	0,00	46
Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых							
Измеритель: 100 м ² проекции на стену тянутых наличников							
15-02-032-01	Устройство наличников тянутых	16981,98	9983,06	238,11	73,81	6760,81	731,36
Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Обивка поверхностей:							
15-02-033-01	изоляционным материалом	2056,89	55,94	3,08	0,00	1997,87	5,6
15-02-033-02	дранью по деревянным недрюпанованным поверхностям	846,22	306,69	3,08	0,00	536,45	30,7
Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадок							
Измеритель: 100 м ² горизонтальной проекции марша или площадки							
Штукатурка лестничных маршей и площадок:							
15-02-034-01	улучшенная без отделки косоуров и балок	2332,42	1163,32	144,74	87,69	1024,36	95,12
15-02-034-02	улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг	3616,25	1664,38	122,90	70,67	1828,97	134,55
15-02-034-03	высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг	4552,84	2611,51	112,36	63,93	1828,97	196,65
15-02-034-04	высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами	6737,57	3578,48	87,38	31,00	3071,71	262,16
Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями							
Измеритель: 100 м ² отделяемой поверхности							
Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями:							
15-02-035-01	стен и перегородок панельных	160,18	119,56	4,88	2,46	35,74	11,06
15-02-035-02	стен и перегородок из блоков и плит	580,46	371,74	7,67	3,86	201,05	33,52
15-02-035-03	потолков сборных панельных	109,98	77,77	3,83	1,93	28,38	6,84
15-02-035-04	потолков сборных из плит	433,06	400,85	3,83	1,93	28,38	33,97
Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркаса							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Штукатурка по сетке без устройства каркаса:							
15-02-036-01	улучшенная стен	5419,19	1551,60	57,97	24,64	3809,62	129,95
15-02-036-02	улучшенная потолков	5616,27	1727,00	57,97	24,64	3831,30	144,64
15-02-036-03	высококачественная стен	6061,37	2025,12	67,03	29,19	3969,22	161,88
15-02-036-04	высококачественная потолков	6282,70	2224,78	67,03	29,19	3990,89	177,84
15-02-036-05	высококачественная колонн	8606,27	4572,63	67,03	29,19	3966,61	339,72
15-02-036-06	карнизов и тяг	12547,00	4775,88	132,56	53,42	7638,56	354,82
Таблица 15-02-037. Устройство каркаса							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Устройство каркаса при оштукатуривании:							
15-02-037-01	стен	1639,45	298,26	11,76	3,33	1329,43	24,98
15-02-037-02	потолков	2709,20	550,91	17,47	4,90	2140,82	46,14
15-02-037-03	колонн	1809,24	468,05	11,76	3,33	1329,43	39,2
15-02-037-04	карнизов и тяг	2940,60	782,31	17,47	4,90	2140,82	65,52

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень:

15-02-038-01	стен	578,59	142,14	22,42	0,00	414,03	12,19
15-02-038-02	потолков	651,03	205,97	31,03	0,00	414,03	17,25

Таблица 15-02-040. Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

15-02-040-01	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя <i>(101-9292) Воск защитный, (кг)</i> <i>(402-9006) Штукатурка венецианская, (кг)</i> <i>(402-9007) Колер для венецианской штукатурки, (кг)</i>	1746,98	1746,98	0,00	0,00	0,00	121,15
		-	-	-	-	(10)	-
		-	-	-	-	(60)	-
		-	-	-	-	(II)	-
15-02-040-02	На каждый последующий слой венецианской штукатурки добавлять к расценке 15-02-040-01 <i>(402-9006) Штукатурка венецианская, (кг)</i> <i>(402-9007) Колер для венецианской штукатурки, (кг)</i>	485,81	485,81	0,00	0,00	0,00	33,69
		-	-	-	-	(30)	-
		-	-	-	-	(II)	-

Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)

Измеритель: 100 м деталей

Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:

15-03-001-01	до 100 мм <i>(415-9001) Детали лепные погонные, (м)</i>	370,80	334,05	16,88	1,84	19,87	29,38
		-	-	-	-	(101)	-
15-03-001-02	до 250 мм <i>(415-9001) Детали лепные погонные, (м)</i>	870,63	732,34	35,72	4,34	102,57	64,41
		-	-	-	-	(101)	-
15-03-001-03	до 500 мм <i>(415-9001) Детали лепные погонные, (м)</i>	1433,10	1246,27	53,96	10,60	132,87	109,61
		-	-	-	-	(101)	-
15-03-001-04	до 750 мм <i>(415-9001) Детали лепные погонные, (м)</i>	2255,27	2004,30	81,84	16,03	169,13	176,28
		-	-	-	-	(101)	-

Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)

Измеритель: 1 деталь

Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром:

15-03-002-01	до 250 мм <i>(415-9002) Детали лепные штучные, (шт.)</i>	9,09	7,14	1,49	0,31	0,46	0,62
		-	-	-	-	(I)	-
15-03-002-02	до 500 мм <i>(415-9002) Детали лепные штучные, (шт.)</i>	17,37	14,75	1,59	0,31	1,03	1,28
		-	-	-	-	(I)	-
15-03-002-03	до 750 мм <i>(415-9002) Детали лепные штучные, (шт.)</i>	29,37	25,23	1,95	0,31	2,19	2,19
		-	-	-	-	(I)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-002-04 (415-9002)	до 1750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	67,60	53,68	3,36	0,66	10,56 (1)	4,66

Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей

Измеритель: 1 деталь

Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой:

15-03-003-01 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	67,37	55,53	3,16	0,31	8,68 (1)	4,82
15-03-003-02 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	91,96	70,85	3,16	0,31	17,95 (1)	6,15
Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой:							
15-03-003-03 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	144,35	123,94	4,36	0,31	16,05 (1)	10,26
15-03-003-04 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	257,13	219,13	4,71	0,48	33,29 (1)	18,14
15-03-003-05 (415-9002)	до 2000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	525,16	399,97	5,75	1,01	119,44 (1)	33,11
15-03-003-06 (415-9002)	Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	30,73	21,94	1,73	0,31	7,06 (1)	1,93

Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей

Измеритель: 1 деталь

15-03-004-01 (415-9002)	Установка гипсовых пишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм Детали лепные штучные, (шт.)	15,64	13,64	1,49	0,31	0,51 (1)	1,09
Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:							
15-03-004-02 (415-9002)	до 250 мм Детали лепные штучные, (шт.)	8,68	5,07	1,49	0,31	2,12 (1)	0,44
15-03-004-03 (415-9002)	до 400 мм Детали лепные штучные, (шт.)	13,52	7,72	1,61	0,31	4,19 (1)	0,67
Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:							
15-03-004-04 (415-9002)	до 200 мм Детали лепные штучные, (шт.)	8,47	5,57	1,61	0,31	1,29 (1)	0,49
15-03-004-05 (415-9002)	до 400 мм Детали лепные штучные, (шт.)	16,24	10,23	1,61	0,31	4,40 (1)	0,9
15-03-004-06 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	26,27	18,87	1,73	0,31	5,67 (1)	1,66
15-03-004-07 (415-9002)	до 1100 мм Детали лепные штучные, (шт.)	43,06	28,65	2,08	0,48	12,33 (1)	2,52
Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью:							
15-03-004-08 (415-9002)	до 0,1 м ² Детали лепные штучные, (шт.)	6,50	4,88	1,25	0,31	0,37 (1)	0,44
15-03-004-09 (415-9002)	до 0,5 м ² Детали лепные штучные, (шт.)	17,99	14,75	1,25	0,31	1,99 (1)	1,33
Установка гипсовых ваз гладких высотой:							
15-03-004-10 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	15,90	12,67	1,37	0,31	1,86 (1)	1,1
15-03-004-11 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	19,86	17,86	1,49	0,31	0,51 (1)	1,55
15-03-004-12 (415-9002)	до 1350 мм Детали лепные штучные, (шт.)	25,18	23,04	1,49	0,31	0,65 (1)	2
Установка гипсовых гербов высотой:							
15-03-004-13 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	39,68	35,71	1,73	0,31	2,24 (1)	2,92
15-03-004-14 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	52,31	46,11	1,97	0,31	4,23 (1)	3,77

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-004-15 (415-9002)	до 1500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	75,19	64,33	2,56	0,48	8,30 (1)	5,26

Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка

Измеритель: 100 м деталей

Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:

15-03-005-01 (415-9001)	до 100 мм <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	604,31	507,69	20,78	3,15	75,84 (101)	44,07
15-03-005-02 (415-9001)	до 250 мм <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	1204,12	1038,76	38,45	7,10	126,91 (101)	90,17
15-03-005-03 (415-9001)	до 500 мм <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	1988,86	1744,36	74,50	17,70	170,00 (101)	151,42
15-03-005-04 (415-9001)	до 750 мм <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	3047,58	2694,64	111,22	26,28	241,72 (101)	233,91
Установка цементных поручней и тетив любого профиля:							
15-03-005-05 (415-9001)	без орнамента <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	2234,01	1528,39	39,13	13,53	666,49 (101)	131,08
15-03-005-06 (415-9001)	с орнаментом <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	2825,24	2108,13	50,62	17,70	666,49 (101)	180,8

Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)

Измеритель: 1 деталь

15-03-006-01 (415-9002)	Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	12,25	10,14	1,49	0,31	0,62 (1)	0,93
Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента:							
15-03-006-02 (415-9002)	рядовых высотой до 650 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	8,20	6,68	1,25	0,31	0,27 (1)	0,58
15-03-006-03 (415-9002)	рядовых высотой до 1100 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	11,92	10,14	1,25	0,31	0,53 (1)	0,88
15-03-006-04 (415-9002)	угловых высотой до 650 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	16,31	14,46	1,25	0,31	0,60 (1)	1,24
15-03-006-05 (415-9002)	угловых высотой до 1100 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	21,66	19,36	1,25	0,31	1,05 (1)	1,66

Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)

Измеритель: 1 деталь

Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой:

15-03-007-01 (415-9002)	до 500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	82,05	70,96	1,25	0,31	9,84 (1)	6,16
15-03-007-02 (415-9002)	до 750 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	109,34	94,92	1,60	0,48	12,82 (1)	8,24
Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой:							
15-03-007-03 (415-9002)	до 500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	210,42	176,48	4,36	0,31	29,58 (1)	14,43
15-03-007-04 (415-9002)	до 1000 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	360,40	313,70	5,05	0,66	41,65 (1)	25,65
15-03-007-05 (415-9002)	до 2000 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	694,88	585,94	7,70	1,67	101,24 (1)	47,91
15-03-007-06 (415-9002)	Установка цементных баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	60,88	30,02	1,25	0,31	29,61 (1)	2,64

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-007-07 (415-9002)	Установка цементных шпшек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	20,70	18,77	1,49	0,31	0,44	1,5
Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:							
15-03-007-08 (415-9002)	до 250 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	9,18	5,64	1,49	0,31	2,05	0,49
15-03-007-09 (415-9002)	до 400 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	15,06	9,43	1,61	0,31	4,02	0,79
Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:							
15-03-007-10 (415-9002)	до 200 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	9,59	6,71	1,49	0,31	1,39	0,59
15-03-007-11 (415-9002)	до 400 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	19,03	13,08	1,61	0,31	4,34	1,15
15-03-007-12 (415-9002)	до 750 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	32,26	25,24	1,73	0,31	5,29	2,22
15-03-007-13 (415-9002)	до 1100 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	54,01	40,14	2,43	0,66	11,44	3,53

Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов)

Измеритель: 1 деталь

Установка цементных ваз гладких высотой:							
15-03-008-01 (415-9002)	до 500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	21,01	17,86	1,37	0,31	1,78	1,55
15-03-008-02 (415-9002)	до 1000 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	32,54	25,34	1,49	0,31	5,71	2,2
15-03-008-03 (415-9002)	до 1350 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	42,61	32,03	1,84	0,48	8,74	2,78
Установка цементных гербов высотой:							
15-03-008-04 (415-9002)	до 750 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	54,12	49,41	1,73	0,31	2,98	4,04
15-03-008-05 (415-9002)	до 1000 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	71,10	63,60	2,32	0,48	5,18	5,2
15-03-008-06 (415-9002)	до 1500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	102,77	90,01	2,90	0,66	9,86	7,36

Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 4.1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска водными составами внутри помещений клеевая:							
15-04-001-01	простая	123,96	71,29	2,66	0,18	50,01	6,27
15-04-001-02	улучшенная	233,85	129,54	3,43	0,18	100,88	11,11
15-04-001-03	высококачественная по штукатурке	1015,05	760,58	8,05	0,18	246,42	65,23
15-04-001-04	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	621,60	456,61	5,74	0,18	159,25	39,16
Окраска водными составами внутри помещений казеиновая:							
15-04-001-05	улучшенная	457,86	212,91	2,66	0,18	242,29	18,26
15-04-001-06	высококачественная по штукатурке	1439,07	820,86	7,28	0,18	610,93	70,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-001-07	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	1024,60	590,00	4,20	0,18	430,40	50,6

Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Известковая окраска водными составами внутри помещений:

15-04-002-01	по штукатурке	169,22	108,43	1,89	0,18	58,90	10,21
15-04-002-02	по кирпичу и бетону	73,18	51,83	1,89	0,18	19,46	4,88
15-04-002-03	по дереву	65,13	45,98	1,89	0,18	17,26	4,33

Силикатная окраска водными составами внутри помещений:

15-04-002-04	по штукатурке и кирпичу	353,98	150,70	2,66	0,18	200,62	14,19
15-04-002-05	по дереву	199,25	63,61	1,89	0,18	133,75	5,99

Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)

Измеритель: 100 м² вертикальной проекции сегментных ферм

15-04-003-01	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	252,75	69,53	2,66	0,18	180,56	6,27
--------------	--	--------	-------	------	------	--------	------

Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске

Измеритель: 100 м² разделяемой поверхности

Разделка поверхности по клеевой окраске:

15-04-004-01	кистью, количество тонов 1	40,75	34,10	1,12	0,18	5,53	2,89
15-04-004-02	кистью, количество тонов 2 и более	65,53	58,88	1,12	0,18	5,53	4,99
15-04-004-03	валиком, количество тонов 1	75,84	39,29	1,12	0,18	35,43	3,33
15-04-004-04	валиком, количество тонов 2 и более	168,27	78,59	1,12	0,18	88,56	6,66
15-04-004-05	набрызгом, количество тонов 1	49,51	24,90	1,12	0,18	23,49	2,11
15-04-004-06	набрызгом, количество тонов 2 и более	66,50	41,89	1,12	0,18	23,49	3,55

Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям:

15-04-005-01	стен, подготовленным под окраску	967,53	177,00	6,51	0,18	784,02	15,18
15-04-005-02	потолков, подготовленным под окраску	1064,33	197,52	7,28	0,18	859,53	16,94

Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная:

15-04-005-03	по штукатурке стен	1657,08	500,21	12,24	0,35	1144,63	42,9
15-04-005-04	по штукатурке потолков	1888,18	628,47	13,01	0,35	1246,70	53,9
15-04-005-05	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1271,86	296,28	8,05	0,18	967,53	25,41
15-04-005-06	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1397,65	333,48	8,05	0,18	1056,12	28,6

Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная:

15-04-005-07	по штукатурке стен	2130,82	860,06	16,44	0,53	1254,32	68,75
15-04-005-08	по штукатурке потолков	2527,79	1118,77	17,98	0,53	1391,04	89,43
15-04-005-09	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1672,48	580,71	10,70	0,35	1081,07	46,42

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-005-10	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1889,82	699,06	11,47	0,35	1179,29	55,88

Таблица 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения

 Измеритель: 100 м² покрытия

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:

15-04-006-01 (101-9732)	за 1 раз потолков <i>Грунтовка, (м)</i>	102,65 -	101,33 -	1,12 -	0,18 -	0,20 (0,013)	8,1 -
15-04-006-02 (101-9732)	за 2 раза потолков <i>Грунтовка, (м)</i>	253,51 -	250,45 -	2,66 -	0,18 -	0,40 (0,02)	20,02 -
15-04-006-03 (101-9732)	за 1 раз стен <i>Грунтовка, (м)</i>	83,26 -	81,94 -	1,12 -	0,18 -	0,20 (0,013)	6,55 -
15-04-006-04 (101-9732)	за 2 раза стен <i>Грунтовка, (м)</i>	206,45 -	204,16 -	1,89 -	0,18 -	0,40 (0,02)	16,32 -

Таблица 15-04-007. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами внутри помещения

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная:

15-04-007-01	по штукатурке стен	1560,43	495,28	12,17	0,30	1052,98	43,56
15-04-007-02	по штукатурке потолков	1871,95	716,31	12,94	0,30	1142,70	63
15-04-007-03	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	946,44	377,05	8,01	0,15	561,38	32,73
15-04-007-04	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1082,27	460,57	8,01	0,15	613,69	39,98

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная:

15-04-007-05	по штукатурке стен	2147,81	777,37	16,33	0,45	1354,11	68,37
15-04-007-06	по штукатурке потолков	2274,42	716,54	17,87	0,45	1540,01	63,02
15-04-007-07	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1436,40	552,58	10,63	0,30	873,19	48,6
15-04-007-08	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1679,82	716,20	11,40	0,30	952,22	62,99

Подраздел 4.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК
Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

 Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:

15-04-011-01	известковая	113,77	70,09	2,01	0,00	41,67	6,32
15-04-011-02	силикатная	733,29	226,01	10,01	0,00	497,27	20,38
15-04-011-03	цементная	893,97	111,23	7,59	0,00	775,15	10,03

Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:

15-04-012-01	перхлорвиниловая	2499,70	169,80	9,90	0,00	2320,00	14,39
15-04-012-02	кремнийорганическая	3316,91	164,61	10,01	0,00	3142,29	13,95

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-012-03	поливинилацетатная	684,98	113,16	4,40	0,00	567,42	9,59

Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:

15-04-013-01	известковая	75,31	50,37	1,93	0,00	23,01	4,43
15-04-013-02	силикатная	651,01	162,36	9,90	0,00	478,75	14,28
15-04-013-03	цементная	844,07	79,93	7,51	0,00	756,63	7,03

Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:

15-04-014-01	перхлорвиниловая	2264,12	121,65	8,83	0,00	2133,64	10,07
15-04-014-02	кремнийорганическая	3250,86	118,26	8,83	0,00	3123,77	9,79
15-04-014-03	поливинилацетатная	634,61	81,42	4,29	0,00	548,90	6,74

Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:

15-04-015-01	известковая	475,29	133,63	299,99	0,00	41,67	11,6
15-04-015-02	силикатная	1549,48	323,71	728,50	0,00	497,27	28,1
15-04-015-03	цементная	1466,08	211,97	478,96	0,00	775,15	18,4

Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:

15-04-016-01	перхлорвиниловая	3076,89	239,18	517,71	0,00	2320,00	19,8
15-04-016-02	кремнийорганическая	3876,18	231,94	501,95	0,00	3142,29	19,2
15-04-016-03	поливинилацетатная	1172,61	192,07	413,12	0,00	567,42	15,9

Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:

15-04-017-01	известковая	328,46	95,58	209,87	0,00	23,01	8,1
15-04-017-02	силикатная	1226,46	232,46	515,25	0,00	478,75	19,7
15-04-017-03	цементная	1246,95	152,22	338,10	0,00	756,63	12,9

Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:

15-04-018-01	перхлорвиниловая	2671,60	171,94	366,02	0,00	2133,64	13,9
15-04-018-02	кремнийорганическая	3646,45	167,00	355,68	0,00	3123,77	13,5
15-04-018-03	поливинилацетатная	975,71	137,31	289,50	0,00	548,90	11,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-019. Окраска фасадов акриловыми составами

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов акриловыми составами:

15-04-019-01	с люлек вручную с подготовкой поверхности	1454,23	213,57	441,53	0,00	799,13	17,68
15-04-019-02	с люлек краскопультами с подготовкой поверхности	1379,94	183,30	397,51	0,00	799,13	14,22
15-04-019-03	с люлек вручную по подготовленной поверхности	1188,32	202,22	416,84	0,00	569,26	16,74
15-04-019-04	с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	1115,65	173,57	372,82	0,00	569,26	13,27
15-04-019-05	с лесов вручную с подготовкой поверхности	972,24	166,70	6,41	0,00	799,13	13,8
15-04-019-06	с лесов краскопультами с подготовкой поверхности	978,01	135,86	43,02	0,00	799,13	10,54
15-04-019-07	с лесов вручную по подготовленной поверхности	730,39	156,32	4,81	0,00	569,26	12,94
15-04-019-08	с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	737,29	126,61	41,42	0,00	569,26	9,68

Подраздел 4.3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ
Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Простая окраска масляными составами по дереву:

15-04-024-01	стен	1108,67	318,93	4,20	0,18	785,54	28,05
15-04-024-02	потолков	1173,68	370,21	4,20	0,18	799,27	32,56
15-04-024-03	полов	960,42	272,65	3,43	0,18	684,34	23,98
15-04-024-04	заполнений дверных проемов	1041,68	406,48	3,43	0,18	631,77	35,75
15-04-024-05	заполнений оконных проемов	1141,73	506,53	3,43	0,18	631,77	44,55
15-04-024-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	341,54	131,21	1,12	0,18	209,21	11,54
15-04-024-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	389,52	179,19	1,12	0,18	209,21	15,76

Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям:

15-04-024-08	стен, подготовленных под окраску	1063,61	240,13	4,20	0,18	819,28	21,12
15-04-024-09	потолков, подготовленных под окраску	1073,54	260,15	4,20	0,18	809,19	22,88

Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Улучшенная окраска масляными составами по дереву:

15-04-025-01	стен	1517,70	690,54	6,51	0,18	820,65	58,52
15-04-025-02	потолков	1695,31	841,22	8,82	0,18	845,27	71,29
15-04-025-03	полов	1582,15	606,17	9,17	0,35	966,81	51,37
15-04-025-04	заполнений дверных проемов	1844,83	1094,21	7,28	0,18	743,34	92,73
15-04-025-05	заполнений оконных проемов	2390,03	1635,48	7,28	0,18	747,27	138,6
15-04-025-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	635,68	306,45	1,89	0,18	327,34	25,97
15-04-025-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	804,64	472,83	1,89	0,18	329,92	40,07

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:							
15-04-025-08	стен	1561,60	601,92	8,82	0,18	950,86	51,01
15-04-025-09	потолков	1775,59	739,86	9,17	0,35	1026,56	62,7
Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям:							
15-04-025-10	стен, подготовленных под окраску	1203,62	402,38	3,43	0,18	797,81	34,1
15-04-025-11	потолков, подготовленных под окраску	1340,33	441,32	4,20	0,18	894,81	37,4

Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Высококачественная окраска масляными составами по дереву:							
15-04-026-01	стен	1932,80	1067,85	9,17	0,35	855,78	85,36
15-04-026-02	потолков	2241,75	1345,83	10,70	0,35	885,22	107,58
15-04-026-03	полов	2053,65	968,77	12,24	0,35	1072,64	77,44
15-04-026-04	заполнений дверных проемов	2656,96	1857,74	9,17	0,35	790,05	148,5
15-04-026-05	заполнений оконных проемов	3456,80	2642,11	9,17	0,35	805,52	211,2
Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке:							
15-04-026-06	стен	2054,63	1005,93	11,47	0,35	1037,23	80,41
15-04-026-07	потолков	2399,44	1249,50	13,01	0,35	1136,93	99,88
Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям:							
15-04-026-08	стен, подготовленных под окраску	1620,62	726,58	7,28	0,18	886,76	58,08
15-04-026-09	потолков, подготовленных под окраску	1823,68	829,79	7,28	0,18	986,61	66,33

Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву:							
15-04-027-01	стен	328,36	149,68	1,89	0,18	176,79	12,1
15-04-027-02	потолков	389,91	205,96	1,89	0,18	182,06	16,65
15-04-027-03	заполнений дверных проемов	453,21	271,89	1,89	0,18	179,43	21,98
15-04-027-04	заполнений оконных проемов	606,40	359,72	1,89	0,18	244,79	29,08
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям:							
15-04-027-05	стен, подготовленных под окраску	424,86	148,32	2,66	0,18	273,88	11,99
15-04-027-06	потолков, подготовленных под окраску	489,32	204,11	3,43	0,18	281,78	16,5

Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности

Измеритель: 100 м² разделяемой поверхности

Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности:							
15-04-028-01	стен	515,91	442,83	0,00	0,00	73,08	32,9
15-04-028-02	дверных заполнений	465,04	387,65	0,00	0,00	77,39	28,8

Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности:							
15-04-029-01	за 1 раз	477,78	61,05	1,12	0,18	415,61	4,88
15-04-029-02	за 2 раза	940,79	154,12	2,66	0,18	784,01	12,32
Оклейка тканями:							
15-04-029-03	полов	1031,11	107,74	9,93	0,35	913,44	9,24
15-04-029-04	стен	1124,74	201,37	9,93	0,35	913,44	17,27
15-04-029-05	Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий	1843,19	391,51	5,74	0,18	1445,94	32,41

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Масляная окраска металлических поверхностей:

15-04-030-01	больших (кроме кровель), количество окрасок 1	604,87	111,51	2,66	0,18	490,70	9,68
15-04-030-02	больших (кроме кровель), количество окрасок 2	760,12	140,66	2,66	0,18	616,80	12,21
15-04-030-03	стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1023,48	467,60	2,66	0,18	553,22	40,59
15-04-030-04	решеток, перешплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1374,49	818,61	2,66	0,18	553,22	71,06

Измеритель: 100 м² изолированной поверхности трубопровода

15-04-030-05	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции	1087,13	242,04	3,43	0,18	841,66	21,01
--------------	---	---------	--------	------	------	--------	-------

Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком

Измеритель: 100 м² кровли

Окраска кровли суриком:

15-04-031-01	за 1 раз	474,11	89,97	2,66	0,18	381,48	7,81
15-04-031-02	за 2 раза	618,02	116,58	3,43	0,18	498,01	10,12

Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах

Измеритель: 100 м² фасада (без вычета проемов)

Окраска суриком стальных обделок на фасадах:

15-04-032-01	с водосточными трубами	197,84	99,76	1,12	0,18	96,96	8,66
15-04-032-02	без водосточных труб	148,59	75,46	1,12	0,18	72,01	6,55

Подраздел 4.4. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ

Таблица 15-04-037. Проолифка поверхностей

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

Проолифка деревянных поверхностей:

15-04-037-01 (101-9264)	механизированным способом Олифа, (т)	19,27 -	18,26 -	1,01 -	0,00 -	0,00 (0,01)	1,46 -
15-04-037-02 (101-9264)	валиком Олифа, (т)	41,92 -	41,92 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,011)	3,78 -
15-04-037-03 (101-9264)	кистью Олифа, (т)	70,31 -	70,31 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,012)	6,34 -

Проолифка бетонных и оштукатуренных поверхностей:

15-04-037-04 (101-9264)	механизированным способом Олифа, (т)	31,55 -	29,90 -	1,65 -	0,00 -	0,00 (0,01)	2,39 -
15-04-037-05 (101-9264)	валиком Олифа, (т)	63,88 -	63,88 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,011)	5,76 -
15-04-037-06 (101-9264)	кистью Олифа, (т)	90,05 -	90,05 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,012)	8,12 -

Проолифка металлических поверхностей:

15-04-037-07 (101-9264)	механизированным способом Олифа, (т)	33,40 -	31,65 -	1,75 -	0,00 -	0,00 (0,01)	2,53 -
15-04-037-08 (101-9264)	вручную Олифа, (т)	138,07 -	138,07 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,012)	12,45 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности или покрытия							
Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности:							
15-04-038-01	стен	1403,21	746,47	6,51	0,18	650,23	64,02
15-04-038-02	заполнений дверных проемов	1473,34	974,78	6,51	0,18	492,05	83,6
15-04-038-03	заполнений оконных проемов	1771,04	1267,21	6,51	0,18	497,32	108,68
Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности:							
15-04-038-04	стен за 1 раз	418,16	81,94	1,12	0,18	335,10	6,55
15-04-038-05	потолков за 1 раз	437,55	101,33	1,12	0,18	335,10	8,1
15-04-038-06	заполнений дверных проемов за 1 раз	452,81	116,59	1,12	0,18	335,10	9,32
15-04-038-07	заполнений оконных проемов за 1 раз	505,61	169,39	1,12	0,18	335,10	13,54
15-04-038-08	стен за 2 раза	876,25	204,16	1,89	0,18	670,20	16,32
15-04-038-09	потолков за 2 раза	923,31	250,45	2,66	0,18	670,20	20,02
15-04-038-10	заполнений дверных проемов за 2 раза	960,46	287,60	2,66	0,18	670,20	22,99
15-04-038-11	заполнений оконных проемов за 2 раза	1093,95	421,09	2,66	0,18	670,20	33,66
Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности							
Измеритель: 100 м ² покрытия поверхности							
Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности:							
15-04-039-01	стен за 1 раз	473,63	81,94	1,89	0,18	389,80	6,55
15-04-039-02	потолков за 1 раз	493,02	101,33	1,89	0,18	389,80	8,1
15-04-039-03	заполнений дверных проемов за 1 раз	508,28	116,59	1,89	0,18	389,80	9,32
15-04-039-04	заполнений оконных проемов за 1 раз	561,08	169,39	1,89	0,18	389,80	13,54
15-04-039-05	стен за 2 раза	981,76	202,29	2,66	0,18	776,81	16,17
15-04-039-06	потолков за 2 раза	1029,92	250,45	2,66	0,18	776,81	20,02
15-04-039-07	заполнений дверных проемов за 2 раза	1067,07	287,60	2,66	0,18	776,81	22,99
15-04-039-08	заполнений оконных проемов за 2 раза	1200,56	421,09	2,66	0,18	776,81	33,66
Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска по металлу за 1 раз печным лаком:							
15-04-040-01	стен	228,86	166,97	1,12	0,18	60,77	14,32
15-04-040-02	заполнений дверных проемов и печей	280,63	218,74	1,12	0,18	60,77	18,76
15-04-040-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	523,98	462,09	1,12	0,18	60,77	39,63
Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком:							
15-04-040-04	стен	232,56	142,37	1,12	0,18	89,07	12,21
15-04-040-05	заполнений дверных проемов и печей	276,52	186,33	1,12	0,18	89,07	15,98
15-04-040-06	заполнений оконных проемов и решеток	508,20	418,01	1,12	0,18	89,07	35,85
Окраска по металлу графитом за 2 раза:							
15-04-040-07	стен	370,54	343,26	1,12	0,18	26,16	30,19
15-04-040-08	заполнений дверных проемов и печей	470,26	442,98	1,12	0,18	26,16	38,96

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-040-09	заполнений оконных проемов и решеток	736,54	709,26	1,12	0,18	26,16	62,38
15-04-040-10	Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток	765,37	663,92	1,12	0,18	100,33	56,94

Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска по металлу за 2 раза печным лаком:

15-04-041-01	стен	406,12	283,45	1,12	0,18	121,55	24,31
15-04-041-02	заполнений дверных проемов и печей	495,44	372,77	1,12	0,18	121,55	31,97
15-04-041-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	908,32	785,65	1,12	0,18	121,55	67,38

Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком:

15-04-041-04	стен	408,38	229,12	1,12	0,18	178,14	19,65
15-04-041-05	заполнений дверных проемов и печей	478,22	298,96	1,12	0,18	178,14	25,64
15-04-041-06	заполнений оконных проемов и решеток	848,43	669,17	1,12	0,18	178,14	57,39

Таблица 15-04-043. Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов

 Измеритель: 100 м² поверхности

Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов:

15-04-043-01	вручную	1136,76	130,37	1,54	0,00	1004,85	10,66
15-04-043-02	с применением распылителя	1144,97	101,97	38,15	0,00	1004,85	7,47

Таблица 15-04-044. Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен

 Измеритель: 100 м² поверхности

Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен:

15-04-044-01	вручную	1137,57	131,18	1,54	0,00	1004,85	9,61
15-04-044-02	с применением распылителя	1117,82	80,54	32,43	0,00	1004,85	5,9

Таблица 15-04-045. Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей

 Измеритель: 100 м² поверхности

Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей:

15-04-045-01	из гранита вручную	1188,01	105,13	1,54	0,00	1081,34	9,48
15-04-045-02	из гранита с применением распылителя	1185,14	71,37	32,43	0,00	1081,34	5,77
15-04-045-03	из известняка и мрамора вручную	1190,55	105,36	3,85	0,00	1081,34	9,5
15-04-045-04	из известняка и мрамора с применением распылителя	1186,89	70,81	34,74	0,00	1081,34	5,79

Подраздел 4.5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей

 Измеритель: 100 м² отделяваемой поверхности

Декоративная отделка поверхностей под мрамор:

15-04-047-01	клеевая	1578,00	1243,12	9,93	0,35	324,95	95,04
15-04-047-02	масляная	3134,83	1956,77	15,67	0,53	1162,39	149,6

Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности:

15-04-047-03	1	2691,38	2374,02	7,28	0,18	310,08	181,5
15-04-047-04	2	3760,03	3424,34	7,28	0,18	328,41	261,8
15-04-047-05	3	5803,71	5453,05	7,28	0,18	343,38	416,9

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности:							
15-04-047-06	1	4570,03	2963,93	17,21	0,53	1588,89	226,6
15-04-047-07	2	5780,09	4071,80	17,21	0,53	1691,08	311,3
15-04-047-08	3	7482,61	5625,71	17,98	0,53	1838,92	430,1
Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности:							
15-04-047-09	1	659,21	606,91	1,89	0,18	50,41	46,4
15-04-047-10	2	1170,25	1117,95	1,89	0,18	50,41	85,47
15-04-047-11	3	1939,74	1887,44	1,89	0,18	50,41	144,3
Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету:							
15-04-047-12	клеевая	3307,28	3208,65	1,12	0,18	97,51	245,31
15-04-047-13	масляная	3754,45	3484,51	1,89	0,18	268,05	266,4
Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов							
Измеритель: 100 м ² отделяемой поверхности							
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем:							
15-04-048-01	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	8167,00	500,82	23,63	0,00	7642,55	36,69
15-04-048-02	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	9082,78	798,39	27,98	0,00	8256,41	58,49
15-04-048-03	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	10489,03	840,43	36,69	0,00	9611,91	61,57
15-04-048-04	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	11939,43	887,39	45,40	0,00	11006,64	65,01
Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем:							
15-04-048-05	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	6931,65	460,01	20,30	0,53	6451,34	33,7
15-04-048-06	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	7951,80	757,03	24,86	0,70	7169,91	55,46
15-04-048-07	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	9479,07	801,53	33,99	1,05	8643,55	58,72
15-04-048-08	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	10801,25	860,50	41,94	1,23	9898,81	63,04
Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем:							
15-04-048-09	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	7883,72	569,62	23,18	0,70	7290,92	40,6
15-04-048-10	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	8813,05	1109,21	26,56	0,70	7677,28	79,06
15-04-048-11	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	10364,94	1167,72	33,60	0,00	9163,62	83,23
15-04-048-12	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	11664,41	1238,99	40,41	0,00	10385,01	88,31
15-04-048-13	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к расценкам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	307,81	307,81	0,00	0,00	0,00	22,55
15-04-048-14	При разделке коврами (картами) добавлять к расценкам 15-04-048-05, 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	327,15	200,38	0,00	0,00	126,77	14,68

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-049. Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием:

15-04-049-01	Терракоат Микро механизированным способом	3289,78	141,49	46,89	0,30	3101,40	11,31
15-04-049-02	Терракоат Мелкозернистый механизированным способом	4734,60	140,86	41,96	0,15	4551,78	11,26
15-04-049-03	Терракоат Стандарт механизированным способом	5832,91	142,24	51,05	0,45	5639,62	11,37
15-04-049-04	Терракоат Микро вручную	3600,39	486,05	12,94	0,30	3101,40	37,16
15-04-049-05	Терракоат Мелкозернистый вручную	5045,06	485,27	8,01	0,15	4551,78	37,1
15-04-049-06	Терракоат Стандарт вручную	6143,30	486,58	17,10	0,45	5639,62	37,2
15-04-049-07	Терракоат Декор вручную	8693,69	488,41	27,42	0,60	8177,86	37,34
15-04-049-08	Терракоат XL вручную	7159,64	543,06	20,95	0,45	6595,63	42,13

Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 5.1. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей

Измеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Остекление оконным стеклом окон:

15-05-001-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону	4509,47	508,81	73,80	5,61	3926,86	45,88
15-05-001-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны	4779,51	538,86	75,79	5,79	4164,86	48,59
15-05-001-03	с одинарным переплетом	2416,76	269,49	41,27	3,16	2106,00	24,3
15-05-001-04	со спаренным переплетом	4795,54	566,48	75,79	5,79	4153,27	51,08
15-05-001-05	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом	2804,24	396,02	43,26	3,33	2364,96	35,71

Остекление оконным стеклом дверей балконных:

15-05-001-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону	2982,72	393,47	46,03	3,51	2543,22	35,48
15-05-001-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны	3185,04	418,54	62,29	4,74	2704,21	37,74
15-05-001-08	с одинарным переплетом	1572,92	208,05	22,24	1,75	1342,63	18,76
15-05-001-09	со спаренным переплетом	3162,35	413,55	52,78	4,03	2696,02	37,29

Таблица 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин

Измеритель: 100 м² площади остекления дверей и витрин

Остекление оконным стеклом прочих дверей:

15-05-002-01	на штапиках по замаске	3942,84	1048,89	75,79	5,79	2818,16	94,58
15-05-002-02	на эластичных прокладках	5736,32	1048,89	75,79	5,79	4611,64	94,58

Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках:

15-05-002-03	дверей	13731,37	1768,19	117,06	8,95	11846,12	159,44
15-05-002-04	витрин с металлическими переплетами	12094,03	1361,32	117,06	8,95	10615,65	111,31

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм							
Измеритель: 100 м ² площади проемов по наружному обводу коробок							
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон:							
15-05-003-01 (101-9883)	в два переплета, открывающихся в одну сторону Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1916,29 -	1328,36 -	92,05 -	7,02 -	495,88 (147)	119,78 -
15-05-003-02 (101-9883)	в два переплета, открывающихся в разные стороны Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	2050,41 -	1403,55 -	123,04 -	9,47 -	523,82 (156)	126,56 -
15-05-003-03 (101-9883)	с одинарным переплетом Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1042,59 -	704,33 -	52,78 -	4,03 -	285,48 (78)	63,51 -
15-05-003-04 (101-9883)	со спаренным переплетом Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	2068,43 -	1478,74 -	100,80 -	7,72 -	488,89 (157)	133,34 -
15-05-003-05 (101-9883)	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрагуг с одним переплетом Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1422,06 -	1030,15 -	57,53 -	4,39 -	334,38 (87)	92,89 -
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей:							
15-05-003-06 (101-9883)	в два полотна, открывающихся в одну сторону Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1410,82 -	1022,61 -	62,29 -	4,74 -	325,92 (95)	92,21 -
15-05-003-07 (101-9883)	в два полотна, открывающихся в разные стороны Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1513,91 -	1085,27 -	81,77 -	6,31 -	346,87 (101)	97,86 -
15-05-003-08 (101-9883)	с одинарным переплетом Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	749,57 -	541,41 -	32,53 -	2,46 -	175,63 (50)	48,82 -
15-05-003-09 (101-9883)	со спаренным переплетом Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1461,55 -	1075,18 -	71,03 -	5,44 -	315,34 (102)	96,95 -
Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов							
Измеритель: 100 м ² площади проемов по наружному обводу коробок							
Тройное остекление оконным стеклом деревянных переплетов:							
15-05-004-01	окон в два спаренных переплета	7299,37	939,88	119,05	9,12	6240,44	84,75
15-05-004-02	балконных дверей в два спаренных переплета	4180,80	588,99	75,79	5,79	3516,02	53,11
Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях							
Измеритель: 100 м ² площади проемов по наружному обводу коробок							
Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм:							
15-05-005-01 (101-9883)	окон в два спаренных переплета Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	3338,20 -	2443,68 -	162,32 -	12,45 -	732,20 (236)	220,35 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-05-005-02 (101-9883)	балконных дверей в два спаренных переплета Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	2027,20	1528,87	86,53	6,67	411,80	137,86
		-	-	-	-	(133)	-

Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм

Измеритель: 100 м² площади остекления

15-05-006-01	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	5772,34	1084,05	119,05	9,12	4569,24	97,75
--------------	--	---------	---------	--------	------	---------	-------

Подраздел 5.2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий

Измеритель: 100 м² площади оконных проемов по наружному обводу коробок

Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом:

15-05-012-01	оконным, установленных в коробки	3460,91	313,29	38,51	2,98	3109,11	28,25
15-05-012-02	оконным, установленных без коробок	3499,86	344,68	39,73	3,16	3115,45	31,08
15-05-012-03	армированным, установленных в коробках	4284,14	502,49	75,79	5,79	3705,86	45,31
15-05-012-04	армированным, установленных без коробок	4346,58	552,61	81,77	6,31	3712,20	49,83

Остекление деревянных переплетов перегородок промышленных зданий стеклом:

15-05-012-05	оконным	3813,32	344,68	39,73	3,16	3428,91	31,08
15-05-012-06	армированным	4722,04	552,61	81,77	6,31	4087,66	49,83

Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий

Измеритель: 100 м² стальных переплетов по наружному обводу переплетов

Остекление стальных переплетов промышленных зданий:

15-05-013-01	стеновых оконным стеклом	4984,78	545,07	61,52	4,74	4378,19	49,15
15-05-013-02	фонарных оконным стеклом	4263,14	434,84	56,76	4,39	3771,54	39,21
15-05-013-03	стеновых армированным стеклом	6569,70	1298,00	110,76	8,59	5160,94	108,71
15-05-013-04	фонарных армированным стеклом	5710,55	1042,96	105,55	8,07	4562,04	87,35
15-05-013-05	перегородок оконным стеклом	5527,42	646,31	71,03	5,44	4810,08	54,13
15-05-013-06	перегородок армированным стеклом	7222,77	1430,17	122,27	9,47	5670,33	119,78

Подраздел 5.3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ

Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов

Измеритель: 1 м² проемов

Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом:

15-05-019-01	коробчатого сечения в один слой	372,23	13,42	2,76	0,18	356,05	1,18
15-05-019-02	швеллерного сечения в один слой	234,13	8,41	2,76	0,18	222,96	0,74
15-05-019-03	швеллерного сечения в два слоя	568,68	17,74	112,30	8,59	438,64	1,56

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Остекление деревянных оконных переплетов профильным стеклом:							
15-05-019-04	пвслерного сечения в один слой	233,61	9,78	2,76	0,18	221,07	0,86
15-05-019-05	пвслерного сечения в два слоя	549,98	19,44	108,00	8,42	422,54	1,71

Таблица 15-05-020. Остекление перегородок

Измеритель: 1 м² перегородок (за вычетом проемов)

Остекление перегородок профильным стеклом марки:

15-05-020-01	КП-1-250 в один слой	355,57	9,21	2,76	0,18	343,60	0,81
15-05-020-02	ПП-250 в два слоя	408,89	13,99	2,76	0,18	392,14	1,23

Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами

Измеритель: 100 м² стеклопакетов

Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью:

15-05-021-01	до 0,5 м ²	20871,51	1967,48	165,53	12,80	18738,50	177,41
15-05-021-02	до 1 м ²	20406,25	1716,84	165,53	12,80	18523,88	154,81
15-05-021-03	до 2 м ²	19288,66	1278,23	165,53	12,80	17844,90	115,26
15-05-021-04	до 3 м ²	19325,66	973,70	165,53	12,80	18186,43	87,8

Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом

Измеритель: 1 м² светового проема фонаря

15-05-022-01	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом пвслерного сечения в один слой	314,25	9,54	2,66	0,18	302,05	0,79
--------------	---	--------	------	------	------	--------	------

Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-06-001. Оклейка обоями

Измеритель: 100 м² оклеиваемой и обиваемой поверхности

Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону:

15-06-001-01	простыми и средней плотности	1142,54	387,42	1,12	0,18	754,00	33,63
15-06-001-02	тисненными и плотными	1441,43	554,01	1,12	0,18	886,30	46,95
15-06-001-03	типа «Линкруста»	4037,05	619,37	10,14	1,23	3407,54	49,51

Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям:

15-06-001-04	простыми и средней плотности	998,50	318,41	1,12	0,18	678,97	27,64
15-06-001-05	тисненными и плотными	1180,43	386,33	1,12	0,18	792,98	32,74
15-06-001-06	типа «Линкруста»	3970,64	548,56	10,14	1,23	3411,94	43,85
15-06-001-07	Оклейка обоями потолков	820,75	204,16	1,12	0,18	615,47	16,32
15-06-001-08	Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку	4628,11	748,47	1,12	0,18	3878,52	59,83

Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями

Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка стен моющимися обоями:

15-06-002-01	на бумажной основе по штукатурке и бетону	3810,59	739,12	1,12	0,18	3070,35	64,16
15-06-002-02	на тканевой основе по штукатурке и бетону	7119,43	1072,70	1,12	0,18	6045,61	88,8
15-06-002-03	на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	3400,48	549,85	1,12	0,18	2849,51	47,73

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-06-002-04	на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	6648,03	872,90	1,12	0,18	5774,01	72,26
15-06-002-05	на бумажной основе по листовым материалам	3322,49	471,86	1,12	0,18	2849,51	40,96
15-06-002-06	на тканевой основе по листовым материалам	6450,89	675,76	1,12	0,18	5774,01	55,94

Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой

Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой:

15-06-003-01	по ппугатурке и бетону	4063,25	1231,90	1,12	0,18	2830,23	95,57
15-06-003-02	по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям	3627,19	972,94	1,12	0,18	2653,13	75,48
15-06-003-03	по листовым материалам	3569,96	915,71	1,12	0,18	2653,13	71,04

Таблица 15-06-004. Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками

Измеритель: 100 м² поверхности стен

15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	104,83	104,83	0,00	0,00	0,00	8,38
(101-9851)	Краска, (т)	-	-	-	-	(0,016)	-

Таблица 15-06-005. Оклейка фотообоями предварительно подготовленных поверхностей

Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями:

15-06-005-01	на клее	575,75	515,04	0,00	0,00	60,71	41,17
(101-9265)	Обои, (100 м ²)	-	-	-	-	(1,1)	-
15-06-005-02	самоклеющимися	486,76	486,76	0,00	0,00	0,00	38,91
(101-9265)	Обои, (100 м ²)	-	-	-	-	(1,1)	-

Раздел 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Таблица 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1

Измеритель: 100 м

15-07-001-01	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	945,07	28,32	0,00	0,00	916,75	2,4
--------------	---	--------	-------	------	------	--------	-----

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

15-07-002-01	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"	90,77	85,35	3,39	0,15	2,03	7,83
(113-9065)	Краска (Лак), (кз)	-	-	-	-	(12)	-

Таблица 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт"

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей:

15-07-003-01	деревянных	201,14	37,97	19,65	0,15	143,52	3,18
15-07-003-02	пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	257,48	44,06	22,74	0,15	190,68	3,69
15-07-003-03	гипсокартонных	142,16	30,33	15,47	0,15	96,36	2,54

Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клею

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

15-07-016-01	Облицовка стен гипсокартонными листами на клею	3843,66	582,45	4,88	2,46	3256,33	49,36
--------------	--	---------	--------	------	------	---------	-------

Таблица 15-07-017. Нанесение защитных многокомпонентных покрытий

Измеритель: 100 м² поверхности

Нанесение защитных многокомпонентных покрытий на поверхности:

15-07-017-01	гладкие (гранит, мрамор и т.д.), первый слой	86686,48	670,15	3,14	0,00	86013,19	39,89
15-07-017-02	гладкие (гранит, мрамор и т.д.), последующий слой	38090,28	185,47	1,31	0,00	37903,50	11,04
15-07-017-03	пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), первый слой	104244,87	681,58	3,80	0,00	103559,49	40,57
15-07-017-04	пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), последующий слой	47572,20	191,18	1,65	0,00	47379,37	11,38

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

Содержание

Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ	3
Подраздел 1.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ	3
Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами	3
Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина	4
Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами	4
Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина	5
Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн	5
Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца	6
Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями	6
Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями	6
Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм	7
Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит	7
Подраздел 1.2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ	7
Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками	7
Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе	7
Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике	8
Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток)	8
Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плитусными и угловыми плитками	8
Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором	9
Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр	9
Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей	9
Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр	9
Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей	10
Подраздел 1.3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ	10
Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами	10
Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами	11
Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника	12
Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника	12
Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы	13
Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами	13
Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм	13
Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами	13
Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	13
Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит	14
Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора	14
Таблица 15-01-043. Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами	14
Таблица 15-01-045. Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	14
Подраздел 1.4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ	15
Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов	15
Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами	15
Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)	16
Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов	16
Таблица 15-01-051. Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом	17
Таблица 15-01-052. Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий	17
Таблица 15-01-053. Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E	18
Таблица 15-01-054. Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых	18
Подраздел 1.5. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ	18

Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер»	18
Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер»	18
Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосоайдингом	19
Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосоайдингом	19
Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе	19
Таблица 15-01-065. Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	19
Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенах	20
Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю	20
Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки	20
Таблица 15-01-090. Устройство вентилируемых фасадов	21
Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ	21
Подраздел 2.1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	21
Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню	21
Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр	22
Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов	22
Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников	22
Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр	23
Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов	23
Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников	23
Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	23
Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	23
Подраздел 2.2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ	24
Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором	24
Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	24
Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)	24
Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)	24
Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором	25
Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-перезитовая по камню и бетону	25
Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором	25
Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию	25
Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию	26
Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами	26
Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки	26
Подраздел 2.3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА	26
Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест	26
Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых	27
Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей	27
Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадок	27
Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями	27
Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркаса	27
Таблица 15-02-037. Устройство каркаса	27
Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень	28

Таблица 15-02-040. Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей	28
Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ	28
Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)	28
Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)	28
Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей	29
Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей	29
Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка	30
Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)	30
Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)	30
Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов)	31
Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ	31
Подраздел 4.1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ	31
Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений	31
Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений	32
Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	32
Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске	32
Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами	32
Таблица 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения	33
Таблица 15-04-007. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами внутри помещения	33
Подраздел 4.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК	33
Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	33
Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	33
Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	34
Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	34
Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	34
Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	34
Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	34
Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	34
Таблица 15-04-019. Окраска фасадов акриловыми составами	35
Подраздел 4.3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ	35
Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами	35
Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами	35
Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами	36
Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске	36
Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности	36
Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями	36
Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции	37
Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком	37
Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах	37
Подраздел 4.4. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ	37
Таблица 15-04-037. Проолифка поверхностей	37
Таблица 15-04-038. Окраска эмальевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками	38
Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности	38
Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз	38
Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза	39
Таблица 15-04-043. Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов	39
Таблица 15-04-044. Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен	39
Таблица 15-04-045. Гидрофобизация поверхности облицовки коколей	39
Подраздел 4.5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ	39
Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей	39

Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов	40
Таблица 15-04-049. Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным шпугатурным акриловым покрытием	41
Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ	41
Подраздел 5.1. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	41
Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей	41
Таблица 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин	41
Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	42
Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов	42
Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях	42
Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	43
Подраздел 5.2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ	43
Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий	43
Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий	43
Подраздел 5.3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ	43
Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов	43
Таблица 15-05-020. Остекление перегородок	44
Таблица 15-05-021. Остекление в построчных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами	44
Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом	44
Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ	44
Таблица 15-06-001. Оклейка обоями	44
Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями	44
Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой	45
Таблица 15-06-004. Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	45
Таблица 15-06-005. Оклейка фотообоями предварительно подготовленных поверхностей	45
Раздел 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ	45
Таблица 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	45
Таблица 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"	46
Таблица 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт"	46
Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клею	46
Таблица 15-07-017. Нанесение защитных многокомпонентных покрытий	46