

- 171 -

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

17-0137.89

2-этажная рядовая блок-секция на 6 квартир  
I-2-3

АЛЬБОМ IV

ЧАСТЬ 2

(стр. 171 - 228)

С М Е Т Ы

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6

к типовому проекту 2-этажной рядовой блок-секции на 6 квартир  
с 1-2-3-комнатными квартирами  
на санитарно-технические работы

Сметная стоимость	4,098 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	731 чел.час
Сметная заработная плата	0,496 тыс.руб.
Строительный объем	386,30 м <sup>2</sup>
Цена единицы	10,61 руб.

Основание: ОВ-I, ВК-I

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоим.ед.,руб.		Общая стоим., руб.			Затраты труда рабочих,ч/ч, не занятых обслуж.машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основ.	Экспл. машин	на ед. всего	всего
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отдел I. Отопление										
I	E18-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных экм	53,59	<u>0,26</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	14	12	<u>2</u> 1	<u>0,39</u> 0,01	<u>21</u> 1
2	2407 п 9-08 доп 31	Стоимость конвектора универсал экм	53,59	7,81	-	419	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
3	E16-35 7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. 15 мм м	<u>65,00</u>	<u>0,86</u> 0,21	<u>0,01</u> -	56	14	I	0,35	23
4	E16-36 7-1	То же, диам. 20 мм м	20,0	<u>0,91</u> 0,21	0,01	18	4	-	0,35	7
5	E16-37 7-1	То же, диам. 25 мм м	40,00	<u>1,03</u> 0,21	0,01	41	8	-	0,35	14
6	E16-38 7-1	То же, диам. 32 мм м	80,00	<u>1,14</u> 0,21	0,01	91	17	I	0,35	28
7	E16-39 7-1	То же, диам. 40 мм м	30,00	<u>1,29</u> 0,21	0,01	39	6	-	0,35	10
8	E16-40 7-2	То же, диам. 50 мм м	25,00	<u>1,61</u> 0,27	<u>0,03</u> 0,01	40	7	I	<u>0,43</u> 0,01	11
9	E18-229 15-5	Установка кранов воздушных радиаторных компл.	13,00	<u>0,49</u> 0,08	-	6	1	-	0,13	2
10	E16-117 12-1	Установка задвижек 30ч6бр диам. 50 мм шт	2,00	<u>17,40</u> 0,97	<u>0,13</u> 0,04	35	2	-	<u>1,51</u> 0,05	3

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
II	CI30-I03	Вентили проходные муф- товые I5кчI8I2 для воды давлением I,6 мпа диам. I5 мм, шт	10,00	I,47	-	I5	-	-	-	-
I2	EI6-2I9 22	Гидравлическое испыта- ние трубопроводов сис- тем отопления, водо- провода и горячего во- доснабжения диаметром до 50 мм I00 м	2,60	<u>3,94</u> 3,73	-	I0	I0	-	5,16	I3
Раздел I. Строительные работы										
I3	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных за- полнений, решеток и печных труб за 2 раза I00 м2	0,25	<u>37,10</u> 35,00	-	9	9	-	63,90	I6
I4	E26-I5 4-2	Изоляция горячих по- верхностей трубопрово- дов шнуром минераловат- ным или жгутом м3	I,50	<u>22,70</u> 2I,80	<u>0,33</u> 0,10	34	33	-	<u>4I,00</u> 0,13	62
I5	CI14-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из про- волоки стальной низко- углеродистой общего наз- начения ТУ36-I695-79 м3	I,50	49,50	-	74	-	-	-	-

I7-0137.89 (IV ч.2)

- 175 -

24061-05

I	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
16	E26-69 I3-5	Обертывание поверхно- сти изоляции рулонными материалами на мастике 100 м2	0,71	<u>81,10</u> 28,40	<u>1,33</u> 0,40	58	20	I		<u>47,20</u> 0,52	34
17	СIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой по- сыпкой С-РК м2	71,00	0,47	-	33	-	-	-	-	-
18	EI5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб и радиаторов 100 м2	0,15	<u>60,50</u> 38,40	0,03	9	6	-	-	68,00	10
		Итого прямые затраты по разделу I	руб			217	68	I			122
		В том числе:									
		стоимость общестрои- тельных работ	"			217	-	-			-
		накладные расходы	"			37	-	-			-
		норматив. трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-			4
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	6	-			-
		плановые накопления	"			20	-	-			-
		всего стоимость обще- строительных работ	"			274	-	-			-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		126
		сметная зарплата	руб			-	74	-		-
		Итого по разделу I	"			274	-	-		-
		Норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		126
		Сметная зарплата	руб			-	74	-		-
		Итого прямые затраты по отделу I	"			1001	149	<u>6</u> I		<u>254</u> I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			217	-	-		-
		накладные расходы	"			37	-	-		-
		норматив.трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	6	-		-
		плановые накопления	"			20	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			274	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		126
		сметная зарплата	руб			-	74	-		-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		стоимость сантехни- ческих работ	руб			784	-	-		-
		накладные расходы	"			103	-	-		-
		норматив. трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		7
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	17	-		-
		плановые накопления	"			72	-	-		-
		всего стоимость сан- технических работ	"			959	-	-		-
		норматив. трудоемкость	ч/ч			-	-	-		140
		сметная зарплата	руб			-	99	-		-
		Итого по отделу I	"			1233	-	-		-
		Норматив. трудоемкость	ч/ч			-	-	-		266
		Сметная зарплата	руб			-	173	-		-
		Отдел 2. Вентиляция								
		Раздел 2. Сантехнические работы								
19	Б20-408 7-1	Решетки пластмассовые 120x120-200x200	22,00	<u>1,67</u> 0,88	<u>0,05</u> 0,02	37	19	I	<u>1,41</u> 0,03	<u>31</u> I

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
20	E20-407 7-1	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 150 размером 100x200 мм шт	10,00	<u>1,52</u> 0,88	<u>0,05</u> 0,02	15	9	-	<u>1,41</u> 0,03	14
21	E20-3 I-1	Прокладка воздухопроводов из листовой стали толщ. 0,5 мм периметром до 900 мм м <sup>2</sup>	9,40	<u>5,40</u> 0,92	<u>0,04</u> 0,01	51	9	-	<u>1,62</u> 0,01	15
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб			103	37	1		<u>60</u> 1
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"			103	-	-		-
		сдача и испытание	"			1	-	-		-
		накладные расходы	"			14	-	-		-
		норматив. трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		1
		сметная зарплата в н.р.	руб.			-	2	-		-
		плановые накопления	"			9	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"			126	-	-		-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		62
		сметная зарплата	руб			-	39	-		-
		Итого по разделу 2	"			126	-	-		-
		Норматив.трудоемкость	ч/ч		-	-	-	-		62
		Сметная зарплата	руб			-	39	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	"			103	37	1		<u>60</u>
		В том числе:								I
		стоимость сантехнических работ	руб			103	-	-		-
		сдача и испытание	"			1	-	-		-
		накладные расходы	"			14	-	-		-
		норматив.трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		1
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	2	-		-
		плановые накопления	"			9	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	/"			126	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		62

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		сметная зарплата	руб			-	39	-		-
		Итого по отделу 2	"			126	-	-		-
		Норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		62
		Сметная зарплата	руб			-	39	-		-
		Отдел 3. Холодное водоснабжение								
		Раздел 3. Сантехнические работы								
22	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 15 мм	56,00	<u>1,20</u> 0,23	0,0I	67	13	I	0,37	2I
23	EI6-42 7-3	То же, диам. 20 мм	17,00	<u>1,35</u> 0,23	0,0I	23	4	-	0,37	6
24	EI6-43 7-3	То же, диам. 25 мм	16,00	<u>1,36</u> 0,23	0,0I	22	4	-	0,37	6
25	CI30-85	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды давлением 1,6 мпа диаметром 15 мм	17,00	1,25	-	2I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
26	CI30-86	То же, диам. 200 мм шт	6,00	1,48	-	9	-	-	-	-
27	CI30-87	То же, диам. 25 мм шт	3,00	1,82	-	5	-	-	-	-
28	EI6-33 6-I CI59-547 CI59-503	Гибкая подводка к уни- тазу из труб ПНД(Т) диам. 16 мм м цена I,54-0,55+0, I2=I, II	3,00	1,49	-	4	I	-	0,6I	2
29	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поли- вочных диам. 25 мм шт	2,00	<u>2,07</u> 0,19	0,0I	4	-	-	0,3I	I
30	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I мпа диам. 25 мм м	40,00	2,23	-	89	-	-	-	-
3I	EI6-2I9 22	Гидравлическое испыта- ние трубопроводов сис- тем отопления, водопро- вода и горячего водо- снабжения диам. до 50 мм 100м	0,89	<u>3,94</u> 3,73	-	4	3	-	45,16	5

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб			248	25	1		41
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"			248	-	-		-
		накладные расходы	"			34	-	-		-
		норматив.трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб.			-	7	-	-	-
		плановые накопления	"			21	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"			303	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		43
		сметная зарплата	руб			-	32	-		-
		Итого по разделу 3	"			303	-	-		-
		Норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		43
		Сметная зарплата	руб			-	32	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Раздел 4. Строительные работы										
32	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза 100м <sup>2</sup>	0,07	<u>37,10</u> 35,00	-	2	2	-	63,90	4
33	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3	0,27	<u>22,70</u> 21,80	<u>0,33</u> 0,10	6	6	-	<u>41,00</u> 0,13	II
34	CI14-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ-36-1695-79 м3	0,27	49,50	-	13	-	-	-	-
35	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике 100 м <sup>2</sup>	0,16	<u>81,10</u> 28,40	<u>1,33</u> 0,40	13	5	-	<u>47,20</u> 0,52	8
36	CI11-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м <sup>2</sup>	16,49	0,47	-	8	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб			42	13	-		23
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	руб			42	-	-		-
		накладные расходы	"			6	-	-		-
		плановые накопления	"			4	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			52	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		23
		сметная зарплата	руб			-	13	-		-
		Итого по разделу 4	"			52	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		23
		Сметная зарплата	руб			-	13	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 3	"	"		290	38	1		64
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			42	-	-		-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		накладные расходы	руб			6	-	-		-
		плановые накопления	"			4	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			52	-	-		-
		норматив. трудоемкость	ч/ч			-	-	-		23
		сметная зарплата	руб			-	13	-		-
		стоимость сантехни- ческих работ	"			248	-	-		-
		накладные расходы	"			34	-	-		-
		норматив. трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	7	-		-
		плановые накопления	"			21	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"			303	-	-		-
		норматив. трудоемкость	ч/ч			-	-	-		43
		сметная зарплата	руб.			-	32	-		-
		Итого по отделу 3	"			355	-	-		-
		Норматив. трудоемкость	ч/ч			-	-	-		-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Сметная зарплата	руб			-	45	-		-
		Отдел 4. Горячее водоснабжение								
		Раздел 5. Сантехнические работы								
37	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 15 мм м	75,00	<u>1,20</u> 0,23	0,0I	90	I7	I	0,37	28
38	EI6-42 7-3	То же, диам. 20 мм м	80,00	<u>1,35</u> 0,23	0,0I	108	I8	I	0,37	30
39	E-16-43 7-3	То же, диам. 25 мм м	18,00	<u>1,36</u> 0,23Я	0,0I	24	4	-	0,37	7
40	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм 100 м	1,73	<u>3,94</u> 3,73	-	7	6	-	5,16	9
4I	2307-10I84	Вентиль проходной муфтовый латунный I56III, Ду15, Ру16 шт	II,00	0,99	-	II	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
42	2307-10185	То же, 1561п, Ду20, Ру16 шт	7,00	1,21	-	8	-	-	-	-
43	2307-10186	То же, 1561п, Ду25, Ру16 шт	2,00	1,71	-	3	-	-	-	-
44	Е17-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умы- вальников с душевой сет- кой на гибком шланге См-Бу-Шл шт	6,00	<u>11,90</u> 0,51	0,01	71	3	-	0,82	5
45	Е17-41 3-1	Установка полотенце- сушителей одновитковых из водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм поверхностью нагрева 0,2 м2 шт	6,00	<u>2,62</u> 0,37	<u>0,02</u> 0,01	16	2	-	<u>0,63</u> 0,01	4
Итого прямые затраты по разделу 5			руб			338	50	2		83
В том числе:										
стоимость сантехни- ческих работ			"			338	-	-		-
накладные расходы			"			43	-	-		-

I	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
		норматив. трудоемкость в н.р.		ч/ч			-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.		руб			-	8	-		-
		плановые накопления		"			30	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ		"			4II	-	-		-
		норматив. трудоемкость		ч/ч			-	-	-		86
		сметная зарплата		руб			-	58	-		-
		Итого по разделу 5		"			4II	-	-		-
		Норматив. трудоемкость		ч/ч			-	-	-		86
		Сметная зарплата		руб			-	58	-		-
		Раздел 6. Строительные работы									
46	E15-647 I66-3_3I	Окраска печным лаком по металлу оконных за- полнений, решеток и печных труб за 2 раза 100 м <sup>2</sup>		0,13	<u>37,10</u> 35,00	-	5	5	-	63,90	8
47	E26-I5 4-2	Изоляция горячих по- верхностей трубопрово- дов шнуром минераловат- ным или жгутом м <sup>3</sup>		0,54	<u>22,70</u> 21,80	<u>0,33</u> 0,10	12	12	-	<u>41,00</u> 0,13	22

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
48	СII4-349 -79	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволочки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ 36-1695-79 м3	0,54	49,50	-	27	-	-	-	-
49	E26-69 I3-I5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике 100м2	0,33	<u>81,10</u> 28,40	<u>1,33</u> 0,40	27	9	-	<u>47,20</u> 0,52	16
50	СIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м2	33,21	0,47	-	16	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб			87	26	-		46
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			87	-	-		-
		накладные расходы	"			14	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	2	-		-
		плановые накопления	"			7	-	-		-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		всего стоимость общестроительных работ	руб			108	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		46
		сметная зарплата	руб			-	28	-		-
		Итого по разделу 6	"			108	-	-		-
		Норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		46
		Сметная зарплата	руб			-	28	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 4	"			425	76	2		129
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	руб			87	-	-		-
		накладные расходы	"			14	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"			-	2	-		-
		плановые накопления	"			7	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			108	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		46
		сметная зарплата	руб			-	28	-		-



<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
52	EI6-34 6-2	То же, диам.100 мм м	96,00	<u>3,10</u> 0,37	0,01	298	36	I	0,58	56
53	EI7-10 I-3	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без подводки воды полукруг- лых без спинки размером 550x420x150 мм компл	6,00	<u>13,90</u> 0,97	<u>0,06</u> 0,02	83	6	-	<u>1,56</u> 0,03	9
54	EI7-I I-I	Ванна ПВ-I компл	6,00	<u>47,60</u> 1,84	<u>0,31</u> 0,09	286	II	<u>2</u> I	<u>3,09</u> 0,12	<u>19</u> I
55	EI7-57 4-I	Установка унитазов фа- янсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарель- чатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком, непосредствен- но присоединенным к уни- тазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верх- ним пуском компл	6,00	<u>23,20</u> 1,49	<u>0,13</u> 0,04	139	9	I	<u>2,44</u> 0,05	15
56	EI7-8I 6-I	Установка моек сталь- ных эмалированных на одно отделение со сме- сителем, на кронштейнах МСЭI В-1 компл	6,00	<u>15,40</u> 1,14	<u>0,05</u> 0,02	98	7	-	<u>1,83</u> 0,03	II

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб			1015	91	$\frac{4}{1}$		$\frac{145}{1}$
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"			1015	-	-		-
		накладные расходы	"			136	-	-		-
		норматив. трудоемкость в н.р.	ч/ч		-	-	-	-		-12
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	24	-		-
		плановые накопления	"			93	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"			1244	-	-		-
		норматив. трудоемкость	ч/ч			-	-	-		-
		сметная зарплата	руб			-	116	-		-
		Итого по разделу 7	"			1244	-	-		-
		Норматив. трудоемкость	ч/ч			-	-	-		158
		Сметная зарплата	руб			-	116	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 5	"			1015	91	$\frac{4}{1}$		$\frac{145}{1}$

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

В том числе:

стоимость сантехнических работ	руб					I015	-	-			
накладные расходы	"					I36	-	-			
норматив. трудоемкость в н.р.	ч/ч					-	-	-			I2
сметная зарплата в н.р.	руб					-	24	-			
плановые накопления	"					93	-	-			
всего стоимость сантехнических работ	"					I244	-	-			
норматив. трудоемкость	ч/ч				-	-	-	-			I58
сметная зарплата	руб					-	II6	-		-	
Итого по отделу 5	"					I244	-	-			
норматив. трудоемкость	ч/ч					-	-	-			I58
сметная зарплата	руб					-	II6	-			

Отдел 6. Газоснабжение

Раздел 8. Сантехнические работы

I	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е16-231 8-1	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 18x2 мм м	8,00	<u>0,79</u> 0,41	<u>0,05</u> 0,02	6	3	-		<u>0,66</u> 0,03	5
58	Е16-232 8-1	То же, диам.25x2 мм	25,00	<u>0,89</u> 0,41	<u>0,05</u> 0,02	22	10	2		<u>0,66</u> 0,03	<u>17</u> I
59	Е16-233 8-1	То же, диам.32x2 мм м	2,00	<u>1,01</u> 0,41	<u>0,05</u> 0,02	2	I	-		<u>0,66</u> 0,03	I
60	С130-1001	Краны проходные натяжные муфтовые латунные ПБ106к1 для газа давлением 9,8 кпа диаметром 15 мм шт	6,00	0,92	-	6	-	-		-	-
61	Е19-73 12	Пневматическое испытание газопроводов м	35,00	<u>0,29</u> 0,25	-	10	9	-		0,35	12
62	Е19-2 1-2	Установка газовых плит бытовых 4-конфорочных шт	6,00	<u>1,66</u> 0,66	<u>0,18</u> 0,05	10	4	I		<u>1,12</u> 0,06	7
63	С130-1416 Письмо Госстроя СССР 63-Д	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие повышенной комфортные 4-горелочные ПГ4-К с духовым шкафом шт цена 77,2-70+50=57,2	6,00	57,2Д	-	343	-	-		-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
64	Письмо Госстроя СССР 63-Д	Компенсация шт цена 70-50=20	6,00	21,96	-	132	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб			531	27	<u>3</u> I		<u>42</u> I
		В том числе:								
		стоимость сантехни- ческих работ	"			399	-	-		-
		накладные расходы	"			53	-	-		-
		норматив.трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб		-	-	9	-		-
		плановые накопления	"			37	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"			489	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		47
		сметная зарплата	руб			-	37	-		-
		стоимость прочих работ	"			132	-	-		-
		всего стоимость прочих работ	"			132	-	-		-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Итого по разделу 8	руб			621	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		47
		Сметная зарплата	руб			-	37	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 6	"			531	27	<u>3</u>		<u>42</u>
		В том числе:						<u>1</u>		<u>1</u>
		стоимость сантехнических работ	"			399	-	-		-
		накладные расходы	"			53	-	-		-
		норматив.трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	9	-		-
		плановые накопления	"			37	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"			489	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		47
		сметная зарплата	руб			-	37	-		-
		стоимость прочих работ	"			132	-	-		-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		всего стоимость прочих работ	руб			132	-	-		-
		Итого по отделу 6	"			621	-	-		-
		Норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		47
		Сметная зарплата	руб			-	37	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"			3365	418	<u>17</u>		<u>694</u>
		В том числе:						3		4
		стоимость общестроительных работ	"			346	-	-		-
		накладные расходы	"			57	-	-		-
		норматив.трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	8	-		-
		плановые накопления	"			31	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			434	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		195
		сметная зарплата	руб			-	115	-		-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		стоимость сантехнических работ	руб			2887	-	-		-
		сдача и испытание	"			I	-	-		-
		накладные расходы	"			383	-	-		-
		норматив. трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		29
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	67	-		-
		плановые накопления	"			262	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"			3532	-	-		-
		норматив. трудоемкость	ч/ч			-	-	-		536
		сметная зарплата	руб			-	381	-		-
		стоимость прочих работ	"			3132	-	-		-
		всего стоимость прочих работ	"			132	-	-		-
		Итого по смете	"			4098	-	-		-
		Норматив. трудоемкость	ч/ч			-	-	-		731

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

Сметная зарплата руб - 496 - -

Главный архитектор проекта



О.Д.Добролюбова

Начальник отдела АПР



Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

Составил инженер 2 категории



И.А.Иванова

Проверил рук. группы



Т.А.Осипова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7

к типовому проекту 2-этажной рядовой блок-секции на 6 квартир  
с 1-2-3-комнатными квартирами на  
электроосвещение

Основание: Э0-1

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	1,147 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	258 чел.час
Сметная заработная плата	0,162 тыс.руб.
Строительный объем	386,30 м <sup>3</sup>
Цена единицы	2,97 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоим.ед.руб.		Общая стоим.руб.			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин	
				Всего		Всего	Основ. з/пл	Экспл. машин	на ед. всего	
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл		з/пл	в т.ч. з/пл	обслуж.машины	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I. Монтажные работы										
1	E2I-I52 27-7	Установка трансформаторов понизительных мощн. до 0,25 кВа 100 шт	0,02	<u>124,00</u> 86,00	<u>5,00</u> 3,27	2	2	-	<u>138,00</u> 4,22	<u>3</u> -
2	ЦСКЦ-84 п 126	Панель вводно-распределительная ВРУ1-25-66УХЛ4	1,00	<u>235,00</u> 14,80	<u>0,98</u> 0,36	235	15	I	<u>23,68</u> 0,46	24

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
3	E2I-I46 27-I	Шиток этажный ШЭ330LUXЛ4 100 шт	0,02	<u>238,00</u> 206,00	<u>8,20</u> 5,62	5	4	-	<u>317,00</u> 7,25	6
4	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах; ваттметр, фазометр, счетчик, частотомер, реле электрические шт	2,00	<u>1,19</u> 0,73	-	2	1	-	1,00	2
5	E2I-I33 25-9	Патрон подвесной 100 шт	0,06	<u>35,40</u> 19,20	<u>0,10</u> 0,05	2	1	-	<u>34,50</u> 0,06	2
6	E2I-I32 25-8	Патрон настенный 100 шт	0,04	<u>28,70</u> 17,90	<u>0,10</u> 0,05	1	1	-	<u>32,20</u> 0,06	1
7	E2I-I33 25-9	Клеммные колодки 100 шт	0,18	<u>35,40</u> 19,20	<u>0,10</u> 0,05	6	3	-	<u>34,50</u> 0,06	6
8	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания, бра и плафоны с количеством ламп до 2	0,14	<u>85,20</u> 31,40	<u>1,40</u> 0,95	12	4	-	<u>56,60</u> 1,23	8
9	E2I-I26 25-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях 100 шт	0,08	<u>120,00</u> 46,50	<u>62,70</u> 19,50	10	4	<u>5</u> 2	<u>88,20</u> 25,15	<u>7</u>

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
I 0	E 2 I I2	-67 Номерной указатель дома шт	I,00	<u>2,55</u> I,84	-	3	2	-	3,3I	3
II	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке 100 шт	0,36	<u>12,90</u> 10,60	-	5	4	-	19,20	7
I2	E2I-II9 23-7	Розетка сдвоенная 100 шт	0,18	<u>12,90</u> 10,60	-	2	2	-	19,20	3
I3	ЦВ-522-5	Розетка штепсельная 2-полюсная с 3-м зазем- ляющим контактом компл	12,00	<u>2,32</u> I,02	<u>0,05</u> 0,0I	28	12	-	<u>2,00</u> 0,0I	24
I4	E2I-I2I 23-9	Блоки, устанавливаемые в готовое гнездо с ко- личеством установочных аппаратов 3 100 шт	0,06	<u>23,00</u> 17,70	-	I	I	-	32,00	2
I5	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке 100 шт	0,20	<u>13,30</u> 10,60	-	3	2	-	19,20	4
I6	ЦВ-59I-I0	Выключатель 2-клавишный для проводки скрытой 100 шт	0,10	<u>37,30</u> 29,80	<u>0,04</u> 0,0I	4	3	-	<u>27,00</u> 0,0I	3

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
17	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических 100 шт	0,10	<u>33,60</u> 20,80	-	3	2	-	37,20	4
18	Ц8-84-I	Звонок ЗП-220 шт	6,00	<u>0,38</u> 0,33	0,01	2	2	-	1,00	6
19	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами - кабель сеч. до 6 мм <sup>2</sup> 100 м	0,80	<u>39,80</u> 28,80	<u>8,53</u> 2,67	32	23	7	<u>51,60</u> 3,44	4I
20	E2I-I04 18-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок 100 м	8,80	<u>6,60</u> 5,40	-	58	48	-	9,70	85
21	E2I-I00 17-8	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм <sup>2</sup> 100 м	0,17	<u>3,08</u> 2,83	-	1	-	-	4,86	I
22	E2I-95 17-3	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава провод первый	0,15	<u>6,67</u> 4,87	<u>1,37</u> 0,45	1	1	-	<u>8,67</u> 0,58	I

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		одножильный или много- жильный в общей оплетке суммарным сеч. до 16 мм <sup>2</sup> 100 м								
23	E2I-9I I6-II	Прокладка винилпластовых труб, поставляемых нор- мализованными элементами в комплекте в перекрыти- ях под заливку бетоном диаметром условного прохода до 32 мм 100 м	0,08	<u>8,94</u> 5,46	<u>0,23</u> 0,16	I	-	-	<u>9,80</u> 0,21	I
24	E34-502 101-2	Устройство трубопрово- дов из асбестоцементных труб с соединением ас- бестоцементными муфтами с резиновыми кольцами 100 м	0,06	<u>209,78</u> 10,30	-	I3	I	-	18,60	I
		Итого прямые затраты по разделу I	руб			432	I38	<u>I3</u> 4		<u>245</u> 5
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ "				432	-	-		-
		накладные расходы "				122	-	-		-
		норматив. трудоемкость в Н.р.	ч/ч			-	-	-		8

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		сметная зарплата в н.р.	руб.			-	20	-		-
		плановые накопления	руб			42	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"			596	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		258
		сметная зарплата	руб			-	162	-		-
		Итого по разделу I	"			596	-	-		-
		Норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		-
		Сметная зарплата	руб			-	162	-		-
		Раздел 2. Материалы, неучтенные сборником								
25	I507-7019	Патрон подвесной E27ЦКБ-04 1000 шт	0,01	0,12	-	I	-	-	-	-
26	I507-7020	Патрон стенной E27П-01 1000 шт	-	0,28	-	I	-	-	-	-
27	CI53-137	Светильник НБ0-07x80 шт	8,00	1,91	-	15	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
28	CI53-I40	Светильник НПО-20x60 шт	6,00	2,22	-	13	-	-	-	-
29	CI53-I	НСПО2xI00 шт	6,00	3,62	-	22	-	-	-	-
30	CI53-I9	Светильник НСПО9x200 шт	2,00	3,26	-	7	-	-	-	-
31	2405-I099	Клеммные колодки I00 шт	0,18	2,49	-	1	-	-	-	-
32	CI54-I64	Розетка РШ-20 шт	6,00	0,24	-	1	-	-	-	-
33	CI54-I63	Вилка РШ-20 шт	6,00	0,24	-	1	-	-	-	-
34	CI54-I42	Розетка штепсельная для скрытой установки шт	36,00	0,21	-	8	-	-	-	-
35	CI54-I37	То же, сдвоенная шт	18,00	0,54	-	10	-	-	-	-
36	I504-I7075	Блок выключателя до 220В частотой 50 Гц 2В-РК ТУ I6-536.I62-75 шт	6,00	0,87	-	5	-	-	-	-
37	I504-6I60	Выключатель однополюс- ный для скрытой уста- новки ВКII-1910 ТУ I6-526.294-78 шт	20,00	0,43	-	9	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
38	I504-6I63	То же, сдвоенный BKII-1940 ТУ I6-526.294-78 шт	10,00	I,30	-	I3	-	-	-	-
39	I504-6I62	Выключатель гермети- ческий BKII-1930 ТУ I6-526.294-78 шт	10,00	0,97	-	I0	-	-	-	-
40	CI54-2I8	Звонок безыскровый на напряжение 220В укомп- лектован звонковой кноп- кой, корпус пластмас- совый 2-цветный типа ЗП шт	6,00	I,80	-	II	-	-	-	-
41	CI53-226	Номерной указатель дома шт	I,00	2,7I	-	3	-	-	-	-
42	CI56-240	Ящик с понижающим транс- форматором типа ЯТП-0,25 шт	2,00	I3,70	-	27	-	-	-	-
43	I5I7-2406	Щиток этажный ЩЭЗ30IУХЛ4, шт	2,00	I40,96	-	282	-	-	-	-
44	CI53-265	Лампы E220-230-60 I0 шт	0,10	0,99	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
45	CI53-276	Лампы Б220-230-100 10 шт	0,60	1,08	-	I	-	-	-	-
46	CI53-281	Лампы Б215-225-150 10 шт	0,20	1,19	-	I	-	-	-	-
47	CI52-229 6323-7	Провода силовые для электрических устано- вок с поливинилхлорид- ной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ сеч. 4мм <sup>2</sup> 1000 м	0,28	34,90	-	10	-	-	-	-
48	CI52-232	То же, сеч.16 мм <sup>2</sup> 1000 м	0,03	105,00	-	3	-	-	-	-
49	503- 80125-II	Трубы Д=32 мм из непла- стифицированного поли- винилхлорида ТУ6-05-1573-77 1000мп	0,01	430,40	-	3	-	-	-	-
50	CI52-196	Провод сеч.2х2 мм <sup>2</sup> 1000м	0,45	49,20	-	22	-	-	-	-
51	CI52-199	То же, АППВ сеч. 3х2 мм <sup>2</sup> 1000м	0,15	71,00	-	11	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	CI5I-I52	Кабели силовые с алюминиевыми жилами 3-жильные на напряжение до 660 В в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение марки АНРГ с числом жил и сеч. 3х2,5 мм <sup>2</sup> 1000 м	0,02	238,00	-	5	-	-	-	-
53	I5092-05033	Кабель л2-жильный напряжением до 660В сечением 2х2,5 мм <sup>2</sup> АНРГ 1000 м	0,06	209,95	-	13	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб			510	-	-	-	-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	руб			510	-	-	-	-
		плановые накопления	"			41	-	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"			551	-	-	-	-
		Итого по разделу 2	"			551	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	"			942	138	<u>13</u> 4		<u>245</u> 5

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

В том числе:

стоимость монтажных работ	руб	942	-	-	-
накладные расходы		122	-	-	-
нормативная трудоемкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	8
сметная заработная плата в н.р.	руб	-	20	-	-
плановые накопления	"	83	-	-	-
всего стоимость монтажных работ	"	1147	-	-	-
нормативная трудоемкость	ч/ч	-	-	-	258
сметная заработная плата	руб	-	162	-	-
Итого по смете	"	1147	-	-	-
Нормативная трудоемкость	ч/ч	-	-	-	258
Сметная заработная плата	руб	-	162	-	-

Начальник отдела АПР  
Составил инженер 2 категории  
Проверил нач. группы

*Черкас*  
*Иванова*

Б.Е.Черкасов  
И.А.Иванова  
Т.А.Осипова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 8

к типовому проекту 2-этажной рядовой блок-секции на 6 квартир  
с 1-2-3-комнатными квартирами  
на устройства связи

Основание: СС-I

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	0,314 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	102 чел.час
Сметная заработная плата	0,076 тыс.руб.
Строительный объем	386,30 м3
Цена единицы	0,81 руб.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	№ Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоим.ед.руб.		Общая стоим.руб.			Затраты труда		
				Всего		Всего	Основ. з/пл		Экспл. машин	рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин	на ед. всего
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл		основ. з/пл	в т.ч. з/пл			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Отдел I. Телефонизация											
Раздел I. Монтажные работы											
I	ЦБ-534-13	Шкаф распределительных устройств связи ШЭСУ-I кг	28,00	0,39 0,04	0,01	II	I	-	0,10	3	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ЦПО-972-10	Коробка распределительная настенная коробка	1,00	<u>4,01</u> 1,62	<u>0,55</u> 0,18	4	2	-	<u>3,00</u> 0,23	3
3	ЦВ-4I7-5	Труба виниловая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диам. до 25 мм 100 м	0,10	<u>15,90</u> 7,65	<u>0,22</u> 0,08	2	1	-	<u>14,00</u> 0,10	1
4	ЦВ-4I7-7	То же, диам.до 50 мм 100 м	0,30	<u>15,60</u> 9,46	<u>0,75</u> 0,29	5	3	-	<u>17,00</u> 0,37	5
5	ЦВ-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> 100 м	0,10	<u>4,88</u> 2,36	<u>2,33</u> 0,71	1	-	-	<u>4,00</u> 0,92	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб			23	7	-		12
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"			23	-	-		-
		накладные расходы	"			5	-	-		-
		плановые накопления	"			2	-	-		-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		всего стоимость монтажных работ	руб			30	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		12
		сметная зарплата	руб			-	7	-		-
		Итого по разделу I	"			30	-	-		-
		Норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		12
		Сметная зарплата	руб			-	7	-		-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником								
6	503- 80I24-II	Трубы Д=25 мм из не- пластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-1573-77 I000мп	0,0I	333,56	-	3	-	-	-	-
7	503- 80I24-II  I000	Трубы Д=25 мм из не- пластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-1573-77 I000 пм	0,03	333,56	-	10	-	-	-	-
8	CI52-488	Провода с медными жи- лами с полиэтиленовой изоляцияй марки ТРП диам.жилы 0,4 мм <sup>2</sup> I000 м	0,0I	11,40	-	I	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб			14	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"			14	-	-		-
		плановые накопления	"			1	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"			15	-	-		-
		Итого по разделу 2	"			15	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу I	"			37	7	-		12
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"			37	-	-		-
		накладные расходы	"			5	-	-		-
		плановые накопления	"			3	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"			45	-	-		-
		норматив. трудоемкость	ч/ч			-	-	-		12
		сметная зарплата	руб			-	7	-		-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	
		Итого по отделу I	руб			45	-	-		-	
		Норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		12	
		Сметная зарплата	руб			-	7	-		-	
		Отдел 2. Радиофикация									
		Раздел 3. Монтажные работы									
9	E34-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных сетей стоек одинарных на напряжение до 240 В	шт	1,00	<u>18,65</u> 7,99	-	19	8	-	7,12	7
10	Ц10-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на столбе или трубостойке	шт	1,00	<u>1,49</u> 1,24	-	1	1	-	2,00	2
11	Ц10-972-18	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ-I со столба или стойки на стену	ввод	1,00	<u>3,17</u> 1,53	<u>0,41</u> 0,13	3	2	-	<u>2,00</u> 0,17	2
12	Ц10-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнивательная, распределительная или фильтров сложения	шт	9,00	<u>0,58</u> 0,46	-	5	4	-	0,80	7

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
I3	Ц10-38I-II	Розетка микрофонная шт	14,00	<u>0,36</u> 0,33	-	5	5	-	1,00	14
I4	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под залив- ку бетоном внутренний диаметр до 25 мм 100 м	0,30	<u>15,90</u> 7,65	<u>0,22</u> 0,08	5	2	-	<u>14,00</u> 0,10	4
I5	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или много- жильный в общей оплет- ке суммарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> 100 м	0,40	<u>4,88</u> 2,36	<u>2,33</u> 0,71	2	I	I	<u>4,00</u> 0,92	2
I6	Ц8-402-2	Провод ППВ, АППВ при скрытой проводке 100 м	0,80	<u>12,70</u> 7,55	<u>3,71</u> 1,18	10	6	3	<u>13,00</u> 1,52	<u>10</u> I
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб			50	29	<u>4</u> I		<u>48</u> I
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"			50	-	-		-
		накладные расходы	"			24	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IOI	II
		нормативная трудоемкость в н.р.	ц/ч			-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	4	-		-
		плановые накопления	"			6	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"			80	-	-		-
		норматив. трудоемкость	ц/ч			-	-	-		50
		сметная зарплата	руб			-	34	-		-
		Итого по разделу 3	"			80	-	-		-
		Норматив. трудоемкость	ц/ч			-	-	-		50
		Сметная зарплата	руб			-	34	-		-
		Раздел 4. Материалы, не учтенные сборником								
I7	290220- I25I -	Абонентский трансформатор ТАМУ-10Т-ТАМУ- -10Т шт	1,00	3,6I	-	4	-	-	-	-
I8	CI55-13	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П шт	3,00	0,15	-	I	-	-	-	-
I9	CI55-22	Розетка штепсельно- ограничительная для	I4,00	0,16	-	2	-	-	-	-



<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
			стоимость монтажных работ	руб			21	-	-		-
			плановые накопления	"			1	-	-		-
			всего стоимость монтажных работ	"			22	-	-		-
			Итого по разделу 4	"			22	-	-		-
			Итого прямые затраты по отделу 2	"			71	29	<u>4</u> I		<u>48</u> I
			В том числе:								
			стоимость монтажных работ"				71	-	-		-
			накладные расходы	"			24	-	-		-
			норматив.трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I
			сметная заработная плата в н.р.	руб			-	4	-		-
			плановые накопления	"			7	-	-		-
			всего стоимость монтажных работ	"			102	-	-		-
			норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		50
			сметная зарплата	руб			-	34	-		-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>	
		Итого по отделу 2	руб			102	-	-		-	
		Норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		50	
		Сметная зарплата	руб			-	34	-		-	
		Отдел 3. Телевидение									
		Раздел 5. Монтажные работы									
24	Ц10-604-1	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтров сложения сигналов, разветвительных и уравнивательных антенных усилителей	шт	1,00	<u>10,10</u> 2,35	<u>7,70</u> 2,72	10	2	<u>8</u> 3	<u>4,00</u> 3,51	<u>4</u> 4
25	Ц10-604-3	Антенна коллективная для приема телевидения или УКВ 4М вещания или радиовещания на антенной опоре высотой до 8м на кровле бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек	шт	1,00	<u>14,30</u> 7,08	<u>5,63</u> 2,01	14	7	<u>6</u> 2	<u>11,00</u> 2,59	<u>11</u> 3

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
26	ЦЮ-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство шт	1,00	<u>2,26</u> 1,31	-	2	I	-	2,00	2
27	I60I-2395	Стоимость усилителя УТТО-2 АВВ0.220.000ТУ компл	1,00	58,00	-	58	-	-	-	-
28	ЦЮ-606-I7	Сдача работ с контрольными измерениями для канала одного измер	1,00	<u>12,20</u> 12,00	-	12	12	-	5,00	5
29	ЦЮ-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнивательная, распределительная или фильтров сложения шт	2,00	<u>0,58</u> 0,46	-	I	I	-	0,80	2
30	Ц8-I49-I	Кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах масса I м идо I кг I00 м	0,20	<u>10,00</u> 6,24	<u>0,27</u> 0,10	2	I	-	<u>11,00</u> 0,13	2
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб			99	24	<u>14</u> 5		<u>26</u> 7
		В том числе:								
		стоимость оборудования	"			58	-	-		-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		т а р а и упаковка	руб			I	-	-		-
		транспортные расходы	"			4	-	-		-
		заготов.-складские расходы	"			I	-	-		-
		всего стоимость оборудования	"			64	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"			4I	-	-		-
		накладные расходы	"			2I	-	-		-
		норматив.трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	3	-		-
		плановые накопления	"			5	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	руб			67	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		35
		сметная зарплата	руб			-	32	-		-
		Итого по разделу 5	"			I3I	-	-		-
		Норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		35
		Сметная зарплата	руб			-	32	-		-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Итого по разделу 5	руб			131	-	-		-
		Норматив.трудоемкость	ч/ч		-	-	-	-		35
		Сметная зарплата	руб			-	32	-		-
		Раздел 6. Материалы, не учтенные сборником								
31	I60I-2484	Антенна АТКГ-АТГК 27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ компл	1,00	10,28	-	10	-	-	-	-
32	I60I доп 10 -2549	Коробка УАР-6 шт	2,00	0,98	-	2	-	-	-	-
33	I60I-2493	Коробка антенная АК-I 27-20-2190-78 ТУ компл	1,00	1,90	-	2	-	-	-	-
34	CI5I-2758	Кабели радиочастотные коаксиальные со сплош- ной полиэтиленовой изо- ляцией и оболочкой ГОСТ 11326.12-79 марки PK 75-9-13 1000 м	0,02	315,00	-	6	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб			20	-	-		-

В том числе:

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		стоимость монтажных работ руб				20	-	-		-
		плановые накопления	"			2	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"			22	-	-		-
		Итого по разделу 6	"			22	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 3	"			119	24	<u>14</u> 5		<u>26</u> 7
		В том числе:								
		стоимость оборудования	"			58	-	-		-
		тара и упаковка	"			1	-	-		-
		транспортные расходы	"			4	-	-		-
		заготов.-складские расходы	"			1	-	-		-
		всего стоимость оборудования	"			64	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"			61	-	-		-
		накладные расходы	"			21	-	-		-
		норматив.трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с метная зарплата в н.р.	руб			-	3	-		-
		плановые накопления	"			7	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"			89	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		35
		сметная зарплата	руб			-	32	-		-
		Итого по отделу 3	"			153	-	-		-
		Норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		35
		Сметная зарплата	руб			-	32	-		-
		Отдел 4. Молниезащита								
		Раздел 7. Монтажные работы								
35	ЦВ-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диам.8 мм 100 м	0,20	<u>51,80</u> 14,90	<u>1,60</u> 0,10	10	3	-	<u>26,00</u> 0,13	5
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб			10	3	-		5
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"			10	-	-		-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		накладные расходы	руб			3	-	-		-
		плановые накопления	"			1	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"			14	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		5
		сметная зарплата	руб			-	3	-		-
		Итого по отделу 4	"			14	-	-		-
		Норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб			-	3	-		-
		Итого прямые затраты по смете	/"			237	63	<u>18</u> 6		<u>91</u> 8
		В том числе:								
		стоимость оборудования	"			58	-	-		-
		тара и упаковка	"			1	-	-		-
		транспортные расходы	"			4	-	-		-
		заготовительно-склад- ские расходы	"			1	-	-		-
		всего стоимость оборудования	"			64	-	-		-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		стоимость монтажных работ	руб			179	-	-		-
		накладные расходы	"			53	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		3
		сметная заработная плата в н.р.	руб			-	7	-		-
		плановые накопления	"			18	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	руб			250	-	-		-
		норматив. трудоемкость	ч/ч			-	-	-		102
		сметная зарплата	руб			-	76	-		-
		Итого по смете	"			314	-	-		-
		Нормативная трудо- емкость	ч/ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб			-	76	-		-

Главный архитектор проекта  
Начальник отдела АПР



О.Д.Добролюбова  
Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

Составил инженер 2 категории  
Проверил рук. группы



И.А.Иванова  
Т.А.Осипова