

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-15-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2015

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР 81-02-15-2001

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Издание официальное

Москва 2015

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Московская область
ТЕР 81-02-15-2001 Часть 15. Отделочные работы
Москва, 2015 – 52 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Управлением ценообразования в строительстве Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» на основе Государственных сметных нормативов, утвержденных приказом Министра России №31/пр от 30.01.2014г., согласно письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №3086-ЕС/08 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДЕНЫ Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, приказ № 675/пр от 21.09.2015г.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР № 255 от 22.09.2015г.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 15. Отделочные работы

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ							
Подраздел 1.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ							
Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-01 (101-9030)	до 2 <i>Детали крепления, (т)</i>	167565,89 -	12680,41 -	238,96 -	55,42 -	154646,52 (II)	1175,2 -
15-01-001-02 (101-9030)	до 3 <i>Детали крепления, (т)</i>	170401,92 -	15484,73 -	246,97 -	55,42 -	154670,22 (II)	1435,1 -
15-01-001-03 (101-9030)	до 4 <i>Детали крепления, (т)</i>	173091,21 -	18045,20 -	256,30 -	55,42 -	154789,71 (II)	1672,4 -
15-01-001-04 (101-9030)	до 6 <i>Детали крепления, (т)</i>	176358,28 -	21093,37 -	274,29 -	55,68 -	154990,62 (II)	1954,9 -
15-01-001-05 (101-9030)	более 6 <i>Детали крепления, (т)</i>	181135,30 -	25604,67 -	294,14 -	55,68 -	155236,49 (II)	2373 -
Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-06 (101-9030)	до 2 <i>Детали крепления, (т)</i>	264582,76 -	7315,38 -	828,80 -	194,02 -	256438,58 (II)	706,8 -
15-01-001-07 (101-9030)	до 3 <i>Детали крепления, (т)</i>	263660,75 -	8967,24 -	824,92 -	193,10 -	253868,59 (II)	866,4 -
15-01-001-08 (101-9030)	до 4 <i>Детали крепления, (т)</i>	265194,62 -	10501,11 -	824,92 -	193,10 -	253868,59 (II)	1014,6 -
15-01-001-09 (101-9030)	до 6 <i>Детали крепления, (т)</i>	266754,29 -	12034,98 -	824,92 -	193,10 -	253894,39 (II)	1162,8 -
15-01-001-10 (101-9030)	более 6 <i>Детали крепления, (т)</i>	266165,76 -	14044,95 -	817,05 -	191,56 -	251303,76 (II)	1357 -
Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-11 (101-9030)	до 2 <i>Детали крепления, (т)</i>	178259,58 -	7565,61 -	981,74 -	235,97 -	169712,23 (II)	741 -
15-01-001-12 (101-9030)	до 3 <i>Детали крепления, (т)</i>	179890,71 -	9195,13 -	981,74 -	235,97 -	169713,84 (II)	900,6 -
15-01-001-13 (101-9030)	до 4 <i>Детали крепления, (т)</i>	179670,54 -	10708,25 -	977,24 -	234,60 -	167985,05 (II)	1048,8 -
15-01-001-14 (101-9030)	до 6 <i>Детали крепления, (т)</i>	179568,37 -	12337,76 -	972,74 -	233,43 -	166257,87 (II)	1208,4 -
15-01-001-15 (101-9030)	более 6 <i>Детали крепления, (т)</i>	179584,72 -	14083,67 -	968,25 -	232,07 -	164532,80 (II)	1379,4 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м²:

15-01-002-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	45102,04 -	5433,75 -	573,39 -	124,46 -	39094,90 (II)	517,5 -
15-01-002-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	46177,02 -	6882,75 -	572,76 -	124,12 -	38721,51 (II)	655,5 -
15-01-002-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	47384,52 -	8090,25 -	572,76 -	124,12 -	38721,51 (II)	770,5 -
15-01-002-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	48593,63 -	9297,75 -	572,76 -	124,12 -	38723,12 (II)	885,5 -
15-01-002-05 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	49067,29 -	10143,00 -	572,45 -	124,02 -	38351,84 (II)	966 -

Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м²:

15-01-002-06 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	58136,87 -	6618,98 -	120,15 -	35,67 -	51397,74 (II)	621,5 -
15-01-002-07 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	59949,67 -	8424,15 -	121,63 -	35,67 -	51403,89 (II)	791 -
15-01-002-08 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	61641,21 -	10108,98 -	123,27 -	35,67 -	51408,96 (II)	949,2 -
15-01-002-09 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	63217,11 -	11673,47 -	125,69 -	35,67 -	51417,95 (II)	1096,1 -
15-01-002-10 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	65180,00 -	13598,99 -	129,23 -	35,67 -	51451,78 (II)	1276,9 -

Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:

15-01-003-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	175798,76 -	20768,50 -	276,95 -	55,34 -	154753,31 (II)	1898,4 -
15-01-003-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	179668,66 -	24477,16 -	292,34 -	55,34 -	154899,16 (II)	2237,4 -
15-01-003-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	184017,27 -	28556,68 -	319,00 -	55,60 -	155141,59 (II)	2610,3 -
15-01-003-04 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	189785,21 -	33996,05 -	354,70 -	55,60 -	155434,46 (II)	3107,5 -

Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:

15-01-003-05 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	184743,86 -	29629,17 -	297,68 -	55,34 -	154817,01 (II)	2587,7 -
15-01-003-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	189835,82 -	34545,80 -	313,22 -	55,34 -	154976,80 (II)	3017,1 -
15-01-003-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	195528,61 -	39979,97 -	340,85 -	55,60 -	155207,79 (II)	3491,7 -
15-01-003-08 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	202843,57 -	46966,76 -	376,61 -	55,60 -	155500,20 (II)	4101,9 -

Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:

15-01-003-09 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	265946,31 -	11251,80 -	825,92 -	193,22 -	253868,59 (II)	1071,6 -
15-01-003-10 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	267981,21 -	13286,70 -	825,92 -	193,22 -	253868,59 (II)	1265,4 -
15-01-003-11 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	269563,11 -	14842,80 -	825,92 -	193,22 -	253894,39 (II)	1413,6 -
15-01-003-12 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	269250,40 -	17117,10 -	821,74 -	192,02 -	251311,56 (II)	1630,2 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-13 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	269992,06	15297,55	825,92	193,22	253868,59 (II)	1379,4
15-01-003-14 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	272647,00	17952,49	825,92	193,22	253868,59 (II)	1618,8
15-01-003-15 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	275196,16	20481,01	825,92	193,22	253889,23 (II)	1846,8
15-01-003-16 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	275142,83	23009,53	821,74	192,02	251311,56 (II)	2074,8

Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	48267,83	8935,50	572,76	124,12	38759,57 (II)	851
15-01-004-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	49716,83	10384,50	572,76	124,12	38759,57 (II)	989
15-01-004-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	51307,22	11954,25	572,76	124,12	38780,21 (II)	1138,5
15-01-004-04 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	52372,23	13403,25	571,45	123,91	38397,53 (II)	1276,5
Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-05 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	51065,55	11733,22	572,76	124,12	38759,57 (II)	1058
15-01-004-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	53106,11	13773,78	572,76	124,12	38759,57 (II)	1242
15-01-004-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	55039,78	15686,81	572,76	124,12	38780,21 (II)	1414,5
15-01-004-08 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	56441,28	17472,30	571,45	123,91	38397,53 (II)	1575,5
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-09 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	63537,23	11948,85	127,74	35,67	51460,64 (II)	1107,4
15-01-004-10 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	65865,01	14265,46	130,51	35,67	51469,04 (II)	1322,1
15-01-004-11 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	68096,43	16460,15	134,51	35,67	51501,77 (II)	1525,5
15-01-004-12 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	70054,80	18410,98	138,31	35,67	51505,51 (II)	1706,3
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-13 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	70425,07	18760,83	142,81	31,86	51521,43 (II)	1638,5
15-01-004-14 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	73153,30	21477,91	145,58	31,86	51529,81 (II)	1875,8
15-01-004-15 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	75905,45	24195,00	149,17	31,86	51561,28 (II)	2113,1
15-01-004-16 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	77755,50	26523,93	154,20	31,86	51077,37 (II)	2316,5

Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн:							
15-01-005-01	гранитом полированным	325,80	292,62	33,18	9,03	0,00	27,12
15-01-005-02	гранитом чистотесанным и под «скалу»	208,61	175,43	33,18	9,03	0,00	16,95

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-005-03	известняком	141,45	130,52	10,93	3,07	0,00	12,43

Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-006-01	При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять	2473,32	0,00	0,00	0,00	2473,32	0
--------------	---	---------	------	------	------	---------	---

Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:

15-01-007-01	до 150 мм	59705,73	54512,90	858,71	155,25	4334,12	4915,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-007-02	до 250 мм	47985,11	43610,32	756,04	153,82	3618,75	3932,4
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-007-03	до 450 мм	40812,52	36341,93	1363,43	152,51	3107,16	3277
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-

Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня:

15-01-007-04	до 150 мм	37886,76	34587,49	689,92	149,61	2609,35	3118,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-007-05	до 250 мм	31441,90	28446,96	629,88	148,29	2365,06	2565,1
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-007-06	до 450 мм	28562,59	24938,08	1376,37	157,88	2248,14	2248,7
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:

15-01-008-01	до 150 мм	29518,67	26077,27	1234,10	285,16	2207,30	2416,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-008-02	до 250 мм	25111,88	21772,06	1231,92	284,11	2107,90	2017,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-008-03	до 450 мм	23784,61	19926,97	1799,44	283,65	2058,20	1846,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня:							
15-01-008-04 (101-9030) (412-9230)	до 150 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м ³)	24639,64 - -	21218,54 - -	1213,80 - -	279,76 - -	2207,30 (П) (П)	1966,5 - -
15-01-008-05 (101-9030) (412-9230)	до 250 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м ³)	21311,84 - -	17992,33 - -	1211,61 - -	278,71 - -	2107,90 (П) (П)	1667,5 - -
15-01-008-06 (101-9030) (412-9230)	до 450 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м ³)	20836,99 - -	16999,65 - -	1779,14 - -	278,26 - -	2058,20 (П) (П)	1575,5 - -

Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м²:

15-01-009-01	до 6	45157,98	6462,13	66,07	14,33	38629,78	598,9
15-01-009-02	до 8	46395,31	7681,40	70,54	14,33	38643,37	711,9
15-01-009-03	до 10	49378,97	10607,65	84,59	14,33	38686,73	983,1

Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-010-01	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами	88119,68	6618,98	121,31	33,23	81379,39	621,5
15-01-010-02	Укладка подоконных мраморных полированных плит	91227,73	4528,48	127,77	37,51	86571,48	395,5

Подраздел 1.2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ

Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками

Измеритель: 100 м² облицованной поверхности

Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками:

15-01-016-01	на полимерцементной мастике стен и колонн	10138,31	1147,00	36,00	11,90	8955,31	117,52
15-01-016-02	на цементном растворе стен	11756,74	2893,32	48,81	17,44	8814,61	307,8
15-01-016-03	на цементном растворе колонн	12506,86	3643,44	48,81	17,44	8814,61	387,6

Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе

Измеритель: 100 м² облицованной поверхности

Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе:

15-01-017-01	стен	13883,78	2732,58	48,81	17,44	11102,39	290,7
15-01-017-02	колонн	14762,49	3611,29	48,81	17,44	11102,39	384,18

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике							
Измеритель: 100 м ² облицованной поверхности							
Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике:							
15-01-018-01	стен	8606,96	1678,28	30,93	10,05	6897,75	178,54
15-01-018-02	колонн	8798,15	1869,47	30,93	10,05	6897,75	198,88
Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток)							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:							
15-01-019-01	по кирпичу и бетону	10008,87	2093,04	30,32	11,44	7885,51	228
15-01-019-02	по дереву	13856,98	2331,48	43,44	17,11	11482,06	259,92
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:							
15-01-019-03	по кирпичу и бетону	12269,41	2176,76	30,32	11,44	10062,33	237,12
15-01-019-04	по дереву	16081,71	2413,29	43,44	17,11	13624,98	269,04
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей:							
15-01-019-05	по кирпичу и бетону	10702,91	1465,77	32,55	17,52	9204,59	159,67
15-01-019-06	по дереву	14617,27	1768,26	47,87	24,14	12801,14	197,13
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей:							
15-01-019-07	по кирпичу и бетону	12904,95	1524,89	32,55	17,52	11347,51	166,11
15-01-019-08	по дереву	16822,44	1830,51	47,87	24,14	14944,06	204,07
Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плитусными и угловыми плитками							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-01	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	12240,69	1956,99	30,32	11,44	10253,38	213,18
15-01-020-02	в жилых зданиях по дереву	16327,11	2433,74	43,44	17,11	13849,93	271,32
15-01-020-03	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	13136,17	2354,67	30,32	11,44	10751,18	256,5
15-01-020-04	в общественных зданиях по дереву	17223,72	2832,55	43,44	17,11	14347,73	315,78
15-01-020-05	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	12842,25	2061,64	30,32	11,44	10750,29	224,58
15-01-020-06	в промышленных зданиях по дереву	16936,50	2546,22	43,44	17,11	14346,84	283,86
Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-07	по кирпичу и бетону	16911,81	4399,69	30,32	11,44	12481,80	430,92
15-01-020-08	по дереву	21278,60	5156,81	43,44	17,11	16078,35	519,84
Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-09	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	13100,00	1495,61	32,55	17,52	11571,84	162,92
15-01-020-10	в жилых зданиях по дереву	17028,66	1846,30	47,87	24,14	15134,49	205,83
15-01-020-11	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	13752,14	1649,92	32,55	17,52	12069,67	179,73
15-01-020-12	в общественных зданиях по дереву	17828,77	2148,58	47,87	24,14	15632,32	239,53
15-01-020-13	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	13546,42	1444,20	32,55	17,52	12069,67	157,32

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-020-14	в промышленных зданиях по дереву	18335,40	2655,21	47,87	24,14	15632,32	296,01
Облицовка столбов, пилястр и откосов на клею из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:							
15-01-020-15	по кирпичу и бетону	18072,69	4238,68	32,55	17,52	13801,46	415,15
15-01-020-16	по дереву	22789,71	5377,73	47,87	24,14	17364,11	542,11

Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором

Измеритель: 100 м² поверхности оштукатуренного основания

Устройство основания под облицовку искусственным мрамором:

15-01-021-01	стен по камню	2314,65	1146,84	28,45	12,29	1139,36	114
15-01-021-02	стен по дереву	7226,04	1420,98	83,99	19,71	5721,07	141,25
15-01-021-03	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону	2925,86	1758,05	28,45	12,29	1139,36	169,86
15-01-021-04	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по дереву	8167,55	2362,49	83,99	19,71	5721,07	228,26
15-01-021-05	откосов	3326,37	1840,64	35,64	15,39	1450,09	177,84

Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка оселковым мрамором:

15-01-022-01	стен гладких	33079,66	16271,25	113,04	16,07	16695,37	1467,2
15-01-022-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	39753,18	22944,77	113,04	16,07	16695,37	1971,2
15-01-022-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	72124,37	49539,84	154,93	21,74	22429,60	4256
15-01-022-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	45132,85	28295,68	141,80	16,07	16695,37	2430,9
15-01-022-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	84509,33	61924,80	154,93	21,74	22429,60	5320

Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка оселковым мрамором:

15-01-023-01	откосов	46532,31	29723,90	113,04	16,07	16695,37	2553,6
15-01-023-02	тяг, поясков и плинтусов простых	56089,11	33504,58	154,93	21,74	22429,60	2878,4
15-01-023-03	тяг, поясков и плинтусов сложных	83336,02	60751,49	154,93	21,74	22429,60	5219,2
15-01-023-04	капителей простых	66127,44	43542,91	154,93	21,74	22429,60	3740,8
15-01-023-05	капителей сложных	101457,17	78872,64	154,93	21,74	22429,60	6776

Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка утюжным мрамором:

15-01-024-01	стен гладких	14044,23	6210,40	31,99	5,54	7801,84	560
15-01-024-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	18654,37	10820,54	31,99	5,54	7801,84	929,6
15-01-024-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	31300,07	23466,24	31,99	5,54	7801,84	2016
15-01-024-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	21522,47	13688,64	31,99	5,54	7801,84	1176

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-024-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	36905,89	29072,06	31,99	5,54	7801,84	2497,6

Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка утюжным мрамором:

15-01-025-01	откосов	22695,78	14861,95	31,99	5,54	7801,84	1276,8
15-01-025-02	тяги, поясков и плитусов простых	24522,15	16687,10	31,99	5,54	7803,06	1433,6
15-01-025-03	тяги, поясков и плитусов сложных	37950,06	30115,01	31,99	5,54	7803,06	2587,2
15-01-025-04	капителей простых	29606,51	21771,46	31,99	5,54	7803,06	1870,4
15-01-025-05	капителей сложных	46945,45	39110,40	31,99	5,54	7803,06	3360

Подраздел 1.3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ

Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:

15-01-031-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	62599,12 -	7744,68 -	2480,07 -	817,59 -	52374,37 (II)	727,2 -
15-01-031-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	65076,51 -	9573,29 -	2850,95 -	940,56 -	52652,27 (II)	898,9 -
15-01-031-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	67466,44 -	11294,33 -	3241,94 -	1069,59 -	52930,17 (II)	1060,5 -
15-01-031-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	70399,64 -	12907,80 -	4003,61 -	1321,59 -	53488,23 (II)	1212 -
15-01-031-05 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	74377,91 -	14803,50 -	5132,90 -	1693,27 -	54441,51 (II)	1390 -
15-01-031-06 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	78256,02 -	16614,00 -	6324,12 -	2086,00 -	55317,90 (II)	1560 -
15-01-031-07 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	81802,81 -	18531,00 -	7480,98 -	2468,66 -	55790,83 (II)	1740 -
15-01-031-08 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	85574,90 -	20341,50 -	8607,65 -	2841,25 -	56625,75 (II)	1910 -

Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м²:

15-01-031-09 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	145938,80 -	11660,75 -	3593,12 -	1190,15 -	130684,93 (II)	1080,7 -
15-01-031-10 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	150362,08 -	15257,06 -	4142,19 -	1371,59 -	130962,83 (II)	1414 -
15-01-031-11 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	155469,43 -	19507,24 -	4721,46 -	1563,11 -	131240,73 (II)	1807,9 -
15-01-031-12 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	162681,20 -	25032,80 -	5851,87 -	1934,14 -	131796,53 (II)	2320 -
15-01-031-13 (101-9030)	до 8 Детали крепления, (т)	169725,54 -	30427,80 -	6948,89 -	2297,07 -	132348,85 (II)	2820 -
15-01-031-14 (101-9030)	до 10 Детали крепления, (т)	176157,25 -	35175,40 -	8075,36 -	2669,66 -	132906,49 (II)	3260 -
15-01-031-15 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	182844,69 -	40138,80 -	9203,90 -	3042,25 -	133501,99 (II)	3720 -
15-01-031-16 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	189217,98 -	44023,20 -	10897,15 -	3606,17 -	134297,63 (II)	4080 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	140143,81 -	19193,14 -	1531,21 -	511,35 -	119419,46 (II)	1754,4 -
15-01-032-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	145468,02 -	23424,73 -	2345,93 -	781,23 -	119697,36 (II)	2141,2 -
15-01-032-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	153054,62 -	29612,39 -	2949,51 -	980,62 -	120492,72 (II)	2706,8 -
15-01-032-04 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	162699,45 -	37457,47 -	4232,68 -	1403,96 -	121009,30 (II)	3423,9 -
15-01-032-05 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	169354,15 -	42337,80 -	5450,34 -	1804,97 -	121566,01 (II)	3870 -
15-01-032-06 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	176399,34 -	48136,00 -	6577,01 -	2177,19 -	121686,33 (II)	4400 -
15-01-032-07 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	185693,09 -	55684,60 -	7766,36 -	2569,53 -	122242,13 (II)	5090 -
Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-08 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	163454,05 -	29489,48 -	3282,25 -	1091,39 -	130682,32 (II)	2575,5 -
15-01-032-09 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	175886,29 -	40128,82 -	4559,05 -	1512,82 -	131198,42 (II)	3504,7 -
15-01-032-10 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	188056,07 -	50494,50 -	5807,11 -	1925,28 -	131754,46 (II)	4410 -
15-01-032-11 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	200818,09 -	61486,50 -	7059,88 -	2338,15 -	132271,71 (II)	5370 -
15-01-032-12 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	213698,05 -	72593,00 -	8277,54 -	2740,55 -	132827,51 (II)	6340 -
15-01-032-13 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	226094,90 -	83585,00 -	9556,21 -	3163,07 -	132953,69 (II)	7300 -
15-01-032-14 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	246894,75 -	101332,50 -	12052,76 -	3987,99 -	133509,49 (II)	8850 -
Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-15 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	53382,61 -	13096,90 -	1042,49 -	349,28 -	39243,22 (II)	1213,8 -
15-01-032-16 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	58033,80 -	16673,79 -	1600,69 -	533,38 -	39759,32 (II)	1545,3 -
15-01-032-17 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	62818,96 -	20488,05 -	2015,79 -	670,20 -	40315,12 (II)	1898,8 -
15-01-032-18 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	70025,80 -	26263,94 -	2929,25 -	971,39 -	40832,61 (II)	2434,1 -
15-01-032-19 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	75318,89 -	30212,00 -	3718,48 -	1231,95 -	41388,41 (II)	2800 -
15-01-032-20 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	81524,44 -	35499,10 -	4510,75 -	1493,51 -	41514,59 (II)	3290 -
15-01-032-21 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	87298,28 -	39923,00 -	5304,89 -	1755,07 -	42070,39 (II)	3700 -
Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-22 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	77683,03 -	33319,50 -	4603,07 -	1523,29 -	39760,46 (II)	2910 -
15-01-032-23 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	86147,27 -	39960,50 -	5870,51 -	1945,81 -	40316,26 (II)	3490 -
15-01-032-24 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	95730,92 -	47746,50 -	7151,81 -	2368,73 -	40832,61 (II)	4170 -
15-01-032-25 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	105351,39 -	55532,50 -	8430,48 -	2791,25 -	41388,41 (II)	4850 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-032-26 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	114540,37	63318,50	9707,28	3213,77	41514,59	5530
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-032-27 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	130704,64	76371,50	12262,75	4058,81	42070,39	6670
		-	-	-	-	(II)	-

Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:

15-01-033-01 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	43159,28	13362,30	3205,27	1055,15	26591,71	1272,6
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-033-02 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	46133,19	15015,00	3970,68	1306,40	27147,51	1430
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-033-03 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	49695,49	16905,00	5126,63	1690,38	27663,86	1610
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-033-04 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	53722,77	19215,00	6285,37	2072,66	28222,40	1830
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-033-05 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	56779,57	21105,00	6652,04	2193,38	29022,53	2010
		-	-	-	-	(II)	-

Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:

15-01-033-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	46665,98	15655,50	4421,27	1458,60	26589,21	1470
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-033-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	50101,89	17679,00	5277,88	1740,28	27145,01	1660
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-033-08 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	54648,38	19915,50	6829,03	2253,74	27903,85	1870
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-033-09 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	59770,12	22471,50	8838,97	2917,70	28459,65	2110
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-033-10 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	64836,67	25240,50	10573,64	3491,12	29022,53	2370
		-	-	-	-	(II)	-

Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:

15-01-034-01 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	46656,43	16861,95	3205,27	1055,15	26589,21	1605,9
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-034-02 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	50120,69	19005,00	3970,68	1306,40	27145,01	1810
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-034-03 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	55080,48	22050,00	5126,63	1690,38	27903,85	2100
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-034-04 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	59840,02	25095,00	6285,37	2072,66	28459,65	2390
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-034-05 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	64129,57	28455,00	6652,04	2193,38	29022,53	2710
		-	-	-	-	(II)	-

Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:

15-01-034-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	55888,46	24398,00	4421,27	1458,60	27069,19	2200
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-034-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	60202,46	27059,60	5277,88	1740,28	27864,98	2440
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-034-08 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	65728,55	30275,70	6829,03	2253,74	28623,82	2730
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-034-09 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	72415,78	34157,20	8838,97	2917,70	29419,61	3080
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-034-10 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	78723,92	37927,80	10573,64	3491,12	30222,48	3420
		-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы

Измеритель: 100 м² пола

Устройство полов из полированных плит различной формы:

15-01-035-01	мраморных типа «брекчия»	60653,16	8806,13	155,16	60,81	51691,87	862,5
15-01-035-02	гранитных типа «брекчия»	128775,55	12093,75	159,04	61,81	116522,76	1184,5
15-01-035-03	мраморно-гранитных типа «брекчия»	120514,34	9862,86	157,41	61,44	110494,07	966

Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м²:

15-01-035-04	до 4	143129,17	8868,41	3934,82	1312,93	130325,94	868,6
15-01-035-05	до 6	146864,15	11343,31	4976,22	1660,10	130544,62	1111
15-01-035-06	до 10	152716,33	14804,50	7083,92	2360,88	130827,91	1450
15-01-035-07	более 10	155977,94	17050,70	7970,11	2655,64	130957,13	1670

Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м²:

15-01-036-01	до 10	101513,80	41248,40	7810,98	2579,18	52454,42	4040
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-036-02	до 20	133753,25	61260,00	15476,59	5114,81	57016,66	6000
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-036-03	до 30	165326,10	81067,40	23141,88	7650,33	61116,82	7940
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:

15-01-036-04	до 10	194325,47	50029,00	8049,05	2660,27	136247,42	4900
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-036-05	до 20	239822,45	80659,00	15929,43	5266,41	143234,02	7900
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-036-06	до 30	288072,44	115373,00	23749,02	7852,43	148950,42	11300
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м²:

15-01-037-01	до 4	201508,59	11080,71	5346,05	1755,58	185081,83	1070,6
15-01-037-02	до 6	208329,46	14386,50	6476,53	2129,69	187466,43	1390
15-01-037-03	до 10	217457,19	20700,00	8729,66	2874,24	188027,53	2000

Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-038-01	Облицовка ступеней гранитными плитами	156400,84	14027,00	6132,20	2000,27	136241,64	1300
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм

Измеритель: 100 м ступеней

15-01-039-01	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	292090,36	8410,03	315,13	87,52	283365,20	734,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит

Измеритель: 100 м² пола

Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м²:

15-01-040-01	до 4	62179,60	6585,71	3112,82	1040,51	52481,07	636,3
15-01-040-02	до 6	64613,70	7944,66	3939,45	1316,95	52729,59	767,6
15-01-040-03	до 10	68894,38	10244,43	5622,16	1875,43	53027,79	989,8
15-01-040-04	более 10	70886,20	11385,00	6473,36	2158,98	53027,84	1100

Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м²:

15-01-040-05	до 4	146001,36	9625,50	6005,17	1998,32	130370,69	930
15-01-040-06	до 6	148559,86	12230,60	5710,04	1903,55	130619,22	1181,7
15-01-040-07	до 10	155474,76	16353,00	8154,59	2716,60	130967,17	1580
15-01-040-08	более 10	159365,00	18940,50	9109,38	3033,59	131315,12	1830

Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м²:

15-01-041-01	до 4	66351,95	12456,20	4425,66	1462,93	49470,09	1220
15-01-041-02	до 6	69519,23	14191,90	5278,94	1744,61	50048,39	1390
15-01-041-03	до 9	73898,63	16438,10	6833,84	2258,07	50626,69	1610
15-01-041-04	до 12	79721,94	18480,10	8845,85	2922,03	52395,99	1810
15-01-041-05	до 15	84479,21	20624,20	10580,32	3495,45	53274,69	2020
15-01-041-06	до 18	89608,22	22666,20	12652,33	4180,03	54289,69	2220
15-01-041-07	до 20	95469,52	24912,40	15053,93	4974,77	55503,19	2440

Таблица 15-01-043. Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности

15-01-043-01	Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами	2829,81	2677,35	152,46	0,00	0,00	241,42
(101-9168)	Клей для облицовочных работ (сухая смесь), (т)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9217)	Плиты облицовочные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
(402-9111)	Смесь сухая для заделки швов, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(411-0001)	Вода, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 15-01-045. Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	21222,97	3471,60	72,99	23,09	17678,38	378,17
(203-9007)	Рейки деревянные, (м ³)	-	-	-	-	(0,01)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 1.4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка потолков плитами типа Акмигран:

15-01-047-01	по бетонной поверхности на клее	19897,55	3122,80	91,86	2,03	16682,89	344,3
15-01-047-02	по деревянному каркасу с относом 5 см	26744,92	5886,43	191,25	3,65	20667,24	649
15-01-047-03	по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа	34908,00	9278,61	267,81	5,40	25361,58	1023

Облицовка потолков плитами типа АГШТ:

15-01-047-04	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	17786,67	5557,19	199,19	4,05	12030,29	612,7
15-01-047-05	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	15994,37	5277,83	191,25	3,65	10525,29	581,9
15-01-047-06	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	25645,96	7313,14	277,91	5,67	18054,91	806,3
15-01-047-07	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	23847,01	7033,79	263,31	5,40	16549,91	775,5

Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами:

15-01-047-08	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	12735,01	5357,65	219,86	4,32	7157,50	590,7
15-01-047-09	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	12415,20	5377,60	217,22	4,32	6820,38	592,9
15-01-047-10	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	21461,93	7163,49	339,88	7,97	13958,56	789,8
15-01-047-11	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	20909,80	7083,67	341,42	7,97	13484,71	781
15-01-047-12	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе 6 см	30818,40	8010,57	388,87	6,35	22418,96	832,7

Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400x400 мм по металлическим направляющим:

15-01-047-13	с относом	56468,67	11373,78	449,77	10,26	44645,12	1254
15-01-047-14	без относа	55065,17	11373,78	429,97	9,99	43261,42	1254

Устройство:

15-01-047-15	подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	6747,40	963,12	433,43	10,26	5350,85	102,46
15-01-047-16	потолков реечных алюминиевых	29871,17	1018,58	158,89	3,38	28693,70	108,36
(206-1338)	Уголок декоративный (присстенный), (м)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм:

15-01-048-01	с нулевым швом	52667,44	10384,50	1362,17	168,58	40920,77	989
15-01-048-02	с расшивкой швов	51551,72	10384,50	1361,17	168,47	39806,05	989

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм:							
15-01-048-03	с нулевым швом	66043,83	6641,25	1851,31	248,80	57551,27	632,5
15-01-048-04	с расшивкой швов	64983,47	6641,25	1850,31	248,70	56491,91	632,5
15-01-048-05	Облицовка стен доломитовыми плитами «под скалу» 150 мм (200 мм) толщиной 80-100 мм	69497,54	13282,50	1757,87	264,40	54457,17	1265
Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм:							
15-01-048-06	с нулевым швом	66043,83	6641,25	1851,31	248,80	57551,27	632,5
15-01-048-07	с расшивкой швов	64983,47	6641,25	1850,31	248,70	56491,91	632,5
Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая:							
15-01-048-08	с нулевым швом	55552,76	13161,75	1197,92	168,58	41193,09	1253,5
15-01-048-09	с расшивкой швов	54453,49	13161,75	1196,92	168,47	40094,82	1253,5
Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая:							
15-01-048-10	с нулевым швом	71369,07	11833,50	1702,09	241,57	57833,48	1127
15-01-048-11	с расшивкой швов	70286,78	11833,50	1701,09	241,46	56752,19	1127

Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)

Измеритель: 100 м² облицовки стен

Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит:							
15-01-049-01	покрытых эмалями	4752,60	470,07	124,17	2,97	4158,36	50,6
15-01-049-02	обтянутых винилискожей	7393,60	481,21	135,63	3,78	6776,76	50,6
15-01-049-03	облицованных слоистым пластиком	17712,80	2929,08	141,49	4,05	14642,23	308
15-01-049-04	фанерованных шпоном	10677,97	481,21	124,17	2,97	10072,59	50,6

Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов

Измеритель: 100 м² облицовки

Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов:							
15-01-050-01	по деревянной обрешетке	10435,35	460,38	98,81	1,49	9876,16	50,15
15-01-050-02	с печатным рисунком по деревянной обрешетке	11290,74	708,51	141,40	2,03	10440,83	77,18
15-01-050-03	по сплошному основанию на клею	9956,30	356,83	44,59	1,08	9554,88	38,87
15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	2053,38	1528,19	46,33	1,08	478,86	166,47
(101-9155)	Листы облицовочные декоративные, (м ²)	-	-	-	-	(105)	-
(101-9732)	Грунтовка, (т)	-	-	-	-	(0,0089)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-051. Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом Измеритель: 100 м ² облицовки							
Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью:							
15-01-051-01 (101-2064)	до 10 м ² Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)	615,96	533,10	82,86	0,00	0,00	48,07
(101-9102)	Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9019)	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9022)	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9039)	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-051-02 (101-2064)	от 10 до 50 м ² Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)	338,27	288,78	49,49	0,00	0,00	26,04
(101-9102)	Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9019)	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9022)	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9039)	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-051-03 (101-2064)	более 50 м ² Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)	243,32	204,72	38,60	0,00	0,00	18,46
(101-9102)	Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9019)	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9020)	Багет (фиксирующий профиль) разделительный для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9022)	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9023)	Вставка декоративная, разделительная для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9039)	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 15-01-052. Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий Измеритель: 100 отверстий							
15-01-052-01 (101-2885)	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий Клей цианакрилатный Pertabond C791, (кг)	405,12	405,12	0,00	0,00	0,00	36,53
(101-4169)	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-053. Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Escophon Focus E

Измеритель: 100 м²

Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Escophon Focus E:

15-01-053-01 (201-8261)	без откоса <i>Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый, (м)</i>	43385,42 -	789,46 -	6,75 -	0,54 -	42589,21 (II)	84,98 -
15-01-053-02 (201-8261)	с откосом до 15 см <i>Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый, (м)</i>	40428,81 -	989,52 -	12,47 -	0,54 -	39426,82 (II)	104,05 -

Таблица 15-01-054. Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых

Измеритель: 100 отверстий

15-01-054-01	Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых	23,62	21,18	2,44	0,00	0,00	1,91
--------------	---	-------	-------	------	------	------	------

Подраздел 1.5. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ

Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер>

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):

15-01-060-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	52026,58	1310,73	193,30	3,92	50522,55	141,09
15-01-060-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	49145,55	972,16	180,34	3,92	47993,05	105,9

Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер».

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):

15-01-061-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	54909,58	1424,16	213,87	3,92	53271,55	153,3
15-01-061-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	51990,65	1055,79	192,81	3,92	50742,05	115,01

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосоайдингом

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):

15-01-062-01	металлосоайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	29787,27	1313,42	193,30	3,92	28280,55	141,38
15-01-062-02	металлосоайдингом без пароизоляционного слоя	26906,21	974,82	180,34	3,92	25751,05	106,19

Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосоайдингом

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):

15-01-063-01	металлосоайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	32670,27	1426,85	213,87	3,92	31029,55	153,59
15-01-063-02	металлосоайдингом без пароизоляционного слоя	29787,87	1086,91	200,91	3,92	28500,05	118,4

Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-064-01	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе	22859,31	2597,40	96,28	6,21	20165,63	270
--------------	--	----------	---------	-------	------	----------	-----

Таблица 15-01-065. Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-065-01	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	9691,25	1631,42	967,78	0,00	7092,05	175,61
(101-2403)	Нацельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер», (п.м)	-	-	-	-	(П)	-
(101-2404)	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, (п.м)	-	-	-	-	(П)	-
(101-2405)	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием, (п.м)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9103)	Дюбели распорные, (100 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м ²)	-	-	-	-	(120)	-
(101-9307)	Сайдинг металлический с полимерным покрытием, (п.м)	-	-	-	-	(П)	-
(104-9281)	Утеплитель, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9004)	Профиль стоечный, (м)	-	-	-	-	(236,89)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенах							
Измеритель: 1 м ² проемов							
Облицовка:							
15-01-070-01	оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	143,37	14,40	0,46	0,00	128,51	1,55
15-01-070-02	дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	166,20	15,79	0,52	0,00	149,89	1,7
Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю							
Измеритель: 100 м ²							
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до:							
15-01-080-01 (104-9100)	50 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	24958,41 -	2892,02 -	2788,24 -	151,90 -	19278,15 (5,6)	322,41 -
15-01-080-02 (104-9100)	100 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	26596,04 -	3239,69 -	4011,93 -	220,42 -	19344,42 (11,2)	361,17 -
15-01-080-03 (104-9100)	120 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	27400,84 -	3323,47 -	4503,61 -	248,00 -	19573,76 (13,44)	370,51 -
15-01-080-04 (104-9100)	150 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	28785,53 -	3375,68 -	5242,69 -	289,22 -	20167,16 (16,8)	376,33 -
15-01-080-05 (104-9100)	200 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	30468,81 -	3462,60 -	6466,38 -	357,81 -	20539,83 (22,4)	386,02 -
Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки							
Измеритель: 1 м ²							
15-01-081-01	Утепление наружных стен зданий по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки	358,73	27,03	4,37	0,00	327,33	2,98

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-090. Устройство вентилируемых фасадов

Измеритель: 100 м² облицовки

Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов:

15-01-090-01	с устройством теплоизоляционного слоя	5541,22	3219,43	2321,79	394,63	0,00	334,66
(101-2496)	Лента двухсторонняя, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(101-5484)	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(101-9290)	Панели облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(104-9281)	Утеплитель, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9033)	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-090-02	без теплоизоляционного слоя	2850,76	2000,77	849,99	210,19	0,00	207,98
(101-2496)	Лента двухсторонняя, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(101-5484)	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(101-9290)	Панели облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(201-9033)	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-

Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита:

15-01-090-03	с устройством теплоизоляционного слоя	6245,56	3551,80	2693,76	427,81	0,00	369,21
(101-2496)	Лента двухсторонняя, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(101-5484)	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(104-9281)	Утеплитель, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9033)	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(98)	-
15-01-090-04	без теплоизоляционного слоя	3535,07	2333,04	1202,03	243,37	0,00	242,52
(101-2496)	Лента двухсторонняя, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(101-5484)	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(201-9033)	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(98)	-

Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 2.1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ

Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:

15-02-001-01	стен	1723,72	681,87	62,18	24,77	979,67	70,88
--------------	------	---------	--------	-------	-------	--------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-001-02	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения)	3834,00	2837,77	11,38	0,00	984,85	263
15-02-001-03	колонн прямоугольных	2122,95	1126,72	11,38	0,00	984,85	112
15-02-001-04	пилястр переменного сечения	2786,91	1790,68	11,38	0,00	984,85	178
15-02-001-05	пилястр прямых	2434,81	1438,58	11,38	0,00	984,85	143
15-02-001-06	карнизов, тяг и наличников прямолинейных	8985,64	3892,59	66,10	0,00	5026,95	351
15-02-001-07	карнизов, тяг и наличников криволинейных	13476,55	8383,50	66,10	0,00	5026,95	810

Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен:

15-02-002-01	гладких	2547,14	1162,23	63,44	24,77	1321,47	117,16
15-02-002-02	с прорезными рустами	4350,64	2572,88	72,19	27,89	1705,57	232

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения):

15-02-002-03	гладких	5505,85	4388,40	14,62	0,00	1102,83	360
15-02-002-04	с прорезными рустами	6883,15	5607,40	16,70	0,00	1259,05	460

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:

15-02-002-05	колонн прямоугольных гладких	2757,53	1640,08	14,62	0,00	1102,83	152
15-02-002-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	3737,73	2461,98	16,70	0,00	1259,05	222
15-02-002-07	пилястр переменного сечения гладких	3685,47	2568,02	14,62	0,00	1102,83	238
15-02-002-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	5053,40	3778,50	16,70	0,00	1258,20	330
15-02-002-09	пилястр прямых гладких	3275,45	2158,00	14,62	0,00	1102,83	200
15-02-002-10	пилястр прямых с прорезными рустами	4629,75	3354,85	16,70	0,00	1258,20	293

Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов

Измеритель: 100 м откосов

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине:

15-02-003-01	до 200 мм плоских	659,23	307,84	4,28	0,00	347,11	32
15-02-003-02	до 200 мм криволинейных	947,83	596,44	4,28	0,00	347,11	62
15-02-003-03	более 200 мм плоских	1069,98	513,71	7,09	0,00	549,18	53,4
15-02-003-04	более 200 мм криволинейных	1556,75	1000,48	7,09	0,00	549,18	104

Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников

Измеритель: 100 м² проекции на стену

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников:

15-02-004-01	прямолинейных	10890,44	4801,02	78,48	0,00	6010,94	426
15-02-004-02	криволинейных	15584,62	9495,20	78,48	0,00	6010,94	880

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню:

15-02-005-01	стен гладких	3272,81	1645,53	78,74	24,77	1548,54	165,88
15-02-005-02	стен с прорезными рустами	5077,97	3293,29	80,14	24,77	1704,54	296,96
15-02-005-03	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких	7785,24	6216,90	19,80	0,00	1548,54	510
15-02-005-04	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами	9161,64	7435,90	21,20	0,00	1704,54	610
15-02-005-05	колонн прямоугольных гладких	4071,62	2503,28	19,80	0,00	1548,54	232
15-02-005-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	5097,10	3371,36	21,20	0,00	1704,54	304
15-02-005-07	пилястр переменного сечения гладких	5129,04	3560,70	19,80	0,00	1548,54	330
15-02-005-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	6397,34	4671,60	21,20	0,00	1704,54	408
15-02-005-09	пилястр прямых гладких	4621,91	3053,57	19,80	0,00	1548,54	283
15-02-005-10	пилястр прямых с прорезными рустами	5882,09	4156,35	21,20	0,00	1704,54	363

Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов

Измеритель: 100 м откосов

Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине:

15-02-006-01	до 200 м плоских	903,13	528,71	4,79	0,00	369,63	49
15-02-006-02	до 200 м криволинейных	1345,52	971,10	4,79	0,00	369,63	90
15-02-006-03	более 200 м плоских	1495,76	906,36	7,27	0,00	582,13	84
15-02-006-04	более 200 м криволинейных	2197,11	1607,71	7,27	0,00	582,13	149

Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников

Измеритель: 100 м² проекции на стену

Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников:

15-02-007-01	прямолинейных	11833,62	6018,18	73,91	0,00	5741,53	534
15-02-007-02	криволинейных	18223,94	12408,50	73,91	0,00	5741,53	1150

Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой

Измеритель: 100 м² отделяваемой поверхности

15-02-008-01	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	2678,26	329,19	47,75	7,75	2301,32	28,75
--------------	---	---------	--------	-------	------	---------	-------

Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой

Измеритель: 100 м² отделяваемой поверхности

15-02-009-01	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	7847,12	329,19	47,75	7,75	7470,18	28,75
--------------	--	---------	--------	-------	------	---------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 2.2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ

Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая:

15-02-015-01	по камню и бетону стен	1439,95	595,54	80,02	45,51	764,39	65,66
15-02-015-02	по камню и бетону потолков	1461,95	623,93	80,02	45,51	758,00	68,79
15-02-015-03	по дереву стен	2386,84	624,92	123,88	56,70	1638,04	68,9
15-02-015-04	по дереву потолков	2525,99	662,84	123,88	56,70	1739,27	73,08

Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная:

15-02-015-05	по камню и бетону стен	1787,03	697,86	80,96	45,93	1008,21	74,24
15-02-015-06	по камню и бетону потолков	1837,36	732,73	80,96	45,93	1023,67	77,95
15-02-015-07	по дереву стен	2930,95	774,18	129,06	58,00	2027,71	82,36
15-02-015-08	по дереву потолков	3021,20	810,75	132,06	58,28	2078,39	86,25

Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная:

15-02-015-09	по камню и бетону стен	2544,38	1162,23	85,02	47,69	1297,13	117,16
15-02-015-10	по камню и бетону потолков	2625,71	1219,76	85,02	47,69	1320,93	122,96
15-02-015-11	по дереву стен	3829,11	1220,66	156,63	67,88	2451,82	123,05
15-02-015-12	по дереву потолков	3934,35	1300,51	161,62	68,37	2472,22	131,1

Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:

15-02-016-01	простая стен	1651,89	683,88	102,77	56,94	865,24	75,4
15-02-016-02	простая потолков	1673,89	715,44	102,77	56,94	855,68	78,88
15-02-016-03	улучшенная стен	2046,90	806,90	109,64	59,88	1130,36	85,84
15-02-016-04	улучшенная потолков	2079,31	817,80	109,64	59,88	1151,87	87
15-02-016-05	высококачественная стен	2917,30	1346,34	114,33	61,95	1456,63	135,72
15-02-016-06	высококачественная потолков	3018,22	1415,39	114,33	61,95	1488,50	142,68

Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону:

15-02-017-01	простая	1635,70	707,01	109,96	61,15	818,73	77,95
15-02-017-02	улучшенная	2016,83	837,45	116,83	64,08	1062,55	89,09
15-02-017-03	высококачественная	2865,36	1392,37	121,52	66,13	1351,47	140,36

Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются:

15-02-018-01	простая	1859,88	820,65	124,03	69,30	915,20	90,48
15-02-018-02	улучшенная	2279,52	968,29	130,91	72,27	1180,32	103,01
15-02-018-03	высококачественная	3253,20	1611,01	135,60	74,31	1506,59	162,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором:							
15-02-019-01	стен	687,20	368,65	7,82	3,38	310,73	42,18
15-02-019-02	потолков	826,42	454,52	9,38	4,05	362,52	51,3
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм:							
15-02-019-03	стен	507,60	476,35	29,71	19,35	1,54	51,89
(101-9732)	Грунтовка, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(402-9110)	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная, (т)	-	-	-	-	(0,97)	-
15-02-019-04	потолков	652,47	615,86	34,80	22,54	1,81	63,1
(101-9732)	Грунтовка, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(402-9110)	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная, (т)	-	-	-	-	(1,131)	-
15-02-019-05	оконных и дверных откосов плоских	930,58	873,40	54,45	34,47	2,73	91,84
(101-9732)	Грунтовка, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(402-9110)	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная, (т)	-	-	-	-	(1,718)	-
15-02-019-06	оконных и дверных откосов криволинейных	2049,05	1991,87	54,45	34,47	2,73	195,09
(101-9732)	Грунтовка, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(402-9110)	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная, (т)	-	-	-	-	(1,718)	-
Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-цезитовая по камню и бетону Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
15-02-020-01	Штукатурка цементно-цезитовым раствором по камню и бетону	2917,07	786,68	92,91	50,53	2037,48	84,68
Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
15-02-021-01	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу	32805,20	2225,66	361,44	207,13	30218,10	257,6
15-02-021-02	На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-01	6660,29	140,31	134,23	83,46	6385,75	16,24
15-02-021-03	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора толщиной 30 мм по бетону	19616,76	315,86	175,05	83,56	19125,85	35,65
15-02-021-04	На каждые 12 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-03	6535,43	91,70	69,50	30,91	6374,23	10,35
Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию Измеритель: 100 м ² поверхности потолка							
Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона:							
15-02-022-01	до 0,8 м ²	26370,88	16425,45	126,81	55,85	9818,62	1587

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-022-02	до 2 м ²	23004,80	13330,80	126,81	55,85	9547,19	1288
15-02-022-03	до 4 м ²	18259,70	9283,95	126,81	55,85	8848,94	897
15-02-022-04	до 6 м ²	16373,78	8093,70	108,78	48,01	8171,30	782
15-02-022-05	до 12 м ²	13702,58	6546,38	92,40	40,42	7063,80	632,5
Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона:							
15-02-022-06	до 0,8 м ²	39075,84	28014,00	144,01	64,41	10917,83	2668
15-02-022-07	до 2 м ²	33796,46	23063,25	144,01	64,41	10589,20	2196,5
15-02-022-08	до 4 м ²	25910,94	15939,00	144,01	64,41	9827,93	1518
15-02-022-09	до 6 м ²	23034,57	13765,50	124,19	56,23	9144,88	1311
15-02-022-10	до 12 м ²	19375,83	11350,50	108,18	48,51	7917,15	1081

Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию:

15-02-023-01	цементно-известковым раствором	5589,41	2075,61	79,86	38,91	3433,94	215,76
15-02-023-02	декоративным раствором	7389,57	3434,64	82,36	40,00	3872,57	336,4

Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами:

15-02-024-01	стен при отделке под окраску	2938,62	620,71	77,70	24,01	2240,21	71,02
15-02-024-02	стен при отделке под оклейку обоями	2709,76	531,04	77,70	24,01	2101,02	60,76
15-02-024-03	откосов при отделке под окраску	3818,05	1514,47	77,70	24,01	2225,88	173,28
15-02-024-04	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	2004,17	553,45	44,49	3,78	1406,23	66,6
15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	3173,09	810,59	94,86	13,30	2267,64	88,3

Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

15-02-025-01	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок	729,89	45,81	2,37	0,27	681,71	5,77
--------------	---	--------	-------	------	------	--------	------

Подраздел 2.3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню:

15-02-031-01	плоских	4065,16	1895,72	64,40	27,81	2105,04	204,06
15-02-031-02	криволинейных	6193,87	4024,43	64,40	27,81	2105,04	433,2
15-02-031-03	Устройство нижних заглушин	4892,20	2895,24	51,89	22,41	1945,07	300,96

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Вытягивание тяг и падуг:							
15-02-031-04	при улучшенной штукатурке по камню и бетону	1546,80	614,38	43,16	8,39	889,26	59,36
15-02-031-05	при улучшенной штукатурке по дереву	1432,08	614,38	38,16	7,88	779,54	59,36
15-02-031-06	при высококачественной штукатурке по камню и бетону	2211,03	910,26	61,95	11,21	1238,82	85,47
15-02-031-07	при высококачественной штукатурке по дереву	1828,28	918,46	38,73	8,45	871,09	86,24
Насечка поверхности:							
15-02-031-08	стен	315,61	315,61	0,00	0,00	0,00	37
15-02-031-09	потолков	392,38	392,38	0,00	0,00	0,00	46
Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых							
Измеритель: 100 м ² проекции на стену тянутых наличников							
15-02-032-01	Устройство наличников тянутых	14645,78	7679,28	240,31	56,81	6726,19	731,36
Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Обивка поверхностей:							
15-02-033-01	изоляционным материалом	2243,81	43,01	3,49	0,00	2197,31	5,6
15-02-033-02	дранью по деревянным недрюпанованным поверхностям	875,73	235,78	3,49	0,00	636,46	30,7
Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадок							
Измеритель: 100 м ² горизонтальной проекции марша или площадки							
Штукатурка лестничных маршей и площадок:							
15-02-034-01	улучшенная без отделки косоуров и балок	2709,40	894,13	123,82	67,42	1691,45	95,12
15-02-034-02	улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг	4044,76	1279,57	106,66	54,34	2658,53	134,55
15-02-034-03	высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг	4764,12	2007,80	97,79	49,18	2658,53	196,65
15-02-034-04	высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами	6474,41	2752,68	85,91	23,86	3635,82	262,16
Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями							
Измеритель: 100 м ² отделяваемой поверхности							
Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями:							
15-02-035-01	стен и перегородок панельных	145,22	91,91	4,38	1,89	48,93	11,06
15-02-035-02	стен и перегородок из блоков и плит	547,22	285,93	6,88	2,97	254,41	33,52
15-02-035-03	потолков сборных панельных	100,98	59,78	3,44	1,49	37,76	6,84
15-02-035-04	потолков сборных из плит	349,31	308,11	3,44	1,49	37,76	33,97
Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркаса							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Штукатурка по сетке без устройства каркаса:							
15-02-036-01	улучшенная стен	5913,86	1192,94	54,62	18,96	4666,30	129,95
15-02-036-02	улучшенная потолков	6091,94	1327,80	54,62	18,96	4709,52	144,64
15-02-036-03	высококачественная стен	6548,96	1557,29	62,75	22,47	4928,92	161,88
15-02-036-04	высококачественная потолков	6745,71	1710,82	62,75	22,47	4972,14	177,84
15-02-036-05	высококачественная колонн	8506,17	3516,10	62,75	22,47	4927,32	339,72
15-02-036-06	карнизов и тяг	11729,39	3672,39	126,61	41,11	7930,39	354,82

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-02-037. Устройство каркаса

 Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Устройство каркаса при оштукатуривании:

15-02-037-01	стен	1853,70	229,32	12,06	2,56	1612,32	24,98
15-02-037-02	потолков	3037,87	423,57	17,93	3,77	2596,37	46,14
15-02-037-03	колонн	1984,24	359,86	12,06	2,56	1612,32	39,2
15-02-037-04	карнизов и тяг	3215,77	601,47	17,93	3,77	2596,37	65,52

Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень

 Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень:

15-02-038-01	стен	438,60	109,34	25,49	0,00	303,77	12,19
15-02-038-02	потолков	498,25	158,36	36,11	0,00	303,78	17,25

Таблица 15-02-040. Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей

 Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

15-02-040-01	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя	1343,55	1343,55	0,00	0,00	0,00	121,15
(101-9292)	Воск защитный, (кг)	-	-	-	-	(10)	-
(402-9006)	Штукатурка венецианская, (кг)	-	-	-	-	(60)	-
(402-9007)	Колер для венецианской штукатурки, (кг)	-	-	-	-	(1)	-
15-02-040-02	На каждый последующий слой венецианской штукатурки добавлять к расценке 15-02-040-01	373,62	373,62	0,00	0,00	0,00	33,69
(402-9006)	Штукатурка венецианская, (кг)	-	-	-	-	(30)	-
(402-9007)	Колер для венецианской штукатурки, (кг)	-	-	-	-	(1)	-

Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ
Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)

Измеритель: 100 м деталей

Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:

15-03-001-01	до 100 мм	289,40	256,78	16,51	1,42	16,11	29,38
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-001-02	до 250 мм	689,84	562,94	34,96	3,34	91,94	64,41
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-001-03	до 500 мм	1129,42	957,99	53,01	8,16	118,42	109,61
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-001-04	до 750 мм	1770,71	1540,69	80,52	12,34	149,50	176,28
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)

Измеритель: 1 деталь

Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром:

15-03-002-01 (415-9002)	до 250 мм Детали лепные штучные, (шт.)	7,43	5,49	1,55	0,24	0,39	0,62
		-	-	-	-	(I)	-
15-03-002-02 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	13,94	11,34	1,64	0,24	0,96	1,28
		-	-	-	-	(I)	-
15-03-002-03 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	23,44	19,40	1,99	0,24	2,05	2,19
		-	-	-	-	(I)	-
15-03-002-04 (415-9002)	до 1750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	54,36	41,29	3,32	0,51	9,75	4,66
		-	-	-	-	(I)	-

Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей

Измеритель: 1 деталь

Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой:

15-03-003-01 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	52,83	42,71	3,18	0,24	6,94	4,82
		-	-	-	-	(I)	-
15-03-003-02 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	71,92	54,49	3,18	0,24	14,25	6,15
		-	-	-	-	(I)	-

Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой:

15-03-003-03 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	114,44	95,32	4,35	0,24	14,77	10,26
		-	-	-	-	(I)	-
15-03-003-04 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	203,31	168,52	4,67	0,37	30,12	18,14
		-	-	-	-	(I)	-
15-03-003-05 (415-9002)	до 2000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	422,33	307,59	5,60	0,78	109,14	33,11
		-	-	-	-	(I)	-
15-03-003-06 (415-9002)	Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	24,12	16,87	1,78	0,24	5,47	1,93
		-	-	-	-	(I)	-

Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей

Измеритель: 1 деталь

15-03-004-01 (415-9002)	Установка гипсовых пишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм Детали лепные штучные, (шт.)	12,53	10,49	1,55	0,24	0,49	1,09
		-	-	-	-	(I)	-

Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:

15-03-004-02 (415-9002)	до 250 мм Детали лепные штучные, (шт.)	7,73	3,90	1,55	0,24	2,28	0,44
		-	-	-	-	(I)	-
15-03-004-03 (415-9002)	до 400 мм Детали лепные штучные, (шт.)	12,10	5,94	1,66	0,24	4,50	0,67
		-	-	-	-	(I)	-

Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:

15-03-004-04 (415-9002)	до 200 мм Детали лепные штучные, (шт.)	7,39	4,28	1,66	0,24	1,45	0,49
		-	-	-	-	(I)	-
15-03-004-05 (415-9002)	до 400 мм Детали лепные штучные, (шт.)	14,18	7,87	1,66	0,24	4,65	0,9
		-	-	-	-	(I)	-
15-03-004-06 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	22,24	14,51	1,78	0,24	5,95	1,66
		-	-	-	-	(I)	-
15-03-004-07 (415-9002)	до 1100 мм Детали лепные штучные, (шт.)	36,92	22,02	2,09	0,37	12,81	2,52
		-	-	-	-	(I)	-

Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью:

15-03-004-08 (415-9002)	до 0,1 м ² Детали лепные штучные, (шт.)	5,34	3,75	1,31	0,24	0,28	0,44
		-	-	-	-	(I)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-004-09 (415-9002)	до 0,5 м ² <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	14,18	11,34	1,31	0,24	1,53 (1)	1,33
Установка гипсовых ваз гладких высотой:							
15-03-004-10 (415-9002)	до 500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	13,17	9,75	1,43	0,24	1,99 (1)	1,1
15-03-004-11 (415-9002)	до 1000 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	15,68	13,73	1,55	0,24	0,40 (1)	1,55
15-03-004-12 (415-9002)	до 1350 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	19,77	17,72	1,55	0,24	0,50 (1)	2
Установка гипсовых гербов высотой:							
15-03-004-13 (415-9002)	до 750 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	31,12	27,45	1,78	0,24	1,89 (1)	2,92
15-03-004-14 (415-9002)	до 1000 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	40,87	35,44	2,01	0,24	3,42 (1)	3,77
15-03-004-15 (415-9002)	до 1500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	58,51	49,44	2,56	0,37	6,51 (1)	5,26
Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка							
Измеритель: 100 м деталей							
Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:							
15-03-005-01 (415-9001)	до 100 мм <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	479,61	390,46	20,38	2,43	68,77 (101)	44,07
15-03-005-02 (415-9001)	до 250 мм <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	949,29	798,91	37,85	5,46	112,53 (101)	90,17
15-03-005-03 (415-9001)	до 500 мм <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	1558,89	1341,58	73,32	13,62	143,99 (101)	151,42
15-03-005-04 (415-9001)	до 750 мм <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	2379,27	2072,44	109,51	20,22	197,32 (101)	233,91
Установка цементных поручней и тетив любого профиля:							
15-03-005-05 (415-9001)	без орнамента <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	1791,78	1175,79	38,67	10,41	577,32 (101)	131,08
15-03-005-06 (415-9001)	с орнаментом <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	2249,02	1621,78	49,92	13,62	577,32 (101)	180,8
Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)							
Измеритель: 1 деталь							
15-03-006-01 (415-9002)	Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	9,92	7,79	1,55	0,24	0,58 (1)	0,93
Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента:							
15-03-006-02 (415-9002)	рядовых высотой до 650 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	6,61	5,14	1,31	0,24	0,16 (1)	0,58
15-03-006-03 (415-9002)	рядовых высотой до 1100 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	9,44	7,80	1,31	0,24	0,33 (1)	0,88
15-03-006-04 (415-9002)	угловых высотой до 650 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	12,96	11,12	1,31	0,24	0,53 (1)	1,24
15-03-006-05 (415-9002)	угловых высотой до 1100 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	17,07	14,89	1,31	0,24	0,87 (1)	1,66

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)

Измеритель: 1 деталь

Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой:							
15-03-007-01 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	63,18	54,58	1,31	0,24	7,29	6,16
15-03-007-02 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	84,24	73,01	1,62	0,37	9,61	8,24
Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой:							
15-03-007-03 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	166,93	135,64	4,35	0,24	26,94	14,43
15-03-007-04 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	283,65	241,11	4,98	0,51	37,56	25,65
15-03-007-05 (415-9002)	до 2000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	548,29	450,35	7,54	1,28	90,40	47,91
15-03-007-06 (415-9002)	Установка цементных баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	43,41	23,07	1,31	0,24	19,03	2,64
15-03-007-07 (415-9002)	Установка цементных шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм Детали лепные штучные, (шт.)	16,39	14,43	1,55	0,24	0,41	1,5
Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:							
15-03-007-08 (415-9002)	до 250 мм Детали лепные штучные, (шт.)	8,10	4,34	1,55	0,24	2,21	0,49
15-03-007-09 (415-9002)	до 400 мм Детали лепные штучные, (шт.)	13,07	7,25	1,66	0,24	4,16	0,79
Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:							
15-03-007-10 (415-9002)	до 200 мм Детали лепные штучные, (шт.)	8,22	5,16	1,55	0,24	1,51	0,59
15-03-007-11 (415-9002)	до 400 мм Детали лепные штучные, (шт.)	16,26	10,05	1,66	0,24	4,55	1,15
15-03-007-12 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	26,81	19,40	1,78	0,24	5,63	2,22
15-03-007-13 (415-9002)	до 1100 мм Детали лепные штучные, (шт.)	45,29	30,85	2,40	0,51	12,04	3,53

Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов)

Измеритель: 1 деталь

Установка цементных ваз гладких высотой:							
15-03-008-01 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	17,09	13,73	1,43	0,24	1,93	1,55
15-03-008-02 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	27,29	19,49	1,55	0,24	6,25	2,2
15-03-008-03 (415-9002)	до 1350 мм Детали лепные штучные, (шт.)	35,92	24,63	1,86	0,37	9,43	2,78
Установка цементных гербов высотой:							
15-03-008-04 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	42,09	37,98	1,78	0,24	2,33	4,04
15-03-008-05 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	55,01	48,88	2,33	0,37	3,80	5,2
15-03-008-06 (415-9002)	до 1500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	79,05	69,18	2,87	0,51	7,00	7,36

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 4.1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска водными составами внутри помещений клеевая:

15-04-001-01	простая	115,23	54,80	2,93	0,14	57,50	6,27
15-04-001-02	улучшенная	236,67	99,66	3,80	0,14	133,21	11,11
15-04-001-03	высококачественная по штукатурке	893,42	585,11	9,03	0,14	299,28	65,23
15-04-001-04	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	560,05	351,27	6,41	0,14	202,37	39,16
Окраска водными составами внутри помещений казеиновая:							
15-04-001-05	улучшенная	436,43	163,79	2,93	0,14	269,71	18,26
15-04-001-06	высококачественная по штукатурке	1311,65	631,49	8,16	0,14	672,00	70,4
15-04-001-07	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	935,43	453,88	4,67	0,14	476,88	50,6

Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Известковая окраска водными составами внутри помещений:

15-04-002-01	по штукатурке	168,97	83,42	2,06	0,14	83,49	10,21
15-04-002-02	по кирпичу и бетону	63,59	39,87	2,06	0,14	21,66	4,88
15-04-002-03	по дереву	56,66	35,38	2,06	0,14	19,22	4,33
Силикатная окраска водными составами внутри помещений:							
15-04-002-04	по штукатурке и кирпичу	220,56	115,93	2,93	0,14	101,70	14,19
15-04-002-05	по дереву	118,80	48,94	2,06	0,14	67,80	5,99

Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)

Измеритель: 100 м² вертикальной проекции сегментных ферм

15-04-003-01	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	147,94	53,48	2,93	0,14	91,53	6,27
--------------	--	--------	-------	------	------	-------	------

Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске

Измеритель: 100 м² разделяемой поверхности

Разделка поверхности по клеевой окраске:

15-04-004-01	кистью, количество тонов 1	33,54	26,21	1,18	0,14	6,15	2,89
15-04-004-02	кистью, количество тонов 2 и более	52,59	45,26	1,18	0,14	6,15	4,99
15-04-004-03	валиком, количество тонов 1	65,14	30,20	1,18	0,14	33,76	3,33
15-04-004-04	валиком, количество тонов 2 и более	145,98	60,41	1,18	0,14	84,39	6,66
15-04-004-05	набрызгом, количество тонов 1	37,05	19,14	1,18	0,14	16,73	2,11
15-04-004-06	набрызгом, количество тонов 2 и более	50,11	32,20	1,18	0,14	16,73	3,55

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям:

15-04-005-01	стен, подготовленным под окраску	991,81	136,16	7,29	0,14	848,36	15,18
15-04-005-02	потолков, подготовленным под окраску	1090,21	151,95	8,16	0,14	930,10	16,94

Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная:

15-04-005-03	по штукатурке стен	1654,11	384,81	13,70	0,27	1255,60	42,9
15-04-005-04	по штукатурке потолков	1863,71	483,48	14,57	0,27	1365,66	53,9
15-04-005-05	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1295,04	227,93	9,03	0,14	1058,08	25,41
15-04-005-06	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1418,68	256,54	9,03	0,14	1153,11	28,6

Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная:

15-04-005-07	по штукатурке стен	2058,57	661,38	18,37	0,41	1378,82	68,75
15-04-005-08	по штукатурке потолков	2407,96	860,32	20,12	0,41	1527,52	89,43
15-04-005-09	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1644,10	446,56	11,96	0,27	1185,58	46,42
15-04-005-10	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1841,75	537,57	12,83	0,27	1291,35	55,88

Таблица 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения

 Измеритель: 100 м² покрытия

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:

15-04-006-01 (101-9732)	за 1 раз потолков Грунтовка, (м)	79,28	77,92	1,18	0,14	0,18 (0,013)	8,1
15-04-006-02 (101-9732)	за 2 раза потолков Грунтовка, (м)	195,88	192,59	2,93	0,14	0,36 (0,02)	20,02
15-04-006-03 (101-9732)	за 1 раз стен Грунтовка, (м)	64,37	63,01	1,18	0,14	0,18 (0,013)	6,55
15-04-006-04 (101-9732)	за 2 раза стен Грунтовка, (м)	159,42	157,00	2,06	0,14	0,36 (0,02)	16,32

Таблица 15-04-007. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами внутри помещения

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная:

15-04-007-01	по штукатурке стен	1507,62	380,71	13,63	0,23	1113,28	43,56
15-04-007-02	по штукатурке потолков	1770,48	550,62	14,50	0,23	1205,36	63
15-04-007-03	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	863,60	289,99	8,99	0,12	564,62	32,73
15-04-007-04	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	978,16	354,22	8,99	0,12	614,95	39,98

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная:

15-04-007-05	по штукатурке стен	2066,04	597,55	18,26	0,35	1450,23	68,37
15-04-007-06	по штукатурке потолков	2220,46	550,79	20,01	0,35	1649,66	63,02
15-04-007-07	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1350,15	424,76	11,89	0,23	913,50	48,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-007-08	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1556,94	550,53	12,76	0,23	993,65	62,99

Подраздел 4.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК

Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:

15-04-011-01	известковая	112,68	53,91	2,03	0,00	56,74	6,32
15-04-011-02	силикатная	573,10	173,84	10,94	0,00	388,32	20,38
15-04-011-03	цементная	557,56	85,56	8,25	0,00	463,75	10,03

Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:

15-04-012-01	перхлорвиниловая	1643,63	130,52	10,87	0,00	1502,24	14,39
15-04-012-02	кремнийорганическая	2967,96	126,53	10,94	0,00	2830,49	13,95
15-04-012-03	поливинилацетатная	710,69	86,98	4,70	0,00	619,01	9,59

Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:

15-04-013-01	известковая	66,18	38,72	1,98	0,00	25,48	4,43
15-04-013-02	силикатная	492,89	124,81	10,87	0,00	357,21	14,28
15-04-013-03	цементная	502,28	61,44	8,20	0,00	432,64	7,03

Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:

15-04-014-01	перхлорвиниловая	1401,11	93,55	9,81	0,00	1297,75	10,07
15-04-014-02	кремнийорганическая	2900,14	90,95	9,81	0,00	2799,38	9,79
15-04-014-03	поливинилацетатная	655,14	62,61	4,63	0,00	587,90	6,74

Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:

15-04-015-01	известковая	177,63	102,78	18,11	0,00	56,74	11,6
15-04-015-02	силикатная	686,35	248,97	49,06	0,00	388,32	28,1
15-04-015-03	цементная	659,66	163,02	32,89	0,00	463,75	18,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:

15-04-016-01	перхлорвиниловая	1723,69	183,94	37,51	0,00	1502,24	19,8
15-04-016-02	кремнийорганическая	3045,50	178,37	36,64	0,00	2830,49	19,2
15-04-016-03	поливинилацетатная	793,52	147,71	26,80	0,00	619,01	15,9

Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:

15-04-017-01	известковая	112,11	73,47	13,16	0,00	25,48	8,1
15-04-017-02	силикатная	573,26	178,68	37,37	0,00	357,21	19,7
15-04-017-03	цементная	574,81	117,00	25,17	0,00	432,64	12,9

Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:

15-04-018-01	перхлорвиниловая	1459,13	132,19	29,19	0,00	1297,75	13,9
15-04-018-02	кремнийорганическая	2956,39	128,39	28,62	0,00	2799,38	13,5
15-04-018-03	поливинилацетатная	713,48	105,56	20,02	0,00	587,90	11,1

Таблица 15-04-019. Окраска фасадов акриловыми составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов акриловыми составами:

15-04-019-01	с люлек вручную с подготовкой поверхности	771,95	164,25	30,84	0,00	576,86	17,68
15-04-019-02	с люлек краскопультами с подготовкой поверхности	784,34	141,06	66,42	0,00	576,86	14,22
15-04-019-03	с люлек вручную по подготовленной поверхности	654,24	155,51	27,83	0,00	470,90	16,74
15-04-019-04	с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	667,81	133,50	63,41	0,00	470,90	13,27
15-04-019-05	с лесов вручную с подготовкой поверхности	712,19	128,20	7,13	0,00	576,86	13,8
15-04-019-06	с лесов краскопультами с подготовкой поверхности	724,32	104,56	42,90	0,00	576,86	10,54
15-04-019-07	с лесов вручную по подготовленной поверхности	596,46	120,21	5,35	0,00	470,90	12,94
15-04-019-08	с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	609,41	97,38	41,13	0,00	470,90	9,68

Подраздел 4.3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ

Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Простая окраска масляными составами по дереву:

15-04-024-01	стен	921,40	245,16	4,67	0,14	671,57	28,05
15-04-024-02	потолков	1248,63	284,57	4,67	0,14	959,39	32,56

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-024-03	полов	771,22	209,59	3,80	0,14	557,83	23,98
15-04-024-04	заполнений дверных проемов	851,21	312,46	3,80	0,14	534,95	35,75
15-04-024-05	заполнений оконных проемов	928,12	389,37	3,80	0,14	534,95	44,55
15-04-024-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	265,86	100,86	1,18	0,14	163,82	11,54
15-04-024-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	302,74	137,74	1,18	0,14	163,82	15,76
Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям:							
15-04-024-08	стен, подготовленных под окраску	895,37	184,59	4,67	0,14	706,11	21,12
15-04-024-09	потолков, подготовленных под окраску	1148,71	199,97	4,67	0,14	944,07	22,88

Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Улучшенная окраска масляными составами по дереву:							
15-04-025-01	стен	1353,63	530,78	7,29	0,14	815,56	58,52
15-04-025-02	потолков	1770,60	646,60	9,90	0,14	1114,10	71,29
15-04-025-03	полов	1435,81	465,93	10,21	0,27	959,67	51,37
15-04-025-04	заполнений дверных проемов	1530,34	841,06	8,16	0,14	681,12	92,73
15-04-025-05	заполнений оконных проемов	1942,41	1257,10	8,16	0,14	677,15	138,6
15-04-025-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	562,01	235,55	2,06	0,14	324,40	25,97
15-04-025-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	689,29	363,43	2,06	0,14	323,80	40,07
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:							
15-04-025-08	стен	1460,03	462,66	9,90	0,14	987,47	51,01
15-04-025-09	потолков	1843,28	568,69	10,21	0,27	1264,38	62,7
Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям:							
15-04-025-10	стен, подготовленных под окраску	1167,23	309,29	3,80	0,14	854,14	34,1
15-04-025-11	потолков, подготовленных под окраску	1463,35	339,22	4,67	0,14	1119,46	37,4

Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Высококачественная окраска масляными составами по дереву:							
15-04-026-01	стен	1714,62	821,16	10,21	0,27	883,25	85,36
15-04-026-02	потолков	2227,13	1034,92	11,96	0,27	1180,25	107,58
15-04-026-03	полов	1865,43	744,97	13,70	0,27	1106,76	77,44
15-04-026-04	заполнений дверных проемов	2183,11	1428,57	10,21	0,27	744,33	148,5
15-04-026-05	заполнений оконных проемов	2793,19	2031,74	10,21	0,27	751,24	211,2
Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке:							
15-04-026-06	стен	1897,95	773,54	12,83	0,27	1111,58	80,41
15-04-026-07	потолков	2394,26	960,85	14,57	0,27	1418,84	99,88
Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям:							
15-04-026-08	стен, подготовленных под окраску	1548,04	558,73	8,16	0,14	981,15	58,08
15-04-026-09	потолков, подготовленных под окраску	1898,91	638,09	8,16	0,14	1252,66	66,33

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву:

15-04-027-01	стен	380,62	115,07	2,06	0,14	263,49	12,1
15-04-027-02	потолков	429,68	158,34	2,06	0,14	269,28	16,65
15-04-027-03	заполнений дверных проемов	477,48	209,03	2,06	0,14	266,39	21,98
15-04-027-04	заполнений оконных проемов	649,13	276,55	2,06	0,14	370,52	29,08

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям:

15-04-027-05	стен, подготовленных под окраску	519,44	114,02	2,93	0,14	402,49	11,99
15-04-027-06	потолков, подготовленных под окраску	571,91	156,92	3,80	0,14	411,19	16,5

Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности

Измеритель: 100 м² разделяваемой поверхности

Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности:

15-04-028-01	стен	401,25	340,52	0,00	0,00	60,73	32,9
15-04-028-02	дверных заполнений	363,33	298,08	0,00	0,00	65,25	28,8

Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями

Измеритель: 100 м² отделяваемой поверхности

Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности:

15-04-029-01	за 1 раз	255,19	46,95	1,18	0,14	207,06	4,88
15-04-029-02	за 2 раза	510,91	118,52	2,93	0,14	389,46	12,32

Оклейка тканями:

15-04-029-03	полов	1093,47	82,88	11,09	0,27	999,50	9,24
15-04-029-04	стен	1165,50	154,91	11,09	0,27	999,50	17,27
15-04-029-05	Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий	1829,29	301,09	6,41	0,14	1521,79	32,41

Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Масляная окраска металлических поверхностей:

15-04-030-01	больших (кроме кровель), количество окрасок 1	526,15	85,76	2,93	0,14	437,46	9,68
15-04-030-02	больших (кроме кровель), количество окрасок 2	644,38	108,18	2,93	0,14	533,27	12,21
15-04-030-03	стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	837,49	359,63	2,93	0,14	474,93	40,59
15-04-030-04	решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1107,45	629,59	2,93	0,14	474,93	71,06

Измеритель: 100 м² изолированной поверхности трубопровода

15-04-030-05	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции	841,98	186,15	3,80	0,14	652,03	21,01
--------------	---	--------	--------	------	------	--------	-------

Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком

Измеритель: 100 м² кровли

Окраска кровли суриком:

15-04-031-01	за 1 раз	549,47	69,20	2,93	0,14	477,34	7,81
15-04-031-02	за 2 раза	700,82	89,66	3,80	0,14	607,36	10,12

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах

 Измеритель: 100 м² фасада (без вычета проемов)

Окраска суриком стальных обделок на фасадах:

15-04-032-01	с водосточными трубами	196,12	76,73	1,18	0,14	118,21	8,66
15-04-032-02	без водосточных труб	146,71	58,03	1,18	0,14	87,50	6,55

Подраздел 4.4. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ

Таблица 15-04-037. Проолифка поверхностей

 Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

Проолифка деревянных поверхностей:

15-04-037-01 (101-9264)	механизированным способом <i>Олифа, (т)</i>	14,85 -	14,05 -	0,80 -	0,00 -	0,00 (0,01)	1,46 -
15-04-037-02 (101-9264)	валиком <i>Олифа, (т)</i>	32,24 -	32,24 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,011)	3,78 -
15-04-037-03 (101-9264)	кистью <i>Олифа, (т)</i>	54,08 -	54,08 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,012)	6,34 -

Проолифка бетонных и оштукатуренных поверхностей:

15-04-037-04 (101-9264)	механизированным способом <i>Олифа, (т)</i>	24,30 -	22,99 -	1,31 -	0,00 -	0,00 (0,01)	2,39 -
15-04-037-05 (101-9264)	валиком <i>Олифа, (т)</i>	49,13 -	49,13 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,011)	5,76 -
15-04-037-06 (101-9264)	кистью <i>Олифа, (т)</i>	69,26 -	69,26 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,012)	8,12 -

Проолифка металлических поверхностей:

15-04-037-07 (101-9264)	механизированным способом <i>Олифа, (т)</i>	25,73 -	24,34 -	1,39 -	0,00 -	0,00 (0,01)	2,53 -
15-04-037-08 (101-9264)	вручную <i>Олифа, (т)</i>	106,20 -	106,20 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,012)	12,45 -

Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности или покрытия

Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности:

15-04-038-01	стен	1227,46	574,26	7,29	0,14	645,91	64,02
15-04-038-02	заполнений дверных проемов	1254,22	749,89	7,29	0,14	497,04	83,6
15-04-038-03	заполнений оконных проемов	1484,99	974,86	7,29	0,14	502,84	108,68

Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности:

15-04-038-04	стен за 1 раз	438,17	63,01	1,18	0,14	373,98	6,55
15-04-038-05	потолков за 1 раз	453,08	77,92	1,18	0,14	373,98	8,1
15-04-038-06	заполнений дверных проемов за 1 раз	464,82	89,66	1,18	0,14	373,98	9,32
15-04-038-07	заполнений оконных проемов за 1 раз	505,41	130,25	1,18	0,14	373,98	13,54
15-04-038-08	стен за 2 раза	907,02	157,00	2,06	0,14	747,96	16,32
15-04-038-09	потолков за 2 раза	943,48	192,59	2,93	0,14	747,96	20,02
15-04-038-10	заполнений дверных проемов за 2 раза	972,05	221,16	2,93	0,14	747,96	22,99
15-04-038-11	заполнений оконных проемов за 2 раза	1074,70	323,81	2,93	0,14	747,96	33,66

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности

Измеритель: 100 м² покрытия поверхности

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности:

15-04-039-01	стен за 1 раз	500,11	63,01	2,06	0,14	435,04	6,55
15-04-039-02	потолков за 1 раз	515,02	77,92	2,06	0,14	435,04	8,1
15-04-039-03	заполнений дверных проемов за 1 раз	526,76	89,66	2,06	0,14	435,04	9,32
15-04-039-04	заполнений оконных проемов за 1 раз	567,35	130,25	2,06	0,14	435,04	13,54
15-04-039-05	стен за 2 раза	1025,45	155,56	2,93	0,14	866,96	16,17
15-04-039-06	потолков за 2 раза	1062,48	192,59	2,93	0,14	866,96	20,02
15-04-039-07	заполнений дверных проемов за 2 раза	1091,05	221,16	2,93	0,14	866,96	22,99
15-04-039-08	заполнений оконных проемов за 2 раза	1193,70	323,81	2,93	0,14	866,96	33,66

Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска по металлу за 1 раз печным лаком:

15-04-040-01	стен	187,51	128,45	1,18	0,14	57,88	14,32
15-04-040-02	заполнений дверных проемов и печей	227,34	168,28	1,18	0,14	57,88	18,76
15-04-040-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	414,54	355,48	1,18	0,14	57,88	39,63

Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком:

15-04-040-04	стен	158,23	109,52	1,18	0,14	47,53	12,21
15-04-040-05	заполнений дверных проемов и печей	192,05	143,34	1,18	0,14	47,53	15,98
15-04-040-06	заполнений оконных проемов и решеток	370,28	321,57	1,18	0,14	47,53	35,85

Окраска по металлу графитом за 2 раза:

15-04-040-07	стен	294,00	263,86	1,18	0,14	28,96	30,19
15-04-040-08	заполнений дверных проемов и печей	370,65	340,51	1,18	0,14	28,96	38,96
15-04-040-09	заполнений оконных проемов и решеток	575,34	545,20	1,18	0,14	28,96	62,38
15-04-040-10	Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток	654,14	510,75	1,18	0,14	142,21	56,94

Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска по металлу за 2 раза печным лаком:

15-04-041-01	стен	335,00	218,06	1,18	0,14	115,76	24,31
15-04-041-02	заполнений дверных проемов и печей	403,71	286,77	1,18	0,14	115,76	31,97
15-04-041-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	721,34	604,40	1,18	0,14	115,76	67,38

Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком:

15-04-041-04	стен	272,50	176,26	1,18	0,14	95,06	19,65
15-04-041-05	заполнений дверных проемов и печей	326,23	229,99	1,18	0,14	95,06	25,64
15-04-041-06	заполнений оконных проемов и решеток	611,03	514,79	1,18	0,14	95,06	57,39

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-043. Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов

Измеритель: 100 м² поверхности

Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов:

15-04-043-01	вручную	1419,99	100,20	1,74	0,00	1318,05	10,66
15-04-043-02	с применением распылителя	1434,01	78,44	37,52	0,00	1318,05	7,47

Таблица 15-04-044. Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен

Измеритель: 100 м² поверхности

Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен:

15-04-044-01	вручную	1420,70	100,91	1,74	0,00	1318,05	9,61
15-04-044-02	с применением распылителя	1411,93	61,95	31,93	0,00	1318,05	5,9

Таблица 15-04-045. Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей

Измеритель: 100 м² поверхности

Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей:

15-04-045-01	из гранита вручную	1488,30	80,86	1,74	0,00	1405,70	9,48
15-04-045-02	из гранита с применением распылителя	1492,50	54,87	31,93	0,00	1405,70	5,77
15-04-045-03	из известняка и мрамора вручную	1491,10	81,04	4,36	0,00	1405,70	9,5
15-04-045-04	из известняка и мрамора с применением распылителя	1494,67	54,43	34,54	0,00	1405,70	5,79

Подраздел 4.5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей

Измеритель: 100 м² отделяваемой поверхности

Декоративная отделка поверхностей под мрамор:

15-04-047-01	клеевая	1274,85	956,10	11,09	0,27	307,66	95,04
15-04-047-02	масляная	2990,26	1504,98	17,50	0,41	1467,78	149,6

Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности:

15-04-047-03	1	2177,94	1825,89	8,16	0,14	343,89	181,5
15-04-047-04	2	3006,09	2633,71	8,16	0,14	364,22	261,8
15-04-047-05	3	4582,97	4194,01	8,16	0,14	380,80	416,9

Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности:

15-04-047-06	1	4281,99	2279,60	19,24	0,41	1983,15	226,6
15-04-047-07	2	5257,07	3131,68	19,24	0,41	2106,15	311,3
15-04-047-08	3	6656,00	4326,81	20,12	0,41	2309,07	430,1

Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности:

15-04-047-09	1	503,47	466,78	2,06	0,14	34,63	46,4
15-04-047-10	2	896,52	859,83	2,06	0,14	34,63	85,47
15-04-047-11	3	1488,35	1451,66	2,06	0,14	34,63	144,3

Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету:

15-04-047-12	клеевая	2574,85	2467,82	1,18	0,14	105,85	245,31
15-04-047-13	масляная	3033,04	2679,98	2,06	0,14	351,00	266,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов Измеритель: 100 м ² отделяемой поверхности							
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем:							
15-04-048-01 (113-9310)	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) Состав грунтовочный на латексной основе, (т)	8219,85 -	385,25 -	25,96 -	0,00 -	7808,64 (0,018)	36,69 -
15-04-048-02 (113-9310)	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) Состав грунтовочный на латексной основе, (т)	9138,65 -	614,15 -	30,76 -	0,00 -	8493,74 (0,018)	58,49 -
15-04-048-03 (113-9310)	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) Состав грунтовочный на латексной основе, (т)	10693,42 -	646,49 -	40,36 -	0,00 -	10006,57 (0,018)	61,57 -
15-04-048-04 (113-9310)	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) Состав грунтовочный на латексной основе, (т)	12295,76 -	682,61 -	49,97 -	0,00 -	11563,18 (0,018)	65,01 -
Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем:							
15-04-048-05 (113-9310)	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) Состав грунтовочный на латексной основе, (т)	6935,63 -	353,85 -	22,51 -	0,41 -	6559,27 (0,016)	33,7 -
15-04-048-06 (113-9310)	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) Состав грунтовочный на латексной основе, (т)	7971,11 -	582,33 -	27,53 -	0,54 -	7361,25 (0,016)	55,46 -
15-04-048-07 (113-9310)	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) Состав грунтовочный на латексной основе, (т)	9660,06 -	616,56 -	37,59 -	0,81 -	9005,91 (0,016)	58,72 -
15-04-048-08 (113-9310)	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) Состав грунтовочный на латексной основе, (т)	11115,20 -	661,92 -	46,41 -	0,95 -	10406,87 (0,016)	63,04 -
Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем:							
15-04-048-09 (113-9310)	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) Состав грунтовочный на латексной основе, (т)	7960,01 -	438,07 -	25,65 -	0,54 -	7496,29 (0,016)	40,6 -
15-04-048-10 (113-9310)	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) Состав грунтовочный на латексной основе, (т)	8809,99 -	853,06 -	29,43 -	0,54 -	7927,50 (0,016)	79,06 -
15-04-048-11 (113-9310)	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) Состав грунтовочный на латексной основе, (т)	10441,91 -	898,05 -	37,62 -	0,00 -	9506,24 (0,018)	83,23 -
15-04-048-12 (113-9310)	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) Состав грунтовочный на латексной основе, (т)	11867,49 -	952,86 -	45,23 -	0,00 -	10869,40 (0,018)	88,31 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-048-13	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к расценкам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	236,78	236,78	0,00	0,00	0,00	22,55
15-04-048-14	При разделке коврами (картами) добавлять к расценкам 15-04-048-05, 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	298,30	154,14	0,00	0,00	144,16	14,68

Таблица 15-04-049. Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием:

15-04-049-01	Терракоат Микро механизированным способом	2199,60	108,80	47,79	0,23	2043,01	11,31
15-04-049-02	Терракоат Мелкозернистый механизированным способом	3108,01	108,32	42,29	0,12	2957,40	11,26
15-04-049-03	Терракоат Стандарт механизированным способом	3805,03	109,38	52,43	0,35	3643,22	11,37
15-04-049-04	Терракоат Микро вручную	2431,34	373,83	14,50	0,23	2043,01	37,16
15-04-049-05	Терракоат Мелкозернистый вручную	3339,62	373,23	8,99	0,12	2957,40	37,1
15-04-049-06	Терракоат Стандарт вручную	4036,59	374,23	19,14	0,35	3643,22	37,2
15-04-049-07	Терракоат Декор вручную	5649,84	375,64	30,74	0,46	5243,46	37,34
15-04-049-08	Терракоат XL вручную	5773,16	417,93	23,49	0,35	5331,74	42,13

Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 5.1. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей

Измеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Остекление оконным стеклом окон:

15-05-001-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону	4697,63	391,36	66,87	4,32	4239,40	45,88
15-05-001-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны	4979,57	414,47	68,61	4,46	4496,49	48,59
15-05-001-03	с одинарным переплетом	2518,98	207,28	37,34	2,43	2274,36	24,3
15-05-001-04	со спаренным переплетом	4987,54	435,71	68,61	4,46	4483,22	51,08
15-05-001-05	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом	2898,19	304,61	39,08	2,57	2554,50	35,71

Остекление оконным стеклом дверей балконных:

15-05-001-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону	3091,72	302,64	41,69	2,70	2747,39	35,48
15-05-001-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны	3299,71	321,92	56,45	3,65	2921,34	37,74
15-05-001-08	с одинарным переплетом	1631,56	160,02	19,97	1,35	1451,57	18,76
15-05-001-09	со спаренным переплетом	3278,90	318,08	47,77	3,11	2913,05	37,29

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин

 Измеритель: 100 м² площади остекления дверей и витрин

Остекление оконным стеклом прочих дверей:							
15-05-002-01	на штапиках по замазке	3918,94	806,77	68,61	4,46	3043,56	94,58
15-05-002-02	на эластичных прокладках	4750,75	806,77	68,61	4,46	3875,37	94,58
Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках:							
15-05-002-03	дверей	13683,38	1360,02	105,95	6,89	12217,41	159,44
15-05-002-04	витрин с металлическими переплетами	12676,06	1046,31	105,95	6,89	11523,80	111,31

Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм

 Измеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон:							
15-05-003-01 (101-9883)	в два переплета, открывающихся в одну сторону Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1647,45 -	1021,72 -	83,38 -	5,40 -	542,35 (147)	119,78 -
15-05-003-02 (101-9883)	в два переплета, открывающихся в разные стороны Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1763,81 -	1079,56 -	111,16 -	7,29 -	573,09 (156)	126,56 -
15-05-003-03 (101-9883)	с одинарным переплетом Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	902,17 -	541,74 -	47,77 -	3,11 -	312,66 (78)	63,51 -
15-05-003-04 (101-9883)	со спаренным переплетом Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1763,25 -	1137,39 -	91,19 -	5,94 -	534,67 (157)	133,34 -
15-05-003-05 (101-9883)	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1210,91 -	792,35 -	52,11 -	3,38 -	366,45 (87)	92,89 -
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей:							
15-05-003-06 (101-9883)	в два полотна, открывающихся в одну сторону Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1201,14 -	786,55 -	56,45 -	3,65 -	358,14 (95)	92,21 -
15-05-003-07 (101-9883)	в два полотна, открывающихся в разные стороны Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1289,76 -	834,75 -	73,82 -	4,86 -	381,19 (101)	97,86 -
15-05-003-08 (101-9883)	с одинарным переплетом Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	640,03 -	416,43 -	29,53 -	1,89 -	194,07 (50)	48,82 -
15-05-003-09 (101-9883)	со спаренным переплетом Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1239,00 -	826,98 -	64,27 -	4,19 -	347,75 (102)	96,95 -

Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов

 Измеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Тройное остекление оконным стеклом деревянных переплетов:							
15-05-004-01	окон в два спаренных переплета	7565,58	722,92	107,69	7,02	6734,97	84,75
15-05-004-02	балконных дверей в два спаренных переплета	4319,70	453,03	68,61	4,46	3798,06	53,11

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях							
Измеритель: 100 м ² площади проемов по наружному обводу коробок							
Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм:							
15-05-005-01	окон в два спаренных переплета	2825,93	1879,59	146,77	9,59	799,57	220,35
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(236)	-
15-05-005-02	балконных дверей в два спаренных переплета	1707,22	1175,95	78,16	5,13	453,11	137,86
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(133)	-
Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм							
Измеритель: 100 м ² площади остекления							
15-05-006-01	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	7216,71	833,81	107,69	7,02	6275,21	97,75
Подраздел 5.2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ							
Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий							
Измеритель: 100 м ² площади оконных проемов по наружному обводу коробок							
Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом:							
15-05-012-01	оконным, установленных в коробки	4550,48	240,97	34,74	2,30	4274,77	28,25
15-05-012-02	оконным, установленных без коробок	4581,71	265,11	35,60	2,43	4281,00	31,08
15-05-012-03	армированным, установленных в коробках	6796,55	386,49	68,61	4,46	6341,45	45,31
15-05-012-04	армированным, установленных без коробок	6846,55	425,05	73,82	4,86	6347,68	49,83
Остекление деревянных переплетов перегородок промышленных зданий стеклом:							
15-05-012-05	оконным	5012,09	265,11	35,60	2,43	4711,38	31,08
15-05-012-06	армированным	7491,65	425,05	73,82	4,86	6992,78	49,83
Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий							
Измеритель: 100 м ² стальных переплетов по наружному обводу переплетов							
Остекление стальных переплетов промышленных зданий:							
15-05-013-01	стеновых оконным стеклом	5262,09	419,25	55,58	3,65	4787,26	49,15
15-05-013-02	фонарных оконным стеклом	4496,58	334,46	51,24	3,38	4110,88	39,21
15-05-013-03	стеновых армированным стеклом	8595,93	997,96	99,87	6,62	7498,10	108,71
15-05-013-04	фонарных армированным стеклом	7745,96	801,87	95,53	6,21	6848,56	87,35
15-05-013-05	перегородок оконным стеклом	5820,97	496,91	64,27	4,19	5259,79	54,13
15-05-013-06	перегородок армированным стеклом	9448,90	1099,58	110,29	7,29	8239,03	119,78

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 5.3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ

Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов

Измеритель: 1 м² проемов

Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом:							
15-05-019-01	коробчатого сечения в один слой	261,41	10,31	2,61	0,14	248,49	1,18
15-05-019-02	швеллерного сечения в один слой	161,79	6,47	2,61	0,14	152,71	0,74
15-05-019-03	швеллерного сечения в два слоя	417,93	13,63	101,61	6,62	302,69	1,56
Остекление деревянных оконных переплетов профильным стеклом:							
15-05-019-04	швеллерного сечения в один слой	167,03	7,52	2,61	0,14	156,90	0,86
15-05-019-05	швеллерного сечения в два слоя	401,10	14,95	97,26	6,48	288,89	1,71

Таблица 15-05-020. Остекление перегородок

Измеритель: 1 м² перегородок (за вычетом проемов)

Остекление перегородок профильным стеклом марки:							
15-05-020-01	КП-1-250 в один слой	238,49	7,08	2,61	0,14	228,80	0,81
15-05-020-02	ПП-250 в два слоя	276,02	10,75	2,61	0,14	262,66	1,23

Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами

Измеритель: 100 м² стеклопакетов

Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью:							
15-05-021-01	до 0,5 м ²	22063,04	1513,31	149,37	9,86	20400,36	177,41
15-05-021-02	до 1 м ²	21679,84	1320,53	149,37	9,86	20209,94	154,81
15-05-021-03	до 2 м ²	20744,25	983,17	149,37	9,86	19611,71	115,26
15-05-021-04	до 3 м ²	20836,01	748,93	149,37	9,86	19937,71	87,8

Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом

Измеритель: 1 м² светового проема фонаря

15-05-022-01	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой	225,29	7,34	2,93	0,14	215,02	0,79
--------------	--	--------	------	------	------	--------	------

Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-06-001. Оклеивка обоями

Измеритель: 100 м² оклеиваемой и обиваемой поверхности

Оклеивка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону:							
15-06-001-01	простыми и средней плотности	937,62	297,96	1,18	0,14	638,48	33,63
15-06-001-02	тисненными и плотными	3592,63	425,84	1,18	0,14	3165,61	46,95
15-06-001-03	типа «Линкруста»	4915,80	476,29	10,91	0,95	4428,60	49,51
Оклеивка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям:							
15-06-001-04	простыми и средней плотности	807,47	244,89	1,18	0,14	561,40	27,64
15-06-001-05	тисненными и плотными	3368,58	296,95	1,18	0,14	3070,45	32,74
15-06-001-06	типа «Линкруста»	4866,16	421,84	10,91	0,95	4433,41	43,85
15-06-001-07	Оклеивка обоями потолков	798,02	157,00	1,18	0,14	639,84	16,32

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-06-001-08	Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку	4777,77	575,56	1,18	0,14	4201,03	59,83

Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями

 Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка стен моющимися обоями:

15-06-002-01	на бумажной основе по штукатурке и бетону	3902,37	568,46	1,18	0,14	3332,73	64,16
15-06-002-02	на тканевой основе по штукатурке и бетону	7660,15	824,95	1,18	0,14	6834,02	88,8
15-06-002-03	на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	3535,91	422,89	1,18	0,14	3111,84	47,73
15-06-002-04	на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	7235,75	671,30	1,18	0,14	6563,27	72,26
15-06-002-05	на бумажной основе по листовым материалам	3475,93	362,91	1,18	0,14	3111,84	40,96
15-06-002-06	на тканевой основе по листовым материалам	7084,13	519,68	1,18	0,14	6563,27	55,94

Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой

 Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой:

15-06-003-01	по штукатурке и бетону	4038,27	948,05	1,18	0,14	3089,04	95,57
15-06-003-02	по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям	3641,45	748,76	1,18	0,14	2891,51	75,48
15-06-003-03	по листовым материалам	3597,41	704,72	1,18	0,14	2891,51	71,04

Таблица 15-06-004. Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками

 Измеритель: 100 м² поверхности стен

15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	80,62	80,62	0,00	0,00	0,00	8,38
(101-9851)	Краска, (м)	-	-	-	-	(0,016)	-

Таблица 15-06-005. Оклейка фотообоями предварительно подготовленных поверхностей

 Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями:

15-06-005-01	на клею	442,87	396,06	0,00	0,00	46,81	41,17
(101-9265)	Обои, (100 м ²)	-	-	-	-	(1,1)	-
15-06-005-02	самоклеющимися	374,31	374,31	0,00	0,00	0,00	38,91
(101-9265)	Обои, (100 м ²)	-	-	-	-	(1,1)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Таблица 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1

Измеритель: 100 м

15-07-001-01	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	1043,98	21,77	0,00	0,00	1022,21	2,4
--------------	---	---------	-------	------	------	---------	-----

Таблица 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

15-07-002-01	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"	71,21	65,62	3,76	0,12	1,83	7,83
(113-9065)	Краска (Лак), (кз)	-	-	-	-	(12)	-

Таблица 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт"

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей:

15-07-003-01	деревянных	208,90	29,19	19,93	0,12	159,78	3,18
15-07-003-02	пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	269,29	33,87	23,00	0,12	212,42	3,69
15-07-003-03	гипсокартонных	146,22	23,32	15,77	0,12	107,13	2,54

Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клею

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

15-07-016-01	Облицовка стен гипсокартонными листами на клею	3265,18	447,70	4,38	1,89	2813,10	49,36
--------------	--	---------	--------	------	------	---------	-------

Таблица 15-07-017. Нанесение защитных многокомпонентных покрытий

Измеритель: 100 м² поверхности

Нанесение защитных многокомпонентных покрытий на поверхности:

15-07-017-01	гладкие (гранит, мрамор и т.д.), первый слой	94943,53	515,38	3,08	0,00	94425,07	39,89
15-07-017-02	гладкие (гранит, мрамор и т.д.), последующий слой	42446,92	142,64	1,29	0,00	42302,99	11,04
15-07-017-03	пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), первый слой	114535,90	524,16	3,72	0,00	114008,02	40,57
15-07-017-04	пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), последующий слой	53027,39	147,03	1,62	0,00	52878,74	11,38

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

Содержание

Часть 15. Отделочные работы	3
Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ	3
Подраздел 1.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ	3
Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами	3
Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина	4
Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами	4
Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина	5
Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн	5
Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца	6
Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями	6
Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями	6
Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм	7
Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит	7
Подраздел 1.2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ	7
Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками	7
Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе	7
Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике	8
Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)	8
Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками	8
Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором	9
Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр	9
Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей	9
Таблица 15-01-024. Облицовка утолженным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр	9
Таблица 15-01-025. Облицовка утолженным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей	10
Подраздел 1.3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ	10
Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами	10
Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами	11
Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника	12
Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника	12
Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы	13
Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами	13
Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм	13
Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами	13
Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	13
Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит	14
Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора	14
Таблица 15-01-043. Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами	14
Таблица 15-01-045. Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	14
Подраздел 1.4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ	15
Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов	15
Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами	15
Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)	16
Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов	16
Таблица 15-01-051. Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом	17
Таблица 15-01-052. Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий	17
Таблица 15-01-053. Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E	18
Таблица 15-01-054. Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых	18
Подраздел 1.5. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ	18

Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер>	18
Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер»	18
Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом	19
Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом	19
Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе	19
Таблица 15-01-065. Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	19
Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенах	20
Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю	20
Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки	20
Таблица 15-01-090. Устройство вентилируемых фасадов	21
Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ	21
Подраздел 2.1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	21
Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню	21
Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр	22
Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов	22
Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников	22
Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр	23
Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов	23
Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников	23
Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	23
Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	23
Подраздел 2.2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ	24
Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором	24
Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	24
Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)	24
Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)	24
Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором	25
Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-перезитовая по камню и бетону	25
Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором	25
Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию	25
Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию	26
Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами	26
Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки	26
Подраздел 2.3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА	26
Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест	26
Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых	27
Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей	27
Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадок	27
Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями	27
Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркаса	27
Таблица 15-02-037. Устройство каркаса	28
Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень	28

Таблица 15-02-040. Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей.....	28
Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ.....	28
Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.).....	28
Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков).....	29
Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей.....	29
Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей.....	29
Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка.....	30
Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин).....	30
Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов).....	31
Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов).....	31
Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ.....	32
Подраздел 4.1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ.....	32
Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений.....	32
Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений.....	32
Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза).....	32
Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске.....	32
Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами.....	33
Таблица 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения.....	33
Таблица 15-04-007. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами внутри помещения.....	33
Подраздел 4.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК.....	34
Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами.....	34
Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.....	34
Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами.....	34
Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.....	34
Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами.....	34
Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.....	35
Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами.....	35
Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.....	35
Таблица 15-04-019. Окраска фасадов акриловыми составами.....	35
Подраздел 4.3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ.....	35
Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами.....	35
Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами.....	36
Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами.....	36
Таблица 15-04-027. Третья шпателька при высококачественной окраске.....	37
Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности.....	37
Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями.....	37
Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции.....	37
Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком.....	37
Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах.....	38
Подраздел 4.4. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ.....	38
Таблица 15-04-037. Проолифка поверхностей.....	38
Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками.....	38
Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности.....	39
Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз.....	39
Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза.....	39
Таблица 15-04-043. Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов.....	40
Таблица 15-04-044. Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен.....	40
Таблица 15-04-045. Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей.....	40
Подраздел 4.5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ.....	40
Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей.....	40

Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов	41
Таблица 15-04-049. Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием	42
Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ	42
Подраздел 5.1. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	42
Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей	42
Таблица 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин	43
Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	43
Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов	43
Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях	44
Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных переплетов при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	44
Подраздел 5.2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ	44
Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий	44
Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий	44
Подраздел 5.3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ	45
Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов	45
Таблица 15-05-020. Остекление перегородок	45
Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами	45
Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом	45
Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ	45
Таблица 15-06-001. Оклейка обоями	45
Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями	46
Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой	46
Таблица 15-06-004. Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	46
Таблица 15-06-005. Оклейка фотообоями предварительно подготовленных поверхностей	46
Раздел 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ	47
Таблица 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	47
Таблица 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"	47
Таблица 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт"	47
Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клею	47
Таблица 15-07-017. Нанесение защитных многокомпонентных покрытий	47