

## Сборник 57. Полы

**Таблица ГЭСНр 57-1                      Разборка оснований покрытия полов**

**Состав работ:**

Для нормы 57-1-1:

01. Разборка кирпичных столбиков под лаги.

Для нормы 57-1-2:

01. Разборка лаг.

Для нормы 57-1-3:

01. Разборка простильных полов.

Для нормы 57-1-4:

01. Разборка дощатых оснований щитового паркета.

**Измеритель:    100 м<sup>2</sup>**

Разборка оснований покрытия полов:

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 57-1-1 | кирпичных столбиков под лаги       |
| 57-1-2 | лаг из досок и брусков             |
| 57-1-3 | простильных полов                  |
| 57-1-4 | дощатых оснований щитового паркета |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 57-1-1 | 57-1-2 | 57-1-3 | 57-1-4 |
|-------------|------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| <b>1</b>    | Затраты труда рабочих        | чел.-ч   | 8,71   | 7,67   | 17,44  | 14,9   |
| 1.1         | Средний разряд работы        |          | 2,0    | 2,0    | 2,0    | 2,0    |
| <b>4</b>    | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>             |          |        |        |        |        |
| 01.7.07.07  | Строительный мусор           | т        | 3,62   | 0,7    | 4,67   | 1,92   |

**Таблица ГЭСНр 57-2                      Разборка покрытий полов**

**Состав работ:**

01. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований.

02. Укладка на строительной площадке.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Разборка покрытий полов:

|        |  |
|--------|--|
| 57-2-1 | из линолеума и релина                  |
| 57-2-2 | из плиток поливинилхлоридных           |
| 57-2-3 | из керамических плиток                 |
| 57-2-4 | цементных толщиной 150 мм              |
| 57-2-5 | из древесностружечных плит в один слой |
| 57-2-6 | из древесностружечных плит в два слоя  |
| 57-2-7 | из древесноволокнистых плит            |

| Код ресурса  | Наименование элемента затрат   | Ед. изм. | 57-2-1 | 57-2-2 | 57-2-3 | 57-2-4 | 57-2-5 |
|--------------|--|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>1</b>     | Затраты труда рабочих  | чел.-ч   | 11,39  | 35,49  | 69,87  | 111,2  | 16,17  |
| 1.1          | Средний разряд работы  |          | 2,0    | 2,0    | 3,0    | 3,0    | 2,0    |
| <b>2</b>     | Затраты труда машинистов   | чел.-ч   | 0,13   | 0,13   | 1,44   | 1,8    | 0,15   |
| <b>3</b>     | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |          |        |        |        |        |        |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м   | маш.-ч   | 0,13   | 0,13   | 1,44   | 1,8    | 0,15   |
| 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м <sup>3</sup> /мин | маш.-ч   |        |        |        | 19,2   |        |
| 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические                                     | маш.-ч   |        |        |        | 38,4   |        |
| <b>4</b>     | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |          |        |        |        |        |        |
| 01.7.07.07   | Строительный мусор   | т        | 0,47   | 1,4    | 5,2    | 6,6    | 1,25   |

| Код ресурса  | Наименование элемента затрат   | Ед. изм. | 57-2-6 | 57-2-7 |
|--------------|--|----------|--------|--------|
| <b>1</b>     | Затраты труда рабочих  | чел.-ч   | 23,94  | 11,09  |
| 1.1          | Средний разряд работы  |          | 2,0    | 2,0    |
| <b>2</b>     | Затраты труда машинистов   | чел.-ч   | 0,31   | 0,12   |
| <b>3</b>     | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |          |        |        |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч   | 0,31   | 0,12   |
| <b>4</b>     | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |          |        |        |
| 01.7.07.07   | Строительный мусор   | т        | 2,5    | 0,55   |

**Таблица ГЭСНр 57-3                      Разборка плитусов****Состав работ:**

01. Разборка плитусов.

**Измеритель: 100 м**

Разборка плитусов:

|        |  |
|--------|--|
| 57-3-1 | деревянных и из пластмассовых материалов |
| 57-3-2 | цементных и из керамической плитки       |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 57-3-1 | 57-3-2 |
|-------------|------------------------------|----------|--------|--------|
| <b>1</b>    | Затраты труда рабочих        | чел.-ч   | 3,77   | 14,28  |
| 1.1         | Средний разряд работы        |          | 2,0    | 2,0    |
| <b>4</b>    | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>             |          |        |        |
| 01.7.07.07  | Строительный мусор           | т        | 0,11   | 0,62   |

**Таблица ГЭСНр 57-4                      Смена и перестилка дощатых покрытий полов****Состав работ:**

Для норм с 57-4-1 по 57-4-9:

01. Разборка полов с плитусами и вентиляционными решетками.

02. Настилка пола из досок с поперечным перепиливанием по размеру помещения с подготовкой досок по толщине с добавлением новых досок.

03. Острожка провесов.

Для нормы 57-4-10:

01. Выравнивание лаг с изготовлением прокладок.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

|        |   |
|--------|---|
| 57-4-1 | Перестилка дощатых полов не крашенных                         |
| 57-4-2 | Добавлять к норме 57-4-1 при крашенных полах                  |
| 57-4-3 | Добавлять к норме 57-4-1 при площади пола до 5 м <sup>2</sup> |
|        | Смена дощатых полов с добавлением новых досок:                |
| 57-4-4 | до 25%  |
| 57-4-5 | до 50%  |

|         |   |
|---------|---|
| 57-4-6  | Добавлять к норме 57-4-4 при крашеных полах                   |
| 57-4-7  | Добавлять к норме 57-4-4 при площади пола до 5 м <sup>2</sup> |
| 57-4-8  | Добавлять к норме 57-4-5 при крашеных полах                   |
| 57-4-9  | Добавлять к норме 57-4-5 при площади пола до 5 м <sup>2</sup> |
| 57-4-10 | Выравнивание лаг с изготовлением прокладок                    |

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат   | Ед. изм.       | 57-4-1 | 57-4-2 | 57-4-3 | 57-4-4 | 57-4-5 |
|-----------------|--|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>1</b>        | Затраты труда рабочих  | чел.-ч         | 121    | 11,8   | 59,3   | 125    | 146    |
| 1.1             | Средний разряд работы  |                | 3,0    | 3,0    | 3,0    | 3,0    | 3,0    |
| <b>2</b>        | Затраты труда машинистов   | чел.-ч         | 0,4    |        |        | 1,2    | 2,8    |
| <b>3</b>        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                |        |        |        |        |        |
| 91.06.06-048    | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч         | 0,3    |        |        | 0,9    | 1,9    |
| 91.14.02-001    | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т                            | маш.-ч         | 0,1    |        |        | 0,3    | 0,9    |
| 91.21.07-001    | Машина для острожки деревянных полов                                     | маш.-ч         | 5,69   |        |        | 5,69   | 5,69   |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |        |        |        |        |        |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные  | т              | 0,024  |        |        | 0,024  | 0,024  |
| 11.1.01.04      | Доски для чистого пола   | м <sup>3</sup> | 0,19   |        |        | 0,59   | 1,56   |

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат   | Ед. изм.       | 57-4-6 | 57-4-7 | 57-4-8 | 57-4-9 | 57-4-10 |
|-----------------|--|----------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| <b>1</b>        | Затраты труда рабочих  | чел.-ч         | 12,1   | 61     | 13,8   | 69     | 8,4     |
| 1.1             | Средний разряд работы  |                | 3,0    | 3,0    | 3,0    | 3,0    | 3,0     |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |        |        |        |        |         |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные  | т              |        |        |        |        | 0,001   |
| 11.1.03.06-0090 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м <sup>3</sup> |        |        |        |        | 0,036   |

**Таблица ГЭСНр 57-5 Ремонт дощатых покрытий**

**Состав работ:**

Для нормы 57-5-1:

01. Расчистка щелей, заготовка реек с загонкой их в щели с прострожкой провесов вручную.

Для нормы 57-5-2:

01. Удаление негодных досок в полах с укладкой новых, укреплением и острожкой провесов вручную.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> (норма 57-5-1); 100 м (норма 57-5-2)**

57-5-1 Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек

57-5-2 Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат   | Ед. изм.       | 57-5-1 | 57-5-2 |
|-----------------|--|----------------|--------|--------|
| <b>1</b>        | Затраты труда рабочих  | чел.-ч         | 45     | 58,6   |
| 1.1             | Средний разряд работы  |                | 3,0    | 3,0    |
| <b>2</b>        | Затраты труда машинистов   | чел.-ч         | 0,27   | 0,94   |
| <b>3</b>        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                |        |        |
| 91.06.06-048    | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч         | 0,2    | 0,7    |
| 91.14.02-001    | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т                            | маш.-ч         | 0,07   | 0,24   |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |        |        |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные  | т              | 0,001  | 0,003  |
| 11.1.01.04      | Доски для чистого пола   | м <sup>3</sup> | 0,1    | 0,46   |

**Таблица ГЭСНр 57-6 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации**

**Состав работ:**

Для норм с 57-6-1 по 57-6-4:

01. Подметание пола.

02. Утапливание шляпок гвоздей.

03. Острожка пола.

04. Уборка стружки.

Для нормы 57-6-5:

01. Подметание пола.

02. Острожка и циклевка пола.

03. Уборка стружки.

Для нормы 57-6-6:

01. Подметание пола.

02. Циклевка пола.

03. Уборка стружки.

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Измеритель:</b> | <b>100 м<sup>2</sup></b>                     |
|                    | Острожка провесов дощатых покрытий площадью: |
| 57-6-1             | до 5 м <sup>2</sup>                          |
| 57-6-2             | свыше 5 м <sup>2</sup>                       |
|                    | Острожка дощатых покрытий площадью:          |
| 57-6-3             | до 5 м <sup>2</sup>                          |
| 57-6-4             | свыше 5 м <sup>2</sup>                       |
| 57-6-5             | Острожка и циклевка паркетных полов          |
| 57-6-6             | Циклевка паркетных полов                     |

| Код ресурса  | Наименование элемента затрат         | Ед. изм. | 57-6-1 | 57-6-2 | 57-6-3 | 57-6-4 |
|--------------|--------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| <b>1</b>     | Затраты труда рабочих                | чел.-ч   | 14,6   | 9,7    | 60,3   | 40,2   |
| 1.1          | Средний разряд работы                |          | 3,0    | 3,0    | 3,0    | 3,0    |
| <b>3</b>     | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>            |          |        |        |        |        |
| 91.21.07-001 | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч   |        |        | 30,15  | 19,3   |

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат                         | Ед. изм.       | 57-6-5 | 57-6-6 |
|-----------------|--|----------------|--------|--------|
| <b>1</b>        | Затраты труда рабочих                                | чел.-ч         | 47,7   | 36,4   |
| 1.1             | Средний разряд работы                                |                | 3,0    | 3,0    |
| <b>3</b>        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                            |                |        |        |
| 91.21.07-001    | Машина для острожки деревянных полов                 | маш.-ч         | 16,7   |        |
| 91.21.07-002    | Машина паркетно-шлифовальная                         | маш.-ч         | 7,15   | 18,2   |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                     |                |        |        |
| 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м <sup>2</sup> | 15,7   | 21,3   |

**Таблица ГЭСНр 57-7 Ремонт покрытий из штучного паркета**

**Состав работ:**

Для норм с 57-7-1 по 57-7-3:

01. Удаление негодных планок.
02. Очистка основания.
03. Укладка новых планок с пристрожкой и пригонкой.
04. Прибивка гвоздями.
05. Острожка и циклевка вручную.

Для норм с 57-7-4 по 57-7-6:

01. Удаление негодных планок.
02. Очистка основания.
03. Укладка мастики с выравниванием.
04. Укладка новых планок с пристрожкой и пригонкой.
05. Острожка и циклевка вручную.

**Измеритель: 100 мест**

Ремонт покрытий из штучного паркета:

|        |   |
|--------|---|
| 57-7-1 | на гвоздях площадью в одном месте до 5 планок           |
| 57-7-2 | на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м <sup>2</sup> |
| 57-7-3 | на гвоздях площадью в одном месте до 1 м <sup>2</sup>   |
| 57-7-4 | на мастике площадью в одном месте до 5 планок           |
| 57-7-5 | на мастике площадью в одном месте до 0,5 м <sup>2</sup> |
| 57-7-6 | на мастике площадью в одном месте до 1 м <sup>2</sup>   |

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат   | Ед. изм.       | 57-7-1 | 57-7-2 | 57-7-3 | 57-7-4 |
|-----------------|--|----------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>1</b>        | Затраты труда рабочих  | чел.-ч         | 34,99  | 114,46 | 176,19 | 35,16  |
| 1.1             | Средний разряд работы  |                | 3,1    | 3,1    | 3,1    | 3,1    |
| <b>2</b>        | Затраты труда машинистов   | чел.-ч         | 0,07   | 0,33   | 0,69   | 0,12   |
| <b>3</b>        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                |        |        |        |        |
| 91.06.06-048    | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч         | 0,02   | 0,13   | 0,29   | 0,02   |
| 91.14.02-001    | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т                            | маш.-ч         | 0,05   | 0,2    | 0,4    | 0,1    |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |        |        |        |        |
| 01.7.15.06-0122 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8x50 мм                        | т              | 0,001  | 0,011  | 0,023  |        |
| 14.5.04.03-0104 | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2                                   | кг             |        |        |        | 16,5   |
| 01.7.07.07      | Строительный мусор   | т              | 0,14   | 0,94   | 1,89   | 0,072  |
| 11.1.01.13      | Паркет штучный   | м <sup>2</sup> | 6,1    | 40,8   | 82     | 6,1    |

| Код ресурса  | Наименование элемента затрат   | Ед. изм. | 57-7-5 | 57-7-6 |
|--------------|--|----------|--------|--------|
| <b>1</b>     | Затраты труда рабочих  | чел.-ч   | 109,59 | 177,19 |
| 1.1          | Средний разряд работы  |          | 3,1    | 3,1    |
| <b>2</b>     | Затраты труда машинистов   | чел.-ч   | 0,61   | 1,22   |
| <b>3</b>     | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |          |        |        |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч   | 0,21   | 0,42   |

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат                  | Ед. изм.       | 57-7-5 | 57-7-6 |
|-----------------|---|----------------|--------|--------|
| 91.14.02-001    | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч         | 0,4    | 0,8    |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                              |                |        |        |
| 14.5.04.03-0104 | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2        | кг             | 150    | 300    |
| 01.7.07.07      | Строительный мусор                            | т              | 0,66   | 1,32   |
| 11.1.01.13      | Паркет штучный                                | м <sup>2</sup> | 40,8   | 82     |

**Таблица ГЭСНр 57-8 Смена простильных дощатых полов**

**Состав работ:**

01. Разборка простильных полов с очисткой годных досок.
02. Устройство настила из досок по готовым опорам.
03. Пробивка досок гвоздями.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Смена простильных дощатых полов:

- 57-8-1 с добавлением новых досок до 25%  
 57-8-2 с добавлением новых досок до 50%  
 57-8-3 с полной сменой досок

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат  | Ед. изм.       | 57-8-1 | 57-8-2 | 57-8-3 |
|-----------------|---|----------------|--------|--------|--------|
| <b>1</b>        | <b>Затраты труда рабочих</b>  | чел.-ч         | 42,62  | 44,66  | 62,07  |
| 1.1             | Средний разряд работы   |                | 2,4    | 2,4    | 2,4    |
| <b>2</b>        | <b>Затраты труда машинистов</b>   | чел.-ч         | 0,17   | 0,49   | 1,17   |
| <b>3</b>        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |                |        |        |        |
| 91.06.06-048    | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                      | маш.-ч         | 0,07   | 0,19   | 0,47   |
| 91.14.02-001    | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т   | маш.-ч         | 0,1    | 0,3    | 0,7    |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |                |        |        |        |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные   | т              | 0,013  | 0,013  | 0,013  |
| 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м <sup>3</sup> | 0,63   | 1,68   | 4,2    |
| 01.7.07.07      | Строительный мусор  | т              | 0,39   | 0,82   | 1,86   |

**Таблица ГЭСНр 57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных**

**Состав работ:**

01. Снятие отставших плиток.
02. Очистка основания.
03. Смазка основания мастикой.
04. Наклеивание плиток.

**Измеритель: 100 шт**

Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером:

- 57-9-1 200х200 мм  
 57-9-2 300х300 мм

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат   | Ед. изм.       | 57-9-1 | 57-9-2 |
|-----------------|--|----------------|--------|--------|
| <b>1</b>        | <b>Затраты труда рабочих</b>   | чел.-ч         | 4,52   | 9,03   |
| 1.1             | Средний разряд работы  |                | 3,3    | 3,3    |
| <b>2</b>        | <b>Затраты труда машинистов</b>  | чел.-ч         | 0,2    | 0,2    |
| <b>3</b>        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                |        |        |
| 91.06.06-048    | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч         | 0,1    | 0,1    |
| 91.14.02-001    | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т                            | маш.-ч         | 0,1    | 0,1    |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |        |        |
| 01.6.03.01-0011 | Плитки поливинилхлоридные  | м <sup>2</sup> | 4      | 9      |
| 14.5.04.03-0104 | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2                                   | кг             | 1,81   | 4,08   |
| 01.7.07.07      | Строительный мусор   | т              | 0,12   | 0,18   |

**Таблица ГЭСНр 57-10 Заделка выбоин в полах**

**Состав работ:**

- Для норм с 57-10-1 по 57-10-6:  
 01. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест.  
 02. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифованием вручную.  
 03. Железнение поверхности.

Для норм с 57-10-7 по 57-10-12:

01. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест.
02. Промазка кромок мастикой битумной.
03. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифованием вручную.
04. Железнение поверхности.

**Измеритель: 100 мест**

Заделка выбоин в полах:

|          |   |
|----------|---|
| 57-10-1  | цементных площадью до 0,25 м <sup>2</sup>       |
| 57-10-2  | цементных площадью до 0,5 м <sup>2</sup>        |
| 57-10-3  | цементных площадью до 1,0 м <sup>2</sup>        |
| 57-10-4  | мозаичных площадью до 0,25 м <sup>2</sup>       |
| 57-10-5  | мозаичных площадью до 0,5 м <sup>2</sup>        |
| 57-10-6  | мозаичных площадью до 1,0 м <sup>2</sup>        |
| 57-10-7  | асфальтовых площадью до 0,25 м <sup>2</sup>     |
| 57-10-8  | асфальтовых площадью до 0,5 м <sup>2</sup>      |
| 57-10-9  | асфальтовых площадью до 1,0 м <sup>2</sup>      |
| 57-10-10 | кислосиликатных площадью до 0,25 м <sup>2</sup> |
| 57-10-11 | кислосиликатных площадью до 0,5 м <sup>2</sup>  |
| 57-10-12 | кислосиликатных площадью до 1,0 м <sup>2</sup>  |

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат   | Ед. изм.       | 57-10- 1 | 57-10- 2 | 57-10- 3 | 57-10- 4 | 57-10- 5 |
|-----------------|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>1</b>        | Затраты труда рабочих  | чел.-ч         | 40,73    | 69,35    | 124,23   | 108,03   | 184,44   |
| 1.1             | Средний разряд работы  |                | 3,0      | 3,0      | 3,0      | 3,0      | 3,0      |
| <b>3</b>        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                |          |          |          |          |          |
| 91.18.01-012    | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м <sup>3</sup> /мин | маш.-ч         | 0,32     | 0,68     | 1,38     | 0,51     | 1,23     |
| 91.21.10-003    | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические                                     | маш.-ч         | 0,32     | 0,68     | 1,38     | 0,51     | 1,23     |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |          |          |          |          |          |
| 01.7.03.01-0001 | Вода   | м <sup>3</sup> | 0,05     | 0,07     | 0,1      | 0,05     | 0,07     |
| 01.7.07.07      | Строительный мусор   | т              | 0,3      | 0,7      | 1,48     | 0,51     | 1,19     |
| 03.2.02.11      | Цемент   | т              | 0,01     | 0,02     | 0,045    |          |          |
| 04.3.01.06      | Раствор декоративный (с каменной крошкой)  | м <sup>3</sup> |          |          |          | 0,43     | 1        |
| 04.3.01.09      | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный  | м <sup>3</sup> | 0,43     | 1        | 2,14     | 0,31     | 0,71     |

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат   | Ед. изм.       | 57-10- 6 | 57-10- 7 | 57-10- 8 | 57-10- 9 | 57-10- 10 |
|-----------------|--|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| <b>1</b>        | Затраты труда рабочих  | чел.-ч         | 372,18   | 28,74    | 51,21    | 90,45    | 53,16     |
| 1.1             | Средний разряд работы  |                | 3,0      | 2,6      | 2,6      | 2,6      | 3,3       |
| <b>2</b>        | Затраты труда машинистов   | чел.-ч         |          |          |          |          | 0,89      |
| <b>3</b>        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                |          |          |          |          |           |
| 91.07.08-024    | Растворосмесители передвижные: 65 л  | маш.-ч         |          |          |          |          | 0,89      |
| 91.18.01-012    | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м <sup>3</sup> /мин | маш.-ч         | 2,53     | 0,16     | 0,38     | 0,84     | 0,17      |
| 91.21.10-003    | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические                                     | маш.-ч         | 2,53     | 0,16     | 0,38     | 0,84     | 0,17      |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |          |          |          |          |           |
| 01.3.03.06-0002 | Кислота соляная: техническая   | т              |          |          |          |          | 0,23      |
| 01.3.05.20-0002 | Магний технический хлористый (бишофит)   | т              |          |          |          |          | 0,011     |
| 01.7.03.01-0001 | Вода   | м <sup>3</sup> | 0,1      |          |          |          |           |
| 01.7.07.29-0091 | Опилки древесные   | м <sup>3</sup> |          |          |          |          | 0,47      |
| 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ  | т              |          |          |          |          | 0,012     |
| 01.7.07.07      | Строительный мусор   | т              | 2,54     | 0,26     | 0,61     | 1,28     | 0,23      |
| 04.2.01.04      | Асфальтобетон  | т              |          | 0,83     | 1,93     | 4,1      |           |
| 04.3.01.06      | Раствор декоративный (с каменной крошкой)  | м <sup>3</sup> | 2,14     |          |          |          |           |
| 04.3.01.09      | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный  | м <sup>3</sup> | 1,53     |          |          |          |           |
| 14.5.04.08      | Мастика  | т              |          | 0,006    | 0,014    | 0,03     |           |
| 17.4.02.08      | Магнезит каустический  | т              |          |          |          |          | 0,2       |

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат   | Ед. изм.       | 57-10-11     | 57-10-12     |
|-----------------|--|----------------|--------------|--------------|
| <b>1</b>        | <b>Затраты труда рабочих</b>   | <b>чел.-ч</b>  | <b>111,6</b> | <b>136,8</b> |
| 1.1             | Средний разряд работы  |                | 3,3          | 3,3          |
| <b>2</b>        | <b>Затраты труда машинистов</b>  | <b>чел.-ч</b>  | <b>2,17</b>  | <b>4,44</b>  |
| <b>3</b>        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                |              |              |
| 91.07.08-024    | Растворомесители передвижные: 65 л   | маш.-ч         | 2,17         | 4,44         |
| 91.18.01-012    | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м <sup>3</sup> /мин | маш.-ч         | 0,47         | 0,98         |
| 91.21.10-003    | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические                                     | маш.-ч         | 0,47         | 0,98         |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |              |              |
| 01.3.03.06-0002 | Кислота соляная: техническая   | т              | 0,47         | 1,01         |
| 01.3.05.20-0002 | Магний технический хлористый (бишофит)   | т              | 0,028        | 0,056        |
| 01.7.07.29-0091 | Опилки древесные   | м <sup>3</sup> | 1,1          | 2,35         |
| 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ  | т              | 0,028        | 0,06         |
| 01.7.07.07      | Строительный мусор   | т              | 0,54         | 1,15         |
| 17.4.02.08      | Магнезит каустический  | т              | 0,6          | 1,08         |

**Таблица ГЭСНр 57-11 Устройство оснований под покрытие пола**

**Состав работ:**

Для норм 57-11-1, 57-11-2:

01. Подготовка основания.
02. Разметка и заготовка материалов.
03. Укладка плит.

Для норм с 57-11-3 по 57-11-6:

01. Подготовка основания.
02. Разметка и заготовка материалов.
03. Нанесение мастики.
04. Укладка плит.
05. Очистка швов от мастики.

Для нормы 57-11-7:

01. Подготовка основания.
02. Разметка и заготовка материалов.
03. Устройство обрешетки из досок.
04. Острожка провесов вручную.

Для нормы 57-11-8:

01. Подготовка основания.
02. Разметка и заготовка материалов.
03. Устройство обрешетки из досок.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Устройство оснований под покрытие пола:

|         |   |
|---------|---|
| 57-11-1 | из древесно-волоконистых плит насухо в два слоя площадью до 20 м <sup>2</sup>         |
| 57-11-2 | из древесно-волоконистых плит насухо в два слоя площадью свыше 20 м <sup>2</sup>      |
| 57-11-3 | из древесно-волоконистых плит на мастике в один слой площадью до 20 м <sup>2</sup>    |
| 57-11-4 | из древесно-волоконистых плит на мастике в один слой площадью свыше 20 м <sup>2</sup> |
| 57-11-5 | из древесно-стружечных плит площадью до 20 м <sup>2</sup>                             |
| 57-11-6 | из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м <sup>2</sup>                          |
|         | Устройство обрешетки из досок под паркет:   |
| 57-11-7 | щитовой   |
| 57-11-8 | штучный   |

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат   | Ед. изм.            | 57-11-1      | 57-11-2      | 57-11-3      | 57-11-4      | 57-11-5      |
|-----------------|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1</b>        | <b>Затраты труда рабочих</b>   | <b>чел.-ч</b>       | <b>26,03</b> | <b>22,64</b> | <b>30,56</b> | <b>26,04</b> | <b>46,06</b> |
| 1.1             | Средний разряд работы  |                     | 2,3          | 2,3          | 2,5          | 2,5          | 2,7          |
| <b>2</b>        | <b>Затраты труда машинистов</b>  | <b>чел.-ч</b>       | <b>0,42</b>  | <b>0,42</b>  | <b>0,25</b>  | <b>0,25</b>  | <b>0,18</b>  |
| <b>3</b>        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                     |              |              |              |              |              |
| 91.06.06-048    | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                           | маш.-ч              | 0,28         | 0,28         | 0,13         | 0,13         | 0,1          |
| 91.14.02-001    | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т  | маш.-ч              | 0,14         | 0,14         | 0,12         | 0,12         | 0,08         |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                     |              |              |              |              |              |
| 11.2.08.02-0010 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм | 1000 м <sup>2</sup> | 0,204        | 0,204        | 0,102        | 0,102        |              |
| 11.2.09.02-0003 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 15-17 мм                 | 100 м <sup>2</sup>  |              |              |              |              | 1,02         |
| 14.5.04.03-0104 | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2   | кг                  |              |              | 133          | 133          | 133          |

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат  | Ед. изм.           | 57-11- 6 | 57-11- 7 | 57-11- 8 |
|-----------------|---|--------------------|----------|----------|----------|
| <b>1</b>        | Затраты труда рабочих   | чел.-ч             | 38,12    | 47,24    | 25,99    |
| 1.1             | Средний разряд работы   |                    | 2,7      | 2,8      | 2,2      |
| <b>2</b>        | Затраты труда машинистов  | чел.-ч             | 0,18     | 0,4      | 0,82     |
| <b>3</b>        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |                    |          |          |          |
| 91.06.06-048    | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                | маш.-ч             | 0,1      | 0,27     | 0,53     |
| 91.14.02-001    | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т   | маш.-ч             | 0,08     | 0,13     | 0,29     |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |                    |          |          |          |
| 01.7.15.06-0122 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х50 мм                                       | т                  |          | 0,004    | 0,0125   |
| 11.1.03.05-0080 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м <sup>3</sup>     |          | 1,42     | 2,88     |
| 11.2.09.02-0003 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 15-17 мм      | 100 м <sup>2</sup> | 1,02     |          |          |
| 14.5.04.03-0104 | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2  | кг                 | 133      |          |          |

**Таблица ГЭСНр 57-12 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях**

**Состав работ:**

Для нормы 57-12-1:

01. Подготовка основания.
02. Укладка паркетной планки на гвоздях.
03. Укладка, пригонка и прирезка в местах примыкания

Для нормы 57-12-2:

01. Подготовка основания.
02. Укладка доски на гвоздях.
03. Укладка, пригонка и прирезка в местах примыкания.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Устройство паркетного покрытия:

- 57-12-1 из штучного паркета без жилок на гвоздях  
57-12-2 из паркетных досок на гвоздях

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат   | Ед. изм.       | 57-12- 1 | 57-12- 2 |
|-----------------|--|----------------|----------|----------|
| <b>1</b>        | Затраты труда рабочих  | чел.-ч         | 142,78   | 96,07    |
| 1.1             | Средний разряд работы  |                | 3,9      | 3,9      |
| <b>2</b>        | Затраты труда машинистов   | чел.-ч         | 0,27     | 0,67     |
| <b>3</b>        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  |                |          |          |
| 91.06.06-048    | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч         | 0,2      | 0,6      |
| 91.14.02-001    | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т                            | маш.-ч         | 0,07     | 0,07     |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>   |                |          |          |
| 01.7.02.01-0002 | Бумага мешочная битумированная: Б-78                                     | т              | 0,012    | 0,012    |
| 01.7.15.06-0122 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х50 мм                        | т              | 0,0136   | 0,003    |
| 11.1.01.05      | Доски паркетные  | м <sup>2</sup> |          | 102      |
| 11.1.01.13      | Паркет штучный   | м <sup>2</sup> | 102      |          |

**Таблица ГЭСНр 57-13 Смена вентиляционных половых решеток**

**Состав работ:**

01. Снятие вентиляционных половых решеток с расчисткой места.
02. Установка и укрепление новых решеток.

**Измеритель: 100 шт**

- 57-13-1 Смена вентиляционных половых решеток

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат                  | Ед. изм. | 57-13- 1 |
|-----------------|---|----------|----------|
| <b>1</b>        | Затраты труда рабочих                         | чел.-ч   | 34,45    |
| 1.1             | Средний разряд работы                         |          | 2,8      |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                              |          |          |
| 01.7.15.14-0164 | Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм      | т        | 0,0004   |
| 19.2.03.09      | Решетки металлические вентиляционные для пола | шт.      | 100      |

**Таблица ГЭСНр 57-14 Ремонт полов из щитового паркета**

**Состав работ:**

Для нормы 57-14-1:

01. Снятие старых квадр.
02. Очистка основания и углубление его при надобности.
03. Укладка квадр на клею.
04. Острожка и циклевка паркетных полов.

Для нормы 57-14-2:

01. Снятие паркетных полов с плинтусами и очистка основания.
02. Укладка вновь паркетных щитов с выверкой и пришивкой гвоздями.
03. Заделка стыков соединений квадратами.
04. Настилка добора и фриза с прострожкой провесов.
05. Установка плинтусов.
06. Острожка и циклевка паркетных полов.

Для нормы 57-14-3:

01. Снятие квадр и негодных филенок.
02. Установка новых филенок с прокладкой квадр и добавлением новых.
03. Острожка и циклевка паркетных полов.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> (нормы 57-14-1, 57-14-2); 100 шт (норма 57-14-3)**

Ремонт полов из щитового паркета:

- 57-14-1 смена квадр  
57-14-2 перестилка обрешетки  
57-14-3 Ремонт филенок паркетных щитов

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат  | Ед. изм.       | 57-14- 1 | 57-14- 2 | 57-14- 3 |
|-----------------|---|----------------|----------|----------|----------|
| <b>1</b>        | Затраты труда рабочих   | чел.-ч         | 583,5    | 206,1    | 701,7    |
| 1.1             | Средний разряд работы   |                | 3,6      | 3,7      | 4,4      |
| <b>2</b>        | Затраты труда машинистов  | чел.-ч         | 0,3      | 0,82     | 0,31     |
| <b>3</b>        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |                |          |          |          |
| 91.06.06-048    | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                          | маш.-ч         | 0,1      | 0,42     | 0,21     |
| 91.14.02-001    | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т   | маш.-ч         | 0,2      | 0,4      | 0,1      |
| 91.21.07-002    | Машина паркетно-шлифовальная  | маш.-ч         | 11,06    | 11,06    | 11,06    |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |                |          |          |          |
| 01.7.03.01-0001 | Вода  | м <sup>3</sup> | 0,043    | 0,013    | 0,086    |
| 01.7.15.06-0122 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х50 мм   | т              | 0,001    | 0,034    | 0,001    |
| 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25  | м <sup>2</sup> | 12,3     | 12,3     | 12,3     |
| 11.1.01.14-0014 | Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм  | м              |          | 73       |          |
| 11.1.03.06-0094 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м <sup>3</sup> |          | 0,8      | 0,2      |
| 14.1.01.01-0003 | Клей столярный сухой  | кг             | 8,7      | 2,6      | 17,2     |
| 01.7.07.07      | Строительный мусор  | т              | 3,54     | 1,67     |          |
| 11.2.10.02      | Щиты паркетные  | м <sup>2</sup> | 102      | 102      | 49       |

**Таблица ГЭСНр 57-15 Смена керамических и керамогранитных плиток в полах**

**Состав работ:**

01. Вырубка старых поврежденных плиток вручную с расчисткой мест.
02. Укладка плиток на растворе с расшивкой швов и протиркой поверхности.

**Измеритель: 100 шт**

Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах:

- 57-15-1 до 10 шт.  
57-15-2 более 10 шт.  
Смена метлахских плиток в полах:  
57-15-3 до 10 шт.  
57-15-4 более 10 шт.

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат  | Ед. изм.       | 57-15- 1 | 57-15- 2 | 57-15- 3 | 57-15- 4 |
|-----------------|---|----------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>1</b>        | Затраты труда рабочих   | чел.-ч         | 12,3     | 7,38     | 16,65    | 10,99    |
| 1.1             | Средний разряд работы   |                | 3,0      | 3,0      | 3,0      | 3,0      |
| <b>2</b>        | Затраты труда машинистов  | чел.-ч         | 0,1      | 0,1      | 0,2      | 0,2      |
| <b>3</b>        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |                |          |          |          |          |
| 91.06.06-048    | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                  | маш.-ч         | 0,05     | 0,05     | 0,1      | 0,1      |
| 91.14.02-001    | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т   | маш.-ч         | 0,05     | 0,05     | 0,1      | 0,1      |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |                |          |          |          |          |
| 01.7.03.01-0001 | Вода  | м <sup>3</sup> | 0,05     | 0,05     | 0,05     | 0,05     |
| 01.7.07.07      | Строительный мусор  | т              | 0,1      | 0,1      | 0,1      | 0,1      |
| 04.3.01.09      | Раствор цементный   | м <sup>3</sup> | 0,01     | 0,01     | 0,02     | 0,02     |
| 06.2.02.01-0071 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м <sup>2</sup> | П        | П        | П        | П        |