

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-47-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001

Алтайский край

Часть 47

ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Барнаул 2010

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР 81-02-47-2001

Алтайский край

Часть 47

ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ

Издание официальное

Барнаул 2010

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.

ТЕР 81-02-47-2001 Часть 47. ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ. Алтайский край.

Барнаул 2010 – 38 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ

СОГЛАСОВАНЫ

УТВЕРЖДЕНЫ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Алтайский край**

ТЕР-47-2001

Часть 47. ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ							
Подраздел 1.1 ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ							
Таблица 47-01-001				Подготовка участка для озеленения.			
Измеритель: 100 м ²							
Планировка участка:							
47-01-001-01	механизированным способом	29,26	0,00	29,26	3,01	0,00	0
47-01-001-02	вручную	66,20	66,20	0,00	0,00	0,00	10,2
47-01-001-03	Разбивка участка	62,93	56,16	0,00	0,00	6,77	7,62
47-01-001-04	Очистка участка от мусора	25,38	25,38	0,00	0,00	0,00	3,91
Подраздел 1.2 ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ							
Таблица 47-01-004				Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом.			
Измеритель: 10 ям							
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером:							
47-01-004-01	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м в естественном грунте	40,94	20,70	20,24	2,37	0,00	3,19
47-01-004-02	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 25%	93,97	27,32	20,24	2,37	46,41	4,21
47-01-004-03	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 50%	147,02	34,53	20,24	2,37	92,25	5,32
47-01-004-04	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 75%	200,50	41,60	20,24	2,37	138,66	6,41
47-01-004-05	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 100%	254,04	48,74	20,24	2,37	185,06	7,51
47-01-004-06	0,3х0,3 м в естественном грунте	50,29	30,05	20,24	2,37	0,00	4,63
47-01-004-07	0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 25%	128,01	36,99	20,24	2,37	70,78	5,7
47-01-004-08	0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 50%	206,12	48,35	20,24	2,37	137,53	7,45
47-01-004-09	0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 75%	282,80	58,28	20,24	2,37	204,28	8,98

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-004-10	0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 100%	364,29	68,99	20,24	2,37	275,06	10,63
47-01-004-11	0,5x0,4 м в естественном грунте	70,82	48,74	22,08	2,58	0,00	7,51
47-01-004-12	0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	171,21	60,16	22,08	2,58	88,97	9,27
47-01-004-13	0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 50%	260,89	73,53	22,08	2,58	165,28	11,33
47-01-004-14	0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 75%	354,65	86,38	22,08	2,58	246,19	13,31
47-01-004-15	0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 100%	449,59	96,38	22,08	2,58	331,13	14,85
47-01-004-16	0,8x0,6 м в естественном грунте	157,48	101,96	55,52	5,90	0,00	15,71
47-01-004-17	0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 25%	418,50	133,76	55,52	5,90	229,22	20,61
47-01-004-18	0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	679,58	165,62	55,52	5,90	458,44	25,52
47-01-004-19	0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 75%	940,67	197,49	55,52	5,90	687,66	30,43
47-01-004-20	0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 100%	1201,76	229,36	55,52	5,90	916,88	35,34

Таблица 47-01-005

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом.

Измеритель: 10 ям

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером:

47-01-005-01	0,5x0,5x0,4 м в естественном грунте	123,35	72,17	51,18	5,44	0,00	11,12
47-01-005-02	0,5x0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	385,75	109,29	51,18	5,44	225,28	16,84
47-01-005-03	0,5x0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 50%	642,14	144,99	51,18	5,44	445,97	22,34
47-01-005-04	0,5x0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 75%	904,67	182,24	51,18	5,44	671,25	28,08
47-01-005-05	0,5x0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 100%	1180,45	221,11	51,18	5,44	908,16	34,07
47-01-005-06	0,8x0,8x0,5 м в естественном грунте	183,22	95,60	87,62	9,31	0,00	14,73
47-01-005-07	0,8x0,8x0,5 м с добавлением растительной земли до 25%	589,86	149,08	87,62	9,31	353,16	22,97
47-01-005-08	0,8x0,8x0,5 м с добавлением растительной земли до 50%	1002,02	208,65	87,62	9,31	705,75	32,15
47-01-005-09	0,8x0,8x0,5 м с добавлением растительной земли до 75%	1404,38	266,48	87,62	9,31	1050,28	41,06
47-01-005-10	0,8x0,8x0,5 м с добавлением растительной земли до 100%	1832,91	328,07	87,62	9,31	1417,22	50,55
47-01-005-11	1,0x1,0x0,6 м в естественном грунте	241,32	117,27	124,05	13,18	0,00	18,07
47-01-005-12	1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 25%	784,68	188,60	124,05	13,18	472,03	29,06
47-01-005-13	1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	1352,51	271,74	124,05	13,18	956,72	41,87
47-01-005-14	1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 75%	1896,14	354,87	124,05	13,18	1417,22	54,68
47-01-005-15	1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 100%	2466,39	438,08	124,05	13,18	1904,26	67,5
47-01-005-16	1,3x1,3x0,6 м в естественном грунте	326,58	160,89	165,69	17,61	0,00	24,79

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-005-17	1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 25%	1002,35	243,50	165,69	17,61	593,16	37,52
47-01-005-18	1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	1692,70	345,85	165,69	17,61	1181,16	53,29
47-01-005-19	1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 75%	2407,17	448,13	165,69	17,61	1793,35	69,05
47-01-005-20	1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 100%	3081,90	550,42	165,69	17,61	2365,79	84,81
47-01-005-21	1,5x1,5x0,65 м в естественном грунте	410,32	201,25	209,07	22,22	0,00	31,01
47-01-005-22	1,5x1,5x0,65 м с добавлением растительной земли до 25%	1218,95	296,72	209,07	22,22	713,16	45,72
47-01-005-23	1,5x1,5x0,65 м с добавлением растительной земли до 50%	2053,72	420,68	209,07	22,22	1423,97	64,82
47-01-005-24	1,5x1,5x0,65 м с добавлением растительной земли до 75%	2908,34	570,67	209,07	22,22	2128,60	87,93
47-01-005-25	1,5x1,5x0,65 м с добавлением растительной земли до 100%	3719,92	668,53	209,07	22,22	2842,32	103,01
47-01-005-26	1,7x1,7x0,65 м в естественном грунте	484,07	238,57	245,50	26,09	0,00	36,76
47-01-005-27	1,7x1,7x0,65 м с добавлением растительной земли до 25%	1393,41	343,06	245,50	26,09	804,85	52,86
47-01-005-28	1,7x1,7x0,65 м с добавлением растительной земли до 50%	2336,94	484,09	245,50	26,09	1607,35	74,59
47-01-005-29	1,7x1,7x0,65 м с добавлением растительной земли до 75%	3274,28	625,12	245,50	26,09	2403,66	96,32
47-01-005-30	1,7x1,7x0,65 м с добавлением растительной земли до 100%	4220,78	766,21	245,50	26,09	3209,07	118,06

Таблица 47-01-006

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную.

Измеритель: 10 ям

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером:

47-01-006-01	0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте	39,85	39,85	0,00	0,00	0,00	6,14
47-01-006-02	0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с добавлением растительной земли до 25%	92,36	45,95	0,00	0,00	46,41	7,08
47-01-006-03	0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с добавлением растительной земли до 50%	144,75	52,50	0,00	0,00	92,25	8,09
47-01-006-04	0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с добавлением растительной земли до 75%	197,52	58,86	0,00	0,00	138,66	9,07
47-01-006-05	0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с добавлением растительной земли до 100%	250,41	65,35	0,00	0,00	185,06	10,07
47-01-006-06	0,3x0,3 м в естественном грунте	62,82	62,82	0,00	0,00	0,00	9,68
47-01-006-07	0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 25%	183,36	65,61	0,00	0,00	117,75	10,11
47-01-006-08	0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 50%	307,38	75,35	0,00	0,00	232,03	11,61
47-01-006-09	0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 75%	434,73	84,95	0,00	0,00	349,78	13,09
47-01-006-10	0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 100%	558,81	94,75	0,00	0,00	464,06	14,6
47-01-006-11	0,5x0,4 м в естественном грунте	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	12,08

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-006-12	0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	169,37	88,46	0,00	0,00	80,91	13,63
47-01-006-13	0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 50%	265,29	100,01	0,00	0,00	165,28	15,41
47-01-006-14	0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 75%	357,56	111,37	0,00	0,00	246,19	17,16
47-01-006-15	0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 100%	453,99	122,86	0,00	0,00	331,13	18,93
47-01-006-16	0,8х0,6 м в естественном грунте	204,11	204,11	0,00	0,00	0,00	31,45
47-01-006-17	0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 25%	461,17	231,95	0,00	0,00	229,22	35,74
47-01-006-18	0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	723,62	265,18	0,00	0,00	458,44	40,86
47-01-006-19	0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 75%	986,01	298,35	0,00	0,00	687,66	45,97
47-01-006-20	0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 100%	1000,38	331,57	0,00	0,00	668,81	51,09
Таблица 47-01-007 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную.							
Измеритель: 10 ям							
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером:							
47-01-007-01	0,5х0,5х0,4 м в естественном грунте	177,37	177,37	0,00	0,00	0,00	27,33
47-01-007-02	0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	432,57	207,29	0,00	0,00	225,28	31,94
47-01-007-03	0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 50%	682,14	236,17	0,00	0,00	445,97	36,39
47-01-007-04	0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 75%	937,66	266,41	0,00	0,00	671,25	41,05
47-01-007-05	0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 100%	1205,99	297,83	0,00	0,00	908,16	45,89
47-01-007-06	0,8х0,8х0,5 м в естественном грунте	225,53	225,53	0,00	0,00	0,00	34,75
47-01-007-07	0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 25%	624,05	270,89	0,00	0,00	353,16	41,74
47-01-007-08	0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 50%	1027,13	321,38	0,00	0,00	705,75	49,52
47-01-007-09	0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 75%	1422,22	371,94	0,00	0,00	1050,28	57,31
47-01-007-10	0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 100%	1839,78	422,56	0,00	0,00	1417,22	65,11
47-01-007-11	1,0х1,0х0,6 м в естественном грунте	280,43	280,43	0,00	0,00	0,00	43,21
47-01-007-12	1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 25%	810,74	338,71	0,00	0,00	472,03	52,19
47-01-007-13	1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	1363,71	406,99	0,00	0,00	956,72	62,71
47-01-007-14	1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 75%	1892,35	475,13	0,00	0,00	1417,22	73,21
47-01-007-15	1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 100%	2447,67	543,41	0,00	0,00	1904,26	83,73
47-01-007-16	1,3х1,3х0,6 м в естественном грунте	378,95	378,95	0,00	0,00	0,00	58,39
47-01-007-17	1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 25%	1042,20	449,04	0,00	0,00	593,16	69,19

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-007-18	1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	1716,78	535,62	0,00	0,00	1181,16	82,53
47-01-007-19	1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 75%	2415,74	622,39	0,00	0,00	1793,35	95,9
47-01-007-20	1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 100%	3113,44	747,65	0,00	0,00	2365,79	115,2
47-01-007-21	1,5x1,5x0,65 м в естественном грунте	475,39	475,39	0,00	0,00	0,00	73,25
47-01-007-22	1,5x1,5x0,65 м с добавлением растительной земли до 25%	1269,55	556,39	0,00	0,00	713,16	85,73
47-01-007-23	1,5x1,5x0,65 м с добавлением растительной земли до 50%	2085,37	661,40	0,00	0,00	1423,97	101,91
47-01-007-24	1,5x1,5x0,65 м с добавлением растительной земли до 75%	2895,00	766,40	0,00	0,00	2128,60	118,09
47-01-007-25	1,5x1,5x0,65 м с добавлением растительной земли до 100%	3713,80	871,48	0,00	0,00	2842,32	134,28
47-01-007-26	1,7x1,7x0,65 м в естественном грунте	560,80	560,80	0,00	0,00	0,00	86,41
47-01-007-27	1,7x1,7x0,65 м с добавлением растительной земли до 25%	1454,24	649,39	0,00	0,00	804,85	100,06
47-01-007-28	1,7x1,7x0,65 м с добавлением растительной земли до 50%	2376,22	768,87	0,00	0,00	1607,35	118,47
47-01-007-29	1,7x1,7x0,65 м с добавлением растительной земли до 75%	3292,08	888,42	0,00	0,00	2403,66	136,89
47-01-007-30	1,7x1,7x0,65 м с добавлением растительной земли до 100%	4217,03	1007,96	0,00	0,00	3209,07	155,31

Таблица 47-01-008
Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли.

 Измеритель: 10 м³ ям

Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли механизированным способом:

47-01-008-01	в естественном грунте	95,80	45,43	50,37	5,37	0,00	7
47-01-008-02	с добавлением растительной земли до 25%	294,28	121,10	50,37	5,37	122,81	18,66
47-01-008-03	с добавлением растительной земли до 50%	422,62	126,62	50,37	5,37	245,63	19,51
47-01-008-04	с добавлением растительной земли до 75%	583,62	133,69	50,37	5,37	399,56	20,6
47-01-008-05	с добавлением растительной земли до 100%	743,88	140,57	50,37	5,37	552,94	21,66

Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную:

47-01-008-06	в естественном грунте	136,16	136,16	0,00	0,00	0,00	20,98
47-01-008-07	с добавлением растительной земли до 25%	308,16	185,35	0,00	0,00	122,81	28,56
47-01-008-08	с добавлением растительной земли до 50%	435,66	190,03	0,00	0,00	245,63	29,28
47-01-008-09	с добавлением растительной земли до 75%	595,62	196,06	0,00	0,00	399,56	30,21
47-01-008-10	с добавлением растительной земли до 100%	754,97	202,03	0,00	0,00	552,94	31,13

Таблица 47-01-009
Посадка деревьев и кустарников с комом земли.

Измеритель: 10 деревьев или кустарников

Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером:

47-01-009-01	0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м	314,59	35,76	33,88	2,77	244,95	4,47
(414-9010)	Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
47-01-009-02	0,3x0,3 м	334,99	56,16	33,88	2,77	244,95	7,02

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
(414-9010)	Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
47-01-009-03	0,5x0,4 м	758,79	111,36	202,65	18,86	444,78	13,92
(414-9010)	Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
47-01-009-04	0,8x0,6 м	844,51	159,92	237,88	22,14	446,71	19,99
(414-9010)	Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
47-01-009-05	0,5x0,5x0,4 м	830,82	164,48	221,56	20,54	444,78	20,56
(414-9010)	Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
47-01-009-06	0,8x0,8x0,5 м	1049,97	325,04	272,89	25,00	452,04	40,63
(414-9010)	Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
47-01-009-07	1,0x1,0x0,6 м	1163,14	344,40	359,44	32,76	459,30	43,05
(414-9010)	Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
47-01-009-08	1,3x1,3x0,6 м	1406,77	428,72	495,32	45,20	482,73	53,59
(414-9010)	Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
47-01-009-09	1,5x1,5x0,65 м	1856,44	552,72	603,96	54,98	699,76	69,09
(414-9010)	Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
47-01-009-10	1,7x1,7x0,65 м	2119,04	642,24	758,00	69,42	718,80	80,28
(414-9010)	Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
Измеритель: 1 м ³ изменения объема ям							
47-01-009-11	На каждый 1 м ³ изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам с 47-01-009-01 по 47-01-009-10	13,29	6,67	5,65	0,46	0,97	1,08
Подраздел 1.3 ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ							
Таблица 47-01-015 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев.							
Измеритель: 10 ям							
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом:							
47-01-015-01	в естественном грунте	41,44	23,04	18,40	2,15	0,00	3,55
47-01-015-02	с добавлением растительной земли до 25%	210,20	67,56	22,08	2,58	120,56	10,41
47-01-015-03	с добавлением растительной земли до 50%	347,49	83,72	22,08	2,58	241,69	12,9
47-01-015-04	с добавлением растительной земли до 75%	484,54	100,21	22,08	2,58	362,25	15,44
47-01-015-05	с добавлением растительной земли до 100%	622,52	116,50	22,08	2,58	483,94	17,95
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную:							
47-01-015-06	в естественном грунте	43,74	43,74	0,00	0,00	0,00	6,74
47-01-015-07	с добавлением растительной земли до 25%	236,99	116,43	0,00	0,00	120,56	17,94
47-01-015-08	с добавлением растительной земли до 50%	374,99	133,30	0,00	0,00	241,69	20,54
47-01-015-09	с добавлением растительной земли до 75%	512,17	149,92	0,00	0,00	362,25	23,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-015-10	с добавлением растительной земли до 100%	650,67	166,73	0,00	0,00	483,94	25,69
Таблица 47-01-016 Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев. Измеритель: 10 м ³ ям							
Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом:							
47-01-016-01	в естественном грунте	148,60	83,27	65,33	7,63	0,00	12,83
47-01-016-02	с добавлением растительной земли до 25%	259,82	111,63	36,81	4,30	111,38	17,2
47-01-016-03	с добавлением растительной земли до 50%	399,77	140,77	36,81	4,30	222,19	21,69
47-01-016-04	с добавлением растительной земли до 75%	573,86	177,05	36,81	4,30	360,00	27,28
47-01-016-05	с добавлением растительной земли до 100%	751,03	213,59	36,81	4,30	500,63	32,91
Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную:							
47-01-016-06	в естественном грунте	168,09	168,09	0,00	0,00	0,00	25,9
47-01-016-07	с добавлением растительной земли до 25%	301,15	189,77	0,00	0,00	111,38	29,24
47-01-016-08	с добавлением растительной земли до 50%	452,59	230,40	0,00	0,00	222,19	35,5
47-01-016-09	с добавлением растительной земли до 75%	618,37	258,37	0,00	0,00	360,00	39,81
47-01-016-10	с добавлением растительной земли до 100%	798,52	297,89	0,00	0,00	500,63	45,9
Таблица 47-01-017 Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой. Измеритель: 10 деревьев							
Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером:							
47-01-017-01	0,7x0,7 м	1184,38	74,88	30,49	2,49	1079,01	9,36
47-01-017-02	1,0x0,8 м	1204,06	94,56	30,49	2,49	1079,01	11,82
Измеритель: 1 м ³ изменения объема посадочных ям							
47-01-017-03	На каждый 1 м ³ изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам 47-01-017-01, 47-01-017-02	14,67	7,07	6,78	0,55	0,82	1,09
Подраздел 1.4 ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ							
Таблица 47-01-023 Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы. Измеритель: 10 ям							
Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом:							
47-01-023-01	в естественном грунте	30,44	14,80	15,64	1,83	0,00	2,28
47-01-023-02	с добавлением растительной земли до 25%	74,02	28,62	18,40	2,15	27,00	4,41
47-01-023-03	с добавлением растительной земли до 50%	108,96	37,12	18,40	2,15	53,44	5,72
47-01-023-04	с добавлением растительной земли до 75%	144,66	45,82	18,40	2,15	80,44	7,06
47-01-023-05	с добавлением растительной земли до 100%	179,60	54,32	18,40	2,15	106,88	8,37

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную:							
47-01-023-06	в естественном грунте	16,68	16,68	0,00	0,00	0,00	2,57
47-01-023-07	с добавлением растительной земли до 25%	64,90	37,90	0,00	0,00	27,00	5,84
47-01-023-08	с добавлением растительной земли до 50%	99,06	45,62	0,00	0,00	53,44	7,03
47-01-023-09	с добавлением растительной земли до 75%	133,98	53,54	0,00	0,00	80,44	8,25
47-01-023-10	с добавлением растительной земли до 100%	168,15	61,27	0,00	0,00	106,88	9,44
Таблица 47-01-024 Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы. Измеритель: 10 м ³ ям							
Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом:							
47-01-024-01	в естественном грунте	288,66	140,51	148,15	17,31	0,00	21,65
47-01-024-02	с добавлением растительной земли до 25%	488,26	119,94	255,82	29,89	112,50	18,48
47-01-024-03	с добавлением растительной земли до 50%	634,76	153,94	255,82	29,89	225,00	23,72
47-01-024-04	с добавлением растительной земли до 75%	817,84	196,39	255,82	29,89	365,63	30,26
47-01-024-05	с добавлением растительной земли до 100%	1000,90	238,83	255,82	29,89	506,25	36,8
Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную:							
47-01-024-06	в естественном грунте	166,79	166,79	0,00	0,00	0,00	25,7
47-01-024-07	с добавлением растительной земли до 25%	307,20	194,70	0,00	0,00	112,50	30
47-01-024-08	с добавлением растительной земли до 50%	444,88	219,88	0,00	0,00	225,00	33,88
47-01-024-09	с добавлением растительной земли до 75%	624,13	258,50	0,00	0,00	365,63	39,83
47-01-024-10	с добавлением растительной земли до 100%	803,30	297,05	0,00	0,00	506,25	45,77
Таблица 47-01-025 Посадка кустарников-саженцев в группы. Измеритель: 10 кустарников-саженцев							
Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы:							
47-01-025-01	0,5х0,5 м	28,26	14,10	12,42	1,01	1,74	1,89
(414-9110)	Кустарники-саженцы, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
47-01-025-02	0,7х0,5 м	32,14	17,98	12,42	1,01	1,74	2,41
(414-9110)	Кустарники-саженцы, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
Измеритель: 1 м ³ изменения объема посадочных ям							
47-01-025-03	На каждый 1 м ³ изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам 47-01-025-01, 47-01-025-02	15,71	8,11	6,78	0,55	0,82	1,25
Подраздел 1.5 ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ							
Таблица 47-01-031 Подготовка стандартных посадочных мест. Измеритель: 10 м траншей							
Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом:							
47-01-031-01	в естественном грунте	23,89	8,37	15,52	1,08	0,00	1,29

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-031-02	с добавлением растительной земли до 25%	66,21	15,25	15,52	1,08	35,44	2,35
47-01-031-03	с добавлением растительной земли до 50%	108,03	22,20	15,52	1,08	70,31	3,42
47-01-031-04	с добавлением растительной земли до 75%	150,41	29,14	15,52	1,08	105,75	4,49
47-01-031-05	с добавлением растительной земли до 100%	192,36	36,21	15,52	1,08	140,63	5,58
Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди механизированным способом:							
47-01-031-06	в естественном грунте	36,68	21,16	15,52	1,08	0,00	3,26
47-01-031-07	с добавлением растительной земли до 25%	101,75	36,73	15,52	1,08	49,50	5,66
47-01-031-08	с добавлением растительной земли до 50%	166,33	52,37	15,52	1,08	98,44	8,07
47-01-031-09	с добавлением растительной земли до 75%	231,22	67,76	15,52	1,08	147,94	10,44
47-01-031-10	с добавлением растительной земли до 100%	295,80	83,40	15,52	1,08	196,88	12,85
Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную:							
47-01-031-11	в естественном грунте	29,46	29,46	0,00	0,00	0,00	4,54
47-01-031-12	с добавлением растительной земли до 25%	75,22	39,78	0,00	0,00	35,44	6,13
47-01-031-13	с добавлением растительной земли до 50%	120,35	50,04	0,00	0,00	70,31	7,71
47-01-031-14	с добавлением растительной земли до 75%	166,11	60,36	0,00	0,00	105,75	9,3
47-01-031-15	с добавлением растительной земли до 100%	211,31	70,68	0,00	0,00	140,63	10,89
Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную:							
47-01-031-16	в естественном грунте	41,34	41,34	0,00	0,00	0,00	6,37
47-01-031-17	с добавлением растительной земли до 25%	105,25	55,75	0,00	0,00	49,50	8,59
47-01-031-18	с добавлением растительной земли до 50%	168,66	70,22	0,00	0,00	98,44	10,82
47-01-031-19	с добавлением растительной земли до 75%	232,44	84,50	0,00	0,00	147,94	13,02
47-01-031-20	с добавлением растительной земли до 100%	295,79	98,91	0,00	0,00	196,88	15,24
Таблица 47-01-032 Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди.							
Измеритель: 10 м ³ траншей							
Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом:							
47-01-032-01	в естественном грунте	109,02	56,27	52,75	3,66	0,00	8,67
47-01-032-02	с добавлением растительной земли до 25%	294,66	129,41	52,75	3,66	112,50	19,94
47-01-032-03	с добавлением растительной земли до 50%	440,52	162,77	52,75	3,66	225,00	25,08
47-01-032-04	с добавлением растительной земли до 75%	622,82	204,44	52,75	3,66	365,63	31,5
47-01-032-05	с добавлением растительной земли до 100%	805,10	246,10	52,75	3,66	506,25	37,92
Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную:							
47-01-032-06	в естественном грунте	117,99	117,99	0,00	0,00	0,00	18,18
47-01-032-07	с добавлением растительной земли до 25%	298,11	185,61	0,00	0,00	112,50	28,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-032-08	с добавлением растительной земли до 50%	441,51	216,51	0,00	0,00	225,00	33,36
47-01-032-09	с добавлением растительной земли до 75%	620,82	255,19	0,00	0,00	365,63	39,32
47-01-032-10	с добавлением растительной земли до 100%	799,99	293,74	0,00	0,00	506,25	45,26

Таблица 47-01-033 Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь.

Измеритель: 10 м живой изгороди

Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь:

47-01-033-01	однорядную и вьющихся растений (414-9110) Кустарники-саженцы, (шт.)	56,64	34,39	19,20	1,57	3,05	4,61
		-	-	-	-	(30)	-
47-01-033-02	двухрядную (414-9110) Кустарники-саженцы, (шт.)	134,65	97,95	31,62	2,58	5,08	13,13
		-	-	-	-	(50)	-
Измеритель: 1 м ³ изменения объема траншей							
47-01-033-03	На каждый 1 м ³ изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам с 47-01-033-01 по 47-01-033-02	15,71	8,11	6,78	0,55	0,82	1,25

Подраздел 1.6 ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ И УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ПРИ ПОСАДКЕ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ
Таблица 47-01-039 Внесение удобрений при посадке деревьев и кустарников.

 Измеритель: 10 м³ ям

Внесение органических удобрений при посадке деревьев и кустарников:

47-01-039-01	для стандартных саженцев (114-9021) Удобрения органические, (м ³)	119,81	119,81	0,00	0,00	0,00	18,46
		-	-	-	-	(II)	-
47-01-039-02	для деревьев или кустарников с комом в естественный грунт (114-9021) Удобрения органические, (м ³)	99,04	99,04	0,00	0,00	0,00	15,26
		-	-	-	-	(II)	-

Внесение минеральных удобрений при посадке деревьев и кустарников:

47-01-039-03	для стандартных саженцев (114-9010) Удобрения минеральные, (кг)	106,63	106,63	0,00	0,00	0,00	16,43
		-	-	-	-	(II)	-
47-01-039-04	для деревьев или кустарников с комом в естественный грунт (114-9010) Удобрения минеральные, (кг)	86,25	86,25	0,00	0,00	0,00	13,29
		-	-	-	-	(II)	-

Таблица 47-01-040 Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников.

Измеритель: 10 ям

47-01-040-01	Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников	11071,78	1753,79	541,23	42,61	8776,76	270,23
--------------	--	----------	---------	--------	-------	---------	--------

Подраздел 1.7 УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ, ЦВЕТНИКОВ, АЛЬПИНАРИЕВ И РОКАРИЕВ
Таблица 47-01-045 Устройство газона методом гидропосева.

 Измеритель: 100 м² посева

Устройство газона методом гидропосева:

47-01-045-01	по горизонтальной поверхности (114-9023) Удобрения стартовое, (кг)	147,24	2,21	143,19	5,68	1,84	0,28
		-	-	-	-	(1,47)	-
	(114-9024) Удобрения пролонгированного действия, (кг)	-	-	-	-	(0,21)	-
	(114-9025) Компонент мульчирующий, (кг)	-	-	-	-	(28,1)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
(114-9026)	Добавка связующая для удержания мульчи на поверхности, (кг)	-	-	-	-	(3,18)	-
(114-9027)	Добавка связующая для сцепления семян с почвой, (кг)	-	-	-	-	(1,28)	-
(114-9028)	Ускоритель роста, (кг)	-	-	-	-	(0,86)	-
(414-9240)	Семена многолетних трав, (кг)	-	-	-	-	(23,1)	-
47-01-045-02	откосов	163,67	2,53	159,30	6,32	1,84	0,32
(114-9023)	Удобрения стартовое, (кг)	-	-	-	-	(1,47)	-
(114-9024)	Удобрения пролонгированного действия, (кг)	-	-	-	-	(0,21)	-
(114-9025)	Компонент мульчирующий, (кг)	-	-	-	-	(28,1)	-
(114-9026)	Добавка связующая для удержания мульчи на поверхности, (кг)	-	-	-	-	(3,18)	-
(114-9027)	Добавка связующая для сцепления семян с почвой, (кг)	-	-	-	-	(1,28)	-
(114-9028)	Ускоритель роста, (кг)	-	-	-	-	(0,86)	-
(414-9240)	Семена многолетних трав, (кг)	-	-	-	-	(23,1)	-

Таблица 47-01-046
Устройство газонов.

 Измеритель: 100 м²
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли:

47-01-046-01	механизированным способом	56,74	33,99	22,75	2,04	0,00	5,32
47-01-046-02	вручную	141,44	112,08	29,36	2,40	0,00	17,27

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см:

47-01-046-03	механизированным способом	1082,57	231,88	6,94	0,75	843,75	35,08
47-01-046-04	вручную	1108,15	264,40	0,00	0,00	843,75	40

47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04	317,41	36,16	0,00	0,00	281,25	5,47
--------------	--	--------	-------	------	------	--------	------

47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	527,67	42,11	309,46	25,26	176,10	5,99
--------------	--	--------	-------	--------	-------	--------	------

Устройство газонов из готовых рулонных заготовок:

47-01-046-07	горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2	425,98	354,36	15,81	1,29	55,81	49,98
(114-9010)	Удобрения минеральные, (кг)	-	-	-	-	(1)	-
(407-9090)	Земля растительная, (м ³)	-	-	-	-	(10)	-
(414-9600)	Газоны готовые в рулонах, (м ²)	-	-	-	-	(110)	-
47-01-046-08	горизонтальные поверхности и откосы с уклоном более 1:2	462,12	372,72	29,36	2,40	60,04	52,57
(114-9010)	Удобрения минеральные, (кг)	-	-	-	-	(1)	-
(407-9090)	Земля растительная, (м ³)	-	-	-	-	(10)	-
(414-9600)	Газоны готовые в рулонах, (м ²)	-	-	-	-	(110)	-

Таблица 47-01-047
Посев луговых газонов тракторной сеялкой.

Измеритель: 1 га

47-01-047-01	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	12965,19	5,20	189,99	15,70	12770,00	0,65
--------------	--	----------	------	--------	-------	----------	------

Таблица 47-01-048
Устройство корыта под цветники.

 Измеритель: 100 м² корыта

Устройство корыта под цветники глубиной 40 см:

47-01-048-01	механизированным способом	408,24	258,16	150,08	15,95	0,00	42,46
47-01-048-02	вручную	469,30	469,30	0,00	0,00	0,00	74,73

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
На каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники добавлять или исключать к расценке:							
47-01-048-03	47-01-048-01	127,83	84,45	43,38	4,61	0,00	13,89
47-01-048-04	47-01-048-02	136,46	136,46	0,00	0,00	0,00	21,73
Таблица 47-01-049 Подготовка почвы под цветники.							
Измеритель: 100 м ² цветников							
47-01-049-01	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см	1433,69	308,69	0,00	0,00	1125,00	46,7
47-01-049-02	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к расценке 47-01-049-01	317,08	35,83	0,00	0,00	281,25	5,42
Таблица 47-01-050 Посадка многолетних цветников.							
Измеритель: 100 м ² цветников							
47-01-050-01	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов	7638,82	1072,75	927,24	75,70	5638,83	153,91
47-01-050-02	На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов добавлять или исключать к расценке 47-01-050-01	3195,91	47,95	0,00	0,00	3147,96	6,88
Таблица 47-01-051 Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту.							
Измеритель: 100 м одерновки							
47-01-051-01	Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту	673,36	187,79	123,10	10,05	362,47	29,62
Таблица 47-01-052 Устройство альпинариев и рокариев.							
Измеритель: 100 м ² альпинариев или рокариев							
47-01-052-01	Устройство альпинариев и рокариев	3806,48	732,51	266,11	21,62	2807,86	107,88
(114-9010)	Удобрения минеральные, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9231)	Камень декоративный, (м ³)	-	-	-	-	(3)	-
Таблица 47-01-053 Устройство насыпных клумб и рабаток.							
Измеритель: 100 м ²							
47-01-053-01	Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя до 0,1 м	767,88	82,53	0,00	0,00	685,35	11,64
(407-9090)	Земля растительная, (м ³)	-	-	-	-	(7)	-
47-01-053-02	На каждые следующие 10 см изменения высоты настилаемого слоя при устройстве насыпных клумб и рабаток добавлять к расценке 47-01-053-01	707,97	22,62	0,00	0,00	685,35	3,19
(407-9090)	Земля растительная, (м ³)	-	-	-	-	(7)	-
Таблица 47-01-054 Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы.							
Измеритель: 1000 шт.							
Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы:							
47-01-054-01	клубневых, луковичных и клубнелуковичных	55,70	49,08	5,65	0,46	0,97	5,7
(414-9340)	Цветы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(1)	-
47-01-054-02	многолетних и корневищных	158,87	146,37	11,29	0,92	1,21	17
(414-9340)	Цветы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(1)	-
47-01-054-03	летников ковровых	38,37	37,02	1,13	0,09	0,22	4,3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(414-9340)	Цветы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(1)	-
47-01-054-04	летников горшечных	84,11	77,49	5,65	0,46	0,97	9
(414-9340)	Цветы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(1)	-

Подраздел 1.8 ЗАГОТОВКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ, РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ И ДЕРНА

Таблица 47-01-058 Заготовка деревьев и кустарников с комом земли.

Измеритель: 10 деревьев или кустарников

Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером:

47-01-058-01	0,2x0,15 м	763,27	54,56	0,00	0,00	708,71	6,82
47-01-058-02	0,25x0,2 м	803,59	84,24	0,00	0,00	719,35	10,53
47-01-058-03	0,3x0,3 м	952,79	141,44	70,71	6,99	740,64	17,68
47-01-058-04	0,5x0,4 м	1575,86	324,64	79,41	7,85	1171,81	40,58
47-01-058-05	0,8x0,6 м	2892,46	578,56	92,46	9,14	2221,44	72,32
47-01-058-06	1,0x1,0x0,6 м	4377,31	1290,56	344,83	34,08	2741,92	161,32
47-01-058-07	1,3x1,3x0,6 м	6174,54	1752,72	477,54	47,19	3944,28	219,09
47-01-058-08	1,7x1,7x0,65 м	8516,22	2616,00	903,96	89,33	4996,26	327

Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером:

47-01-058-09	0,5x0,5x0,4 м	1274,23	630,88	79,90	7,85	563,45	78,86
47-01-058-10	0,8x0,8x0,5 м	2500,07	866,08	267,89	26,23	1366,10	108,26
47-01-058-11	1,0x1,0x0,6 м	3455,41	1240,32	347,80	34,08	1867,29	155,04
47-01-058-12	1,3x1,3x0,6 м	4755,71	1724,96	482,29	47,19	2548,46	215,62
47-01-058-13	1,5x1,5x0,65 м	6194,15	2302,48	615,94	60,31	3275,73	287,81
47-01-058-14	1,7x1,7x0,65 м	7460,85	2755,60	909,99	89,33	3795,26	344,45

Таблица 47-01-059 Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой.

Измеритель: 100 деревьев или кустарников

Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой:

47-01-059-01	деревьев с упаковкой механизированным способом	674,08	57,31	9,34	1,18	607,43	8,44
47-01-059-02	деревьев с упаковкой вручную	977,03	369,60	0,00	0,00	607,43	46,2
47-01-059-03	кустарников с упаковкой механизированным способом	318,76	12,49	2,55	0,32	303,72	1,84
47-01-059-04	кустарников с упаковкой вручную	404,89	101,17	0,00	0,00	303,72	14,27
47-01-059-05	деревьев без упаковки механизированным способом	34,31	24,97	9,34	1,18	0,00	3,71
47-01-059-06	деревьев без упаковки вручную	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	42,5
47-01-059-07	кустарников без упаковки механизированным способом	8,37	5,82	2,55	0,32	0,00	0,85
47-01-059-08	кустарников без упаковки вручную	92,49	92,49	0,00	0,00	0,00	13,27

Таблица 47-01-060 Заготовка растительной земли, перегноя и дерна.

Измеритель: 10 м³ растительной земли и перегноя

Заготовка растительной земли:

47-01-060-01	механизированным способом	28,76	0,00	28,76	2,58	0,00	0
47-01-060-02	вручную	156,41	156,41	0,00	0,00	0,00	24,1
47-01-060-03	Заготовка перегноя вручную	272,37	272,37	0,00	0,00	0,00	42,96

Таблица 47-01-061 Заготовка дерна вручную.

Измеритель: 10 м² дерна

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-061-01	Заготовка дерна вручную	46,39	33,62	0,00	0,00	12,77	5,44

Подраздел 1.9 УХОД ЗА ЗЕЛеныМИ НАСАЖДЕНИЯМИ (КОМПЛЕКСНЫЕ НОРМЫ)
Таблица 47-01-067 Уход за деревьями или кустарниками с комом земли.

Измеритель: 10 деревьев или кустарников

Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером:

47-01-067-01	0,2х0,15 и 0,25х0,2 м	120,10	22,48	12,42	1,01	85,20	3,17
47-01-067-02	0,3х0,3 м	185,38	59,13	37,27	3,04	88,98	8,34
47-01-067-03	0,5х0,4 м	262,87	84,09	48,56	3,96	130,22	11,86
47-01-067-04	0,8х0,6 м	474,41	173,00	154,73	12,63	146,68	24,4
47-01-067-05	0,5х0,5х0,4 м	287,40	108,62	48,56	3,96	130,22	15,32
47-01-067-06	0,8х0,8х0,5м	541,12	239,71	154,73	12,63	146,68	33,81
47-01-067-07	1,0х1,0х0,6 м	794,00	313,66	309,46	25,26	170,88	44,24
47-01-067-08	1,3х1,3х0,6м	1100,59	427,74	463,05	37,80	209,80	60,33
47-01-067-09	1,5х1,5х0,65 м	1407,57	505,02	617,78	50,43	284,77	71,23
47-01-067-10	1,7х1,7х0,65 м	1899,37	627,18	927,24	75,70	344,95	88,46

Таблица 47-01-068 Уход за саженцами с оголенной корневой системой.

Измеритель: 10 саженцев деревьев или кустарников

Уход за саженцами с оголенной корневой системой:

47-01-068-01	деревьев	121,34	52,18	37,27	3,04	31,89	8,04
47-01-068-02	кустарников в групповых посадках	55,69	28,29	12,42	1,01	14,98	3,99

Таблица 47-01-069 Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди.

Измеритель: 10 м живой изгороди

Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди:

47-01-069-01	однорядной и выющимися растениями	77,91	30,48	25,98	2,12	21,45	4,57
47-01-069-02	двухрядной	107,89	41,95	38,40	3,13	27,54	6,29

Таблица 47-01-070 Уход за цветниками и газонами.

 Измеритель: 100 м² цветников и газонов

Уход:

47-01-070-01	за цветниками из многолетников (114-9010) Удобрения минеральные, (кг)	1420,19	615,58	695,71	56,80	108,90	90,66
47-01-070-02	за газонами партерными (114-9010) Удобрения минеральные, (кг)	1531,24	458,80	927,24	75,70	145,20	67,57
47-01-070-03	за газонами обыкновенными (114-9010) Удобрения минеральные, (кг)	620,09	262,23	309,46	25,26	48,40	38,62

Таблица 47-01-071 Уход за газонами луговыми.

Измеритель: 1 га газонов

47-01-071-01	Уход за газонами луговыми	484,78	0,00	484,78	57,84	0,00	0
--------------	---------------------------	--------	------	--------	-------	------	---

Таблица 47-01-072 Уход за растениями в альпинариях и рокариях.

 Измеритель: 100 м² альпинариев или рокариев

47-01-072-01	Уход за растениями в альпинариях и рокариях (114-9010) Удобрения минеральные, (кг) (414-9305) Материал укывочный, (т)	833,06	311,93	463,05	37,80	58,08	45,94
--------------	---	--------	--------	--------	-------	-------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 47-01-073 Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз. Измеритель: 10 кустарников							
47-01-073-01	Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз	58,02	17,31	0,00	0,00	40,71	2,32
(414-9305)	Материал укрывочный, (т)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 47-01-074 Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов. Измеритель: 100 м ² цветников							
47-01-074-01	Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов	4653,81	84,81	0,00	0,00	4569,00	12,49
(414-9305)	Материал укрывочный, (т)	-	-	-	-	(II)	-
Подраздел 1.10 УХОД ЗА ЗЕЛеныМИ НАСАЖДЕНИЯМИ (ОПЕРАЦИОННЫЕ НОРМЫ)							
Таблица 47-01-080 Уход за зелеными насаждениями. Измеритель: 100 м ² цветников и газонов партерных и обыкновенны							
Прополка:							
47-01-080-01	газонов	14,02	14,02	0,00	0,00	0,00	2,16
47-01-080-02	цветников с применением полотиков	37,19	37,19	0,00	0,00	0,00	5,73
47-01-080-03	цветников без применения полотиков	34,79	34,79	0,00	0,00	0,00	5,36
47-01-080-04	Рыхление цветников ручным инструментом	22,39	22,39	0,00	0,00	0,00	3,45
Стрижка:							
47-01-080-05	каймы вокруг многолетних цветников	97,20	97,20	0,00	0,00	0,00	12,15
47-01-080-06	газонного бордюра	486,16	486,16	0,00	0,00	0,00	60,77
47-01-080-07	Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой	8,50	4,75	3,75	0,00	0,00	0,67
Таблица 47-01-081 Выкашивание газонов луговых тракторной косилкой. Измеритель: 1 га газонов луговых							
47-01-081-01	Выкашивание газонов луговых тракторной косилкой	148,00	0,00	148,00	17,63	0,00	0
Таблица 47-01-082 Опрыскивание ядохимикатами. Измеритель: 100 деревьев или кустарников							
Опрыскивание ядохимикатами:							
47-01-082-01	деревьев при высоте до 3 м	37,65	5,28	32,37	3,87	0,00	0,66
(114-9060)	Ядохимикаты, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
47-01-082-02	деревьев при высоте до 5 м	70,82	9,68	61,14	7,31	0,00	1,21
(114-9060)	Ядохимикаты, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
47-01-082-03	кустарников при высоте до 1 м	12,39	1,60	10,79	1,29	0,00	0,2
(114-9060)	Ядохимикаты, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
47-01-082-04	кустарников при высоте до 2 м	30,23	4,16	26,07	3,12	0,00	0,52
(114-9060)	Ядохимикаты, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
47-01-082-05	кустарников при высоте более 2 м	44,74	6,08	38,66	4,62	0,00	0,76
(114-9060)	Ядохимикаты, (кг)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 47-01-083 Опыливание деревьев и кустарников.							
Измеритель: 1 га посадок							
47-01-083-01	Опыливание деревьев и кустарников	50,04	0,40	49,64	6,24	0,00	0,05
(114-9060)	Ядохимикаты, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 47-01-084 Полив зеленых насаждений.							
Измеритель: 1 м ³ выливаемой воды							
Полив зеленых насаждений:							
47-01-084-01	из шланга поливочной машины	34,88	2,93	27,11	2,21	4,84	0,49
47-01-084-02	из шланга поливочного водопровода	8,26	3,42	0,00	0,00	4,84	0,47
47-01-084-03	из ведер	20,15	15,31	0,00	0,00	4,84	2,16
Таблица 47-01-085 Открытие или закрытие, прополка и рыхление приствольных лунок и канавок.							
Измеритель: 100 м ² площади лунок или канавок							
Открытие или закрытие приствольных:							
47-01-085-01	лунок	22,72	22,72	0,00	0,00	0,00	3,5
47-01-085-02	канавок	15,38	15,38	0,00	0,00	0,00	2,37
47-01-085-03	Прополка и рыхление лунок или канавок	42,77	42,77	0,00	0,00	0,00	6,59
Таблица 47-01-086 Выкапывание луковичных и клубнелуковичных цветочных растений.							
Измеритель: 100 шт.							
Выкапывание:							
47-01-086-01	луковичных цветочных растений	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,6
47-01-086-02	клубнелуковичных цветочных растений	5,53	5,53	0,00	0,00	0,00	0,78
Подраздел 1.11 УХОД ЗА ЭФИРОМАСЛИЧНЫМИ КУЛЬТУРАМИ							
Таблица 47-01-091 Уход за кустами розы и лаванды.							
Измеритель: 1000 кустов							
Обрезка кустов розы в возрасте:							
47-01-091-01	1 года	44,48	44,48	0,00	0,00	0,00	5,56
47-01-091-02	2 лет	57,68	57,68	0,00	0,00	0,00	7,21
47-01-091-03	3 лет среднерослых	115,20	115,20	0,00	0,00	0,00	14,4
47-01-091-04	3 лет сильнорослых	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	24
47-01-091-05	4 лет среднерослых	230,40	230,40	0,00	0,00	0,00	28,8
47-01-091-06	4 лет сильнорослых	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	36
47-01-091-07	Уход за кустами путем удаления дикой поросли	133,69	133,69	0,00	0,00	0,00	20,6
47-01-091-08	Формирование кустов лаванды	206,40	206,40	0,00	0,00	0,00	25,8
47-01-091-09	Удаление бутонов розы 1-2 годов вегетации	40,11	40,11	0,00	0,00	0,00	6,49
Таблица 47-01-092 Уход за кустами лаванды, розы, полыни лимонной.							
Измеритель: 1 га							
47-01-092-01	Удаление соцветий лаванды в первый год	80,12	0,00	80,12	11,13	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-092-02	Уход за кустами путем пинцировки кустов розы	213,27	0,00	213,27	29,64	0,00	0
47-01-092-03	Срез соцветий полыни лимонной	92,17	92,17	0,00	0,00	0,00	13

Подраздел 1.12 ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Таблица 47-01-096 Приготовление раствора для побелки вручную.

Измеритель: 1 т раствора

Приготовление раствора для побелки вручную:

47-01-096-01	с подноской воды	31,22	31,22	0,00	0,00	0,00	4,81
47-01-096-02	с механическим наливом	9,35	9,35	0,00	0,00	0,00	1,44

Таблица 47-01-097 Побелка деревьев.

Измеритель: 1000 деревьев

Ручная побелка деревьев в возрасте:

47-01-097-01	1-2 лет	104,85	78,01	0,00	0,00	26,84	12,02
47-01-097-02	3-5 лет	155,61	93,46	0,00	0,00	62,15	14,4
47-01-097-03	6-8 лет	275,20	186,91	0,00	0,00	88,29	28,8

Ручная побелка стланных в возрасте:

47-01-097-04	1-5 лет	329,54	267,39	0,00	0,00	62,15	41,2
47-01-097-05	старше 5 лет	400,46	312,17	0,00	0,00	88,29	48,1

Механизированная побелка трактором гусеничным сельскохозяйственным мощностью 55 кВт (74,8 л.с.) деревьев в возрасте:

47-01-097-06	1-2 лет	216,16	20,12	169,20	12,42	26,84	3,1
47-01-097-07	3-5 лет	279,55	23,10	194,30	14,26	62,15	3,56
47-01-097-08	6-8 лет	352,05	27,97	235,79	17,30	88,29	4,31

Закрашивание после обрезки срезов плодовых деревьев в возрасте:

47-01-097-09	до 3 лет	283,80	68,15	0,00	0,00	215,65	11,1
47-01-097-10	3-6 лет	434,89	147,36	0,00	0,00	287,53	24

Подраздел 1.13 РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 47-01-107 Формовочная обрезка деревьев.

Измеритель: 1 дерево

Формовочная обрезка деревьев высотой:

47-01-107-01	до 5 м	15,27	15,27	0,00	0,00	0,00	1,42
47-01-107-02	более 5 м	397,01	31,61	365,40	30,64	0,00	2,94

Таблица 47-01-108 Обрезка и прореживание крон деревьев.

Измеритель: 1 дерево

Обрезка и прореживание крон деревьев:

47-01-108-01	при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20	7,74	7,74	0,00	0,00	0,00	0,84
47-01-108-02	при диаметре ствола до 400 мм, количеством срезов 20-30	11,43	11,43	0,00	0,00	0,00	1,24

Таблица 47-01-109 Обрезка крон деревьев под естественный вид.

Измеритель: 1 дерево

Обрезка крон деревьев под естественный вид:

47-01-109-01	с лестницы или стремянки	3,27	3,27	0,00	0,00	0,00	0,38
47-01-109-02	с автогидроподъемника	38,99	5,85	33,14	3,55	0,00	0,68

Таблица 47-01-110 Омолаживание деревьев лиственных пород.

Измеритель: 1 дерево

Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-110-01 (101-9850)	до 20 Краска масляная, (кг)	167,15 -	26,55 -	140,60 -	15,05 -	0,00 (0,03)	2,88 -
47-01-110-02 (101-9850)	от 20 до 30 Краска масляная, (кг)	236,38 -	37,53 -	198,85 -	21,29 -	0,00 (0,06)	4,07 -
47-01-110-03 (101-9850)	свыше 30 Краска масляная, (кг)	334,40 -	53,20 -	281,20 -	30,10 -	0,00 (0,11)	5,77 -
Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола свыше 50 см при количестве срезов:							
47-01-110-04 (101-9850)	до 20 Краска масляная, (кг)	194,68 -	30,98 -	163,70 -	17,52 -	0,00 (0,04)	3,36 -
47-01-110-05 (101-9850)	от 20 до 30 Краска масляная, (кг)	274,69 -	43,70 -	230,99 -	24,73 -	0,00 (0,08)	4,74 -
47-01-110-06 (101-9850)	свыше 30 Краска масляная, (кг)	389,36 -	61,96 -	327,40 -	35,05 -	0,00 (0,14)	6,72 -
Таблица 47-01-111 Лечение и покраска ран у растущих деревьев.							
Измеритель: 10 ран							
Лечение ран у растущих деревьев с поверхностью обработки 1000 см²:							
47-01-111-01 (101-9850) (113-1777)	с земли и стремянок Краска масляная, (кг) Паста антисептическая, (т)	2280,81 - -	17,52 - -	0,00 - -	0,00 - -	2263,29 (0,3) (II)	1,9 - -
47-01-111-02 (101-9850) (113-1777)	с автогидроподъемника Краска масляная, (кг) Паста антисептическая, (т)	2461,58 - -	17,52 - -	180,77 - -	19,35 - -	2263,29 (0,3) (II)	1,9 - -
При изменении поверхности обработки на 100 см² добавлять или исключать:							
47-01-111-03 (101-9850) (113-1777)	к расценке 47-01-111-01 Краска масляная, (кг) Паста антисептическая, (т)	228,17 - -	1,84 - -	0,00 - -	0,00 - -	226,33 (0,03) (II)	0,2 - -
47-01-111-04 (101-9850) (113-1777)	к расценке 47-01-111-02 Краска масляная, (кг) Паста антисептическая, (т)	248,26 - -	1,84 - -	20,09 - -	2,15 - -	226,33 (0,03) (II)	0,2 - -
Закраска ран у растущих деревьев с поверхностью обработки 1000 см²:							
47-01-111-05 (101-9850)	с земли и стремянок Краска масляная, (кг)	3,69 -	3,69 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,3)	0,4 -
47-01-111-06 (101-9850) (113-1777)	с автогидроподъемника Краска масляная, (кг) Паста антисептическая, (т)	23,78 - -	3,69 - -	20,09 - -	2,15 - -	0,00 (0,3) (II)	0,4 - -
При изменении поверхности обработки на 100 см² добавлять или исключать:							
47-01-111-07 (101-9850)	к расценке 47-01-111-05 Краска масляная, (кг)	0,37 -	0,37 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,03)	0,04 -
47-01-111-08 (101-9850)	к расценке 47-01-111-06 Краска масляная, (кг)	2,38 -	0,37 -	2,01 -	0,22 -	0,00 (0,03)	0,04 -
Таблица 47-01-113 Вырезка порослей у деревьев.							
Измеритель: 100 деревьев							
Вырезка порослей:							
47-01-113-01	тополя, ивы	244,32	244,32	0,00	0,00	0,00	34,46
47-01-113-02	деревьев (кроме тополя, ивы)	34,88	34,88	0,00	0,00	0,00	4,92
Таблица 47-01-114 Вырезка сухих ветвей.							
Измеритель: 10 ветвей							
Вырезка сухих ветвей на дереве:							
47-01-114-01	с земли и стремянки при высоте дерева до 5 м	6,08	6,08	0,00	0,00	0,00	0,76

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9850)	Краска масляная, (кг)	-	-	-	-	(0,06)	-
47-01-114-02	с автогидроподъемника при высоте дерева более 5 м	80,40	6,08	74,32	7,96	0,00	0,76
(101-9850)	Краска масляная, (кг)	-	-	-	-	(0,06)	-
При изменении на 1 шт. количества выреза сухих ветвей на одном дереве добавлять или исключать:							
47-01-114-03	к расценке 47-01-114-01	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,06
(101-9850)	Краска масляная, (кг)	-	-	-	-	(0,006)	-
47-01-114-04	к расценке 47-01-114-02	6,51	0,48	6,03	0,65	0,00	0,06
(101-9850)	Краска масляная, (кг)	-	-	-	-	(0,006)	-
Таблица 47-01-115 Сбор ветвей и сучьев после явлений стихийного характера: сильный ветер, шторм, ураган.							
Измеритель: 100 м ²							
47-01-115-01	Сбор ветвей и сучьев после явлений стихийного характера: сильный ветер, шторм, ураган	2,91	2,91	0,00	0,00	0,00	0,41
Таблица 47-01-116 Формовочная стрижка, обрезка крон кустарников для придания заданной формы.							
Измеритель: 100 кустов							
Формирование крон кустарников заданной формы с диаметром куста:							
47-01-116-01	до 1,0 м	128,25	128,25	0,00	0,00	0,00	13,91
47-01-116-02	более 1,0 м	302,97	302,97	0,00	0,00	0,00	32,86
Таблица 47-01-117 Обрезка и прореживание крон кустарников.							
Измеритель: 100 кустов							
Обрезка и прореживание одиночных кустарников лиственных пород при диаметре:							
47-01-117-01	до 1 м	31,68	31,68	0,00	0,00	0,00	3,96
(101-9850)	Краска масляная, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
47-01-117-02	более 1 м	52,72	52,72	0,00	0,00	0,00	6,59
(101-9850)	Краска масляная, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
Обрезка и прореживание колочных одиночных кустарников при диаметре:							
47-01-117-03	до 1 м	41,12	41,12	0,00	0,00	0,00	5,14
(101-9850)	Краска масляная, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
47-01-117-04	более 1 м	68,56	68,56	0,00	0,00	0,00	8,57
(101-9850)	Краска масляная, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 47-01-118 Обрезка крон кустарников под естественный вид.							
Измеритель: 100 кустов							
Обрезка крон кустарников под естественный вид с диаметром куста:							
47-01-118-01	до 1,0 м	47,48	47,48	0,00	0,00	0,00	5,15
47-01-118-02	более 1,0 м	99,76	99,76	0,00	0,00	0,00	10,82
Таблица 47-01-119 Стрижка живых изгородей.							
Измеритель: 100 м ² развернутой поверхности кроны							
Стрижка живых изгородей ручным способом пород:							
47-01-119-01	мягколиственных, твердолиственных	26,55	26,55	0,00	0,00	0,00	2,88
47-01-119-02	с шипами и колючками	34,58	34,58	0,00	0,00	0,00	3,75
Стрижка живых изгородей высотой до 0,5 м механизированным способом:							
47-01-119-03	мягколиственных, твердолиственных	71,08	21,67	49,41	24,51	0,00	2,35
47-01-119-04	с шипами и колючками	74,16	22,59	51,57	25,59	0,00	2,45
На каждые 0,5 м изменения высоты живой изгороди добавлять:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-119-05	к расценке 47-01-119-03	11,83	3,60	8,23	4,09	0,00	0,39
47-01-119-06	к расценке 47-01-119-04	12,45	3,78	8,67	4,30	0,00	0,41
Таблица 47-01-120 Уборка опавших листьев. Измеритель: 100 м ²							
Уборка опавших листьев при засоренности:							
47-01-120-01	средней	19,21	19,21	0,00	0,00	0,00	2,71
47-01-120-02	сильной	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	4,09
Таблица 47-01-122 Разбрасывание сухих органических удобрений по площади посадки. Измеритель: 1 т							
47-01-122-01	Разбрасывание сухих органических удобрений по площади посадки	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,62
(114-9020)	Удобрения органические, (т)	-	-	-	-	(I)	-
Таблица 47-01-123 Внесение сухих удобрений в почву. Измеритель: 100 м ²							
Внесение сухих удобрений в почву:							
47-01-123-01	органических	54,81	54,81	0,00	0,00	0,00	7,73
(114-9020)	Удобрения органические, (т)	-	-	-	-	(II)	-
47-01-123-02	минеральных	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	5,36
(114-9010)	Удобрения минеральные, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 47-01-125 Уничтожение сорняков на набивных дорожках и площадках ядохимикатами. Измеритель: 1000 м ²							
47-01-125-01	Уничтожение сорняков на набивных дорожках и площадках ядохимикатами	87,15	6,64	79,06	6,45	1,45	0,72
(114-9060)	Ядохимикаты, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 47-01-126 Устройство приствольных лунок и канавок для полива. Измеритель: 100 м ²							
Устройство приствольных лунок и канавок для полива:							
47-01-126-01	деревьев и одиночных кустарников	61,40	61,40	0,00	0,00	0,00	8,66
47-01-126-02	живых изгородей	47,50	47,50	0,00	0,00	0,00	6,7
Таблица 47-01-127 Перекопка почвы лунок со снятием и установкой приствольных решеток. Измеритель: 1 лунка							
Перекопка и рыхление почвы лунок со снятием и установкой приствольных решеток площадью:							
47-01-127-01	до 2 м ²	3,83	3,83	0,00	0,00	0,00	0,54
47-01-127-02	более 2 м ²	5,10	5,10	0,00	0,00	0,00	0,72

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 2. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ							
Подраздел 2.1 ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПО СИСТЕМАМ ЗЯБЛЕВОЙ ВСПАШКИ И ЧЕРНОГО ПАРА НА СТАРОПАХОТНЫХ, ЦЕЛИННЫХ И ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЛЯХ, ЧЕРНОГО ПАРА С ПЛАНТАЖНОЙ ВСПАШКОЙ							
Таблица 47-02-001		Сплошная обработка почвы.					
Измеритель: 1 га							
Сплошная обработка почвы по системе зяблевой вспашки:							
47-02-001-01	старопахотных земель на почвах легких	240,66	0,00	240,66	27,09	0,00	0
47-02-001-02	старопахотных земель на почвах средних	283,14	0,00	283,14	31,82	0,00	0
47-02-001-03	старопахотных земель на почвах тяжелых	299,55	0,00	299,55	33,65	0,00	0
47-02-001-04	целинных и залежных земель на почвах легких	307,78	0,00	307,78	35,69	0,00	0
47-02-001-05	целинных и залежных земель на почвах средних и тяжелых	456,47	0,00	456,47	53,00	0,00	0
Сплошная обработка почвы по системе черного пара:							
47-02-001-06	старопахотных земель на почвах легких	501,06	0,00	501,06	56,55	0,00	0
47-02-001-07	старопахотных земель на почвах средних	546,43	0,00	546,43	61,60	0,00	0
47-02-001-08	старопахотных земель на почвах тяжелых	593,73	0,00	593,73	66,87	0,00	0
47-02-001-09	целинных и залежных земель на почвах легких	611,12	0,00	611,12	70,52	0,00	0
47-02-001-10	целинных и залежных земель на почвах средних	707,05	0,00	707,05	81,70	0,00	0
47-02-001-11	целинных и залежных земель на почвах тяжелых	801,25	0,00	801,25	92,67	0,00	0
47-02-001-12	с плантажной вспашкой на почвах средних	1102,80	0,00	1102,80	106,43	0,00	0
47-02-001-13	с плантажной вспашкой на почвах тяжелых	1340,43	0,00	1340,43	127,71	0,00	0
Подраздел 2.2 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ВСПАШКА ПОЧВЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ							
Таблица 47-02-005		Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием.					
Измеритель: 1 га							
Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием:							
47-02-005-01	на глубину до 30 см на почвах легких	112,67	0,00	112,67	13,12	0,00	0
47-02-005-02	на глубину до 30 см на почвах средних	145,91	0,00	145,91	16,99	0,00	0
47-02-005-03	на глубину до 30 см на почвах тяжелых	160,69	0,00	160,69	18,71	0,00	0
47-02-005-04	и доуглублением до 40 см на почвах легких	132,06	0,00	132,06	15,37	0,00	0
47-02-005-05	и доуглублением до 40 см на почвах средних	172,69	0,00	172,69	20,10	0,00	0
47-02-005-06	и доуглублением до 40 см на почвах тяжелых	188,39	0,00	188,39	21,93	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 47-02-006							
Вспашка целинных и залежных земель.							
Измеритель: 1 га							
Вспашка целинных и залежных земель:							
47-02-006-01	на глубину до 30 см на почвах легких	122,83	0,00	122,83	14,30	0,00	0
47-02-006-02	на глубину до 30 см на почвах средних и тяжелых	209,63	0,00	209,63	24,40	0,00	0
47-02-006-03	с доуглублением до 40 см на почвах легких	144,07	0,00	144,07	16,77	0,00	0
47-02-006-04	с доуглублением до 40 см на почвах средних и тяжелых	246,57	0,00	246,57	28,70	0,00	0
Таблица 47-02-007							
Перепахка пара.							
Измеритель: 1 га							
Перепахка пара отвальная на глубину до 30 см на почвах:							
47-02-007-01	легких	92,35	0,00	92,35	10,75	0,00	0
47-02-007-02	средних	113,59	0,00	113,59	13,22	0,00	0
47-02-007-03	тяжелых	133,91	0,00	133,91	15,59	0,00	0
Перепахка пара безотвальная на глубину до 40 см на почвах:							
47-02-007-04	легких	113,59	0,00	113,59	13,22	0,00	0
47-02-007-05	средних	122,83	0,00	122,83	14,30	0,00	0
47-02-007-06	тяжелых	154,22	0,00	154,22	17,95	0,00	0
Подраздел 2.3 ПЛАНТАЖНАЯ ВСПАШКА, ЛУЩЕНИЕ СТЕРНИ, ДИСКОВАНИЕ, БОРОНОВАНИЕ И КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ							
Таблица 47-02-011							
Плантажная вспашка.							
Измеритель: 1 га							
Плантажная вспашка на глубину:							
47-02-011-01	40-45 см на почвах средних	455,29	0,00	455,29	53,00	0,00	0
47-02-011-02	40-45 см на почвах тяжелых	568,88	0,00	568,88	66,22	0,00	0
47-02-011-03	46-60 см на почвах средних	606,35	0,00	606,35	50,53	0,00	0
47-02-011-04	46-60 см на почвах тяжелых	794,70	0,00	794,70	66,22	0,00	0
Таблица 47-02-012							
Лушение стерни, дискование, боронование и культивация почвы.							
Измеритель: 1 га							
47-02-012-01	Лушение стерни	42,28	0,00	42,28	4,62	0,00	0
Дискование земель старопахотных на почвах:							
47-02-012-02	легких и средних	50,79	0,00	50,79	5,91	0,00	0
47-02-012-03	тяжелых	59,10	0,00	59,10	6,88	0,00	0
Дискование земель целинных и залежных на почвах:							
47-02-012-04	легких и средних	69,26	0,00	69,26	8,06	0,00	0
47-02-012-05	тяжелых	82,19	0,00	82,19	9,57	0,00	0
47-02-012-06	Боронование почвы в один след	12,24	0,00	12,24	1,40	0,00	0
Культивация почвы:							
47-02-012-07	с одновременным боронованием	49,89	0,00	49,89	5,70	0,00	0
47-02-012-08	без боронования	48,01	0,00	48,01	5,48	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
(414-9200)	Саженцы, (шт.)	-	-	-	-	(1000)	-
Таблица 47-02-024 Посадка сеянцев, саженцев и посев желудей. Измеритель: 1 км							
47-02-024-01	Обозначение направления ряда посадки провешиванием	5,81	5,81	0,00	0,00	0,00	0,82
Посадка сеянцев лесопосадочными машинами:							
47-02-024-02	одной (414-9280) Сеянцы, (1000 шт.)	68,17	11,91	56,26	6,56	0,00	1,68
		-	-	-	-	(II)	-
47-02-024-03	двумя (414-9280) Сеянцы, (1000 шт.)	110,38	34,10	76,28	8,06	0,00	4,81
		-	-	-	-	(II)	-
47-02-024-04	тремя (414-9280) Сеянцы, (1000 шт.)	117,51	45,31	72,20	7,10	0,00	6,39
		-	-	-	-	(II)	-
Посев желудей сеялками:							
47-02-024-05	одной (414-0131) Желуди, (кг)	27,11	1,65	25,46	2,40	0,00	0,25
		-	-	-	-	(II)	-
47-02-024-06	двумя (414-0131) Желуди, (кг)	49,63	3,90	45,73	3,44	0,00	0,59
		-	-	-	-	(II)	-
47-02-024-07	тремя (414-0131) Желуди, (кг)	63,34	5,95	57,39	3,55	0,00	0,9
		-	-	-	-	(II)	-
47-02-024-08	Посадка саженцев лесопосадочной машиной (414-9200) Саженцы, (шт.)	63,41	12,76	50,65	6,02	0,00	1,8
		-	-	-	-	(II)	-
Подраздел 2.6 ЧАСТИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПОЛОСАМИ, НАРЕЗКА И ПРИКАТКА ПЛАСТОВ, НАРЕЗКА БОРОЗД НА ВЫРУБКАХ							
Таблица 47-02-028 Обработка почвы полосами. Измеритель: 1 га							
47-02-028-01	Обработка почвы полосами	3525,20	0,00	3525,20	272,64	0,00	0
Таблица 47-02-029 Нарезка и прикатка пластов и нарезка борозд на вырубках. Измеритель: 1 км нарезки, прикатки							
47-02-029-01	Нарезка пластов по раскорчеванным вырубкам	76,12	0,00	76,12	6,34	0,00	0
47-02-029-02	Прикатка пластов перед посадкой	49,78	0,00	49,78	3,76	0,00	0
Нарезка борозд на вырубках при количестве на 1 га пней:							
47-02-029-03	до 300 шт.	63,32	0,00	63,32	4,61	0,00	0
47-02-029-04	свыше 300 до 800 шт.	74,72	0,00	74,72	5,44	0,00	0
Подраздел 2.7 ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ И СЕЯНЦЕВ В ЧАСТИЧНО ПОДГОТОВЛЕННУЮ ПОЧВУ И УХОД ЗА ПОСАДКАМИ НА ВЫРУБКАХ							
Таблица 47-02-033 Посадка саженцев, сеянцев и уход за ними. Измеритель: 1 км							
Посадка механизированным способом:							
47-02-033-01	саженцев хвойных пород по полосам (414-9210) Саженцы, (1000 шт.)	167,47	25,28	142,19	10,51	0,00	3,16
		-	-	-	-	(II)	-
47-02-033-02	сеянцев по пластам (414-9280) Сеянцы, (1000 шт.)	113,04	15,52	97,52	7,53	0,00	1,94
		-	-	-	-	(II)	-
Посадка сеянцев в борозды механизированная при количестве на 1 га пней:							
47-02-033-03	до 300 шт.	111,39	15,52	95,87	6,45	0,00	1,94

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
(414-9280)	Сеянцы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
47-02-033-04	свыше 300 до 800 шт.	170,06	23,52	146,54	9,87	0,00	2,94
(414-9280)	Сеянцы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
47-02-033-05	Уход за посадками	51,92	0,00	51,92	3,78	0,00	0
Таблица 47-02-034 Ручная посадка сеянцев.							
Измеритель: 1000 шт.							
Ручная посадка сеянцев в борозды при количестве на 1 га пней от 601 до 800 шт. на почвах:							
47-02-034-01	легких	53,53	53,53	0,00	0,00	0,00	7,55
(414-9280)	Сеянцы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(I)	-
47-02-034-02	средних	60,41	60,41	0,00	0,00	0,00	8,52
(414-9280)	Сеянцы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(I)	-
47-02-034-03	тяжелых	80,47	80,47	0,00	0,00	0,00	11,35
(414-9280)	Сеянцы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(I)	-
Ручная посадка сеянцев по пластам на почвах:							
47-02-034-04	легких	58,99	58,99	0,00	0,00	0,00	8,32
(414-9280)	Сеянцы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(I)	-
47-02-034-05	средних	65,87	65,87	0,00	0,00	0,00	9,29
(414-9280)	Сеянцы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(I)	-
47-02-034-06	тяжелых	85,93	85,93	0,00	0,00	0,00	12,12
(414-9280)	Сеянцы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(I)	-
Подраздел 2.8 КОПКА ЯМ							
Таблица 47-02-038 Маркировка площади.							
Измеритель: 1 га							
47-02-038-01	Маркировка площади	62,17	62,17	0,00	0,00	0,00	9,58
Таблица 47-02-039 Механизированная копка ям.							
Измеритель: 100 ям							
Механизированная копка ям размером:							
47-02-039-01	0,3x0,3 м на почвах легких	138,03	0,00	138,03	16,13	0,00	0
47-02-039-02	0,3x0,3 м на почвах средних	161,04	0,00	161,04	18,81	0,00	0
47-02-039-03	0,3x0,3 м на почвах тяжелых	194,16	0,00	194,16	22,68	0,00	0
47-02-039-04	0,6x0,6 м на почвах легких	161,04	0,00	161,04	18,81	0,00	0
47-02-039-05	0,6x0,6 м на почвах средних	190,48	0,00	190,48	22,25	0,00	0
47-02-039-06	0,6x0,6 м на почвах тяжелых	231,89	0,00	231,89	27,09	0,00	0
47-02-039-07	0,8x0,6 м на почвах легких	178,52	0,00	178,52	20,86	0,00	0
47-02-039-08	0,8x0,6 м на почвах средних	213,49	0,00	213,49	24,94	0,00	0
47-02-039-09	0,8x0,6 м на почвах тяжелых	259,50	0,00	259,50	30,32	0,00	0
47-02-039-10	1,0x0,6 м на почвах легких	252,31	58,15	194,16	22,68	0,00	8,96
47-02-039-11	1,0x0,6 м на почвах средних	298,52	73,99	224,53	26,23	0,00	11,4
47-02-039-12	1,0x0,6 м на почвах тяжелых	396,50	121,36	275,14	32,14	0,00	18,7
Таблица 47-02-040 Копка ям вручную.							
Измеритель: 100 шт.							
Копка ям вручную размером:							
47-02-040-01	0,3x0,3 м на почвах легких	8,76	8,76	0,00	0,00	0,00	1,35
47-02-040-02	0,3x0,3 м на почвах средних	12,85	12,85	0,00	0,00	0,00	1,98
47-02-040-03	0,6x0,6 м на почвах легких	71,33	71,33	0,00	0,00	0,00	10,99
47-02-040-04	0,6x0,6 м на почвах средних	89,11	89,11	0,00	0,00	0,00	13,73
47-02-040-05	0,6x0,6 м на почвах тяжелых	124,35	124,35	0,00	0,00	0,00	19,16
47-02-040-06	0,8x0,6 м на почвах легких	124,35	124,35	0,00	0,00	0,00	19,16

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
47-02-040-07	0,8x0,6 м на почвах средних	157,32	157,32	0,00	0,00	0,00	24,24
47-02-040-08	0,8x0,6 м на почвах тяжелых	222,80	222,80	0,00	0,00	0,00	34,33
47-02-040-09	1,0x0,6 м на почвах легких	233,25	233,25	0,00	0,00	0,00	35,94
47-02-040-10	1,0x0,6 м на почвах средних	299,90	299,90	0,00	0,00	0,00	46,21
47-02-040-11	1,0x0,6 м на почвах тяжелых	466,44	466,44	0,00	0,00	0,00	71,87

**Подраздел 2.9 ПОСАДКА СЕЯНЦЕВ, САЖЕНЦЕВ, ЧЕРЕНКОВ, УСТАНОВКА КОЛЬЕВ
И ПОСЕВ ЖЕЛУДЕЙ ВРУЧНУЮ**

Таблица 47-02-044 Посадка вручную.

Измеритель: 1000 шт.

Посадка вручную сеянцев сплошная на почвах:

47-02-044-01	легких (414-9280) Сеянцы, (1000 шт.)	52,75 -	52,75 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (1)	7,44 -
47-02-044-02	средних (414-9280) Сеянцы, (1000 шт.)	67,64 -	67,64 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (1)	9,54 -
47-02-044-03	тяжелых (414-9280) Сеянцы, (1000 шт.)	69,77 -	69,77 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (1)	9,84 -

Посадка вручную сеянцев при дополнении на почвах:

47-02-044-04	легких (414-9280) Сеянцы, (1000 шт.)	68,35 -	68,35 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (1)	9,64 -
47-02-044-05	средних (414-9280) Сеянцы, (1000 шт.)	91,96 -	91,96 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (1)	12,97 -
47-02-044-06	тяжелых (414-9280) Сеянцы, (1000 шт.)	97,84 -	97,84 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (1)	13,8 -
47-02-044-07	Посадка вручную черенков	146,65	66,65	0,00	0,00	80,00	9,4
47-02-044-08	Установка кольев	19830,42	270,13	0,00	0,00	19560,29	38,1

Таблица 47-02-045 Посадка саженцев и подвязка их к кольям.

Измеритель: 100 саженцев

Посадка саженцев сплошная:

47-02-045-01	лиственных пород (414-9200) Саженцы, (шт.)	48,78 -	48,78 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (100)	6,88 -
47-02-045-02	хвойных пород (414-9210) Саженцы, (1000 шт.)	59,34 -	59,34 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,1)	8,37 -

Посадка саженцев при дополнении:

47-02-045-03	лиственных пород (414-9200) Саженцы, (шт.)	53,95 -	53,95 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (100)	7,61 -
47-02-045-04	хвойных пород (414-9210) Саженцы, (1000 шт.)	64,52 -	64,52 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,1)	9,1 -
47-02-045-05	Подвязка саженцев к кольям	1982,77	26,74	0,00	0,00	1956,03	4,12

Таблица 47-02-046 Посев желудей вручную.

Измеритель: 1000 посевных мест

Посев желудей вручную на почвах:

47-02-046-01	средних (414-0131) Желуди, (кг)	38,36 -	38,36 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (II)	5,41 -
47-02-046-02	тяжелых (414-0131) Желуди, (кг)	44,95 -	44,95 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (II)	6,34 -

Подраздел 2.10 ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

Таблица 47-02-050 Внесение удобрений с механизированной загрузкой.

Измеритель: 1 га

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием удобрений:							
47-02-050-01 (114-9011)	минеральных Удобрения минеральные, (т)	160,24 -	0,00 -	160,24 -	18,38 -	0,00 (II)	0 -
47-02-050-02 (114-9020)	органических Удобрения органические, (т)	55,71 -	0,00 -	55,71 -	6,13 -	0,00 (II)	0 -
47-02-050-03 (114-9011) (114-9020)	Внесение удобрений с механизированной загрузкой с подкормкой растений жидкими удобрениями подкормщиком-опрыскивателем Удобрения минеральные, (т) Удобрения органические, (т)	101,95 - -	8,44 - -	93,51 - -	11,18 - -	0,00 (II) (II)	1,19 - -
Таблица 47-02-051 Механизированная развозка органоминеральных удобрений.							
Измеритель: 10 т удобрений							
47-02-051-01 (114-9001)	Механизированная развозка органоминеральных удобрений Удобрения, (т)	295,65 -	63,67 -	231,98 -	28,36 -	0,00 (10)	8,98 -
Таблица 47-02-052 Внесение удобрений в ямы вручную с перемешиванием почвы с удобрениями и засыпка ям.							
Измеритель: 100 ям							
47-02-052-01 (114-9001)	Внесение удобрений в ямы вручную с перемешиванием почвы с удобрениями и засыпка ям Удобрения, (т)	57,00 -	57,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (II)	8,04 -
Подраздел 2.11 УХОД ЗА ЛЕСНЫМИ КУЛЬТУРАМИ							
Таблица 47-02-056 Культивация почвы, дискование междурядий.							
Измеритель: 1 км							
Культивация почвы:							
47-02-056-01	в междурядьях	25,15	0,00	25,15	2,69	0,00	0
47-02-056-02	в рядах	22,13	0,00	22,13	2,37	0,00	0
47-02-056-03	в междурядьях с одновременным уходом в рядах	36,22	0,00	36,22	3,87	0,00	0
47-02-056-04	Дискование междурядий	22,81	0,00	22,81	2,15	0,00	0
Таблица 47-02-057 Перепашка в междурядьях.							
Измеритель: 1 км							
Перепашка в междурядьях на почвах:							
47-02-057-01	легких	20,33	0,00	20,33	2,47	0,00	0
47-02-057-02	средних	24,75	0,00	24,75	3,01	0,00	0
47-02-057-03	тяжелых	30,06	0,00	30,06	3,66	0,00	0
Таблица 47-02-058 Рыхлаение почвы вокруг сеянцев в защитных зонах.							
Измеритель: 1000 м ²							
Рыхление почвы вокруг сеянцев в защитных зонах на почвах:							
47-02-058-01	легких	48,61	48,61	0,00	0,00	0,00	7,49
47-02-058-02	средних	55,04	55,04	0,00	0,00	0,00	8,48
47-02-058-03	тяжелых	85,54	85,54	0,00	0,00	0,00	13,18
Таблица 47-02-059 Рыхлаение площадки вокруг сеянцев.							
Измеритель: 1000 шт.							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Рыхление вокруг семян площадки размером:							
47-02-059-01	0,5x0,5 м на почвах легких	46,73	46,73	0,00	0,00	0,00	7,2
47-02-059-02	0,5x0,5 м на почвах средних	63,80	63,80	0,00	0,00	0,00	9,83
47-02-059-03	0,5x0,5 м на почвах тяжелых	95,40	95,40	0,00	0,00	0,00	14,7
47-02-059-04	1x1 м на почвах легких	73,86	73,86	0,00	0,00	0,00	11,38
47-02-059-05	1x1 м на почвах средних	101,05	101,05	0,00	0,00	0,00	15,57
47-02-059-06	1x1 м на почвах тяжелых	133,69	133,69	0,00	0,00	0,00	20,6
Таблица 47-02-060 Рыхление приствольных лунок.							
Измеритель: 100 шт.							
Рыхление приствольных лунок диаметром:							
47-02-060-01	0,5 м	7,01	7,01	0,00	0,00	0,00	1,08
47-02-060-02	0,7 м	14,08	14,08	0,00	0,00	0,00	2,17
47-02-060-03	1,0 м	28,17	28,17	0,00	0,00	0,00	4,34
47-02-060-04	1,25 м	41,08	41,08	0,00	0,00	0,00	6,33
47-02-060-05	1,5 м	59,45	59,45	0,00	0,00	0,00	9,16
Таблица 47-02-061 Уход за растениями.							
Измеритель: 1000 шт.							
Обрезка нижних сучьев у деревьев:							
47-02-061-01	после посадки	86,22	86,22	0,00	0,00	0,00	10,9
47-02-061-02	на 2-3-й год	141,59	141,59	0,00	0,00	0,00	17,9
47-02-061-03	на 4-5-й год	316,87	316,87	0,00	0,00	0,00	40,06
47-02-061-04	старше 5 лет	438,77	438,77	0,00	0,00	0,00	55,47
47-02-061-05	Формирование кустарников	100,46	100,46	0,00	0,00	0,00	12,7
Посадка на пень кустарника в возрасте:							
47-02-061-06	2-3-х лет	144,81	53,36	91,45	45,37	0,00	7,24
47-02-061-07	4-х лет и старше	156,53	57,71	98,82	49,02	0,00	7,83
Подраздел 2.12 УСТРОЙСТВО ТЕРРАС, ПОСАДКА СЕЯНЦЕВ И УХОД ЗА НИМИ							
Таблица 47-02-065 Устройство террас, посадка семян и уход за ними.							
Измеритель: 1 км террасы							
47-02-065-01	Разметка террас	40,56	40,56	0,00	0,00	0,00	6,25
(414-9280)	Сеянцы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
Устройство террас шириной:							
47-02-065-02	2,5-3,0 м при уклоне местности 13-20 градусов на почвах средних	619,66	0,00	619,66	75,68	0,00	0
(414-9280)	Сеянцы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
47-02-065-03	2,5-3,0 м при уклоне местности 13-20 градусов на почвах тяжелых	699,76	0,00	699,76	85,46	0,00	0
(414-9280)	Сеянцы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
47-02-065-04	4,0 м при уклоне местности 13-25 градусов на почвах средних	1484,66	0,00	1484,66	84,82	0,00	0
(414-9280)	Сеянцы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
47-02-065-05	4,0 м при уклоне местности 13-25 градусов на почвах тяжелых	1640,84	0,00	1640,84	93,74	0,00	0
(414-9280)	Сеянцы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
47-02-065-06	4,0 м при уклоне местности 26-32 градусов на почвах средних	1697,70	56,86	1640,84	93,74	0,00	8,02
(414-9280)	Сеянцы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
47-02-065-07	4,0 м при уклоне местности 26-32 градусов на почвах тяжелых	1900,21	63,67	1836,54	104,92	0,00	8,98

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
(414-9319)	Камыш, (м ³)	-	-	-	-	(20)	-
47-02-074-04	Устройство щитовых защит из камыша	3835,69	3835,69	0,00	0,00	0,00	541
(414-9319)	Камыш, (м ³)	-	-	-	-	(150)	-
47-02-074-05	Ремонт щитовых защит из камыша	1885,94	1885,94	0,00	0,00	0,00	266
(414-9319)	Камыш, (м ³)	-	-	-	-	(37,5)	-
Таблица 47-02-075 Облесение песков.							
Измеритель: 1 км							
47-02-075-01	Глубокое рыхление почв с внесением ядохимикатов	37,86	0,00	37,86	4,41	0,00	0
(114-9060)	Ядохимикаты, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
47-02-075-02	Механизированная посадка семян с одновременной подготовкой песчаных почв	111,29	21,59	89,70	9,89	0,00	2,97
(414-9280)	Сеянцы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
47-02-075-03	Механизированный посев семян саксаула с предварительной подготовкой почвы	46,86	1,24	45,62	4,84	0,00	0,17
(414-9220)	Семена, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 47-02-076 Посев под лопату семян джужгуна.							
Измеритель: 1 га							
47-02-076-01	Посев под лопату семян джужгуна	272,28	272,28	0,00	0,00	0,00	40,1
(414-9220)	Семена, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
Подраздел 2.14 ОПРЫСКИВАНИЕ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР							
Таблица 47-02-080 Приготовление раствора.							
Измеритель: 10 т							
Приготовление раствора:							
47-02-080-01	водного	154,88	154,88	0,00	0,00	0,00	19,36
(114-9060)	Ядохимикаты, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
47-02-080-02	масляного	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	72
(114-9060)	Ядохимикаты, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 47-02-081 Опрыскивание лесных культур опрыскивателем.							
Измеритель: 1 га							
47-02-081-01	Опрыскивание лесных культур опрыскивателем	130,59	39,45	91,14	18,44	0,00	3,67
(114-9060)	Ядохимикаты, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 47-02-082 Опрыскивание лесных культур вручную.							
Измеритель: 1000 шт.							
47-02-082-01	Опрыскивание лесных культур вручную	90,63	90,63	0,00	0,00	0,00	9,83
(114-9060)	Ядохимикаты, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 47-02-083 Механизированное опрыскивание.							
Измеритель: 100 га							
Механизированное опрыскивание:							
47-02-083-01	лесных культур аэрозольным генератором	1787,57	330,00	1457,57	206,53	0,00	41,25
(114-9060)	Ядохимикаты, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
47-02-083-02	малоценного молодняка	2612,34	114,72	2497,62	162,27	0,00	16,18

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(114-9060)	Ядохимикаты, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
Подраздел 2.15 ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
Таблица 47-02-087 Подготовка к аэросеву хвойных пород.							
Измеритель: 100 га							
47-02-087-01	Подготовка к аэросеву хвойных пород	132,13	132,13	0,00	0,00	0,00	17,5
(102-0008)	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
(414-9270)	Семена хвойных пород, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 47-02-088 Подготовка почвы площадками вручную.							
Измеритель: 1000 м ²							
Подготовка почвы площадками вручную разных размеров на глубину до 22 см на почвах:							
47-02-088-01	легких	621,79	621,79	0,00	0,00	0,00	87,7
47-02-088-02	средних	859,17	859,17	0,00	0,00	0,00	121,18
47-02-088-03	тяжелых	1298,25	1298,25	0,00	0,00	0,00	183,11
47-02-088-04	Рыхление почвы предварительно обработанных площадок	156,62	156,62	0,00	0,00	0,00	22,09
Таблица 47-02-089 Опыливание лесных культур.							
Измеритель: 1 га							
Опыливание лесных культур:							
47-02-089-01	механизованное	23,20	5,05	18,15	4,06	0,00	0,47
(114-9060)	Ядохимикаты, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
47-02-089-02	ручное	48,48	48,48	0,00	0,00	0,00	4,51
(114-9060)	Ядохимикаты, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 47-02-090 Противозерозионная обработка плоскорезами.							
Измеритель: 1 га							
Противозерозионная обработка плоскорезами почв:							
47-02-090-01	легких	99,22	9,64	89,58	10,43	0,00	1,12
47-02-090-02	средних	115,64	11,28	104,36	12,15	0,00	1,31
47-02-090-03	тяжелых	137,18	13,43	123,75	14,41	0,00	1,56
Таблица 47-02-091 Культивация при частичной обработке почвы.							
Измеритель: 1 км							
Культивация:							
47-02-091-01	полос на площадях без пней	22,13	0,00	22,13	2,37	0,00	0
47-02-091-02	борозд с количеством на 1 га пней до 600 шт.	90,51	0,00	90,51	6,27	0,00	0
Таблица 47-02-092 Посев семян хвойных пород на вырубках с одновременной подготовкой почвы при расстоянии между центрами борозд 3 м.							
Измеритель: 1 км							
Посев семян хвойных пород на вырубках с одновременной подготовкой почвы при расстоянии между центрами борозд 3 м при количестве на 1 га пней:							
47-02-092-01	до 300 шт.	67,27	0,00	67,27	4,24	0,00	0
(414-9220)	Семена, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
47-02-092-02	свыше 300 шт.	87,74	0,00	87,74	5,53	0,00	0
(414-9220)	Семена, (кг)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 47-02-093							
Посев и прикатывание посевов трав.							
Измеритель: 1 га							
Посев:							
47-02-093-01 (414-9220)	семян люпина <i>Семена, (кг)</i>	116,00 -	0,00 -	116,00 -	10,97 -	0,00 <i>(II)</i>	0 -
47-02-093-02 (414-9220)	многолетних трав <i>Семена, (кг)</i>	56,87 -	0,00 -	56,87 -	5,38 -	0,00 <i>(II)</i>	0 -
47-02-093-03 (414-9220)	Прикатывание посевов <i>Семена, (кг)</i>	56,67 -	0,00 -	56,67 -	6,27 -	0,00 <i>(II)</i>	0 -
Таблица 47-02-094							
Выкашивание травы и срезка поросли в междурядьях.							
Измеритель: 1 га							
47-02-094-01	Механизированное выкашивание и срезка поросли шириной 1 м	541,75	0,00	541,75	268,75	0,00	0
Выкашивание травы вручную при междурядьях:							
47-02-094-02	1,5 м	194,98	194,98	0,00	0,00	0,00	27,5
47-02-094-03	4,0 м	82,95	82,95	0,00	0,00	0,00	11,7
47-02-094-04	Стребание и уборка трав	27,95	27,95	0,00	0,00	0,00	4,34
Таблица 47-02-095							
Снегозадержание.							
Измеритель: 1 км							
47-02-095-01	Снегозадержание	30,30	0,00	30,30	3,12	0,00	0
Таблица 47-02-096							
Подготовка некоренных черенков к посадке.							
Измеритель: 10000 шт.							
47-02-096-01	Подготовка некоренных черенков к посадке	85,45	85,45	0,00	0,00	0,00	12,26

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 47. ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ	3
Раздел 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ	3
Таблица 47-01-001 Подготовка участка для озеленения.	3
Таблица 47-01-004 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом.	3
Таблица 47-01-005 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом.	4
Таблица 47-01-006 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную.	5
Таблица 47-01-007 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную.	6
Таблица 47-01-008 Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли.	7
Таблица 47-01-009 Посадка деревьев и кустарников с комом земли.	7
Таблица 47-01-015 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев.	8
Таблица 47-01-016 Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев.	9
Таблица 47-01-017 Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой.	9
Таблица 47-01-023 Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы.	9
Таблица 47-01-024 Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы.	10
Таблица 47-01-025 Посадка кустарников-саженцев в группы.	10
Таблица 47-01-031 Подготовка стандартных посадочных мест.	10
Таблица 47-01-032 Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди.	11
Таблица 47-01-033 Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь.	12
Таблица 47-01-039 Внесение удобрений при посадке деревьев и кустарников.	12
Таблица 47-01-040 Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников.	12
Таблица 47-01-045 Устройство газона методом гидропосева.	12
Таблица 47-01-046 Устройство газонов.	13
Таблица 47-01-047 Посев луговых газонов тракторной сеялкой.	13
Таблица 47-01-048 Устройство корыта под цветники.	13
Таблица 47-01-049 Подготовка почвы под цветники.	14
Таблица 47-01-050 Посадка многолетних цветников.	14
Таблица 47-01-051 Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту.	14
Таблица 47-01-052 Устройство альпинариев и рокариев.	14
Таблица 47-01-053 Устройство насыпных клумб и рабаток.	14
Таблица 47-01-054 Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы.	14
Таблица 47-01-058 Заготовка деревьев и кустарников с комом земли.	15
Таблица 47-01-059 Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой.	15
Таблица 47-01-060 Заготовка растительной земли, перегноя и дерна.	15
Таблица 47-01-061 Заготовка дерна вручную.	15
Таблица 47-01-067 Уход за деревьями или кустарниками с комом земли.	16
Таблица 47-01-068 Уход за саженцами с оголенной корневой системой.	16
Таблица 47-01-069 Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди.	16
Таблица 47-01-070 Уход за цветниками и газонами.	16
Таблица 47-01-071 Уход за газонами луговыми.	16
Таблица 47-01-072 Уход за растениями в альпинариях и рокариях.	16
Таблица 47-01-073 Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз.	17
Таблица 47-01-074 Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов.	17
Таблица 47-01-080 Уход за зелеными насаждениями.	17
Таблица 47-01-081 Выкапывание газонов луговых тракторной косилкой.	17
Таблица 47-01-082 Опрыскивание ядохимикатами.	17
Таблица 47-01-083 Опрыскивание деревьев и кустарников.	18
Таблица 47-01-084 Полив зеленых насаждений.	18
Таблица 47-01-085 Открытие или закрытие, прополка и рыхление приствольных лунок и канавок.	18
Таблица 47-01-086 Выкапывание луковичных и клубнелуковичных цветочных растений.	18
Таблица 47-01-091 Уход за кустами розы и лаванды.	18
Таблица 47-01-092 Уход за кустами лаванды, розы, полыни лимонной.	18
Таблица 47-01-096 Приготовление раствора для побелки вручную.	19
Таблица 47-01-097 Побелка деревьев.	19
Таблица 47-01-107 Формовочная обрезка деревьев.	19
Таблица 47-01-108 Обрезка и прореживание крон деревьев.	19
Таблица 47-01-109 Обрезка крон деревьев под естественный вид.	19
Таблица 47-01-110 Омолаживание деревьев лиственных пород.	19
Таблица 47-01-111 Лечение и покраска ран у растущих деревьев.	20
Таблица 47-01-113 Вырезка порослей у деревьев.	20
Таблица 47-01-114 Вырезка сухих ветвей.	20
Таблица 47-01-115 Сбор ветвей и сучьев после явлений стихийного характера: сильный ветер, шторм, ураган.	21
Таблица 47-01-116 Формовочная стрижка, обрезка крон кустарников для придания заданной формы.	21
Таблица 47-01-117 Обрезка и прореживание крон кустарников.	21

Таблица 47-01-118 Обрезка крон кустарников под естественный вид.	21
Таблица 47-01-119 Стрижка живых изгородей.	21
Таблица 47-01-120 Уборка опавших листьев.	22
Таблица 47-01-122 Разбрасывание сухих органических удобрений по площади посадки.	22
Таблица 47-01-123 Внесение сухих удобрений в почву.	22
Таблица 47-01-125 Уничтожение сорняков на набивных дорожках и площадках ядохимикатами.	22
Таблица 47-01-126 Устройство приствольных лунок и канавок для полива.	22
Таблица 47-01-127 Перекопка почвы лунок со снятием и установкой приствольных решеток.	22
Раздел 2. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ	23
Таблица 47-02-001 Сплошная обработка почвы.	23
Таблица 47-02-005 Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием.	23
Таблица 47-02-006 Вспашка целинных и залежных земель.	24
Таблица 47-02-007 Перепашка пара.	24
Таблица 47-02-011 Плантажная вспашка.	24
Таблица 47-02-012 Лушение стерни, дискование, боронование и культивация почвы.	24
Таблица 47-02-016 Обработка раскорчеванных площадей.	25
Таблица 47-02-017 Вспашка минеральных и торфяных грунтов кустарниково-болотными навесными плугами.	25
Таблица 47-02-018 Первичная обработка осушенных площадей.	25
Таблица 47-02-022 Кратковременная прикопка и подготовка к посадке семян.	25
Таблица 47-02-023 Кратковременная прикопка и подготовка к посадке саженцев.	25
Таблица 47-02-024 Посадка семян, саженцев и посев желудей.	26
Таблица 47-02-028 Обработка почвы полосами.	26
Таблица 47-02-029 Нарезка и прикатка пластов и нарезка борозд на вырубках.	26
Таблица 47-02-033 Посадка саженцев, семян и уход за ними.	26
Таблица 47-02-034 Ручная посадка семян.	27
Таблица 47-02-038 Маркировка площади.	27
Таблица 47-02-039 Механизированная копка ям.	27
Таблица 47-02-040 Копка ям вручную.	27
Таблица 47-02-044 Посадка вручную.	28
Таблица 47-02-045 Посадка саженцев и подвязка их к кольям.	28
Таблица 47-02-046 Посев желудей вручную.	28
Таблица 47-02-050 Внесение удобрений с механизированной загрузкой.	28
Таблица 47-02-051 Механизированная развозка органоминеральных удобрений.	29
Таблица 47-02-052 Внесение удобрений в ямы вручную с перемешиванием почвы с удобрениями и засыпка ям.	29
Таблица 47-02-056 Культивация почвы, дискование междурядий.	29
Таблица 47-02-057 Перепашка в междурядьях.	29
Таблица 47-02-058 Рыхление почвы вокруг семян в защитных зонах.	29
Таблица 47-02-059 Рыхление площадки вокруг семян.	29
Таблица 47-02-060 Рыхление приствольных лунок.	30
Таблица 47-02-061 Уход за растениями.	30
Таблица 47-02-065 Устройство террас, посадка семян и уход за ними.	30
Таблица 47-02-066 Культивация полотна террас.	31
Таблица 47-02-070 Посев песчаного овса.	31
Таблица 47-02-071 Механизированный посев песчаного овса, шелюгование песков.	31
Таблица 47-02-072 Посадка на пень шелюги.	31
Таблица 47-02-073 Механическая защита, устройство устилочной защиты.	31
Таблица 47-02-074 Устройство рядовой и щитовой защиты.	31
Таблица 47-02-075 Облесение песков.	32
Таблица 47-02-076 Посев под лопату семян джугуна.	32
Таблица 47-02-080 Приготовление раствора.	32
Таблица 47-02-081 Опрыскивание лесных культур опрыскивателем.	32
Таблица 47-02-082 Опрыскивание лесных культур вручную.	32
Таблица 47-02-083 Механизированное опрыскивание.	32
Таблица 47-02-087 Подготовка к азросеву хвойных пород.	33
Таблица 47-02-088 Подготовка почвы площадками вручную.	33
Таблица 47-02-089 Опыливание лесных культур.	33
Таблица 47-02-090 Противозерозионная обработка плоскорезами.	33
Таблица 47-02-091 Культивация при частичной обработке почвы.	33
Таблица 47-02-092 Посев семян хвойных пород на вырубках с одновременной подготовкой почвы при расстоянии между центрами борозд 3 м.	33
Таблица 47-02-093 Посев и прикатывание посевов трав.	34
Таблица 47-02-094 Выкашивание травы и срезка поросли в междурядьях.	34
Таблица 47-02-095 Снегозадержание.	34
Таблица 47-02-096 Подготовка неокоренных черенков к посадке.	34