

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

Главное производственно-техническое управление по строительству

Всесоюзный институт по проектированию организации  
энергетического строительства

«ОРГЭНЕРГОСТРОЙ»

ТЕМА № 5628 ПЛАНА ЦО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ ВЛ И ПС

35-II50 КВ

РАЗДЕЛ IO

ВЛ 500 КВ (все виды работ)

ВЛ-Т (К-2-34)

(СБОРНИК)

СБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР

ЗАМ. ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА




Г.Н. ЗЖЕНЬОТЧЕНКО

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭМ-20



В.А. ПОЛУБКОВ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ



Е.Н. КОГАН

1985

Шифр дела 24392  
Дата 16.06.85  
Указ инж. 16.06.85  
Подп. и дата 16.06.85

Сборник К-2-34 состоит из десяти технологических карт на сборку металлических опор ВЛ 500 кВ следующих типов:

- промежуточных - на оттяжках (ПБ)
- и свободностоящих (Р),
- промежуточно-угловых на оттяжках (ПУБ),
- анкерно-угловых - свободностоящих (У)
- и на оттяжках (УБМ).

Карты служат руководством при сооружении линий электропередачи и являются пособием при проектировании производства работ.

С выходом настоящего сборника аннулируются типовые технологические карты сборников К-2-19, К-2-21, К-2-22, К-2-23.

№ инв. подл.	24392
Подпись и дата взят инв. №	

ВЛ-Т(К-2-34)

				ВЛ-Т(К-2-34)			
Нач. отд.	Полушков	Зубков	20.11.85	Технологические карты Сборка металлических опор	Страниц	Лист	Листов
Н. контр.	Зубрицкая	Зубков	20.11.85		Р	2	120
Гл. спец.	Коган	Ковалев	20.11.85		Всероссийский институт "ОРГЭНЕРГОСТРОЙ"		
Разраб.	Кабальчук	Ков	20.11.85		Отдел 9М-20		

СОДЕРЖАНИЕ.

	стр.
Сборка металлических опор.	
Общая часть.	5
Технологическая карта К-2-34-1.	
Сборка металлических опор на оттяжках ПБ I, ПБ 2, ПБ 3, ПБ 4, ПБ 5, ПУБ-2, ПУБ-5.	9
Технологическая карта К-2-34-2.	
Сборка металлической опоры на оттяжках ПУБ-20.	24
Технологическая карта К-2-34-3.	
Сборка металлических промежуточных свободностоящих опор P1, P2.	34
Технологическая карта К-2-34-4.	
Сборка металлических промежуточных свободностоящих опор P1+5, P2+5.	51
Технологическая карта К-2-34-5.	
Сборка металлических промежуточных свободностоящих опор P1+10, P2+10.	60
Технологическая карта К-2-34-6.	
Сборка металлических Свободностоящих анкерно-угловых опор У1, У2.	69
Технологическая карта К-2-34-7.	
Сборка металлических свободностоящих анкерно-угловых опор У1+5, У2+5.	84
Технологическая карта К-2-34-8.	
Сборка металлических свободностоящих анкерно-угловых опор У1+12, У2+12.	93
Технологическая карта К-2-34-9.	

Инв. № подл. 24392  
 Подпись и дата  
 Взам. инв. №

Сборка металлической анкерно-угловой опоры на оттяжках  
УБМ-17.

стр.  
102

Технологическая карта К-2-34-10.

Сборка металлической анкерно-угловой опоры на оттяжках  
УБМ-22.

112

Взам. ш. №	
Лист №	
Ш. № подл.	24392

ВЛ-Т( К-2-34)	Лист
	4

Технологические карты

ВЛ 500 кВ

Сборка металлических опор

К-2-34

Общая часть

1. В настоящий сборник включены технологические карты на сборку промежуточных и анкерно-угловых металлических опор на оттяжках и свободстоящих.

2. Схемы опор приняты по чертежам Отделения дальних передач института "Энергосетьпроект" и приведены в соответствующих технологических картах.

3. В картах рассматривается сборка на пикете опор на оттяжках, как из отдельных элементов, так и из секций, предварительно укрепленных на полигоне.

4. Предварительная укрупнительная сборка секций опор на оттяжках типа ШБ, ШУБ и УБМ осуществляется на механизированном полигоне ЛУСОМ-500/1150, разработанном Куйбышевским опытно-экспериментальным заводом института "Оргэнергострой".

Основной конструкторский документ 16773.00.00.000.

Указания мер безопасности 16773.00.00.000.ИЗ..

5. Картами предусмотрена сборка опор специализированными звеньями комплексной бригады. Количество звеньев определяется в зависимости от сроков строительства и трудоемкости работ.

6. Технико-экономические показатели составлены, исходя из одно-

Шифр, № подл. Подпись и дата Измен. Шифр, №

24392

ВЛ-Т( К-2-34)

Лист  
5

Копировал

Формат А4

сменной работы (продолжительность смены 8,2 часа) на равнинной местности в летний период. Для составления калькуляций трудозатрат использован сборник ЕНиР 23 выпуск 3 "Воздушные линии электропередачи и строительные конструкции открытых распределительных устройств напряжением 35 кВ и выше" (I редакция). Энергостройтруд, Москва, 1983 г.

7. При привязке технологических карт к конкретному объекту необходимо уточнить отдельные технологические операции, объемы работ, калькуляции трудозатрат и расход эксплуатационных материалов в соответствии с условиями строительства.

8. При строительстве ВЛ в усложненных условиях, отличающихся от предусмотренных технологическими картами, к затратам труда и механизмов, кроме работ на полигонах следует применять следующие поправочные коэффициенты:

Особые условия	Поправочный коэффициент
На болотах и заболоченных землях	1,7
При выполнении работ в распутицу или на участках, залитых водой	1,35
в горных условиях или на косогорах (при крутизне ската более 1:5)	1,7
При сборке опор на фундаментах высотой более 1 м от поверхности земли	1,2
В зимних условиях для температурной зоны (согласно классификации, приведенной в общей части ЕНиР)	
I (январь-февраль)	1,08
II (декабрь-март)	1,13
III (ноябрь-март)	1,19
IV (ноябрь-март)	1,27
У (ноябрь-март)	1,29
VI (октябрь-апрель)	1,41

Ш.в. № подл. 24392  
 Подпись и дата  
 Взам. инв. №

9. До начала сборки опор должны быть выполнены следующие подготовительные работы, не учитываемые данными картами.

9.1. Закончено сооружение фундаментов согласно технологическим картам К-1-37.

9.2. Выбрана схема подъема опоры и определено место её выкладки.

Опоры на оттяжках собираются возле подножников в исходном для подъема положении. Сборка свободностоящих опор выполняется непосредственно на монтажных шарнирах.

9.3. Площадка сборки расчищена от деревьев, пней, кустарника и других предметов, мешающих производству работ.

9.4. Завезены в полном комплекте все детали опор согласно ведомости отправочных марок.

10. При производстве работ должны строго соблюдаться правила техники безопасности, приведенные в следующих нормативных документах:

10.1. СНиП III-4-80. "Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве."

10.2. ССБТ. Государственные стандарты. "Система стандартов безопасности труда."

10.3. "Правила техники безопасности при производстве электро-монтажных работ на объектах Минэнерго СССР. Москва 1984 г.

10.4. "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Госгортехнадзор СССР. 1978 г."

11. Сборку опор следует вести в полном соответствии с требованиями настоящих технологических карт, обратив особое внимание на соблюдение следующих правил техники безопасности.

11.1. Перемещение элементов весом более 50 кг осуществляется только механизированным способом.

11.2. Для доступа монтажников к сборочным узлам применяются подкладки высотой не менее 30 см.

ВЛ-Т (К-2-34)

Лист  
7

Копировал

Формат А4

УИВ. № 24392. Подпись и дата. Измен. инв. №

II. Наводка и проверка совпадения болтовых отверстий производится только при помощи монтажных ломиков.

II.4. Расстроповка наведенных секций или деталей опор допускается только после их закрепления болтами в 50% от проектного количества, но не менее двух болтов в каждом узле.

Расстроповка устанавливаемых вертикально укрупненных плоскостей разрешается после их надежного расчаливания.

II.5. Средства подмащивания должны ежедневно осматриваться прорабом или мастером.

II.6. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м следует применять предохранительный пояс, прикрепленный к конструкции опоры или к лестнице при условии крепления её к опоре.

II.7. При подъеме элементов опоры и укрупненных секций используются стандартные стропы соответствующей грузоподъемности.

II.8. Границы опасной зоны, определяемые зоной возможного падения перемещаемых конструкций, должны быть обозначены хорошо видимыми предупредительными знаками.

I2. Специальные требования техники безопасности, связанные с особыми условиями производства работ/зона влияния действующих ВЛ, сложный рельеф местности и т.п./, оговариваются в ППР при привязке технологических карт к конкретному объекту.

I3. Все бригады по сборке опор должны быть оснащены приспособлениями, предусмотренными "Технологическим нормоконплектом средств малой механизации, ручного инструмента, приспособлений и инвентаря на сборку специальных опор ВЛ напряжением 35 кВ и выше из укрупненных секций на пикете", разработанным "Энергостройтрудом" 1984 г.

Шифр № по вкл. 24392  
 Подпись и печать  
 Дата, стр. №

ВЛ-Т (К-2-34)

Лист  
8



Сборка металлических свободностоящих

анкерно-угловых опор У1+I2,У2+I2

К-2-34-8

## I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

I.1. Технологическая карта составлена на сборку металлических свободностоящих анкерно-угловых опор У1+I2,У2+I2.

I.2. Схемы опор с основными показателями представлены на рис. 8-1.

I.3. Картой предусматривается сборка опоры на пикете из отдельных элементов.

I.4. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

I.4.1. Установка на подножки шарниров и присоединение к ним поясных уголков секции Н I2 ствола опоры.

I.4.2. Сборка нижней плоскости ствола опоры из отдельных элементов.

I.4.3. Сборка ствола опоры.

I.4.4. Сборка траверс.

I.4.5. Выверка собранной опоры.

## 2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До начала сборки опоры должны быть выполнены работы, указанные в п. 9 общей части настоящего сборника.

2.2. Сборка опоры производится при помощи тракторного крана ТК-53 со стрелой 11,5м.

Шифр № подл. 24392  
Подпись и дата  
Взам. № 18

2.3. План площадки для сборки опоры приведен на рис. 8-2.

2.4. Технологическая последовательность производства работ.

2.4.1. Установить на подножки (фундаменты) монтажные шарниры рис. 6-3:

2.4.2. Произвести сборку нижней плоскости Н12, I, II, III секций стойки с одновременным присоединением поясных уголков секции Н12 к шарнирам.

2.4.3. Произвести в стороне сборку боковых граней III, II, I и Н12 секций

2.4.4. Выполнить сборку III секции согласно рис. 6-4, поочередно установив на ребро собранные доковые грани, соединив их с нижней плоскостью. Затем боковые грани расчлвняются с одной стороны за металлические сваики, с другой стороны за противоположный пояс нижней грани.

Строповка боковых граней ведется согласно рис. 6-5.

2.4.5. Установить элементы диафрагм и выполнить обрешетку верхней плоскости, предварительно убедившись в надежном раскреплении установленных боковых граней.

2.4.6. Выполнить сборку <sup>второй</sup> первой и Н12 секции согласно рис. 6-6 6-7 и 8-3 в той же последовательности, что и секции III, стыкуя в процессе сборки секции между собой. При обрешетке верхней плоскости I и Н12 секций используются навесные и приставные лестницы, перекидные мостики рис. 6-8.

2.4.7. Пристыковать консоли к стойке опоры.

2.4.8. Аналогичным образом собрать все 3 стойки опоры.

2.4.9. Проверить собранную стойку опоры согласно допускам, приведенным на рис. 6-9.

2.5. При выполнении болтовых соединений необходимо соблюдать следующие требования:

Шиф. № подл. 24392  
Подпись и дата  
Взам. Шиф. №

2.5.1. Не допускается установка в несовмещаемые отверстия болтов меньшего диаметра.

2.5.2. Резьба болта должна находиться вне отверстий соединяемых элементов, а гладкая часть стержня не должна выступать из шайбы.

2.5.3. Гайки должны быть закреплены от самоотвинчивания забивкой резьбы (закернивания) или с помощью пружинных шайб.

2.6. При сборке опор следует руководствоваться указаниями по технике безопасности, изложенными в п.п. 10, 11, 12 общей части.

Особое внимание обращается на следующее:

2.6.1. Для подъема секций необходимо применять стандартные стропы соответствующей грузоподъемности.

2.6.2. Перемещение крана с грузом на крюке разрешается только задним ходом со стрелой повернутой назад. При этом величина перевозимого груза не должна превосходить 0,75 от максимально допустимой величины груза на данном вылете.

2.7. Работы по сборке опоры выполняются звеном рабочих в составе

Профессия	Разряд	Кол., чел.
Электрوليнейщик	6	1
Электрوليнейщик	5	1
Электрوليнейщик	4	4
Электрوليнейщик	3	4
Электрوليнейщик	2	2
Машинист крана	6	1

Шифр № 24392  
Подпись и дата  
24.03.92

2.8. Калькуляция трудовых затрат

Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Норма времени на един. измерения, чел.-ч.		Объем работ	Тип опоры		Объем работ	Затраты труда, чел.-ч.	
			эл.лин.	маш.		У1+I2	У2+I2		эл.лин.	маш.
При сборке на пикете из отдельных элементов										
ЕНПР 23-3-9	Сборка анкерно-угловых опор									
т. 2 п.3 д,е		I т	2,8	0,28	27,0	75,6	7,56	28,1	78,68	7,87
п.4 д,е		100 шт. болтов	I4	I,4	35,25	493,5	49,35	35,85	501,9	50,19
ИТОГО										
						569,1	56,91	580,58	580,58	58,06

№ подл. 24392  
 № докум. 1. Ветра  
 № инв. № 11

### 3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Тип опоры	
	У1+I2	У2+I2
Трудоемкость, чел.-дн.	76,3	77,9
Время работы механизмов, маш.-см.	6,9	7,1
Численность звена, чел.	13	13
Продолжительность, смен	6,9	7,1
Производительность за смену, опор	0,14	0,14

### 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в основных машинах, приспособлениях, оборудовании, инструменте и инвентаре (на одно звено)

Наименование	Тип	Марка ГОСТ	Кол. шт.	Примечание
Кран	тракторный	ТК-53 <i>черт.</i>	1	1 стр. = ЦМ
Шарнир	монтажный	656.00.00.000	8	
Лестница	приставная	НФ8 168.00.00.000СБ	4	
Лестница	навесная	по типу черт. 09С 258 ВЛ-ППР I л. 33	6	НФ6+I3 м
Домкрат	реечный	РД-5	2	Q=5 т.
Мостик	переходной	по типу черт. 09С 258 ВЛ-ППР I л. 34	3	
Ключ	24 гаечный одно- сторонний	284I-80E	6	

Шиф. № подл. Подпись и дата  
 24.03.92

ВЛ-Т(К-2-34)

Лист  
97

Продолжение

Наименование	Тип	Марка ГОСТ	Кол. шт.	Примечание
Ключ	30 гаечный одно- сторонний	284I-80E	6	
	36 то же	284I-80E	5	
Ключ	24 гаечный тор- цовый	2839-80E	2	
	30 то же	2839-80E	2	
Строп	двухветвевой	2СК-5 7000 25573-82	2	
Строп	четырёхветвев.	4СК-5 7000 25573-82	2	
Канат	9, I-I-I-I-I80	2688-80	1	$l = 120$ м
Звено	разъемное тре- угольное	РТИ-5 25573-82	4	
Захват	крюковой	К-2,6 25573-82	12	
Канат	капроновый	ГО293-77	2	$\phi II, I; l = 20$ м
Скоба	строительная		40	
Подкладка	деревянная	9463-72	32	$\phi 200$ мм; $l = 0,5$ м
Свайка	металлическая	2590-7I	22	$\phi 20$ мм; $l = I$ м

В перечень не включен бригадный инвентарь, предусмотренный та-  
белем средств малой механизации.

#### 4.2. Потребность в эксплуатационных материалах

Наименование	Норма на один час работы, кг	Количество, кг при типе опоры	
		У1+I2	У2+I2
Дизельное топливо	6,2	352,8	360,0
Дизельная смазка	0,25	14,2	14,5


Инв. № инв. Подпись и дата Изм. инв. №  
24392

ВЛ-Т(К-2-34)

Лист  
98

Копировал


Формат А4



Техническая характеристика опор.

Тип опоры	41+12	42+12
Общий вес опоры, кг	28041	29110
Вес металла на опору, кг	27000	28078,5
Вес мачты зоб, кг	1038,6	1040,4
Количество болтов, кг	1040	1040
Количество мороз, шт	3525	3525


Рис. 8-1 Анкерно-угловая опора 41+12 42+12



Сборка стоек опоры вести последовательно, начиная с крайней стойки



Зона сборки боковых граней подставки N12A  
Сборка боковой грани крайней стойки производится после установки боковой грани средней стойки



Зона сборки боковых граней подставки N12A  
Сборка боковой грани средней стойки производится после установки боковой грани крайней стойки.

Рис. 8-2 План площадки для сборки опор 41+12 и 42+12

ВЛ-Т (К-2-34)



И.О.Х. 25/12-80 № 411 Т 500

Копировка

ВД-Т(К-2-34)

Формат Н

Лист 1/1

Мостик пер. ходной  
 тросовая расчалка  
 лестница 2-но-беговая

Кран ТК-53

A

A


A-A

Кран установлен на постром

Строп 2х ветвевой

Металлическая свалка

деревянная подкладка



Последовательность работ	Наименование работ
1,2	Сстыковать боковые грани секций между собой
3	Соединить боковую грань с нижней
4	Расчалить боковую грань растяжками
5	Растропить боковую грань
6	Установить элементы диафрагм
7	Визит расчалки
8	Установить элементы верхней грани

Рис.3. Сборка подставки ИРА стоек 300х300 41+12 42+12

Ф4 1007.24.103-18