

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕР 81-02-06-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР-2001**

**Ямало-Ненецкий автономный округ**

**Часть 6**

**БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ  
МОНОЛИТНЫЕ**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Салехард 2011

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР 81-02-06-2001**

**Ямало-Ненецкий автономный округ**

**Часть 6**

**БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ  
МОНОЛИТНЫЕ**

**Издание официальное**

**Салехард 2011**

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.**

**ТЕР 81-02-06-2001 Часть 6. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ. Ямало-Ненецкий автономный округ.**

Салехард 2011 – 64 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ** Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

**СОГЛАСОВАНЫ** Министерством регионального развития Российской Федерации (письмо от 05.07.2011 № 17636-АП/08)

**УТВЕРЖДЕНЫ** Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР** Министерством регионального развития Российской Федерации и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства (регистрационный № 100 от 07.11.2011)

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
Ямало-Ненецкий автономный округ**

ТЕР-06-2001

**Часть 6. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ  
МОНОЛИТНЫЕ**

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                     | Прямые затраты, руб.                             | В том числе, руб.                        |  |                                      |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|
|   |  |  | оплата труда рабочих                     | эксплуатация машин   |                                      | материалы                                      |                                |
| Коды неучтенных материалов  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения  |  |  |  | всего                                |  | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6                                    | 7  | 8                              |
| <b>Раздел 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ</b>                   |  |  |  |  |                                      |  |                                |
| <b>Подраздел 1.1 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ</b>                             |  |  |  |  |                                      |  |                                |
| <b>Таблица 06-01-001</b>  |  |  |  | <b>Устройство бетонной подготовки и фундаментов общего назначения.</b> |                                      |  |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>3</sup> бетона, бутобетона и железобетона в деле             |  |  |  |  |                                      |  |                                |
| 06-01-001-01  | Устройство бетонной подготовки<br>(зона: 1)<br>(зона: 2)<br>(зона: 3)<br>(зона: 4) | 59489,25<br>58595,23<br>56343,39<br>57405,03     | 1371,60<br>1371,60<br>1371,60<br>1371,60 | 2370,64<br>2499,25<br>2292,67<br>2331,68                               | 226,98<br>226,98<br>226,98<br>226,98 | 55747,01<br>54724,38<br>52679,12<br>53701,75   | 180                            |
| <b>Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом:</b>       |  |  |  |  |                                      |  |                                |
| 06-01-001-02  | до 3 м <sup>3</sup><br>(зона: 1)<br>(зона: 2)<br>(зона: 3)<br>(зона: 4)            | 72427,15<br>71246,06<br>70011,83<br>70495,84     | 4460,72<br>4460,72<br>4460,72<br>4460,72 | 3889,59<br>4094,32<br>3796,40<br>3861,91                               | 358,40<br>358,40<br>358,40<br>358,40 | 64076,84<br>62691,02<br>61754,71<br>62173,21   | 535,5                          |
| 06-01-001-03  | до 5 м <sup>3</sup><br>(зона: 1)<br>(зона: 2)<br>(зона: 3)<br>(зона: 4)            | 69664,87<br>68469,99<br>67319,96<br>67774,47     | 3350,49<br>3350,49<br>3350,49<br>3350,49 | 3274,76<br>3446,73<br>3194,94<br>3250,03                               | 302,69<br>302,69<br>302,69<br>302,69 | 63039,62<br>61672,77<br>60774,53<br>61173,95   | 402,22                         |
| 06-01-001-04  | более 5 м <sup>3</sup><br>(зона: 1)<br>(зона: 2)<br>(зона: 3)<br>(зона: 4)         | 67527,88<br>66348,88<br>65256,44<br>65682,69     | 2735,91<br>2735,91<br>2735,91<br>2735,91 | 3096,57<br>3259,80<br>3016,20<br>3067,82                               | 291,12<br>291,12<br>291,12<br>291,12 | 61695,40<br>60353,17<br>59504,33<br>59878,96   | 328,44                         |
| <b>Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом:</b> |  |  |  |  |                                      |  |                                |
| 06-01-001-05  | до 3 м <sup>3</sup><br>(зона: 1)<br>(зона: 2)<br>(зона: 3)<br>(зона: 4)            | 114733,50<br>112050,91<br>109063,60<br>110142,69 | 6546,38<br>6546,38<br>6546,38<br>6546,38 | 4398,03<br>4626,71<br>4302,63<br>4377,98                               | 393,75<br>393,75<br>393,75<br>393,75 | 103789,09<br>100877,82<br>98214,59<br>99218,33 | 785,88                         |
| 06-01-001-06  | до 5 м <sup>3</sup><br>(зона: 1)<br>(зона: 2)<br>(зона: 3)                         | 102848,09<br>100507,12<br>98048,56               | 5081,80<br>5081,80<br>5081,80            | 3624,22<br>3812,45<br>3542,29  | 327,33<br>327,33<br>327,33           | 94142,07<br>91612,87<br>89424,47               | 610,06                         |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                  | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|  |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
|  |   |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 1  | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
|  | (зона: 4)   | 98949,07             | 5081,80              | 3604,15            | 327,33                         | 90263,12  |                                |
| 06-01-001-07   | до 10 м <sup>3</sup>  |                      |                      |                    |                                |           | 483,8                          |
|  | (зона: 1)   | 100034,76            | 4030,05              | 3380,76            | 311,36                         | 92623,95  |                                |
|  | (зона: 2)   | 97708,94             | 4030,05              | 3556,35            | 311,36                         | 90122,54  |                                |
|  | (зона: 3)   | 95316,35             | 4030,05              | 3296,39            | 311,36                         | 87989,91  |                                |
|  | (зона: 4)   | 96184,24             | 4030,05              | 3353,61            | 311,36                         | 88800,58  |                                |
| 06-01-001-08   | до 25 м <sup>3</sup>  |                      |                      |                    |                                |           | 342,2                          |
|  | (зона: 1)   | 93449,13             | 2850,53              | 2628,00            | 243,10                         | 87970,60  |                                |
|  | (зона: 2)   | 91254,09             | 2850,53              | 2763,78            | 243,10                         | 85639,78  |                                |
|  | (зона: 3)   | 89139,91             | 2850,53              | 2560,81            | 243,10                         | 83728,57  |                                |
|  | (зона: 4)   | 89914,29             | 2850,53              | 2605,26            | 243,10                         | 84458,50  |                                |
| 06-01-001-09   | более 25 м <sup>3</sup>   |                      |                      |                    |                                |           | 271,4                          |
|  | (зона: 1)   | 92836,57             | 2260,76              | 2543,18            | 238,26                         | 88032,63  |                                |
|  | (зона: 2)   | 90618,81             | 2260,76              | 2674,44            | 238,26                         | 85683,61  |                                |
|  | (зона: 3)   | 88494,81             | 2260,76              | 2474,07            | 238,26                         | 83759,98  |                                |
|  | (зона: 4)   | 89267,69             | 2260,76              | 2516,85            | 238,26                         | 84490,08  |                                |
| <b>Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника:</b> |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 06-01-001-10   | от 2 до 4 м, периметром до 5 м  |                      |                      |                    |                                |           | 453,12                         |
|  | (зона: 1)   | 110650,85            | 3774,49              | 3991,11            | 346,08                         | 102885,25 |                                |
|  | (зона: 2)   | 107956,43            | 3774,49              | 4208,89            | 346,08                         | 99973,05  |                                |
|  | (зона: 3)   | 105004,85            | 3774,49              | 3897,03            | 346,08                         | 97333,33  |                                |
|  | (зона: 4)   | 106059,14            | 3774,49              | 3965,68            | 346,08                         | 98318,97  |                                |
| 06-01-001-11   | от 4 до 10 м, периметром до 5 м   |                      |                      |                    |                                |           | 697,38                         |
|  | (зона: 1)   | 124464,52            | 5809,18              | 3768,55            | 306,96                         | 114886,79 |                                |
|  | (зона: 2)   | 121296,00            | 5809,18              | 3971,83            | 306,96                         | 111514,99 |                                |
|  | (зона: 3)   | 117801,49            | 5809,18              | 3698,37            | 306,96                         | 108293,94 |                                |
|  | (зона: 4)   | 119060,09            | 5809,18              | 3765,08            | 306,96                         | 109485,83 |                                |
| 06-01-001-12   | от 4 до 10 м, периметром до 10 м  |                      |                      |                    |                                |           | 553,42                         |
|  | (зона: 1)   | 109601,38            | 4609,99              | 3482,04            | 297,03                         | 101509,35 |                                |
|  | (зона: 2)   | 106947,88            | 4609,99              | 3664,30            | 297,03                         | 98673,59  |                                |
|  | (зона: 3)   | 104132,42            | 4609,99              | 3407,83            | 297,03                         | 96114,60  |                                |
|  | (зона: 4)   | 105156,76            | 4609,99              | 3468,80            | 297,03                         | 97077,97  |                                |
| <b>Устройство фундаментов-столбов:</b>   |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 06-01-001-13   | бетонных  |                      |                      |                    |                                |           | 598,26                         |
|  | (зона: 1)   | 71442,17             | 4983,51              | 2733,70            | 233,87                         | 63724,96  |                                |
|  | (зона: 2)   | 70200,54             | 4983,51              | 2871,52            | 233,87                         | 62345,51  |                                |
|  | (зона: 3)   | 69087,51             | 4983,51              | 2682,04            | 233,87                         | 61421,96  |                                |
|  | (зона: 4)   | 69547,80             | 4983,51              | 2730,21            | 233,87                         | 61834,08  |                                |
| 06-01-001-14   | бутобетонных  |                      |                      |                    |                                |           | 723,34                         |
|  | (зона: 1)   | 66827,13             | 6025,42              | 2620,43            | 219,17                         | 58181,28  |                                |
|  | (зона: 2)   | 64666,97             | 6025,42              | 2753,77            | 219,17                         | 55887,78  |                                |
|  | (зона: 3)   | 63138,38             | 6025,42              | 2579,48            | 219,17                         | 54533,48  |                                |
|  | (зона: 4)   | 63957,72             | 6025,42              | 2625,89            | 219,17                         | 55306,41  |                                |
| 06-01-001-15   | Устройство фундаментных плит бетонных плоских                                   |                      |                      |                    |                                |           | 116,82                         |
|  | (зона: 1)   | 61956,11             | 973,11               | 2580,53            | 244,36                         | 58402,47  |                                |
|  | (зона: 2)   | 60805,67             | 973,11               | 2712,08            | 244,36                         | 57120,48  |                                |
|  | (зона: 3)   | 59870,77             | 973,11               | 2505,08            | 244,36                         | 56392,58  |                                |
|  | (зона: 4)   | 60228,15             | 973,11               | 2548,49            | 244,36                         | 56706,55  |                                |
| <b>Устройство фундаментных плит железобетонных:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                      | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |        |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------|-----------|--------------------------------|
|   |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |        | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов  | Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения     |                      |                      |                    | всего  |           | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6      | 7         | 8                              |
| 06-01-001-16  | плоских   |                      |                      |                    |        |           | 220,66                         |
|   | (зона: 1)   | 129288,38            | 1838,10              | 3762,08            | 343,56 | 123688,20 |                                |
|   | (зона: 2)   | 125587,99            | 1838,10              | 3953,70            | 343,56 | 119796,19 |                                |
|   | (зона: 3)   | 121535,47            | 1838,10              | 3656,94            | 343,56 | 116040,43 |                                |
|   | (зона: 4)   | 122932,63            | 1838,10              | 3721,49            | 343,56 | 117373,04 |                                |
| 06-01-001-17  | с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм    |                      |                      |                    |        |           | 283,14                         |
|   | (зона: 1)   | 206651,60            | 2358,56              | 4539,30            | 389,48 | 199753,74 |                                |
|   | (зона: 2)   | 199771,86            | 2358,56              | 4759,12            | 389,48 | 192654,18 |                                |
|   | (зона: 3)   | 191815,39            | 2358,56              | 4416,92            | 389,48 | 185039,91 |                                |
|   | (зона: 4)   | 194519,53            | 2358,56              | 4498,37            | 389,48 | 187662,60 |                                |
| 06-01-001-18  | с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты более 1000 мм |                      |                      |                    |        |           | 230,49                         |
|   | (зона: 1)   | 164541,10            | 1919,98              | 3706,62            | 310,10 | 158914,50 |                                |
|   | (зона: 2)   | 159355,60            | 1919,98              | 3897,02            | 310,10 | 153538,60 |                                |
|   | (зона: 3)   | 153529,11            | 1919,98              | 3612,28            | 310,10 | 147996,85 |                                |
|   | (зона: 4)   | 155525,37            | 1919,98              | 3678,40            | 310,10 | 149926,99 |                                |
| 06-01-001-19  | с ребрами вверх   |                      |                      |                    |        |           | 451,94                         |
|   | (зона: 1)   | 176611,82            | 4099,10              | 5402,90            | 394,01 | 167109,82 |                                |
|   | (зона: 2)   | 171319,76            | 4099,10              | 5722,40            | 394,01 | 161498,26 |                                |
|   | (зона: 3)   | 165002,88            | 4099,10              | 5297,75            | 394,01 | 155606,03 |                                |
|   | (зона: 4)   | 167175,82            | 4099,10              | 5395,46            | 394,01 | 157681,26 |                                |
| <b>Устройство ленточных фундаментов:</b>  |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| 06-01-001-20  | бетонных  |                      |                      |                    |        |           | 337,48                         |
|   | (зона: 1)   | 67313,81             | 2844,96              | 2992,29            | 276,04 | 61476,56  |                                |
|   | (зона: 2)   | 66130,87             | 2844,96              | 3147,57            | 276,04 | 60138,34  |                                |
|   | (зона: 3)   | 65058,95             | 2844,96              | 2916,55            | 276,04 | 59297,44  |                                |
|   | (зона: 4)   | 65480,27             | 2844,96              | 2967,17            | 276,04 | 59668,14  |                                |
| 06-01-001-21  | бутобетонных  |                      |                      |                    |        |           | 370,52                         |
|   | (зона: 1)   | 63144,54             | 3123,48              | 2877,63            | 263,22 | 57143,43  |                                |
|   | (зона: 2)   | 61018,76             | 3123,48              | 3026,33            | 263,22 | 54868,95  |                                |
|   | (зона: 3)   | 59483,05             | 3123,48              | 2806,73            | 263,22 | 53552,84  |                                |
|   | (зона: 4)   | 60285,75             | 3123,48              | 2855,67            | 263,22 | 54306,60  |                                |
| 06-01-001-22  | железобетонных при ширине по верху до 1000 мм                                       |                      |                      |                    |        |           | 446,04                         |
|   | (зона: 1)   | 127796,24            | 3858,25              | 5578,87            | 361,93 | 118359,12 |                                |
|   | (зона: 2)   | 124627,61            | 3858,25              | 5947,92            | 361,93 | 114821,44 |                                |
|   | (зона: 3)   | 120763,44            | 3858,25              | 5493,07            | 361,93 | 111412,12 |                                |
|   | (зона: 4)   | 122114,75            | 3858,25              | 5594,34            | 361,93 | 112662,16 |                                |
| 06-01-001-23  | железобетонных при ширине по верху более 1000 мм                                    |                      |                      |                    |        |           | 323,32                         |
|   | (зона: 1)   | 125438,92            | 2796,72              | 5065,74            | 316,64 | 117576,46 |                                |
|   | (зона: 2)   | 122256,91            | 2796,72              | 5407,12            | 316,64 | 114053,07 |                                |
|   | (зона: 3)   | 118458,57            | 2796,72              | 4989,32            | 316,64 | 110672,53 |                                |
|   | (зона: 4)   | 119786,66            | 2796,72              | 5081,85            | 316,64 | 111908,09 |                                |
| <b>Таблица 06-01-002 Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы и доменные печи.</b> |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>3</sup> бетона и железобетона в деле                                   |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| <b>Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы:</b>                                   |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| 06-01-002-01  | бетонных объемом до 50 м <sup>3</sup>   |                      |                      |                    |        |           | 432,9                          |
|   | (зона: 1)   | 71532,26             | 3744,59              | 3336,91            | 268,50 | 64450,76  |                                |
|   | (зона: 2)   | 70230,37             | 3744,59              | 3427,96            | 268,50 | 63057,82  |                                |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                        | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|  |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
|  |   |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения     |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 1  | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
|  | (зона: 3)   | 69101,30             | 3744,59              | 3248,73            | 268,50                         | 62107,98  |                                |
|  | (зона: 4)   | 69588,45             | 3744,59              | 3310,93            | 268,50                         | 62532,93  |                                |
| 06-01-002-02   | железобетонных объемом до 100 м <sup>3</sup>  |                      |                      |                    |                                |           | 483,96                         |
|  | (зона: 1)   | 86489,48             | 4186,25              | 3984,06            | 275,79                         | 78319,17  |                                |
|  | (зона: 2)   | 84819,28             | 4186,25              | 4142,71            | 275,79                         | 76490,32  |                                |
|  | (зона: 3)   | 83213,63             | 4186,25              | 3903,02            | 275,79                         | 75124,36  |                                |
|  | (зона: 4)   | 83860,02             | 4186,25              | 3977,53            | 275,79                         | 75696,24  |                                |
| 06-01-002-03   | железобетонных объемом до 200 м <sup>3</sup>  |                      |                      |                    |                                |           | 317,46                         |
|  | (зона: 1)   | 81695,89             | 2746,03              | 3706,91            | 293,38                         | 75242,95  |                                |
|  | (зона: 2)   | 80023,07             | 2746,03              | 3823,59            | 293,38                         | 73453,45  |                                |
|  | (зона: 3)   | 78543,26             | 2746,03              | 3606,93            | 293,38                         | 72190,30  |                                |
|  | (зона: 4)   | 79125,81             | 2746,03              | 3675,04            | 293,38                         | 72704,74  |                                |
| 06-01-002-04   | железобетонных объемом более 200 м <sup>3</sup>                                       |                      |                      |                    |                                |           | 215,34                         |
|  | (зона: 1)   | 75060,45             | 1862,69              | 3414,68            | 279,93                         | 69783,08  |                                |
|  | (зона: 2)   | 73572,83             | 1862,69              | 3513,83            | 279,93                         | 68196,31  |                                |
|  | (зона: 3)   | 72370,64             | 1862,69              | 3314,05            | 279,93                         | 67193,90  |                                |
|  | (зона: 4)   | 72853,38             | 1862,69              | 3376,54            | 279,93                         | 67614,15  |                                |
| 06-01-002-05   | Устройство фундаментов под доменные печи  |                      |                      |                    |                                |           | 315,24                         |
|  | (зона: 1)   | 93850,92             | 3004,24              | 7308,16            | 393,50                         | 83538,52  |                                |
|  | (зона: 2)   | 92281,69             | 3004,24              | 7731,93            | 393,50                         | 81545,52  |                                |
|  | (зона: 3)   | 90150,29             | 3004,24              | 7198,31            | 393,50                         | 79947,74  |                                |
|  | (зона: 4)   | 90951,01             | 3004,24              | 7335,37            | 393,50                         | 80611,40  |                                |
| 06-01-002-06   | Укладка жароупорного бетона в фундаменты под фабрично-заводские трубы и доменные печи |                      |                      |                    |                                |           | 193,14                         |
|  | (зона: 1)   | 251660,40            | 1773,03              | 3659,75            | 273,02                         | 246227,62 |                                |
|  | (зона: 2)   | 238796,81            | 1773,03              | 3798,78            | 273,02                         | 233225,00 |                                |
|  | (зона: 3)   | 222418,99            | 1773,03              | 3566,73            | 273,02                         | 217079,23 |                                |
|  | (зона: 4)   | 228482,09            | 1773,03              | 3633,57            | 273,02                         | 223075,49 |                                |
| <b>Подраздел 1.2 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ</b>                   |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Таблица 06-01-005 Устройство фундаментов общего назначения.</b> |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>3</sup> бетона и железобетона в деле        |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 06-01-005-01   | до 5 м <sup>3</sup>   |                      |                      |                    |                                |           | 441,28                         |
|  | (зона: 1)   | 71453,25             | 3644,97              | 4859,22            | 435,02                         | 62949,06  |                                |
|  | (зона: 2)   | 70230,98             | 3644,97              | 5002,26            | 435,02                         | 61583,75  |                                |
|  | (зона: 3)   | 69049,06             | 3644,97              | 4715,47            | 435,02                         | 60688,62  |                                |
|  | (зона: 4)   | 69530,43             | 3644,97              | 4799,00            | 435,02                         | 61086,46  |                                |
| 06-01-005-02   | до 25 м <sup>3</sup>  |                      |                      |                    |                                |           | 322,56                         |
|  | (зона: 1)   | 66556,94             | 2664,35              | 2771,30            | 248,89                         | 61121,29  |                                |
|  | (зона: 2)   | 65307,12             | 2664,35              | 2853,51            | 248,89                         | 59789,26  |                                |
|  | (зона: 3)   | 64317,01             | 2664,35              | 2690,93            | 248,89                         | 58961,73  |                                |
|  | (зона: 4)   | 64728,22             | 2664,35              | 2738,34            | 248,89                         | 59325,53  |                                |
| 06-01-005-03   | более 25 м <sup>3</sup>   |                      |                      |                    |                                |           | 249,76                         |
|  | (зона: 1)   | 64262,09             | 2063,02              | 2014,35            | 181,10                         | 60184,72  |                                |
|  | (зона: 2)   | 63007,90             | 2063,02              | 2074,96            | 181,10                         | 58869,92  |                                |
|  | (зона: 3)   | 62097,90             | 2063,02              | 1958,18            | 181,10                         | 58076,70  |                                |
|  | (зона: 4)   | 62478,81             | 2063,02              | 1992,44            | 181,10                         | 58423,35  |                                |

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|   |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | расход неучтенных материалов |                                |
| Коды неучтенных материалов  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |                              |                                |
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом:</b>                               |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 06-01-005-04  | до 5 м <sup>3</sup>   |                      |                      |                    |                                |                              | 453,6                          |
|   | (зона: 1)   | 84917,78             | 3746,74              | 3493,98            | 301,18                         | 77677,06                     |                                |
|   | (зона: 2)   | 83187,71             | 3746,74              | 3597,98            | 301,18                         | 75842,99                     |                                |
|   | (зона: 3)   | 81630,74             | 3746,74              | 3393,84            | 301,18                         | 74490,16                     |                                |
|   | (зона: 4)   | 82251,70             | 3746,74              | 3455,27            | 301,18                         | 75049,69                     |                                |
| 06-01-005-05  | до 25 м <sup>3</sup>  |                      |                      |                    |                                |                              | 342,72                         |
|   | (зона: 1)   | 85494,88             | 2806,88              | 2919,46            | 228,47                         | 79768,54                     |                                |
|   | (зона: 2)   | 83645,69             | 2806,88              | 3028,45            | 228,47                         | 77810,36                     |                                |
|   | (зона: 3)   | 81986,51             | 2806,88              | 2848,66            | 228,47                         | 76330,97                     |                                |
|   | (зона: 4)   | 82630,84             | 2806,88              | 2900,57            | 228,47                         | 76923,39                     |                                |
| 06-01-005-06  | более 25 м <sup>3</sup>   |                      |                      |                    |                                |                              | 278,88                         |
|   | (зона: 1)   | 97972,05             | 2284,03              | 3618,88            | 223,94                         | 92069,14                     |                                |
|   | (зона: 2)   | 95685,01             | 2284,03              | 3806,24            | 223,94                         | 89594,74                     |                                |
|   | (зона: 3)   | 93334,41             | 2284,03              | 3557,67            | 223,94                         | 87492,71                     |                                |
|   | (зона: 4)   | 94202,02             | 2284,03              | 3624,03            | 223,94                         | 88293,96                     |                                |
| <b>Дополнительные затраты на устройство:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 06-01-005-07  | колодцев для анкерных болтов  |                      |                      |                    |                                |                              | 66,49                          |
|   | (зона: 1)   | 963,62               | 560,51               | 29,81              | 2,66                           | 373,30                       |                                |
|   | (зона: 2)   | 956,81               | 560,51               | 29,96              | 2,66                           | 366,34                       |                                |
|   | (зона: 3)   | 942,83               | 560,51               | 29,66              | 2,66                           | 352,66                       |                                |
|   | (зона: 4)   | 950,30               | 560,51               | 30,17              | 2,66                           | 359,62                       |                                |
| 06-01-005-08  | сложных фундаментов   |                      |                      |                    |                                |                              | 194,25                         |
|   | (зона: 1)   | 11511,18             | 1783,22              | 1072,18            | 56,64                          | 8655,78                      |                                |
|   | (зона: 2)   | 11222,68             | 1783,22              | 1113,48            | 56,64                          | 8325,98                      |                                |
|   | (зона: 3)   | 10784,96             | 1783,22              | 1094,02            | 56,64                          | 7907,72                      |                                |
|   | (зона: 4)   | 10955,38             | 1783,22              | 1115,61            | 56,64                          | 8056,55                      |                                |
| <b>Таблица 06-01-006 Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами.</b> |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>3</sup> железобетона в деле  |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках:</b>       |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 06-01-006-01  | загрузки печей под вспомогательное оборудование объемом более 1000 м <sup>3</sup> |                      |                      |                    |                                |                              | 233,91                         |
|   | (зона: 1)   | 83556,57             | 2023,32              | 3255,33            | 170,49                         | 78277,92                     |                                |
|   | (зона: 2)   | 81627,98             | 2023,32              | 3320,38            | 170,49                         | 76284,28                     |                                |
|   | (зона: 3)   | 78326,12             | 2023,32              | 3219,16            | 170,49                         | 73083,64                     |                                |
|   | (зона: 4)   | 79790,44             | 2023,32              | 3279,73            | 170,49                         | 74487,39                     |                                |
| 06-01-006-02  | роликовых конвейеров, уборки, упаковок объемом более 200 м <sup>3</sup>           |                      |                      |                    |                                |                              | 305,1                          |
|   | (зона: 1)   | 90927,58             | 2639,12              | 3482,10            | 180,20                         | 84806,36                     |                                |
|   | (зона: 2)   | 88805,63             | 2639,12              | 3553,97            | 180,20                         | 82612,54                     |                                |
|   | (зона: 3)   | 85211,95             | 2639,12              | 3447,75            | 180,20                         | 79125,08                     |                                |
|   | (зона: 4)   | 86796,50             | 2639,12              | 3513,49            | 180,20                         | 80643,89                     |                                |
| 06-01-006-03  | резки   |                      |                      |                    |                                |                              | 266,68                         |
|   | (зона: 1)   | 101682,73            | 2306,78              | 3152,55            | 141,86                         | 96223,40                     |                                |
|   | (зона: 2)   | 99022,67             | 2306,78              | 3206,84            | 141,86                         | 93509,05                     |                                |
|   | (зона: 3)   | 94845,57             | 2306,78              | 3119,47            | 141,86                         | 89419,32                     |                                |
|   | (зона: 4)   | 96618,18             | 2306,78              | 3181,88            | 141,86                         | 91129,52                     |                                |
| 06-01-006-04  | выгрузки печей объемом до 500 м <sup>3</sup>                                      |                      |                      |                    |                                |                              | 368,38                         |
|   | (зона: 1)   | 93260,21             | 3186,49              | 3258,21            | 139,34                         | 86815,51                     |                                |
|   | (зона: 2)   | 91101,65             | 3186,49              | 3321,84            | 139,34                         | 84593,32                     |                                |



| Помера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций   | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |        |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------|-----------|--------------------------------|
|                            |  |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |        | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения                          |                      |                      |                    | всего  |           | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1                          | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6      | 7         | 8                              |
|                            | (зона: 3)  | 87467,32             | 3186,49              | 3243,59            | 139,34 | 81037,24  |                                |
|                            | (зона: 4)  | 89088,17             | 3186,49              | 3308,30            | 139,34 | 82593,38  |                                |
| 06-01-006-05               | выгрузки печей объемом до 1500 м <sup>3</sup>  |                      |                      |                    |        |           | 209,05                         |
|                            | (зона: 1)  | 75739,22             | 1808,28              | 2893,11            | 138,33 | 71037,83  |                                |
|                            | (зона: 2)  | 74091,26             | 1808,28              | 2946,95            | 138,33 | 69336,03  |                                |
|                            | (зона: 3)  | 71169,43             | 1808,28              | 2866,47            | 138,33 | 66494,68  |                                |
|                            | (зона: 4)  | 72503,98             | 1808,28              | 2920,85            | 138,33 | 67774,85  |                                |
| 06-01-006-06               | выгрузки печей объемом более 1500 м <sup>3</sup> , черновой и чистой клетей                              |                      |                      |                    |        |           | 190,38                         |
|                            | (зона: 1)  | 69168,66             | 1646,79              | 2747,55            | 131,40 | 64774,32  |                                |
|                            | (зона: 2)  | 67774,37             | 1646,79              | 2798,27            | 131,40 | 63329,31  |                                |
|                            | (зона: 3)  | 65170,79             | 1646,79              | 2722,62            | 131,40 | 60801,38  |                                |
|                            | (зона: 4)  | 66395,25             | 1646,79              | 2773,56            | 131,40 | 61974,90  |                                |
| 06-01-006-07               | упаковки объемом до 200 м <sup>3</sup> , под вспомогательное оборудование объемом до 1000 м <sup>3</sup> |                      |                      |                    |        |           | 337,87                         |
|                            | (зона: 1)  | 83627,66             | 2922,58              | 3113,10            | 139,59 | 77591,98  |                                |
|                            | (зона: 2)  | 81821,42             | 2922,58              | 3173,46            | 139,59 | 75725,38  |                                |
|                            | (зона: 3)  | 78634,42             | 2922,58              | 3094,37            | 139,59 | 72617,47  |                                |
|                            | (зона: 4)  | 80092,63             | 2922,58              | 3154,80            | 139,59 | 74015,25  |                                |

**Таблица 06-01-007**
**Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами.**

 Измеритель: 100 м<sup>3</sup> железобетона в деле

**Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами на участках:**

|              |  |          |         |         |        |          |        |
|--------------|--|----------|---------|---------|--------|----------|--------|
| 06-01-007-01 | загрузки и выгрузки печей, холодильников, распределительных пакетирующих и укладочных линий объемом до 2000 м <sup>3</sup> |          |         |         |        |          | 327,7  |
|              | (зона: 1)  | 69468,77 | 2867,38 | 3762,16 | 213,11 | 62839,23 |        |
|              | (зона: 2)  | 68202,19 | 2867,38 | 3840,39 | 213,11 | 61494,42 |        |
|              | (зона: 3)  | 65919,67 | 2867,38 | 3709,17 | 213,11 | 59343,12 |        |
|              | (зона: 4)  | 67048,02 | 2867,38 | 3779,08 | 213,11 | 60401,56 |        |
| (101-9866)   | Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)   | -        | -       | -       | -      | (П)      | -      |
| (201-9340)   | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков, (т)  | -        | -       | -       | -      | (П)      | -      |
| 06-01-007-02 | черновой и листовой клетей   |          |         |         |        |          | 223,74 |
|              | (зона: 1)  | 69062,41 | 1957,73 | 3288,88 | 174,52 | 63815,80 |        |
|              | (зона: 2)  | 67638,92 | 1957,73 | 3352,92 | 174,52 | 62328,27 |        |
|              | (зона: 3)  | 65323,65 | 1957,73 | 3246,84 | 174,52 | 60119,08 |        |
|              | (зона: 4)  | 66450,90 | 1957,73 | 3308,17 | 174,52 | 61185,00 |        |
| (101-9866)   | Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)   | -        | -       | -       | -      | (П)      | -      |
| (201-9340)   | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков, (т)  | -        | -       | -       | -      | (П)      | -      |

**Таблица 06-01-008**
**Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик.**

 Измеритель: 100 м<sup>3</sup> железобетона в деле

**Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик:**

|              |                               |           |         |          |        |           |         |
|--------------|-------------------------------|-----------|---------|----------|--------|-----------|---------|
| 06-01-008-01 | на колоннах диаметром до 18 м |           |         |          |        |           | 1071,24 |
|              | (зона: 1)                     | 263374,96 | 9833,98 | 13716,12 | 803,13 | 239824,86 |         |
|              | (зона: 2)                     | 255140,33 | 9833,98 | 13988,03 | 803,13 | 231318,32 |         |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                  | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | расход неучтенных материалов |                                |
|  |   |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |                              |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 1  | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
|  | (зона: 3)   | 245155,44            | 9833,98              | 13483,85           | 803,13                         | 221837,61                    |                                |
|  | (зона: 4)   | 248723,86            | 9833,98              | 13733,24           | 803,13                         | 225156,64                    |                                |
| 06-01-008-02   | на колоннах диаметром до 30 м   |                      |                      |                    |                                |                              | 737,89                         |
|  | (зона: 1)   | 187597,25            | 6773,83              | 10126,42           | 584,47                         | 170697,00                    |                                |
|  | (зона: 2)   | 182037,93            | 6773,83              | 10330,12           | 584,47                         | 164933,98                    |                                |
|  | (зона: 3)   | 175602,83            | 6773,83              | 9970,07            | 584,47                         | 158858,93                    |                                |
|  | (зона: 4)   | 177923,37            | 6773,83              | 10154,02           | 584,47                         | 160995,52                    |                                |
| 06-01-008-03   | на колоннах диаметром до 50 м   |                      |                      |                    |                                |                              | 642,97                         |
|  | (зона: 1)   | 199801,44            | 5902,46              | 9727,38            | 548,03                         | 184171,60                    |                                |
|  | (зона: 2)   | 193660,30            | 5902,46              | 9921,35            | 548,03                         | 177836,49                    |                                |
|  | (зона: 3)   | 186566,27            | 5902,46              | 9588,00            | 548,03                         | 171075,81                    |                                |
|  | (зона: 4)   | 189107,90            | 5902,46              | 9764,84            | 548,03                         | 173440,60                    |                                |
| 06-01-008-04   | на грунте диаметром до 50 м   |                      |                      |                    |                                |                              | 740,15                         |
|  | (зона: 1)   | 150287,98            | 6794,58              | 7692,10            | 422,06                         | 135801,30                    |                                |
|  | (зона: 2)   | 146215,20            | 6794,58              | 7851,54            | 422,06                         | 131569,08                    |                                |
|  | (зона: 3)   | 141693,98            | 6794,58              | 7600,16            | 422,06                         | 127299,24                    |                                |
|  | (зона: 4)   | 143382,89            | 6794,58              | 7741,02            | 422,06                         | 128847,29                    |                                |
| <b>Таблица 06-01-009 Устройство фундаментов и сооружений на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>3</sup> железобетона в деле |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Устройство фундаментов на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 06-01-009-01   | под окорочный барабан   |                      |                      |                    |                                |                              | 365,94                         |
|  | (зона: 1)   | 91821,51             | 3165,38              | 7006,94            | 390,41                         | 81649,19                     |                                |
|  | (зона: 2)   | 89815,41             | 3165,38              | 7143,85            | 390,41                         | 79506,18                     |                                |
|  | (зона: 3)   | 87850,06             | 3165,38              | 6912,36            | 390,41                         | 77772,32                     |                                |
|  | (зона: 4)   | 88638,22             | 3165,38              | 7035,67            | 390,41                         | 78437,17                     |                                |
| 06-01-009-02   | под сушильные картоноделательные и бумагоделательные машины                     |                      |                      |                    |                                |                              | 648,66                         |
|  | (зона: 1)   | 153252,75            | 5610,91              | 9245,64            | 516,76                         | 138396,20                    |                                |
|  | (зона: 2)   | 148962,83            | 5610,91              | 9433,83            | 516,76                         | 133918,09                    |                                |
|  | (зона: 3)   | 144077,25            | 5610,91              | 9126,97            | 516,76                         | 129339,37                    |                                |
|  | (зона: 4)   | 145874,02            | 5610,91              | 9292,74            | 516,76                         | 130970,37                    |                                |
| <b>Возведение сооружений (комплексов) на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 06-01-009-03   | ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до 120 мм                      |                      |                      |                    |                                |                              | 2045,3                         |
|  | (зона: 1)   | 244330,57            | 17691,85             | 23223,58           | 1298,20                        | 203415,14                    |                                |
|  | (зона: 2)   | 239691,55            | 17691,85             | 23766,83           | 1298,20                        | 198232,87                    |                                |
|  | (зона: 3)   | 232385,28            | 17691,85             | 23040,47           | 1298,20                        | 191652,96                    |                                |
|  | (зона: 4)   | 235609,13            | 17691,85             | 23458,73           | 1298,20                        | 194458,55                    |                                |
| 06-01-009-04   | ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до 200 мм                      |                      |                      |                    |                                |                              | 1333,8                         |
|  | (зона: 1)   | 182389,23            | 11537,37             | 19594,05           | 1082,82                        | 151257,81                    |                                |
|  | (зона: 2)   | 178611,20            | 11537,37             | 19996,83           | 1082,82                        | 147077,00                    |                                |
|  | (зона: 3)   | 173340,35            | 11537,37             | 19365,69           | 1082,82                        | 142437,29                    |                                |
|  | (зона: 4)   | 175539,19            | 11537,37             | 19713,36           | 1082,82                        | 144288,46                    |                                |
| 06-01-009-05   | массных бассейнов емкостью до 500 м <sup>3</sup> прямоугольного сечения         |                      |                      |                    |                                |                              | 715,29                         |
|  | (зона: 1)   | 134551,05            | 6187,26              | 14580,14           | 915,49                         | 113783,65                    |                                |
|  | (зона: 2)   | 131466,52            | 6187,26              | 14898,27           | 915,49                         | 110380,99                    |                                |
|  | (зона: 3)   | 127699,13            | 6187,26              | 14341,97           | 915,49                         | 107169,90                    |                                |

| Помера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                     | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |        |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------|------------------------------|--------------------------------|
|  |  |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |        | расход неучтенных материалов |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения    |                      |                      |                    | всего  |                              | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1  | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6      | 7                            | 8                              |
|  | (зона: 4)  | 129122,04            | 6187,26              | 14596,07           | 915,49 | 108338,71                    |                                |
| <b>Подраздел 1.3 ПРОЧИЕ РАБОТЫ</b>   |  |                      |                      |                    |        |                              |                                |
| <b>Таблица 06-01-012 Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков.</b> |  |                      |                      |                    |        |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> площади горизонтальной проекции ростверков                                    |  |                      |                      |                    |        |                              |                                |
| 06-01-012-01   | Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков |                      |                      |                    |        |                              | 95,92                          |
|  | (зона: 1)  | 2740,81              | 792,30               | 46,78              | 3,42   | 1901,73                      |                                |
|  | (зона: 2)  | 2706,19              | 792,30               | 47,08              | 3,42   | 1866,81                      |                                |
|  | (зона: 3)  | 2635,52              | 792,30               | 46,16              | 3,42   | 1797,06                      |                                |
|  | (зона: 4)  | 2671,34              | 792,30               | 47,11              | 3,42   | 1831,93                      |                                |
| <b>Таблица 06-01-013 Устройство подливки толщиной 20 мм.</b>   |  |                      |                      |                    |        |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> подливки под оборудование   |  |                      |                      |                    |        |                              |                                |
| 06-01-013-01   | Устройство подливки толщиной 20 мм   |                      |                      |                    |        |                              | 45,78                          |
|  | (зона: 1)  | 2101,66              | 400,58               | 19,60              | 1,01   | 1681,48                      |                                |
|  | (зона: 2)  | 2066,13              | 400,58               | 20,08              | 1,01   | 1645,47                      |                                |
|  | (зона: 3)  | 2038,23              | 400,58               | 19,14              | 1,01   | 1618,51                      |                                |
|  | (зона: 4)  | 2050,91              | 400,58               | 19,59              | 1,01   | 1630,74                      |                                |
| 06-01-013-02   | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01  |                      |                      |                    |        |                              | 13,08                          |
|  | (зона: 1)  | 894,63               | 114,45               | 8,22               | 0,50   | 771,96                       |                                |
|  | (зона: 2)  | 878,06               | 114,45               | 8,39               | 0,50   | 755,22                       |                                |
|  | (зона: 3)  | 866,77               | 114,45               | 8,06               | 0,50   | 744,26                       |                                |
|  | (зона: 4)  | 871,81               | 114,45               | 8,24               | 0,50   | 749,12                       |                                |
| <b>Таблица 06-01-014 Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм.</b>                                      |  |                      |                      |                    |        |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перекрытий  |  |                      |                      |                    |        |                              |                                |
| 06-01-014-01   | Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм                                      |                      |                      |                    |        |                              | 22,42                          |
|  | (зона: 1)  | 6652,52              | 182,05               | 199,57             | 15,51  | 6270,90                      |                                |
|  | (зона: 2)  | 6520,34              | 182,05               | 204,73             | 15,51  | 6133,56                      |                                |
|  | (зона: 3)  | 6427,52              | 182,05               | 191,89             | 15,51  | 6053,58                      |                                |
|  | (зона: 4)  | 6466,00              | 182,05               | 195,74             | 15,51  | 6088,21                      |                                |
| 06-01-014-02   | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-014-01  |                      |                      |                    |        |                              | 1,43                           |
|  | (зона: 1)  | 657,97               | 11,61                | 19,63              | 1,51   | 626,73                       |                                |
|  | (зона: 2)  | 644,74               | 11,61                | 20,13              | 1,51   | 613,00                       |                                |
|  | (зона: 3)  | 635,49               | 11,61                | 18,87              | 1,51   | 605,01                       |                                |
|  | (зона: 4)  | 639,33               | 11,61                | 19,25              | 1,51   | 608,47                       |                                |
| <b>Таблица 06-01-015 Установка анкерных болтов.</b>  |  |                      |                      |                    |        |                              |                                |
| Измеритель: 1 т  |  |                      |                      |                    |        |                              |                                |
| <b>Установка анкерных болтов:</b>  |  |                      |                      |                    |        |                              |                                |
| 06-01-015-01   | в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м  |                      |                      |                    |        |                              | 315,01                         |
|  | (зона: 1)  | 15995,05             | 2724,84              | 76,20              | 3,15   | 13194,01                     |                                |
|  | (зона: 2)  | 15753,73             | 2724,84              | 76,97              | 3,15   | 12951,92                     |                                |
|  | (зона: 3)  | 15266,56             | 2724,84              | 73,98              | 3,15   | 12467,74                     |                                |
|  | (зона: 4)  | 15510,65             | 2724,84              | 75,98              | 3,15   | 12709,83                     |                                |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций   | Прямые затраты, руб.                         | В том числе, руб.                        |                                      |                                  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|--|--|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
|  |  |  | оплата труда рабочих                     | эксплуатация машин                   |                                  | расход неучтенных материалов                 |                                |
|  |  |  |  | всего                                | в т.ч. оплата труда машинистов   |  |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения  |  |  |                                      |                                  |  |                                |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5                                    | 6                                | 7  | 8                              |
| 06-01-015-02   | в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м<br><i>(зона: 1)</i><br><i>(зона: 2)</i><br><i>(зона: 3)</i><br><i>(зона: 4)</i>             | 15214,44<br>14973,04<br>14486,19<br>14730,07 | 1951,70<br>1951,70<br>1951,70<br>1951,70 | 68,73<br>69,42<br>66,75<br>68,54     | 2,90<br>2,90<br>2,90<br>2,90     | 13194,01<br>12951,92<br>12467,74<br>12709,83 | 225,63                         |
| 06-01-015-03   | при бетонировании со связями из арматуры<br><i>(зона: 1)</i><br><i>(зона: 2)</i><br><i>(зона: 3)</i><br><i>(зона: 4)</i>                 | 15043,63<br>14803,89<br>14314,97<br>14559,93 | 1139,57<br>1139,57<br>1139,57<br>1139,57 | 85,14<br>88,00<br>83,51<br>85,61     | 2,77<br>2,77<br>2,77<br>2,77     | 13818,92<br>13576,32<br>13091,89<br>13334,75 | 128,62                         |
| 06-01-015-04   | при бетонировании на поддерживающие конструкции<br><i>(зона: 1)</i><br><i>(зона: 2)</i><br><i>(зона: 3)</i><br><i>(зона: 4)</i>          | 13638,51<br>13398,86<br>12909,33<br>13154,12 | 319,67<br>319,67<br>319,67<br>319,67     | 94,74<br>97,74<br>93,49<br>95,64     | 4,67<br>4,67<br>4,67<br>4,67     | 13224,10<br>12981,45<br>12496,17<br>12738,81 | 36,08                          |
| 06-01-015-05   | при бетонировании в виде сваренных каркасов<br><i>(зона: 1)</i><br><i>(зона: 2)</i><br><i>(зона: 3)</i><br><i>(зона: 4)</i>              | 14993,69<br>14735,91<br>14194,12<br>14466,01 | 298,40<br>298,40<br>298,40<br>298,40     | 311,65<br>317,79<br>303,84<br>311,81 | 11,73<br>11,73<br>11,73<br>11,73 | 14383,64<br>14119,72<br>13591,88<br>13855,80 | 33,68                          |
| 06-01-015-06   | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона<br><i>(зона: 1)</i><br><i>(зона: 2)</i><br><i>(зона: 3)</i><br><i>(зона: 4)</i> | 11898,18<br>11668,58<br>11518,44<br>11585,73 | 435,04<br>435,04<br>435,04<br>435,04     | 648,46<br>665,83<br>633,91<br>650,26 | 22,07<br>22,07<br>22,07<br>22,07 | 10814,68<br>10567,71<br>10449,49<br>10500,43 | 46,33                          |
| <b>Установка закладных деталей весом:</b>  |  |  |  |                                      |                                  |  |                                |
| 06-01-015-07   | до 4 кг<br><i>(зона: 1)</i><br><i>(зона: 2)</i><br><i>(зона: 3)</i><br><i>(зона: 4)</i>  | 11134,10<br>10966,14<br>10627,64<br>10797,19 | 1912,17<br>1912,17<br>1912,17<br>1912,17 | 44,13<br>44,57<br>42,87<br>44,02     | 1,89<br>1,89<br>1,89<br>1,89     | 9177,80<br>9009,40<br>8672,60<br>8841,00     | 215,82                         |
| 06-01-015-08   | до 20 кг<br><i>(зона: 1)</i><br><i>(зона: 2)</i><br><i>(зона: 3)</i><br><i>(зона: 4)</i>   | 9782,06<br>9614,10<br>9275,60<br>9445,15     | 560,13<br>560,13<br>560,13<br>560,13     | 44,13<br>44,57<br>42,87<br>44,02     | 1,89<br>1,89<br>1,89<br>1,89     | 9177,80<br>9009,40<br>8672,60<br>8841,00     | 63,22                          |
| 06-01-015-09   | более 20 кг<br><i>(зона: 1)</i><br><i>(зона: 2)</i><br><i>(зона: 3)</i><br><i>(зона: 4)</i>  | 9415,08<br>9247,12<br>8908,62<br>9078,17     | 193,15<br>193,15<br>193,15<br>193,15     | 44,13<br>44,57<br>42,87<br>44,02     | 1,89<br>1,89<br>1,89<br>1,89     | 9177,80<br>9009,40<br>8672,60<br>8841,00     | 21,8                           |
| 06-01-015-10   | Армирование подстилающих слоев и набетонок<br><i>(зона: 1)</i><br><i>(зона: 2)</i><br><i>(зона: 3)</i><br><i>(зона: 4)</i>               | 7570,91<br>7264,40<br>6889,82<br>7017,12     | 109,34<br>109,34<br>109,34<br>109,34     | 46,54<br>47,01<br>45,22<br>46,43     | 2,02<br>2,02<br>2,02<br>2,02     | 7415,03<br>7108,05<br>6735,26<br>6861,35     | 12,64                          |
| <b>Таблица 06-01-016</b> <b>Сварка арматуры ванным способом.</b><br>Измеритель: 100 шт. стыков |  |  |  |                                      |                                  |  |                                |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций  | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|  |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
|  |   |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                |
| 1  | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| <b>Сварка арматуры ванним способом при диаметре арматуры:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 06-01-016-01   | до 25 мм  |                      |                      |                    |                                |           | 31,8                           |
|  | (зона: 1)   | 997,51               | 401,00               | 213,81             | 0,00                           | 382,70    |                                |
|  | (зона: 2)   | 1012,53              | 401,00               | 235,85             | 0,00                           | 375,68    |                                |
|  | (зона: 3)   | 978,07               | 401,00               | 215,44             | 0,00                           | 361,63    |                                |
|  | (зона: 4)   | 989,55               | 401,00               | 219,89             | 0,00                           | 368,66    |                                |
| 06-01-016-02   | до 32 мм  |                      |                      |                    |                                |           | 44,2                           |
|  | (зона: 1)   | 1569,63              | 557,36               | 327,89             | 0,00                           | 684,38    |                                |
|  | (зона: 2)   | 1591,58              | 557,36               | 362,40             | 0,00                           | 671,82    |                                |
|  | (зона: 3)   | 1534,87              | 557,36               | 330,80             | 0,00                           | 646,71    |                                |
|  | (зона: 4)   | 1554,17              | 557,36               | 337,54             | 0,00                           | 659,27    |                                |
| 06-01-016-03   | до 40 мм  |                      |                      |                    |                                |           | 61,5                           |
|  | (зона: 1)   | 2246,76              | 775,52               | 415,84             | 0,00                           | 1055,40   |                                |
|  | (зона: 2)   | 2271,52              | 775,52               | 459,96             | 0,00                           | 1036,04   |                                |
|  | (зона: 3)   | 2192,57              | 775,52               | 419,74             | 0,00                           | 997,31    |                                |
|  | (зона: 4)   | 2220,44              | 775,52               | 428,25             | 0,00                           | 1016,67   |                                |
| <b>Таблица 06-01-017 Технологический электропрогрев бетона.</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 1 м <sup>3</sup> бетона  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 06-01-017-01   | Технологический электропрогрев бетона   |                      |                      |                    |                                |           | 1,08                           |
|  | (зона: 1)   | 32,62                | 9,80                 | 22,82              | 0,00                           | 0,00      |                                |
|  | (зона: 2)   | 42,54                | 9,80                 | 32,74              | 0,00                           | 0,00      |                                |
|  | (зона: 3)   | 35,16                | 9,80                 | 25,36              | 0,00                           | 0,00      |                                |
|  | (зона: 4)   | 35,54                | 9,80                 | 25,74              | 0,00                           | 0,00      |                                |
| (502-9001)   | Провод, (м)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| <b>Таблица 06-01-018 Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом.</b> |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 100 м шва  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 06-01-018-01   | Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см |                      |                      |                    |                                |           | 65,48                          |
|  | (зона: 1)   | 3235,44              | 552,00               | 309,96             | 2,02                           | 2373,48   |                                |
|  | (зона: 2)   | 3228,82              | 552,00               | 346,89             | 2,02                           | 2329,93   |                                |
|  | (зона: 3)   | 3106,17              | 552,00               | 311,34             | 2,02                           | 2242,83   |                                |
|  | (зона: 4)   | 3155,87              | 552,00               | 317,49             | 2,02                           | 2286,38   |                                |
| <b>Подраздел 1.4 ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛОВ</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Таблица 06-01-024 Устройство стен подвалов и подпорных стен.</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>3</sup> бетона, бутобетона и железобетона в деле  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Устройство стен подвалов и подпорных стен:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 06-01-024-01   | бетонных  |                      |                      |                    |                                |           | 358,02                         |
|  | (зона: 1)   | 68923,04             | 3057,49              | 3028,75            | 258,94                         | 62836,80  |                                |
|  | (зона: 2)   | 67702,25             | 3057,49              | 3171,24            | 258,94                         | 61473,52  |                                |
|  | (зона: 3)   | 66594,94             | 3057,49              | 2954,89            | 258,94                         | 60582,56  |                                |
|  | (зона: 4)   | 67045,32             | 3057,49              | 3009,57            | 258,94                         | 60978,26  |                                |
| 06-01-024-02   | бутобетонных  |                      |                      |                    |                                |           | 430,56                         |
|  | (зона: 1)   | 62724,08             | 3676,98              | 2957,27            | 248,51                         | 56089,83  |                                |
|  | (зона: 2)   | 60730,12             | 3676,98              | 3096,08            | 248,51                         | 53957,06  |                                |
|  | (зона: 3)   | 59269,94             | 3676,98              | 2890,24            | 248,51                         | 52702,72  |                                |
|  | (зона: 4)   | 60032,01             | 3676,98              | 2944,01            | 248,51                         | 53411,02  |                                |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                     | Прямые затраты, руб.                             | В том числе, руб.                        |  |                                      |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|
|  |  |  | оплата труда рабочих                     | эксплуатация машин                       |                                      | материалы  |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения    |  |  |  | всего                                |  | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6                                    | 7  | 8                              |
| <b>Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой:</b> |  |  |  |  |                                      |  |                                |
| 06-01-024-03   | до 3 м, толщиной до 300 мм<br>(зона: 1)<br>(зона: 2)<br>(зона: 3)<br>(зона: 4)     | 167163,83<br>162805,52<br>157334,40<br>159280,93 | 8982,63<br>8982,63<br>8982,63<br>8982,63 | 6734,95<br>7123,06<br>6630,41<br>6754,26 | 476,53<br>476,53<br>476,53<br>476,53 | 151446,25<br>146699,83<br>141721,36<br>143544,04 | 1051,83                        |
| 06-01-024-04   | до 3 м, толщиной до 500 мм<br>(зона: 1)<br>(зона: 2)<br>(зона: 3)<br>(зона: 4)     | 144104,63<br>140366,42<br>135824,80<br>137432,46 | 5965,70<br>5965,70<br>5965,70<br>5965,70 | 5680,09<br>6008,28<br>5577,31<br>5680,06 | 420,05<br>420,05<br>420,05<br>420,05 | 132458,84<br>128392,44<br>124281,79<br>125786,70 | 698,56                         |
| 06-01-024-05   | до 3 м, толщиной до 1000 мм<br>(зона: 1)<br>(зона: 2)<br>(зона: 3)<br>(зона: 4)    | 122022,34<br>118948,93<br>115432,61<br>116682,28 | 4564,97<br>4564,97<br>4564,97<br>4564,97 | 4506,05<br>4765,13<br>4421,89<br>4502,94 | 339,41<br>339,41<br>339,41<br>339,41 | 112951,32<br>109618,83<br>106445,75<br>107614,37 | 534,54                         |
| 06-01-024-06   | до 6 м, толщиной до 300 мм<br>(зона: 1)<br>(зона: 2)<br>(зона: 3)<br>(зона: 4)     | 189792,95<br>184623,09<br>178013,34<br>180342,99 | 9262,40<br>9262,40<br>9262,40<br>9262,40 | 7589,97<br>8036,11<br>7473,49<br>7613,77 | 521,60<br>521,60<br>521,60<br>521,60 | 172940,58<br>167324,58<br>161277,45<br>163466,82 | 1084,59                        |
| 06-01-024-07   | до 6 м, толщиной до 500 мм<br>(зона: 1)<br>(зона: 2)<br>(зона: 3)<br>(зона: 4)     | 164817,35<br>160300,54<br>154697,46<br>156654,42 | 6167,25<br>6167,25<br>6167,25<br>6167,25 | 6357,32<br>6737,49<br>6247,70<br>6363,09 | 453,49<br>453,49<br>453,49<br>453,49 | 152292,78<br>147395,80<br>142282,51<br>144124,08 | 722,16                         |
| 06-01-024-08   | до 6 м, толщиной до 1000 мм<br>(зона: 1)<br>(зона: 2)<br>(зона: 3)<br>(зона: 4)    | 135796,02<br>132205,85<br>127987,70<br>129468,42 | 4766,52<br>4766,52<br>4766,52<br>4766,52 | 4929,77<br>5222,72<br>4842,39<br>4931,26 | 359,41<br>359,41<br>359,41<br>359,41 | 126099,73<br>122216,61<br>118378,79<br>119770,64 | 558,14                         |
| 06-01-024-09   | до 6 м, толщиной более 1000 мм<br>(зона: 1)<br>(зона: 2)<br>(зона: 3)<br>(зона: 4) | 107097,25<br>104473,20<br>101645,79<br>102653,36 | 3567,33<br>3567,33<br>3567,33<br>3567,33 | 3681,07<br>3892,74<br>3606,46<br>3671,03 | 294,26<br>294,26<br>294,26<br>294,26 | 99848,85<br>97013,13<br>94472,00<br>95415,00     | 417,72                         |
| 06-01-024-10   | более 6 м, толщиной до 300 мм<br>(зона: 1)<br>(зона: 2)<br>(зона: 3)<br>(зона: 4)  | 204841,33<br>198912,37<br>191608,31<br>194187,21 | 9482,22<br>9482,22<br>9482,22<br>9482,22 | 6750,26<br>7082,03<br>6610,51<br>6733,36 | 551,06<br>551,06<br>551,06<br>551,06 | 188608,85<br>182348,12<br>175515,58<br>177971,63 | 1110,33                        |
| 06-01-024-11   | более 6 м, толщиной до 500 мм<br>(зона: 1)<br>(зона: 2)<br>(зона: 3)<br>(зона: 4)  | 185181,77<br>179731,86<br>173158,64<br>175455,18 | 6439,33<br>6439,33<br>6439,33<br>6439,33 | 5840,52<br>6134,09<br>5706,32<br>5810,44 | 494,28<br>494,28<br>494,28<br>494,28 | 172901,92<br>167158,44<br>161012,99<br>163205,41 | 754,02                         |
| 06-01-024-12   | более 6 м, толщиной до 1000 мм<br>(зона: 1)<br>(зона: 2)<br>(зона: 3)<br>(зона: 4) | 145135,04<br>141193,96<br>136507,89<br>138146,17 | 4877,36<br>4877,36<br>4877,36<br>4877,36 | 5125,57<br>5435,04<br>5037,06<br>5129,52 | 368,09<br>368,09<br>368,09<br>368,09 | 135132,11<br>130881,56<br>126593,47<br>128139,29 | 571,12                         |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |         |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|---------|-----------|--------------------------------|
|  |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |         | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      |                    | всего   |           | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1  | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6       | 7         | 8                              |
| 06-01-024-13   | более 6 м, толщиной более 1000 мм   |                      |                      |                    |         |           | 411,82                         |
|  | (зона: 1)   | 111876,82            | 3516,94              | 4317,61            | 346,08  | 104042,27 |                                |
|  | (зона: 2)   | 109128,80            | 3516,94              | 4567,71            | 346,08  | 101044,15 |                                |
|  | (зона: 3)   | 106043,01            | 3516,94              | 4227,30            | 346,08  | 98298,77  |                                |
|  | (зона: 4)   | 107133,54            | 3516,94              | 4302,83            | 346,08  | 99313,77  |                                |
| <b>Подраздел 1.5 КОЛОННЫ</b>   |   |                      |                      |                    |         |           |                                |
| <b>Таблица 06-01-026 Устройство колонн в деревянной опалубке.</b>      |   |                      |                      |                    |         |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>3</sup> железобетона в деле                     |   |                      |                      |                    |         |           |                                |
| <b>Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой:</b>       |   |                      |                      |                    |         |           |                                |
| 06-01-026-01   | до 4 м, периметром до 2 м   |                      |                      |                    |         |           | 1463,2                         |
|  | (зона: 1)   | 100327,79            | 12495,73             | 12114,52           | 1114,60 | 75717,54  |                                |
|  | (зона: 2)   | 99319,33             | 12495,73             | 12736,96           | 1114,60 | 74086,64  |                                |
|  | (зона: 3)   | 97220,58             | 12495,73             | 11796,09           | 1114,60 | 72928,76  |                                |
|  | (зона: 4)   | 97949,51             | 12495,73             | 12002,52           | 1114,60 | 73451,26  |                                |
| 06-01-026-02   | до 4 м, периметром до 3 м   |                      |                      |                    |         |           | 988,84                         |
|  | (зона: 1)   | 92419,22             | 8444,69              | 11464,90           | 1079,32 | 72509,63  |                                |
|  | (зона: 2)   | 91443,93             | 8444,69              | 12061,73           | 1079,32 | 70937,51  |                                |
|  | (зона: 3)   | 89487,85             | 8444,69              | 11145,56           | 1079,32 | 69897,60  |                                |
|  | (зона: 4)   | 90143,59             | 8444,69              | 11338,00           | 1079,32 | 70360,90  |                                |
| 06-01-026-03   | до 4 м, периметром более 3 м  |                      |                      |                    |         |           | 670,24                         |
|  | (зона: 1)   | 84432,33             | 5723,85              | 8637,27            | 815,09  | 70071,21  |                                |
|  | (зона: 2)   | 83353,86             | 5723,85              | 9086,26            | 815,09  | 68543,75  |                                |
|  | (зона: 3)   | 81711,84             | 5723,85              | 8394,43            | 815,09  | 67593,56  |                                |
|  | (зона: 4)   | 82274,95             | 5723,85              | 8539,29            | 815,09  | 68011,81  |                                |
| <b>Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой:</b> |   |                      |                      |                    |         |           |                                |
| 06-01-026-04   | до 4 м, периметром до 2 м   |                      |                      |                    |         |           | 1569,4                         |
|  | (зона: 1)   | 162191,85            | 13402,68             | 14776,82           | 1214,77 | 134012,35 |                                |
|  | (зона: 2)   | 158972,12            | 13402,68             | 15622,90           | 1214,77 | 129946,54 |                                |
|  | (зона: 3)   | 153666,27            | 13402,68             | 14443,50           | 1214,77 | 125820,09 |                                |
|  | (зона: 4)   | 155447,42            | 13402,68             | 14700,59           | 1214,77 | 127344,15 |                                |
| 06-01-026-05   | до 4 м, периметром до 3 м   |                      |                      |                    |         |           | 1091,5                         |
|  | (зона: 1)   | 154068,26            | 9321,41              | 14084,71           | 1176,71 | 130662,14 |                                |
|  | (зона: 2)   | 150885,21            | 9321,41              | 14902,66           | 1176,71 | 126661,14 |                                |
|  | (зона: 3)   | 145731,33            | 9321,41              | 13750,03           | 1176,71 | 122659,89 |                                |
|  | (зона: 4)   | 147436,11            | 9321,41              | 13992,35           | 1176,71 | 124122,35 |                                |
| 06-01-026-06   | до 4 м, периметром более 3 м  |                      |                      |                    |         |           | 763,46                         |
|  | (зона: 1)   | 145853,63            | 6519,95              | 11252,26           | 912,24  | 128081,42 |                                |
|  | (зона: 2)   | 142573,22            | 6519,95              | 11922,16           | 912,24  | 124131,11 |                                |
|  | (зона: 3)   | 137740,33            | 6519,95              | 10993,57           | 912,24  | 120226,81 |                                |
|  | (зона: 4)   | 139349,99            | 6519,95              | 11188,23           | 912,24  | 121641,81 |                                |
| 06-01-026-07   | до 6 м, периметром до 2 м   |                      |                      |                    |         |           | 2301                           |
|  | (зона: 1)   | 204046,03            | 19650,54             | 16636,29           | 1267,69 | 167759,20 |                                |
|  | (зона: 2)   | 199578,28            | 19650,54             | 17638,12           | 1267,69 | 162289,62 |                                |
|  | (зона: 3)   | 192436,40            | 19650,54             | 16323,22           | 1267,69 | 156462,64 |                                |
|  | (зона: 4)   | 194827,66            | 19650,54             | 16616,93           | 1267,69 | 158560,19 |                                |
| 06-01-026-08   | до 6 м, периметром до 3 м   |                      |                      |                    |         |           | 1510,4                         |
|  | (зона: 1)   | 193092,37            | 12898,82             | 15783,03           | 1226,11 | 164410,52 |                                |
|  | (зона: 2)   | 188650,25            | 12898,82             | 16749,14           | 1226,11 | 159002,29 |                                |
|  | (зона: 3)   | 181655,97            | 12898,82             | 15458,69           | 1226,11 | 153298,46 |                                |
|  | (зона: 4)   | 183966,96            | 12898,82             | 15733,92           | 1226,11 | 155334,22 |                                |

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                     | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|   |  |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
|   |  |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                |
| 1   | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| 06-01-026-09  | до 6 м, периметром до 4 м  |                      |                      |                    |                                |           | 1036,04                        |
|   | (зона: 1)  | 186195,06            | 8847,78              | 13189,92           | 975,49                         | 164157,36 |                                |
|   | (зона: 2)  | 181590,15            | 8847,78              | 14022,82           | 975,49                         | 158719,55 |                                |
|   | (зона: 3)  | 174784,29            | 8847,78              | 12931,50           | 975,49                         | 153005,01 |                                |
|   | (зона: 4)  | 177045,52            | 8847,78              | 13163,80           | 975,49                         | 155033,94 |                                |
| 06-01-026-10  | до 6 м, периметром более 4 м   |                      |                      |                    |                                |           | 835,44                         |
|   | (зона: 1)  | 185764,14            | 7134,66              | 12927,67           | 962,51                         | 165701,81 |                                |
|   | (зона: 2)  | 181069,45            | 7134,66              | 13750,45           | 962,51                         | 160184,34 |                                |
|   | (зона: 3)  | 174185,52            | 7134,66              | 12667,83           | 962,51                         | 154383,03 |                                |
|   | (зона: 4)  | 176466,17            | 7134,66              | 12894,34           | 962,51                         | 156437,17 |                                |
| 06-01-026-11  | более 6 м, периметром до 2 м   |                      |                      |                    |                                |           | 3115,2                         |
|   | (зона: 1)  | 255974,31            | 26603,81             | 18582,91           | 1320,73                        | 210787,59 |                                |
|   | (зона: 2)  | 249963,99            | 26603,81             | 19754,70           | 1320,73                        | 203605,48 |                                |
|   | (зона: 3)  | 240555,66            | 26603,81             | 18296,04           | 1320,73                        | 195655,81 |                                |
|   | (зона: 4)  | 243720,45            | 26603,81             | 18627,56           | 1320,73                        | 198489,08 |                                |
| 06-01-026-12  | более 6 м, периметром до 3 м   |                      |                      |                    |                                |           | 1640,2                         |
|   | (зона: 1)  | 214072,29            | 14007,31             | 16348,53           | 1227,87                        | 183716,45 |                                |
|   | (зона: 2)  | 208926,31            | 14007,31             | 17375,24           | 1227,87                        | 177543,76 |                                |
|   | (зона: 3)  | 200931,41            | 14007,31             | 16034,28           | 1227,87                        | 170889,82 |                                |
|   | (зона: 4)  | 203583,98            | 14007,31             | 16320,76           | 1227,87                        | 173255,91 |                                |
| 06-01-026-13  | более 6 м, периметром до 4 м   |                      |                      |                    |                                |           | 1136,34                        |
|   | (зона: 1)  | 202162,56            | 9704,34              | 13764,88           | 996,53                         | 178693,34 |                                |
|   | (зона: 2)  | 197030,23            | 9704,34              | 14644,75           | 996,53                         | 172681,14 |                                |
|   | (зона: 3)  | 189462,71            | 9704,34              | 13506,42           | 996,53                         | 166251,95 |                                |
|   | (зона: 4)  | 191983,79            | 9704,34              | 13749,79           | 996,53                         | 168529,66 |                                |
| 06-01-026-14  | более 6 м, периметром более 4 м  |                      |                      |                    |                                |           | 1010,08                        |
|   | (зона: 1)  | 200712,30            | 8626,08              | 13418,93           | 966,80                         | 178667,29 |                                |
|   | (зона: 2)  | 195540,53            | 8626,08              | 14293,10           | 966,80                         | 172621,35 |                                |
|   | (зона: 3)  | 187967,83            | 8626,08              | 13168,66           | 966,80                         | 166173,09 |                                |
|   | (зона: 4)  | 190479,04            | 8626,08              | 13404,77           | 966,80                         | 168448,19 |                                |
| <b>Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром:</b> |  |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 06-01-026-15  | до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10% |                      |                      |                    |                                |           | 1734,6                         |
|   | (зона: 1)  | 164767,61            | 14813,48             | 15177,67           | 1238,33                        | 134776,46 |                                |
|   | (зона: 2)  | 161544,88            | 14813,48             | 16050,15           | 1238,33                        | 130681,25 |                                |
|   | (зона: 3)  | 156173,03            | 14813,48             | 14841,83           | 1238,33                        | 126517,72 |                                |
|   | (зона: 4)  | 157974,75            | 14813,48             | 15106,40           | 1238,33                        | 128054,87 |                                |
| 06-01-026-16  | до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 25% |                      |                      |                    |                                |           | 1899,8                         |
|   | (зона: 1)  | 175418,45            | 16224,29             | 15821,96           | 1265,67                        | 143372,20 |                                |
|   | (зона: 2)  | 171906,57            | 16224,29             | 16739,05           | 1265,67                        | 138943,23 |                                |
|   | (зона: 3)  | 166072,74            | 16224,29             | 15487,96           | 1265,67                        | 134360,49 |                                |
|   | (зона: 4)  | 168034,80            | 16224,29             | 15765,31           | 1265,67                        | 136045,20 |                                |
| 06-01-026-17  | до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 40% |                      |                      |                    |                                |           | 2147,6                         |
|   | (зона: 1)  | 197378,96            | 18340,50             | 17076,27           | 1326,02                        | 161962,19 |                                |
|   | (зона: 2)  | 193237,05            | 18340,50             | 18078,70           | 1326,02                        | 156817,85 |                                |
|   | (зона: 3)  | 186407,20            | 18340,50             | 16734,48           | 1326,02                        | 151332,22 |                                |
|   | (зона: 4)  | 188713,30            | 18340,50             | 17036,31           | 1326,02                        | 153336,49 |                                |



| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций  | Прямые затраты, руб.  | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |                              |
|--|---|---|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------|
|  |   |   | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |                              |
|  |   |   |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                | расход неучтенных материалов |
| 1  | 2   | 3   | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |                              |
| 06-01-026-18   | до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40%   |   |                      |                    |                                |           | 3504,6                         |                              |
|  | (зона: 1)   | 196388,66   | 29929,28             | 17952,11           | 1384,36                        | 148507,27 |                                |                              |
|  | (зона: 2)   | 192974,34   | 29929,28             | 18942,76           | 1384,36                        | 144102,30 |                                |                              |
|  | (зона: 3)   | 186953,66   | 29929,28             | 17624,63           | 1384,36                        | 139399,75 |                                |                              |
| 06-01-026-19   | более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%   |   |                      |                    |                                |           | 1262,6                         |                              |
|  | (зона: 1)   | 160392,29   | 10782,60             | 14489,24           | 1187,17                        | 135120,45 |                                |                              |
|  | (зона: 2)   | 157089,53   | 10782,60             | 15339,36           | 1187,17                        | 130967,57 |                                |                              |
|  | (зона: 3)   | 151704,38   | 10782,60             | 14160,36           | 1187,17                        | 126761,42 |                                |                              |
| 06-01-026-20   | более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 25%   |   |                      |                    |                                |           | 1416                           |                              |
|  | (зона: 1)   | 170672,85   | 12092,64             | 15111,54           | 1215,02                        | 143468,67 |                                |                              |
|  | (зона: 2)   | 167099,22   | 12092,64             | 16001,18           | 1215,02                        | 139005,40 |                                |                              |
|  | (зона: 3)   | 161272,23   | 12092,64             | 14779,45           | 1215,02                        | 134400,14 |                                |                              |
| 06-01-026-21   | более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 40%   |   |                      |                    |                                |           | 1711                           |                              |
|  | (зона: 1)   | 196095,91   | 14611,94             | 16457,10           | 1273,73                        | 165026,87 |                                |                              |
|  | (зона: 2)   | 191777,92   | 14611,94             | 17438,87           | 1273,73                        | 159727,11 |                                |                              |
|  | (зона: 3)   | 184801,93   | 14611,94             | 16119,22           | 1273,73                        | 154070,77 |                                |                              |
| 06-01-026-22   | более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40%  |   |                      |                    |                                |           | 2855,6                         |                              |
|  | (зона: 1)   | 192970,44   | 24386,82             | 17438,47           | 1331,95                        | 151145,15 |                                |                              |
|  | (зона: 2)   | 189417,57   | 24386,82             | 18427,89           | 1331,95                        | 146602,86 |                                |                              |
|  | (зона: 3)   | 183254,51   | 24386,82             | 17116,43           | 1331,95                        | 141751,26 |                                |                              |
|  | (зона: 4)   | 185397,85   | 24386,82             | 17429,77           | 1331,95                        | 143581,26 |                                |                              |
|  | <b>Таблица 06-01-027 Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>3</sup> железобетона в деле |   |                      |                    |                                |           |                                |                              |
|  | 06-01-027-01  | Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке |                      |                    |                                |           |                                | 1479,17                      |
|  |   | (зона: 1)   | 301710,54            | 13105,45           | 70125,92                       | 6921,50   | 218479,17                      |                              |
| (зона: 2)  |   | 297787,47   | 13105,45             | 73886,60           | 6921,50                        | 210795,42 |                                |                              |
| (зона: 3)  |   | 283534,94   | 13105,45             | 67936,85           | 6921,50                        | 202492,64 |                                |                              |
| (101-9866)   | Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)  | -   | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |                              |
| <b>Подраздел 1.6 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ</b><br><b>Таблица 06-01-030 Устройство стен и перегородок бетонных и легкобетонных.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>3</sup> в деле<br>Устройство стен и перегородок бетонных высотой: |   |   |                      |                    |                                |           |                                |                              |
| 06-01-030-01   | до 3 м, толщиной до 100 мм<br>(зона: 1)   | 164005,40   | 24878,62             | 18830,37           | 1734,39                        | 120296,41 | 2951,2                         |                              |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                 |  |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
|                 |  |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                |
| 1               | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
|                 | (зона: 2)  | 162553,46            | 24878,62             | 19842,54           | 1734,39                        | 117832,30 |                                |
|                 | (зона: 3)  | 158430,68            | 24878,62             | 18399,79           | 1734,39                        | 115152,27 |                                |
|                 | (зона: 4)  | 160025,76            | 24878,62             | 18715,10           | 1734,39                        | 116432,04 |                                |
| 06-01-030-02    | до 3 м, толщиной до 150 мм                                     |                      |                      |                    |                                |           | 1773,1                         |
|                 | (зона: 1)  | 125932,76            | 14947,23             | 12515,60           | 1163,48                        | 98469,93  |                                |
|                 | (зона: 2)  | 124541,51            | 14947,23             | 13188,32           | 1163,48                        | 96405,96  |                                |
|                 | (зона: 3)  | 121693,33            | 14947,23             | 12218,18           | 1163,48                        | 94527,92  |                                |
|                 | (зона: 4)  | 122779,92            | 14947,23             | 12426,84           | 1163,48                        | 95405,85  |                                |
| 06-01-030-03    | до 3 м, толщиной до 200 мм                                     |                      |                      |                    |                                |           | 1190                           |
|                 | (зона: 1)  | 102739,74            | 10031,70             | 8912,84            | 831,98                         | 83795,20  |                                |
|                 | (зона: 2)  | 101441,73            | 10031,70             | 9391,22            | 831,98                         | 82018,81  |                                |
|                 | (зона: 3)  | 99277,90             | 10031,70             | 8696,78            | 831,98                         | 80549,42  |                                |
|                 | (зона: 4)  | 100104,59            | 10031,70             | 8845,16            | 831,98                         | 81227,73  |                                |
| 06-01-030-04    | до 3 м, толщиной до 300 мм                                     |                      |                      |                    |                                |           | 843,71                         |
|                 | (зона: 1)  | 83490,29             | 7112,48              | 6497,96            | 607,34                         | 69879,85  |                                |
|                 | (зона: 2)  | 82346,06             | 7112,48              | 6846,12            | 607,34                         | 68387,46  |                                |
|                 | (зона: 3)  | 80689,55             | 7112,48              | 6339,37            | 607,34                         | 67237,70  |                                |
|                 | (зона: 4)  | 81323,05             | 7112,48              | 6447,48            | 607,34                         | 67763,09  |                                |
| 06-01-030-05    | до 3 м, толщиной до 500 мм                                     |                      |                      |                    |                                |           | 616,42                         |
|                 | (зона: 1)  | 76740,28             | 5196,42              | 4804,60            | 449,97                         | 66739,26  |                                |
|                 | (зона: 2)  | 75562,98             | 5196,42              | 5062,12            | 449,97                         | 65304,44  |                                |
|                 | (зона: 3)  | 74153,38             | 5196,42              | 4686,89            | 449,97                         | 64270,07  |                                |
|                 | (зона: 4)  | 74700,79             | 5196,42              | 4766,73            | 449,97                         | 64737,64  |                                |
| 06-01-030-06    | до 6 м, толщиной до 100 мм                                     |                      |                      |                    |                                |           | 3070,2                         |
|                 | (зона: 1)  | 165186,33            | 25881,79             | 18883,87           | 1734,39                        | 120420,67 |                                |
|                 | (зона: 2)  | 163735,26            | 25881,79             | 19899,19           | 1734,39                        | 117954,28 |                                |
|                 | (зона: 3)  | 159610,31            | 25881,79             | 18458,82           | 1734,39                        | 115269,70 |                                |
|                 | (зона: 4)  | 161208,91            | 25881,79             | 18775,38           | 1734,39                        | 116551,74 |                                |
| 06-01-030-07    | до 6 м, толщиной до 150 мм                                     |                      |                      |                    |                                |           | 1844,5                         |
|                 | (зона: 1)  | 127503,28            | 15549,14             | 12548,18           | 1163,48                        | 99405,96  |                                |
|                 | (зона: 2)  | 126096,84            | 15549,14             | 13222,88           | 1163,48                        | 97324,82  |                                |
|                 | (зона: 3)  | 123215,63            | 15549,14             | 12254,06           | 1163,48                        | 95412,43  |                                |
|                 | (зона: 4)  | 124320,15            | 15549,14             | 12463,48           | 1163,48                        | 96307,53  |                                |
| 06-01-030-08    | до 6 м, толщиной до 200 мм                                     |                      |                      |                    |                                |           | 1249,5                         |
|                 | (зона: 1)  | 103869,01            | 10533,29             | 8939,93            | 831,98                         | 84395,79  |                                |
|                 | (зона: 2)  | 102561,62            | 10533,29             | 9419,95            | 831,98                         | 82608,38  |                                |
|                 | (зона: 3)  | 100376,88            | 10533,29             | 8726,64            | 831,98                         | 81116,95  |                                |
|                 | (зона: 4)  | 101215,22            | 10533,29             | 8875,65            | 831,98                         | 81806,28  |                                |
| 06-01-030-09    | до 6 м, толщиной до 300 мм                                     |                      |                      |                    |                                |           | 880,6                          |
|                 | (зона: 1)  | 84227,62             | 7423,46              | 6514,19            | 607,34                         | 70289,97  |                                |
|                 | (зона: 2)  | 83076,86             | 7423,46              | 6863,34            | 607,34                         | 68790,06  |                                |
|                 | (зона: 3)  | 81405,95             | 7423,46              | 6357,25            | 607,34                         | 67625,24  |                                |
|                 | (зона: 4)  | 82047,36             | 7423,46              | 6465,74            | 607,34                         | 68158,16  |                                |
| 06-01-030-10    | до 6 м, толщиной до 500 мм                                     |                      |                      |                    |                                |           | 642,6                          |
|                 | (зона: 1)  | 77264,88             | 5417,12              | 4816,52            | 449,97                         | 67031,24  |                                |
|                 | (зона: 2)  | 76082,94             | 5417,12              | 5074,76            | 449,97                         | 65591,06  |                                |
|                 | (зона: 3)  | 74663,12             | 5417,12              | 4700,02            | 449,97                         | 64545,98  |                                |
|                 | (зона: 4)  | 75216,17             | 5417,12              | 4780,14            | 449,97                         | 65018,91  |                                |
| 06-01-030-11    | до 6 м, толщиной до 1000 мм                                    |                      |                      |                    |                                |           | 410,55                         |
|                 | (зона: 1)  | 70270,04             | 3460,94              | 4662,86            | 445,43                         | 62146,24  |                                |
|                 | (зона: 2)  | 69168,75             | 3460,94              | 4912,18            | 445,43                         | 60795,63  |                                |
|                 | (зона: 3)  | 67928,22             | 3460,94              | 4537,25            | 445,43                         | 59930,03  |                                |
|                 | (зона: 4)  | 68388,07             | 3460,94              | 4614,10            | 445,43                         | 60313,03  |                                |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|  |  |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
|  |  |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                |
| 1  | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| 06-01-030-12   | до 6 м, толщиной до 2000 мм                                    |                      |                      |                    |                                |           | 307,02                         |
|  | (зона: 1)  | 67147,03             | 2588,18              | 4486,55            | 432,75                         | 60072,30  |                                |
|  | (зона: 2)  | 66074,26             | 2588,18              | 4726,37            | 432,75                         | 58759,71  |                                |
|  | (зона: 3)  | 64918,77             | 2588,18              | 4360,27            | 432,75                         | 57970,32  |                                |
|  | (зона: 4)  | 65337,16             | 2588,18              | 4433,85            | 432,75                         | 58315,13  |                                |
| <b>Устройство стен и перегородок легковесных высотой:</b>              |  |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 06-01-030-13   | до 3 м, толщиной до 150 мм                                     |                      |                      |                    |                                |           | 1618,4                         |
|  | (зона: 1)  | 177053,48            | 13643,11             | 12464,84           | 1165,00                        | 150945,53 |                                |
|  | (зона: 2)  | 174501,89            | 13643,11             | 13134,24           | 1165,00                        | 147724,54 |                                |
|  | (зона: 3)  | 171026,28            | 13643,11             | 12159,55           | 1165,00                        | 145223,62 |                                |
|  | (зона: 4)  | 172377,14            | 13643,11             | 12366,94           | 1165,00                        | 146367,09 |                                |
| 06-01-030-14   | до 3 м, толщиной до 200 мм                                     |                      |                      |                    |                                |           | 1094,8                         |
|  | (зона: 1)  | 159980,18            | 9229,16              | 8901,18            | 835,13                         | 141849,84 |                                |
|  | (зона: 2)  | 157403,39            | 9229,16              | 9378,64            | 835,13                         | 138795,59 |                                |
|  | (зона: 3)  | 154537,81            | 9229,16              | 8679,73            | 835,13                         | 136628,92 |                                |
|  | (зона: 4)  | 155661,64            | 9229,16              | 8827,61            | 835,13                         | 137604,87 |                                |
| 06-01-030-15   | до 3 м, толщиной до 300 мм                                     |                      |                      |                    |                                |           | 778,26                         |
|  | (зона: 1)  | 148970,30            | 6560,73              | 6482,94            | 608,85                         | 135926,63 |                                |
|  | (зона: 2)  | 146371,81            | 6560,73              | 6830,12            | 608,85                         | 132980,96 |                                |
|  | (зона: 3)  | 143913,45            | 6560,73              | 6320,76            | 608,85                         | 131031,96 |                                |
|  | (зона: 4)  | 144887,97            | 6560,73              | 6428,41            | 608,85                         | 131898,83 |                                |
| 06-01-030-16   | до 6 м, толщиной до 150 мм                                     |                      |                      |                    |                                |           | 1677,9                         |
|  | (зона: 1)  | 178539,02            | 14144,70             | 12491,72           | 1165,00                        | 151902,60 |                                |
|  | (зона: 2)  | 175971,47            | 14144,70             | 13162,72           | 1165,00                        | 148664,05 |                                |
|  | (зона: 3)  | 172461,91            | 14144,70             | 12189,20           | 1165,00                        | 146128,01 |                                |
|  | (зона: 4)  | 173830,95            | 14144,70             | 12397,22           | 1165,00                        | 147289,03 |                                |
| 06-01-030-17   | до 6 м, толщиной до 200 мм                                     |                      |                      |                    |                                |           | 1147,16                        |
|  | (зона: 1)  | 161046,04            | 9670,56              | 8925,05            | 835,13                         | 142450,43 |                                |
|  | (зона: 2)  | 158459,67            | 9670,56              | 9403,95            | 835,13                         | 139385,16 |                                |
|  | (зона: 3)  | 155573,03            | 9670,56              | 8706,02            | 835,13                         | 137196,45 |                                |
|  | (зона: 4)  | 156708,43            | 9670,56              | 8854,45            | 835,13                         | 138183,42 |                                |
| 06-01-030-18   | до 6 м, толщиной до 300 мм                                     |                      |                      |                    |                                |           | 811,58                         |
|  | (зона: 1)  | 149676,52            | 6841,62              | 6498,15            | 608,85                         | 136336,75 |                                |
|  | (зона: 2)  | 147071,44            | 6841,62              | 6846,26            | 608,85                         | 133383,56 |                                |
|  | (зона: 3)  | 144598,64            | 6841,62              | 6337,52            | 608,85                         | 131419,50 |                                |
|  | (зона: 4)  | 145581,04            | 6841,62              | 6445,52            | 608,85                         | 132293,90 |                                |
| <b>Таблица 06-01-031 Устройство железобетонных стен и перегородок.</b> |  |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>3</sup> железобетона в деле                     |  |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Устройство железобетонных стен и перегородок высотой:</b>           |  |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 06-01-031-01   | до 3 м, толщиной 100 мм  |                      |                      |                    |                                |           | 3177,3                         |
|  | (зона: 1)  | 241313,80            | 27134,14             | 26776,56           | 2324,65                        | 187403,10 |                                |
|  | (зона: 2)  | 237601,35            | 27134,14             | 28313,73           | 2324,65                        | 182153,48 |                                |
|  | (зона: 3)  | 229403,86            | 27134,14             | 26183,58           | 2324,65                        | 176086,14 |                                |
|  | (зона: 4)  | 232281,92            | 27134,14             | 26636,64           | 2324,65                        | 178511,14 |                                |
| 06-01-031-02   | до 3 м, толщиной 150 мм  |                      |                      |                    |                                |           | 2153,9                         |
|  | (зона: 1)  | 197509,11            | 18394,31             | 17957,61           | 1505,45                        | 161157,19 |                                |
|  | (зона: 2)  | 193901,19            | 18394,31             | 19015,52           | 1505,45                        | 156491,36 |                                |
|  | (зона: 3)  | 187426,93            | 18394,31             | 17584,03           | 1505,45                        | 151448,59 |                                |
|  | (зона: 4)  | 189681,08            | 18394,31             | 17890,13           | 1505,45                        | 153396,64 |                                |
| 06-01-031-03   | до 3 м, толщиной 200 мм  |                      |                      |                    |                                |           | 1666                           |
|  | (зона: 1)  | 267239,68            | 14227,64             | 18203,92           | 1296,16                        | 234808,12 |                                |
|  | (зона: 2)  | 260408,46            | 14227,64             | 19405,75           | 1296,16                        | 226775,07 |                                |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                 |  |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
|                 |  |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                |
| 1               | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
|                 | (зона: 3)  | 249831,63            | 14227,64             | 17901,78           | 1296,16                        | 217702,21 |                                |
|                 | (зона: 4)  | 253401,53            | 14227,64             | 18221,48           | 1296,16                        | 220952,41 |                                |
| 06-01-031-04    | до 3 м, толщиной 300 мм  |                      |                      |                    |                                |           | 1166,2                         |
|                 | (зона: 1)  | 198093,78            | 9959,35              | 13429,30           | 993,26                         | 174705,13 |                                |
|                 | (зона: 2)  | 193206,95            | 9959,35              | 14296,92           | 993,26                         | 168950,68 |                                |
|                 | (зона: 3)  | 185827,22            | 9959,35              | 13188,06           | 993,26                         | 162679,81 |                                |
|                 | (зона: 4)  | 188323,51            | 9959,35              | 13422,30           | 993,26                         | 164941,86 |                                |
| 06-01-031-05    | до 3 м, толщиной 500 мм  |                      |                      |                    |                                |           | 852,04                         |
|                 | (зона: 1)  | 165020,59            | 7276,42              | 9524,59            | 693,46                         | 148219,58 |                                |
|                 | (зона: 2)  | 160959,72            | 7276,42              | 10144,08           | 693,46                         | 143539,22 |                                |
|                 | (зона: 3)  | 155294,43            | 7276,42              | 9359,09            | 693,46                         | 138658,92 |                                |
|                 | (зона: 4)  | 157236,27            | 7276,42              | 9525,77            | 693,46                         | 140434,08 |                                |
| 06-01-031-06    | до 6 м, толщиной 100 мм  |                      |                      |                    |                                |           | 3296,3                         |
|                 | (зона: 1)  | 242315,15            | 28150,40             | 26829,99           | 2324,65                        | 187334,76 |                                |
|                 | (зона: 2)  | 238607,10            | 28150,40             | 28370,31           | 2324,65                        | 182086,39 |                                |
|                 | (зона: 3)  | 230414,50            | 28150,40             | 26242,54           | 2324,65                        | 176021,56 |                                |
|                 | (зона: 4)  | 233292,57            | 28150,40             | 26696,86           | 2324,65                        | 178445,31 |                                |
| 06-01-031-07    | до 6 м, толщиной 150 мм  |                      |                      |                    |                                |           | 2225,3                         |
|                 | (зона: 1)  | 198155,00            | 19004,06             | 17989,67           | 1505,45                        | 161161,27 |                                |
|                 | (зона: 2)  | 194548,90            | 19004,06             | 19049,47           | 1505,45                        | 156495,37 |                                |
|                 | (зона: 3)  | 188075,92            | 19004,06             | 17619,41           | 1505,45                        | 151452,45 |                                |
|                 | (зона: 4)  | 190330,89            | 19004,06             | 17926,26           | 1505,45                        | 153400,57 |                                |
| 06-01-031-08    | до 6 м, толщиной 200 мм  |                      |                      |                    |                                |           | 1713,6                         |
|                 | (зона: 1)  | 268288,86            | 14634,14             | 18225,30           | 1296,16                        | 235429,42 |                                |
|                 | (зона: 2)  | 261447,49            | 14634,14             | 19428,38           | 1296,16                        | 227384,97 |                                |
|                 | (зона: 3)  | 250848,81            | 14634,14             | 17925,36           | 1296,16                        | 218289,31 |                                |
|                 | (зона: 4)  | 254430,62            | 14634,14             | 18245,57           | 1296,16                        | 221550,91 |                                |
| 06-01-031-09    | до 6 м, толщиной 300 мм  |                      |                      |                    |                                |           | 1201,9                         |
|                 | (зона: 1)  | 198721,30            | 10264,23             | 13445,38           | 993,26                         | 175011,69 |                                |
|                 | (зона: 2)  | 193829,79            | 10264,23             | 14313,94           | 993,26                         | 169251,62 |                                |
|                 | (зона: 3)  | 186439,53            | 10264,23             | 13205,80           | 993,26                         | 162969,50 |                                |
|                 | (зона: 4)  | 188941,83            | 10264,23             | 13440,42           | 993,26                         | 165237,18 |                                |
| 06-01-031-10    | до 6 м, толщиной 500 мм  |                      |                      |                    |                                |           | 878,22                         |
|                 | (зона: 1)  | 165527,21            | 7500,00              | 9536,36            | 693,46                         | 148490,85 |                                |
|                 | (зона: 2)  | 161462,06            | 7500,00              | 10156,54           | 693,46                         | 143805,52 |                                |
|                 | (зона: 3)  | 155787,33            | 7500,00              | 9372,07            | 693,46                         | 138915,26 |                                |
|                 | (зона: 4)  | 157734,43            | 7500,00              | 9539,03            | 693,46                         | 140695,40 |                                |
| 06-01-031-11    | до 6 м, толщиной 1000 мм                                       |                      |                      |                    |                                |           | 547,4                          |
|                 | (зона: 1)  | 128638,07            | 4674,80              | 10790,18           | 632,90                         | 113173,09 |                                |
|                 | (зона: 2)  | 126210,25            | 4674,80              | 11596,37           | 632,90                         | 109939,08 |                                |
|                 | (зона: 3)  | 122148,42            | 4674,80              | 10655,33           | 632,90                         | 106818,29 |                                |
|                 | (зона: 4)  | 123520,33            | 4674,80              | 10848,61           | 632,90                         | 107996,92 |                                |
| 06-01-031-12    | более 6 м, толщиной 150 мм                                     |                      |                      |                    |                                |           | 2201,5                         |
|                 | (зона: 1)  | 202862,07            | 18800,81             | 18045,89           | 1511,62                        | 166015,37 |                                |
|                 | (зона: 2)  | 199169,57            | 18800,81             | 19108,36           | 1511,62                        | 161260,40 |                                |
|                 | (зона: 3)  | 192512,51            | 18800,81             | 17672,35           | 1511,62                        | 156039,35 |                                |
|                 | (зона: 4)  | 194857,45            | 18800,81             | 17980,11           | 1511,62                        | 158076,53 |                                |
| 06-01-031-13    | более 6 м, толщиной 200 мм                                     |                      |                      |                    |                                |           | 1701,7                         |
|                 | (зона: 1)  | 270266,62            | 14532,52             | 18275,10           | 1301,08                        | 237459,00 |                                |
|                 | (зона: 2)  | 263390,44            | 14532,52             | 19480,61           | 1301,08                        | 229377,31 |                                |
|                 | (зона: 3)  | 252712,56            | 14532,52             | 17972,87           | 1301,08                        | 220207,17 |                                |
|                 | (зона: 4)  | 256332,45            | 14532,52             | 18293,92           | 1301,08                        | 223506,01 |                                |

| Номера распенок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                  | Прямые затраты, руб.                 | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |                              |
|------------------|---|--------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------|
|                  |   |                                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |                              |
|                  |   |                                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                | расход неучтенных материалов |
| 1                | 2   | 3                                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |                              |
| 06-01-031-14     | более 6 м, толщиной 300 мм  |                                      |                      |                    |                                |           | 1201,9                         |                              |
|                  | <i>(зона: 1)</i>  | 198827,50                            | 10264,23             | 13448,03           | 993,26                         | 175115,24 |                                |                              |
|                  | <i>(зона: 2)</i>  | 193934,12                            | 10264,23             | 14316,62           | 993,26                         | 169353,27 |                                |                              |
|                  | <i>(зона: 3)</i>  | 186539,91                            | 10264,23             | 13208,33           | 993,26                         | 163067,35 |                                |                              |
| 06-01-031-15     | более 6 м, толщиной 500 мм  |                                      |                      |                    |                                |           | 881,79                         |                              |
|                  | <i>(зона: 1)</i>  | 165689,72                            | 7530,49              | 9564,83            | 695,72                         | 148594,40 |                                |                              |
|                  | <i>(зона: 2)</i>  | 161623,95                            | 7530,49              | 10186,29           | 695,72                         | 143907,17 |                                |                              |
|                  | <i>(зона: 3)</i>  | 155943,53                            | 7530,49              | 9399,93            | 695,72                         | 139013,11 |                                |                              |
| 06-01-031-16     | более 6 м, толщиной 1000 мм   |                                      |                      |                    |                                |           | 549,78                         |                              |
|                  | <i>(зона: 1)</i>  | 119421,10                            | 4695,12              | 7821,20            | 636,17                         | 106904,78 |                                |                              |
|                  | <i>(зона: 2)</i>  | 116832,78                            | 4695,12              | 8300,59            | 636,17                         | 103837,07 |                                |                              |
|                  | <i>(зона: 3)</i>  | 113323,18                            | 4695,12              | 7651,54            | 636,17                         | 100976,52 |                                |                              |
| 06-01-031-17     | более 6 м, толщиной 2000 мм   |                                      |                      |                    |                                |           | 393,89                         |                              |
|                  | <i>(зона: 1)</i>  | 96959,72                             | 3363,82              | 6755,31            | 600,54                         | 86840,59  |                                |                              |
|                  | <i>(зона: 2)</i>  | 95056,91                             | 3363,82              | 7143,58            | 600,54                         | 84549,51  |                                |                              |
|                  | <i>(зона: 3)</i>  | 92613,36                             | 3363,82              | 6583,56            | 600,54                         | 82665,98  |                                |                              |
| 06-01-031-17     | <i>(зона: 4)</i>  | 93448,55                             | 3363,82              | 6696,63            | 600,54                         | 83388,10  |                                |                              |
|                  | <b>Подраздел 1.7 БАЛКИ, ПОЯСА, ПЕРЕМЫЧКИ, РИГЕЛИ</b>  |                                      |                      |                    |                                |           |                                |                              |
|                  | <b>Таблица 06-01-034 Устройство балок, перемычек.</b>   |                                      |                      |                    |                                |           |                                |                              |
|                  | <b>Измеритель: 100 м<sup>3</sup> железобетона в деле</b>  |                                      |                      |                    |                                |           |                                |                              |
| 06-01-034-01     | Устройство фундаментных балок   |                                      |                      |                    |                                |           | 1309                           |                              |
|                  | <i>(зона: 1)</i>  | 173060,94                            | 11034,87             | 10036,96           | 751,34                         | 151989,11 |                                |                              |
|                  | <i>(зона: 2)</i>  | 169210,66                            | 11034,87             | 10666,13           | 751,34                         | 147509,66 |                                |                              |
|                  | <i>(зона: 3)</i>  | 163578,55                            | 11034,87             | 9869,38            | 751,34                         | 142674,30 |                                |                              |
| 06-01-034-01     | <i>(зона: 4)</i>  | 165603,23                            | 11034,87             | 10045,20           | 751,34                         | 144523,16 |                                |                              |
|                  | <b>Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки:</b> |                                      |                      |                    |                                |           |                                |                              |
|                  | 06-01-034-02  | до 6 м при высоте балок до 500 мм    |                      |                    |                                |           |                                | 1749,3                       |
|                  |   | <i>(зона: 1)</i>                     | 255818,14            | 14746,60           | 16373,21                       | 1176,97   | 224698,33                      |                              |
| <i>(зона: 2)</i> |   | 249663,46                            | 14746,60             | 17433,63           | 1176,97                        | 217483,23 |                                |                              |
| <i>(зона: 3)</i> |   | 240002,49                            | 14746,60             | 16102,06           | 1176,97                        | 209153,83 |                                |                              |
| 06-01-034-02     | <i>(зона: 4)</i>  | 243392,54                            | 14746,60             | 16390,48           | 1176,97                        | 212255,46 |                                |                              |
|                  | 06-01-034-03  | до 6 м при высоте балок до 800 мм    |                      |                    |                                |           |                                | 1439,6                       |
|                  |   | <i>(зона: 1)</i>                     | 232342,56            | 12135,83           | 13788,62                       | 967,18    | 206418,11                      |                              |
|                  |   | <i>(зона: 2)</i>                     | 226590,94            | 12135,83           | 14694,51                       | 967,18    | 199760,60                      |                              |
| <i>(зона: 3)</i> |   | 217939,10                            | 12135,83             | 13570,26           | 967,18                         | 192233,01 |                                |                              |
| 06-01-034-03     | <i>(зона: 4)</i>  | 220962,03                            | 12135,83             | 13814,15           | 967,18                         | 195012,05 |                                |                              |
|                  | 06-01-034-04  | до 6 м при высоте балок более 800 мм |                      |                    |                                |           |                                | 1250,8                       |
|                  |   | <i>(зона: 1)</i>                     | 232824,87            | 10544,24           | 12836,15                       | 852,39    | 209444,48                      |                              |
|                  |   | <i>(зона: 2)</i>                     | 226744,07            | 10544,24           | 13707,74                       | 852,39    | 202492,09                      |                              |
| <i>(зона: 3)</i> |   | 217905,31                            | 10544,24             | 12648,45           | 852,39                         | 194712,62 |                                |                              |
| 06-01-034-04     | <i>(зона: 4)</i>  | 220954,65                            | 10544,24             | 12877,34           | 852,39                         | 197533,07 |                                |                              |
|                  | 06-01-034-05  | более 6 м при высоте балок до 800 мм |                      |                    |                                |           |                                | 2017,8                       |
|                  |   | <i>(зона: 1)</i>                     | 234207,67            | 17010,05           | 14460,41                       | 990,61    | 202737,21                      |                              |
|                  |   | <i>(зона: 2)</i>                     | 228580,90            | 17010,05           | 15423,64                       | 990,61    | 196147,21                      |                              |
| <i>(зона: 3)</i> |   | 220003,09                            | 17010,05             | 14238,26           | 990,61                         | 188754,78 |                                |                              |
| 06-01-034-05     | <i>(зона: 4)</i>  | 222971,26                            | 17010,05             | 14495,04           | 990,61                         | 191466,17 |                                |                              |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|  |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
|  |   |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 1  | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| 06-01-034-06   | более 6 м при высоте балок более 800 мм   |                      |                      |                    |                                |           | 1628,4                         |
|  | (зона: 1)   | 234520,52            | 13727,41             | 12820,07           | 850,88                         | 207973,04 |                                |
|  | (зона: 2)   | 228465,75            | 13727,41             | 13690,68           | 850,88                         | 201047,66 |                                |
|  | (зона: 3)   | 219682,50            | 13727,41             | 12632,90           | 850,88                         | 193322,19 |                                |
|  | (зона: 4)   | 222704,57            | 13727,41             | 12861,52           | 850,88                         | 196115,64 |                                |
| <b>Измеритель: 100 м<sup>3</sup> железобетона в деле за вычетом жесткой арматуры</b> |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Устройство балок с жесткой арматурой при высоте балок:</b>                        |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 06-01-034-07   | до 900 мм   |                      |                      |                    |                                |           | 1285,2                         |
|  | (зона: 1)   | 144097,42            | 10834,24             | 9515,54            | 707,81                         | 123747,64 |                                |
|  | (зона: 2)   | 141167,98            | 10834,24             | 10119,92           | 707,81                         | 120213,82 |                                |
|  | (зона: 3)   | 136860,61            | 10834,24             | 9360,18            | 707,81                         | 116666,19 |                                |
|  | (зона: 4)   | 138382,90            | 10834,24             | 9526,43            | 707,81                         | 118022,23 |                                |
| 06-01-034-08   | более 900 мм  |                      |                      |                    |                                |           | 833                            |
|  | (зона: 1)   | 112904,71            | 7022,19              | 8235,97            | 665,13                         | 97646,55  |                                |
|  | (зона: 2)   | 110862,99            | 7022,19              | 8738,16            | 665,13                         | 95102,64  |                                |
|  | (зона: 3)   | 107904,75            | 7022,19              | 8068,42            | 665,13                         | 92814,14  |                                |
|  | (зона: 4)   | 108952,47            | 7022,19              | 8209,58            | 665,13                         | 93720,70  |                                |
| <b>Измеритель: 100 м<sup>3</sup> железобетона в деле</b>                             |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 06-01-034-09   | Устройство перемычек  |                      |                      |                    |                                |           | 1593                           |
|  | (зона: 1)   | 211828,67            | 13428,99             | 11529,16           | 822,15                         | 186870,52 |                                |
|  | (зона: 2)   | 206948,86            | 13428,99             | 12271,22           | 822,15                         | 181248,65 |                                |
|  | (зона: 3)   | 199621,72            | 13428,99             | 11355,90           | 822,15                         | 174836,83 |                                |
|  | (зона: 4)   | 202285,77            | 13428,99             | 11559,79           | 822,15                         | 177296,99 |                                |
| <b>Таблица 06-01-035 Устройство поясов.</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Измеритель: 100 м<sup>3</sup> железобетона в деле</b>                             |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Устройство поясов:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 06-01-035-01   | в опалубке  |                      |                      |                    |                                |           | 1016,26                        |
|  | (зона: 1)   | 186262,89            | 8892,28              | 12131,39           | 895,61                         | 165239,22 |                                |
|  | (зона: 2)   | 181643,50            | 8892,28              | 12918,36           | 895,61                         | 159832,86 |                                |
|  | (зона: 3)   | 174912,96            | 8892,28              | 11911,92           | 895,61                         | 154108,76 |                                |
|  | (зона: 4)   | 177176,28            | 8892,28              | 12123,39           | 895,61                         | 156160,61 |                                |
| 06-01-035-02   | без опалубки  |                      |                      |                    |                                |           | 516,46                         |
|  | (зона: 1)   | 173016,81            | 4519,03              | 10551,27           | 761,42                         | 157946,51 |                                |
|  | (зона: 2)   | 168446,32            | 4519,03              | 11253,49           | 761,42                         | 152673,80 |                                |
|  | (зона: 3)   | 162090,11            | 4519,03              | 10353,29           | 761,42                         | 147217,79 |                                |
|  | (зона: 4)   | 164191,63            | 4519,03              | 10537,39           | 761,42                         | 149135,21 |                                |
| <b>Таблица 06-01-036 Устройство засыпки фундаментных балок.</b>                      |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Измеритель: 100 м<sup>3</sup> засыпки</b>   |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Устройство засыпки фундаментных балок:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 06-01-036-01   | песком  |                      |                      |                    |                                |           | 196,47                         |
|  | (зона: 1)   | 16284,43             | 1719,11              | 4028,63            | 411,03                         | 10536,69  |                                |
|  | (зона: 2)   | 16143,67             | 1719,11              | 4081,20            | 411,03                         | 10343,36  |                                |
|  | (зона: 3)   | 15695,27             | 1719,11              | 4019,48            | 411,03                         | 9956,68   |                                |
|  | (зона: 4)   | 15957,77             | 1719,11              | 4088,62            | 411,03                         | 10150,04  |                                |
| 06-01-036-02   | шлаком  |                      |                      |                    |                                |           | 196,47                         |
|  | (зона: 1)   | 29837,09             | 1719,11              | 3545,54            | 356,18                         | 24572,44  |                                |
|  | (зона: 2)   | 28575,91             | 1719,11              | 3588,59            | 356,18                         | 23268,21  |                                |
|  | (зона: 3)   | 26909,68             | 1719,11              | 3540,69            | 356,18                         | 21649,88  |                                |
|  | (зона: 4)   | 27570,70             | 1719,11              | 3601,25            | 356,18                         | 22250,34  |                                |

| Номера расписок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций   | Прямые затраты, руб.                             | В том числе, руб.                            |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|
|  |  |  | оплата труда рабочих                         | эксплуатация машин                           |  | расход неучтенных материалов                     |                                |
|  |  |  |  | всего  | в т.ч. оплата труда машинистов           |  |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расписками материалов, единица измерения  |  |  |  |  |  |                                |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8                              |
| <b>Таблица 06-01-037 Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>3</sup> железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |                                |
| 06-01-037-01   | Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке<br><i>(зона: 1)</i><br><i>(зона: 2)</i><br><i>(зона: 3)</i><br><i>(зона: 4)</i> | 213507,61<br>207660,70<br>199722,97<br>202366,44 | 12897,76<br>12897,76<br>12897,76<br>12897,76 | 12714,89<br>13373,92<br>12393,94<br>12610,32 | 1166,05<br>1166,05<br>1166,05<br>1166,05 | 187894,96<br>181389,02<br>174431,27<br>176858,36 | 1491,07                        |
| (101-9866)   | Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)   | -  | -  | -  | -  | (П)  | -                              |
| <b>Подраздел 1.8 ПЕРЕКРЫТИЯ</b>  |  |  |  |  |  |  |                                |
| <b>Таблица 06-01-041 Устройство перекрытий.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>3</sup> в деле   |  |  |  |  |  |  |                                |
| <b>Устройство перекрытий безбалочных толщиной:</b>   |  |  |  |  |  |  |                                |
| 06-01-041-01   | до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м<br><i>(зона: 1)</i><br><i>(зона: 2)</i><br><i>(зона: 3)</i><br><i>(зона: 4)</i>                  | 171715,48<br>167443,94<br>162075,93<br>164142,24 | 8017,60<br>8017,60<br>8017,60<br>8017,60     | 4012,13<br>4217,74<br>3882,80<br>3950,88     | 374,51<br>374,51<br>374,51<br>374,51     | 159685,75<br>155208,60<br>150175,53<br>152173,76 | 951,08                         |
| 06-01-041-02   | до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м<br><i>(зона: 1)</i><br><i>(зона: 2)</i><br><i>(зона: 3)</i><br><i>(зона: 4)</i>               | 181805,66<br>177486,60<br>172023,55<br>174137,38 | 15517,94<br>15517,94<br>15517,94<br>15517,94 | 4012,13<br>4217,74<br>3882,80<br>3950,88     | 374,51<br>374,51<br>374,51<br>374,51     | 162275,59<br>157750,92<br>152622,81<br>154668,56 | 1840,8                         |
| 06-01-041-03   | более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м<br><i>(зона: 1)</i><br><i>(зона: 2)</i><br><i>(зона: 3)</i><br><i>(зона: 4)</i>               | 144838,04<br>141142,88<br>136814,81<br>138440,84 | 5719,76<br>5719,76<br>5719,76<br>5719,76     | 3281,48<br>3449,89<br>3175,80<br>3231,20     | 308,59<br>308,59<br>308,59<br>308,59     | 135836,80<br>131973,23<br>127919,25<br>129489,88 | 678,5                          |
| 06-01-041-04   | более 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м<br><i>(зона: 1)</i><br><i>(зона: 2)</i><br><i>(зона: 3)</i><br><i>(зона: 4)</i>            | 149951,42<br>146239,41<br>141879,11<br>143521,32 | 9947,40<br>9947,40<br>9947,40<br>9947,40     | 3267,87<br>3435,93<br>3162,60<br>3217,70     | 307,71<br>307,71<br>307,71<br>307,71     | 136736,15<br>132856,08<br>128769,11<br>130356,22 | 1180                           |
| <b>Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади:</b>   |  |  |  |  |  |  |                                |
| 06-01-041-05   | до 6 м<br><i>(зона: 1)</i><br><i>(зона: 2)</i><br><i>(зона: 3)</i><br><i>(зона: 4)</i>   | 225022,39<br>219447,69<br>211563,30<br>214470,66 | 12931,62<br>12931,62<br>12931,62<br>12931,62 | 8136,66<br>8711,03<br>7990,99<br>8137,50     | 507,13<br>507,13<br>507,13<br>507,13     | 203954,11<br>197805,04<br>190640,69<br>193401,54 | 1534                           |
| 06-01-041-06   | более 6 м<br><i>(зона: 1)</i><br><i>(зона: 2)</i><br><i>(зона: 3)</i><br><i>(зона: 4)</i>  | 232585,93<br>226963,71<br>218984,28<br>221939,16 | 17905,32<br>17905,32<br>17905,32<br>17905,32 | 8136,66<br>8711,03<br>7990,99<br>8137,50     | 507,13<br>507,13<br>507,13<br>507,13     | 206543,95<br>200347,36<br>193087,97<br>195896,34 | 2124                           |
| <b>Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью:</b>                          |  |  |  |  |  |  |                                |

| Номера расценок                                    | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб.   | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|--|--|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | расход неучтенных материалов |                                |
|  |  |  |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |                              |                                |
| 1  | 2  | 3  | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 06-01-041-07                                       | до 5 м <sup>2</sup> приведенной толщиной до 100 мм             |  |                      |                    |                                |                              | 1675,6                         |
|  | (зона: 1)  | 197237,91  | 14125,31             | 8586,68            | 574,48                         | 174525,92                    |                                |
|  | (зона: 2)  | 192352,79  | 14125,31             | 9175,62            | 574,48                         | 169051,86                    |                                |
|  | (зона: 3)  | 185589,36  | 14125,31             | 8417,12            | 574,48                         | 163046,93                    |                                |
|  | (зона: 4)  | 187970,74  | 14125,31             | 8569,68            | 574,48                         | 165275,75                    |                                |
| 06-01-041-08                                       | до 5 м <sup>2</sup> приведенной толщиной до 150 мм             |  |                      |                    |                                |                              | 1368,8                         |
|  | (зона: 1)  | 166032,05  | 11538,98             | 7545,13            | 538,85                         | 146947,94                    |                                |
|  | (зона: 2)  | 162074,44  | 11538,98             | 8044,55            | 538,85                         | 142490,91                    |                                |
|  | (зона: 3)  | 156720,84  | 11538,98             | 7382,59            | 538,85                         | 137799,27                    |                                |
|  | (зона: 4)  | 158605,70  | 11538,98             | 7515,17            | 538,85                         | 139551,55                    |                                |
| 06-01-041-09                                       | до 5 м <sup>2</sup> приведенной толщиной до 200 мм             |  |                      |                    |                                |                              | 968,78                         |
|  | (зона: 1)  | 134566,38  | 8166,82              | 6575,60            | 509,14                         | 119823,96                    |                                |
|  | (зона: 2)  | 131526,05  | 8166,82              | 6987,04            | 509,14                         | 116372,19                    |                                |
|  | (зона: 3)  | 127560,31  | 8166,82              | 6418,32            | 509,14                         | 112975,17                    |                                |
|  | (зона: 4)  | 128958,28  | 8166,82              | 6532,42            | 509,14                         | 114259,04                    |                                |
| 06-01-041-10                                       | более 5 м <sup>2</sup> приведенной толщиной до 100 мм          |  |                      |                    |                                |                              | 1227,2                         |
|  | (зона: 1)  | 183891,55  | 10345,30             | 8534,97            | 572,72                         | 165011,28                    |                                |
|  | (зона: 2)  | 179345,94  | 10345,30             | 9117,85            | 572,72                         | 159882,79                    |                                |
|  | (зона: 3)  | 173040,86  | 10345,30             | 8368,02            | 572,72                         | 154327,54                    |                                |
|  | (зона: 4)  | 175256,99  | 10345,30             | 8519,73            | 572,72                         | 156391,96                    |                                |
| 06-01-041-11                                       | более 5 м <sup>2</sup> приведенной толщиной до 150 мм          |  |                      |                    |                                |                              | 993,56                         |
|  | (зона: 1)  | 156150,80  | 8375,71              | 7555,55            | 540,49                         | 140219,54                    |                                |
|  | (зона: 2)  | 152439,83  | 8375,71              | 8051,62            | 540,49                         | 136012,50                    |                                |
|  | (зона: 3)  | 147411,20  | 8375,71              | 7393,36            | 540,49                         | 131642,13                    |                                |
|  | (зона: 4)  | 149180,68  | 8375,71              | 7526,45            | 540,49                         | 133278,52                    |                                |
| 06-01-041-12                                       | более 5 м <sup>2</sup> приведенной толщиной до 200 мм          |  |                      |                    |                                |                              | 758,74                         |
|  | (зона: 1)  | 128641,90  | 6396,18              | 6480,91            | 502,22                         | 115764,81                    |                                |
|  | (зона: 2)  | 125757,25  | 6396,18              | 6888,04            | 502,22                         | 112473,03                    |                                |
|  | (зона: 3)  | 121997,55  | 6396,18              | 6326,19            | 502,22                         | 109275,18                    |                                |
|  | (зона: 4)  | 123324,40  | 6396,18              | 6438,50            | 502,22                         | 110489,72                    |                                |
| 06-01-041-13                                       | Устройство перекрытий каналов                                  |  |                      |                    |                                |                              | 960,52                         |
|  | (зона: 1)  | 148491,40  | 8097,18              | 5383,47            | 511,15                         | 135010,75                    |                                |
|  | (зона: 2)  | 144692,50  | 8097,18              | 5660,17            | 511,15                         | 130935,15                    |                                |
|  | (зона: 3)  | 140084,56  | 8097,18              | 5210,21            | 511,15                         | 126777,17                    |                                |
|  | (зона: 4)  | 141717,77  | 8097,18              | 5300,65            | 511,15                         | 128319,94                    |                                |
| <b>Подраздел 1.9 КОНСТРУКЦИИ ИЗ БАРИТОБЕТОНА</b>   |  |  |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 06-01-044</b>                           |  | <b>Устройство баритобетонных перегородок и изоляционного слоя из баритобетона.</b> |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>3</sup> баритобетона в деле |  |  |                      |                    |                                |                              |                                |
| Устройство баритобетонных перегородок высотой:     |  |  |                      |                    |                                |                              |                                |
| 06-01-044-01                                       | до 3 м   |  |                      |                    |                                |                              | 1218                           |
|  | (зона: 1)  | 775486,50  | 10145,94             | 9115,90            | 1050,46                        | 756224,66                    |                                |
|  | (зона: 2)  | 762507,56  | 10145,94             | 9501,98            | 1050,46                        | 742859,64                    |                                |
|  | (зона: 3)  | 739136,80  | 10145,94             | 8992,75            | 1050,46                        | 719998,11                    |                                |
|  | (зона: 4)  | 750670,46  | 10145,94             | 9149,67            | 1050,46                        | 731374,85                    |                                |
| 06-01-044-02                                       | до 6 м   |  |                      |                    |                                |                              | 1508                           |
|  | (зона: 1)  | 779073,34  | 12561,64             | 9205,23            | 1057,11                        | 757306,47                    |                                |



| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|   |  |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
|   |  |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                |
| 1   | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
|   | (зона: 2)  | 766078,38            | 12561,64             | 9595,15            | 1057,11                        | 743921,59 |                                |
|   | (зона: 3)  | 742661,06            | 12561,64             | 9079,05            | 1057,11                        | 721020,37 |                                |
|   | (зона: 4)  | 754216,26            | 12561,64             | 9237,67            | 1057,11                        | 732416,95 |                                |
| 06-01-044-03  | Устройство изоляционного слоя из баритобетона                  |                      |                      |                    |                                |           | 747,04                         |
|   | (зона: 1)  | 745132,17            | 6222,84              | 8796,93            | 1031,61                        | 730112,40 |                                |
|   | (зона: 2)  | 732605,15            | 6222,84              | 9168,06            | 1031,61                        | 717214,25 |                                |
|   | (зона: 3)  | 710116,97            | 6222,84              | 8683,73            | 1031,61                        | 695210,40 |                                |
|   | (зона: 4)  | 721216,09            | 6222,84              | 8834,10            | 1031,61                        | 706159,15 |                                |
| <b>Подраздел 1.10 ТОННЕЛИ И ПРОХОДНЫЕ КАНАЛЫ</b>  |  |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Таблица 06-01-046 Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов.</b>             |  |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>3</sup> железобетона в деле  |  |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине:</b> |  |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 06-01-046-01  | до 1 и толщине стен до 300 мм                                  |                      |                      |                    |                                |           | 572                            |
|   | (зона: 1)  | 171944,00            | 4764,76              | 12314,45           | 915,23                         | 154864,79 |                                |
|   | (зона: 2)  | 167390,85            | 4764,76              | 12857,79           | 915,23                         | 149768,30 |                                |
|   | (зона: 3)  | 161295,80            | 4764,76              | 12035,25           | 915,23                         | 144495,79 |                                |
|   | (зона: 4)  | 163380,21            | 4764,76              | 12251,73           | 915,23                         | 146363,72 |                                |
| 06-01-046-02  | до 1 и толщине стен до 500 мм                                  |                      |                      |                    |                                |           | 493                            |
|   | (зона: 1)  | 149572,24            | 4106,69              | 9242,03            | 660,26                         | 136223,52 |                                |
|   | (зона: 2)  | 145658,45            | 4106,69              | 9662,20            | 660,26                         | 131889,56 |                                |
|   | (зона: 3)  | 140702,80            | 4106,69              | 9047,30            | 660,26                         | 127548,81 |                                |
|   | (зона: 4)  | 142417,71            | 4106,69              | 9211,83            | 660,26                         | 129099,19 |                                |
| 06-01-046-03  | до 1 и толщине стен более 500 мм                               |                      |                      |                    |                                |           | 453                            |
|   | (зона: 1)  | 148356,04            | 3773,49              | 8999,64            | 646,14                         | 135582,91 |                                |
|   | (зона: 2)  | 144445,90            | 3773,49              | 9404,88            | 646,14                         | 131267,53 |                                |
|   | (зона: 3)  | 139536,89            | 3773,49              | 8809,07            | 646,14                         | 126954,33 |                                |
|   | (зона: 4)  | 141236,12            | 3773,49              | 8969,29            | 646,14                         | 128493,34 |                                |
| 06-01-046-04  | более 1 и толщине стен до 300 мм                               |                      |                      |                    |                                |           | 827                            |
|   | (зона: 1)  | 189570,58            | 6888,91              | 10867,63           | 714,86                         | 171814,04 |                                |
|   | (зона: 2)  | 184327,01            | 6888,91              | 11409,31           | 714,86                         | 166028,79 |                                |
|   | (зона: 3)  | 177474,87            | 6888,91              | 10674,16           | 714,86                         | 159911,80 |                                |
|   | (зона: 4)  | 179827,78            | 6888,91              | 10870,17           | 714,86                         | 162068,70 |                                |
| 06-01-046-05  | более 1 и толщине стен до 500 мм                               |                      |                      |                    |                                |           | 647                            |
|   | (зона: 1)  | 227679,74            | 5389,51              | 9652,95            | 636,05                         | 212637,28 |                                |
|   | (зона: 2)  | 220599,06            | 5389,51              | 10121,89           | 636,05                         | 205087,66 |                                |
|   | (зона: 3)  | 211736,06            | 5389,51              | 9472,00            | 636,05                         | 196874,55 |                                |
|   | (зона: 4)  | 214758,34            | 5389,51              | 9647,51            | 636,05                         | 199721,32 |                                |
| 06-01-046-06  | более 1 и толщине стен более 500 мм                            |                      |                      |                    |                                |           | 580                            |
|   | (зона: 1)  | 152857,55            | 4831,40              | 7029,12            | 438,07                         | 140997,03 |                                |
|   | (зона: 2)  | 148687,08            | 4831,40              | 7396,44            | 438,07                         | 136459,24 |                                |
|   | (зона: 3)  | 143628,74            | 4831,40              | 6922,47            | 438,07                         | 131874,87 |                                |
|   | (зона: 4)  | 145387,81            | 4831,40              | 7050,37            | 438,07                         | 133506,04 |                                |
| <b>Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине:</b>             |  |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 06-01-046-07  | до 1 и толщине стен до 300 мм                                  |                      |                      |                    |                                |           | 643                            |
|   | (зона: 1)  | 172419,57            | 5356,19              | 8427,53            | 696,20                         | 158635,85 |                                |
|   | (зона: 2)  | 167399,42            | 5356,19              | 8726,90            | 696,20                         | 153316,33 |                                |

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                         | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |         |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------------|---------|-----------|--------------------------------|
|   |  |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |         | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов                                      | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения      |                      |                      |                    | всего   |           | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1   | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6       | 7         | 8                              |
|   | (зона: 3)  | 161385,20            | 5356,19              | 8214,19            | 696,20  | 147814,82 |                                |
|   | (зона: 4)  | 163460,09            | 5356,19              | 8360,92            | 696,20  | 149742,98 |                                |
| 06-01-046-08  | до 1 и толщине стен до 500 мм  |                      |                      |                    |         |           | 540,8                          |
|   | (зона: 1)  | 161711,06            | 4504,86              | 6897,51            | 567,58  | 150308,69 |                                |
|   | (зона: 2)  | 156971,80            | 4504,86              | 7142,09            | 567,58  | 145324,85 |                                |
|   | (зона: 3)  | 151463,74            | 4504,86              | 6722,22            | 567,58  | 140236,66 |                                |
|   | (зона: 4)  | 153370,22            | 4504,86              | 6842,69            | 567,58  | 142022,67 |                                |
| 06-01-046-09  | до 1 и толщине стен более 500 мм   |                      |                      |                    |         |           | 479                            |
|   | (зона: 1)  | 162034,59            | 3990,07              | 6326,87            | 511,34  | 151717,65 |                                |
|   | (зона: 2)  | 157211,47            | 3990,07              | 6554,47            | 511,34  | 146666,93 |                                |
|   | (зона: 3)  | 151665,28            | 3990,07              | 6172,33            | 511,34  | 141502,88 |                                |
|   | (зона: 4)  | 153586,06            | 3990,07              | 6283,64            | 511,34  | 143312,35 |                                |
| 06-01-046-10  | более 1 и толщине стен до 300 мм   |                      |                      |                    |         |           | 905                            |
|   | (зона: 1)  | 217005,21            | 7538,65              | 11004,45           | 901,74  | 198462,11 |                                |
|   | (зона: 2)  | 210397,77            | 7538,65              | 11401,07           | 901,74  | 191458,05 |                                |
|   | (зона: 3)  | 202193,03            | 7538,65              | 10721,13           | 901,74  | 183933,25 |                                |
|   | (зона: 4)  | 204988,47            | 7538,65              | 10913,25           | 901,74  | 186536,57 |                                |
| 06-01-046-11  | более 1 и толщине стен до 500 мм   |                      |                      |                    |         |           | 699                            |
|   | (зона: 1)  | 190509,55            | 5822,67              | 8450,20            | 700,23  | 176236,68 |                                |
|   | (зона: 2)  | 184718,81            | 5822,67              | 8746,36            | 700,23  | 170149,78 |                                |
|   | (зона: 3)  | 177790,24            | 5822,67              | 8226,94            | 700,23  | 163740,63 |                                |
|   | (зона: 4)  | 180162,93            | 5822,67              | 8374,44            | 700,23  | 165965,82 |                                |
| 06-01-046-12  | более 1 и толщине стен более 500 мм  |                      |                      |                    |         |           | 605                            |
|   | (зона: 1)  | 186718,65            | 5039,65              | 8146,02            | 671,23  | 173532,98 |                                |
|   | (зона: 2)  | 181028,66            | 5039,65              | 8433,49            | 671,23  | 167555,52 |                                |
|   | (зона: 3)  | 174254,12            | 5039,65              | 7933,64            | 671,23  | 161280,83 |                                |
|   | (зона: 4)  | 176575,60            | 5039,65              | 8076,07            | 671,23  | 163459,88 |                                |
| <b>Подраздел 1.11 БУНКЕРА</b>                                   |  |                      |                      |                    |         |           |                                |
| <b>Таблица 06-01-049 Устройство бункеров общего назначения.</b> |  |                      |                      |                    |         |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>3</sup> железобетона в деле              |  |                      |                      |                    |         |           |                                |
| <b>Устройство бункеров общего назначения с толщиной стен:</b>   |  |                      |                      |                    |         |           |                                |
| 06-01-049-01  | 140 мм   |                      |                      |                    |         |           | 2594,2                         |
|   | (зона: 1)  | 238835,43            | 24359,54             | 18522,66           | 1424,05 | 195953,23 |                                |
|   | (зона: 2)  | 233749,80            | 24359,54             | 19671,86           | 1424,05 | 189718,40 |                                |
|   | (зона: 3)  | 225502,38            | 24359,54             | 18207,63           | 1424,05 | 182935,21 |                                |
|   | (зона: 4)  | 228315,38            | 24359,54             | 18529,56           | 1424,05 | 185426,28 |                                |
| 06-01-049-02  | на каждые 10 мм изменения толщины стен исключать или добавлять к расценке 06-01-049-01 |                      |                      |                    |         |           | 68,44                          |
|   | (зона: 1)  | 1723,82              | 642,65               | 108,36             | 7,31    | 972,81    |                                |
|   | (зона: 2)  | 1712,28              | 642,65               | 114,18             | 7,31    | 955,45    |                                |
|   | (зона: 3)  | 1672,42              | 642,65               | 109,03             | 7,31    | 920,74    |                                |
|   | (зона: 4)  | 1691,85              | 642,65               | 111,06             | 7,31    | 938,14    |                                |
| 06-01-049-03  | более 200 мм   |                      |                      |                    |         |           | 1368,8                         |
|   | (зона: 1)  | 245567,03            | 12853,03             | 12815,41           | 834,25  | 219898,59 |                                |
|   | (зона: 2)  | 239159,71            | 12853,03             | 13693,09           | 834,25  | 212613,59 |                                |
|   | (зона: 3)  | 230123,28            | 12853,03             | 12643,62           | 834,25  | 204626,63 |                                |
|   | (зона: 4)  | 233223,06            | 12853,03             | 12872,84           | 834,25  | 207497,19 |                                |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций   | Прямые затраты, руб.                             | В том числе, руб.                            |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|
|  |  |  | оплата труда рабочих                         | эксплуатация машин                           |  | материалы  |                                |
|  |  |  |  | всего  | в т.ч. оплата труда машинистов           |  |                                |
| Коды несучесных материалов   | Наименование и характеристика несучесных расценок материалов, единица измерения  |  |  |  |  |  |                                |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8                              |
| <b>Подраздел 1.12 СООРУЖЕНИЯ, ВОЗВОДИМЫЕ В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ</b>   |  |  |  |  |  |  |                                |
| <b>Таблица 06-01-052 Возведение стен в скользящей опалубке, устройство перекрытий элеваторов, мельниц.</b> |  |  |  |  |  |  |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>3</sup> железобетона и бетона в деле  |  |  |  |  |  |  |                                |
| Возведение стен в скользящей опалубке с проемами площадью:   |  |  |  |  |  |  |                                |
| 06-01-052-01   | до 5% в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна<br><i>(зона: 1)</i><br><i>(зона: 2)</i><br><i>(зона: 3)</i><br><i>(зона: 4)</i>  | 171906,44<br>170152,78<br>162158,35<br>164891,42 | 16379,50<br>16379,50<br>16379,50<br>16379,50 | 30964,08<br>32726,62<br>30016,36<br>30547,44 | 1714,39<br>1714,39<br>1714,39<br>1714,39 | 124562,86<br>121046,66<br>115762,49<br>117964,48 | 1718,73                        |
| (101-9864)   | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)  | -  | -  | -  | -  | (П)  | -                              |
| 06-01-052-02   | более 5% в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна<br><i>(зона: 1)</i><br><i>(зона: 2)</i><br><i>(зона: 3)</i><br><i>(зона: 4)</i>   | 191430,85<br>188862,51<br>180107,74<br>183162,25 | 17416,46<br>17416,46<br>17416,46<br>17416,46 | 29096,89<br>30746,31<br>28214,49<br>28714,21 | 1639,19<br>1639,19<br>1639,19<br>1639,19 | 144917,50<br>140699,74<br>134476,79<br>137031,58 | 1827,54                        |
| (101-9864)   | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)  | -  | -  | -  | -  | (П)  | -                              |
| 06-01-052-03   | Устройство перекрытий в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна<br><i>(зона: 1)</i><br><i>(зона: 2)</i><br><i>(зона: 3)</i><br><i>(зона: 4)</i>  | 202298,56<br>197273,20<br>189378,61<br>192545,74 | 22826,37<br>22826,37<br>22826,37<br>22826,37 | 5215,63<br>5491,13<br>5216,82<br>5321,17     | 24,22<br>24,22<br>24,22<br>24,22         | 174256,56<br>168955,70<br>161335,42<br>164398,20 | 2740,26                        |
| 06-01-052-04   | Заполнение откосов из легкого бетона с устройством стяжки и железнения в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна<br><i>(зона: 1)</i><br><i>(зона: 2)</i><br><i>(зона: 3)</i><br><i>(зона: 4)</i> | 128271,34<br>126147,44<br>124195,48<br>124978,63 | 12216,92<br>12216,92<br>12216,92<br>12216,92 | 5036,77<br>5323,71<br>4931,71<br>5024,18     | 0,25<br>0,25<br>0,25<br>0,25             | 111017,65<br>108606,81<br>107046,85<br>107737,53 | 1109,62                        |
| <b>Таблица 06-01-053 Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара.</b>                       |  |  |  |  |  |  |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>3</sup> железобетона  |  |  |  |  |  |  |                                |
| 06-01-053-01   | Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара<br><i>(зона: 1)</i><br><i>(зона: 2)</i><br><i>(зона: 3)</i><br><i>(зона: 4)</i>   | 176206,46<br>176388,95<br>171015,82<br>172571,90 | 35740,69<br>35740,69<br>35740,69<br>35740,69 | 44062,79<br>46281,60<br>42646,73<br>43396,56 | 4180,47<br>4180,47<br>4180,47<br>4180,47 | 96402,98<br>94366,66<br>92628,40<br>93434,65     | 3692,22                        |
| (101-9864)   | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)  | -  | -  | -  | -  | (П)  | -                              |
| (201-9230)   | Рукава металлические негерметичные, (м)  | -  | -  | -  | -  | (П)  | -                              |
| (204-9001)   | Арматура, (т)  | -  | -  | -  | -  | (П)  | -                              |

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций  | Прямые затраты, руб.                             | В том числе, руб.                            |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|--|--|--|--|--|--------------------------------|
|   |   |  | оплата труда рабочих                         | эксплуатация машин                             |  | материалы  |                                |
|   |   |  |  | всего  | в т.ч. оплата труда машинистов           |  |                                |
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8                              |
| (204-9130)  | Детали стальные для натяжения арматуры, (т)   | -  | -  | -  | -  | (П)  | -                              |
| <b>Таблица 06-01-054 Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>3</sup> железобетона в деле |   |  |  |  |  |  |                                |
| 06-01-054-01  | Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов<br><br>(зона: 1)<br>(зона: 2)<br>(зона: 3)<br>(зона: 4) | 266048,74<br>259841,82<br>248326,86<br>252545,06 | 24705,66<br>24705,66<br>24705,66<br>24705,66 | 18183,30<br>19130,65<br>17607,30<br>17908,96   | 1784,03<br>1784,03<br>1784,03<br>1784,03 | 223159,78<br>216005,51<br>206013,90<br>209930,44 | 2478                           |
| (101-9864)  | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)   | -  | -  | -  | -  | (П)  | -                              |
| <b>Таблица 06-01-055 Установка и разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров.</b><br>Измеритель: 100 м осевой линии опалубки         |   |  |  |  |  |  |                                |
| <b>Установка скользящей опалубки шахтных башенных копров высотой:</b>   |   |  |  |  |  |  |                                |
| 06-01-055-01  | до 70 м<br><br>(зона: 1)<br>(зона: 2)<br>(зона: 3)<br>(зона: 4)   | 228617,95<br>228976,50<br>219540,29<br>222977,31 | 34237,73<br>34237,73<br>34237,73<br>34237,73 | 73593,48<br>76168,27<br>71164,69<br>72385,32   | 6634,37<br>6634,37<br>6634,37<br>6634,37 | 120786,74<br>118570,50<br>114137,87<br>116354,26 | 3729,6                         |
| 06-01-055-02  | более 70 м<br><br>(зона: 1)<br>(зона: 2)<br>(зона: 3)<br>(зона: 4)  | 281899,07<br>281465,17<br>269998,45<br>274386,42 | 35163,07<br>35163,07<br>35163,07<br>35163,07 | 77628,19<br>80297,15<br>75036,31<br>76321,27   | 7058,45<br>7058,45<br>7058,45<br>7058,45 | 169107,81<br>166004,95<br>159799,07<br>162902,08 | 3830,4                         |
| <b>Разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров высотой:</b>  |   |  |  |  |  |  |                                |
| 06-01-055-03  | до 70 м<br><br>(зона: 1)<br>(зона: 2)<br>(зона: 3)<br>(зона: 4)   | 115808,14<br>121443,52<br>112834,41<br>114569,89 | 15760,22<br>15760,22<br>15760,22<br>15760,22 | 100047,92<br>105683,30<br>97074,19<br>98809,67 | 5468,08<br>5468,08<br>5468,08<br>5468,08 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 1716,8                         |
| 06-01-055-04  | более 70 м<br><br>(зона: 1)<br>(зона: 2)<br>(зона: 3)<br>(зона: 4)  | 95885,19<br>100593,41<br>93696,14<br>95054,75    | 16505,64<br>16505,64<br>16505,64<br>16505,64 | 79379,55<br>84087,77<br>77190,50<br>78549,11   | 5856,95<br>5856,95<br>5856,95<br>5856,95 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 1798                           |
| <b>Таблица 06-01-056 Бетонирование стен шахтных башенных копров.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>3</sup> железобетона в деле                    |   |  |  |  |  |  |                                |
| <b>Бетонирование стен шахтных башенных копров высотой:</b>  |   |  |  |  |  |  |                                |
| 06-01-056-01  | до 70 м<br><br>(зона: 1)<br>(зона: 2)<br>(зона: 3)<br>(зона: 4)   | 295133,73<br>289051,68<br>275485,70<br>280390,78 | 17206,42<br>17206,42<br>17206,42<br>17206,42 | 31137,19<br>32848,10<br>30261,72<br>30828,63   | 1528,41<br>1528,41<br>1528,41<br>1528,41 | 246790,12<br>238997,16<br>228017,56<br>232355,73 | 1805,5                         |
| (101-9864)  | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)   | -  | -  | -  | -  | (П)  | -                              |
| 06-01-056-02  | более 70 м<br><br>(зона: 1)<br>(зона: 2)  | 296556,68<br>289656,67                           | 18521,56<br>18521,56                         | 22229,49<br>23492,99                           | 1463,12<br>1463,12                       | 255805,63<br>247642,12                           | 1943,5                         |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|  |  |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
|  |  |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                |
| 1  | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| (101-9864)   | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)                    | (зона: 3) 276396,52  | 18521,56             | 21664,07           | 1463,12                        | 236210,89 | (П) -                          |
|  |  | (зона: 4) 281296,07  | 18521,56             | 22072,01           | 1463,12                        | 240702,50 |                                |
| <b>Таблица 06-01-057 Устройство стен и перегородок сооружений.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>3</sup> железобетона в деле |  |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Устройство прямоугольных стен и перегородок сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен:</b>      |  |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 06-01-057-01   | до 150 мм  |                      |                      |                    |                                |           | 603,68                         |
| (101-9864)   | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)                    | (зона: 1) 169666,38  | 5221,83              | 27922,81           | 3736,51                        | 136521,74 | (П) -                          |
|  |  | (зона: 2) 166670,93  | 5221,83              | 28788,45           | 3736,51                        | 132660,65 |                                |
|  |  | (зона: 3) 161714,72  | 5221,83              | 27684,56           | 3736,51                        | 128808,33 |                                |
|  |  | (зона: 4) 163659,65  | 5221,83              | 28149,89           | 3736,51                        | 130287,93 |                                |
|  |  | -                    | -                    | -                  | -                              | -         |                                |
| 06-01-057-02   | более 150 мм   |                      |                      |                    |                                |           | 481,6                          |
| (101-9864)   | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)                    | (зона: 1) 212169,38  | 4165,84              | 19448,26           | 2465,28                        | 188555,28 | (П) -                          |
|  |  | (зона: 2) 206611,80  | 4165,84              | 20019,28           | 2465,28                        | 182426,68 |                                |
|  |  | (зона: 3) 199325,28  | 4165,84              | 19267,69           | 2465,28                        | 175891,75 |                                |
|  |  | (зона: 4) 202019,19  | 4165,84              | 19603,88           | 2465,28                        | 178249,47 |                                |
|  |  | -                    | -                    | -                  | -                              | -         |                                |
| <b>Устройство круглых стен и перегородок сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен:</b>            |  |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 06-01-057-03   | до 200 мм  |                      |                      |                    |                                |           | 472,64                         |
| (101-9864)   | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)                    | (зона: 1) 212756,38  | 4088,34              | 21692,21           | 2782,99                        | 186975,83 | (П) -                          |
|  |  | (зона: 2) 207295,53  | 4088,34              | 22322,46           | 2782,99                        | 180884,73 |                                |
|  |  | (зона: 3) 199992,72  | 4088,34              | 21491,50           | 2782,99                        | 174412,88 |                                |
|  |  | (зона: 4) 202693,27  | 4088,34              | 21862,93           | 2782,99                        | 176742,00 |                                |
|  |  | -                    | -                    | -                  | -                              | -         |                                |
| 06-01-057-04   | более 200 мм   |                      |                      |                    |                                |           | 413,28                         |
| (101-9864)   | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)                    | (зона: 1) 199765,47  | 3574,87              | 17891,88           | 2243,34                        | 178298,72 | (П) -                          |
|  |  | (зона: 2) 194419,60  | 3574,87              | 18402,77           | 2243,34                        | 172441,96 |                                |
|  |  | (зона: 3) 187623,90  | 3574,87              | 17715,97           | 2243,34                        | 166333,06 |                                |
|  |  | (зона: 4) 190109,28  | 3574,87              | 18027,36           | 2243,34                        | 168507,05 |                                |
|  |  | -                    | -                    | -                  | -                              | -         |                                |
| <b>Устройство подпорных стен в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен:</b>                                   |  |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 06-01-057-05   | до 250 мм  |                      |                      |                    |                                |           | 451,36                         |
| (101-9864)   | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)                    | (зона: 1) 154001,35  | 3904,26              | 21105,77           | 2815,96                        | 128991,32 | (П) -                          |
|  |  | (зона: 2) 150828,20  | 3904,26              | 21756,53           | 2815,96                        | 125167,41 |                                |
|  |  | (зона: 3) 146341,27  | 3904,26              | 20904,58           | 2815,96                        | 121532,43 |                                |
|  |  | (зона: 4) 148030,11  | 3904,26              | 21258,41           | 2815,96                        | 122867,44 |                                |
|  |  | -                    | -                    | -                  | -                              | -         |                                |
| 06-01-057-06   | более 250 мм   |                      |                      |                    |                                |           | 333,76                         |
| (101-9864)   | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)                    | (зона: 1) 167560,63  | 2887,02              | 12671,25           | 1582,96                        | 152002,36 | (П) -                          |
|  |  | (зона: 2) 163084,44  | 2887,02              | 13037,73           | 1582,96                        | 147159,69 |                                |
|  |  | (зона: 3) 157758,76  | 2887,02              | 12542,84           | 1582,96                        | 142328,90 |                                |
|  |  | (зона: 4) 159702,79  | 2887,02              | 12764,41           | 1582,96                        | 144051,36 |                                |
|  |  | -                    | -                    | -                  | -                              | -         |                                |

| Номера расписок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций  | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|   |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | расход неучтенных материалов |                                |
|   |   |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |                              |                                |
| Коды неучтенных материалов  | Наименование и характеристика неучтенных расписками материалов, единица измерения                             |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Таблица 06-01-058</b> <b>Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен.</b><br>Измеритель: 100 м пути |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 06-01-058-01  | Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен                                      |                      |                      |                    |                                |                              | 366,3                          |
|   | (зона: 1)   | 8453,21              | 3128,20              | 1529,48            | 88,48                          | 3795,53                      |                                |
|   | (зона: 2)   | 8396,90              | 3128,20              | 1542,86            | 88,48                          | 3725,84                      |                                |
|   | (зона: 3)   | 8211,04              | 3128,20              | 1496,28            | 88,48                          | 3586,56                      |                                |
|   | (зона: 4)   | 8316,15              | 3128,20              | 1531,71            | 88,48                          | 3656,24                      |                                |
| <b>Подраздел 1.13 СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ</b>  |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 06-01-062</b> <b>Устройство стен и плоских днищ.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>3</sup> железобетона в деле               |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Устройство стен и плоских днищ при толщине:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 06-01-062-01  | до 150 мм круглых сооружений  |                      |                      |                    |                                |                              | 1798,72                        |
|   | (зона: 1)   | 181603,45            | 16512,25             | 18919,21           | 1672,27                        | 146171,99                    |                                |
|   | (зона: 2)   | 177644,19            | 16512,25             | 19488,03           | 1672,27                        | 141643,91                    |                                |
|   | (зона: 3)   | 170055,90            | 16512,25             | 18351,18           | 1672,27                        | 135192,47                    |                                |
|   | (зона: 4)   | 172957,33            | 16512,25             | 18678,13           | 1672,27                        | 137766,95                    |                                |
| 06-01-062-02  | более 150 мм круглых сооружений   |                      |                      |                    |                                |                              | 1170,4                         |
|   | (зона: 1)   | 177027,09            | 10744,27             | 12405,63           | 1045,55                        | 153877,19                    |                                |
|   | (зона: 2)   | 172567,74            | 10744,27             | 12786,68           | 1045,55                        | 149036,79                    |                                |
|   | (зона: 3)   | 164988,94            | 10744,27             | 12042,75           | 1045,55                        | 142201,92                    |                                |
|   | (зона: 4)   | 167915,23            | 10744,27             | 12263,14           | 1045,55                        | 144907,82                    |                                |
| 06-01-062-03  | до 150 мм прямоугольных сооружений  |                      |                      |                    |                                |                              | 1398,88                        |
|   | (зона: 1)   | 162060,05            | 12841,72             | 18852,91           | 1719,52                        | 130365,42                    |                                |
|   | (зона: 2)   | 158546,08            | 12841,72             | 19423,05           | 1719,52                        | 126281,31                    |                                |
|   | (зона: 3)   | 151604,00            | 12841,72             | 18262,07           | 1719,52                        | 120500,21                    |                                |
|   | (зона: 4)   | 154216,50            | 12841,72             | 18580,72           | 1719,52                        | 122794,06                    |                                |
| 06-01-062-04  | более 150 мм прямоугольных сооружений   |                      |                      |                    |                                |                              | 729,12                         |
|   | (зона: 1)   | 179148,90            | 6693,32              | 11157,49           | 947,39                         | 161298,09                    |                                |
|   | (зона: 2)   | 174071,49            | 6693,32              | 11535,18           | 947,39                         | 155842,99                    |                                |
|   | (зона: 3)   | 165976,96            | 6693,32              | 10829,94           | 947,39                         | 148453,70                    |                                |
|   | (зона: 4)   | 168984,92            | 6693,32              | 11023,47           | 947,39                         | 151268,13                    |                                |
| 06-01-062-05  | Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного типа |                      |                      |                    |                                |                              | 2692,48                        |
|   | (зона: 1)   | 244531,58            | 25282,39             | 31271,45           | 2579,38                        | 187977,74                    |                                |
|   | (зона: 2)   | 239396,70            | 25282,39             | 32423,13           | 2579,38                        | 181691,18                    |                                |
|   | (зона: 3)   | 228839,22            | 25282,39             | 30435,17           | 2579,38                        | 173121,66                    |                                |
|   | (зона: 4)   | 232664,27            | 25282,39             | 30976,44           | 2579,38                        | 176405,44                    |                                |
| <b>Устройство:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 06-01-062-06  | фильтров и осветлителей   |                      |                      |                    |                                |                              | 1168,16                        |
|   | (зона: 1)   | 193033,39            | 9976,09              | 15637,88           | 1346,94                        | 167419,42                    |                                |
|   | (зона: 2)   | 188100,89            | 9976,09              | 16136,01           | 1346,94                        | 161988,79                    |                                |
|   | (зона: 3)   | 179600,37            | 9976,09              | 15169,00           | 1346,94                        | 154455,28                    |                                |
|   | (зона: 4)   | 182807,39            | 9976,09              | 15441,14           | 1346,94                        | 157390,16                    |                                |
| 06-01-062-07  | песколовок круглых  |                      |                      |                    |                                |                              | 2684,64                        |
|   | (зона: 1)   | 176561,96            | 24645,00             | 34513,27           | 3166,24                        | 117403,69                    |                                |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|  |  |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
|  |  |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                |
| 1  | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
|  | (зона: 2)  | 174362,71            | 24645,00             | 35545,07           | 3166,24                        | 114172,64 |                                |
|  | (зона: 3)  | 167303,59            | 24645,00             | 33428,62           | 3166,24                        | 109229,97 |                                |
|  | (зона: 4)  | 169977,51            | 24645,00             | 34011,09           | 3166,24                        | 111321,42 |                                |
| 06-01-062-08   | песколовок прямоугольных                                       |                      |                      |                    |                                |           | 2101,12                        |
|  | (зона: 1)  | 155070,53            | 19288,28             | 20876,02           | 1897,06                        | 114906,23 |                                |
|  | (зона: 2)  | 152344,95            | 19288,28             | 21506,51           | 1897,06                        | 111550,16 |                                |
|  | (зона: 3)  | 146136,82            | 19288,28             | 20250,31           | 1897,06                        | 106598,23 |                                |
|  | (зона: 4)  | 148526,05            | 19288,28             | 20603,56           | 1897,06                        | 108634,21 |                                |
| 06-01-062-09   | метантенков круглых  |                      |                      |                    |                                |           | 930,72                         |
|  | (зона: 1)  | 198957,26            | 8339,25              | 11914,39           | 926,10                         | 178703,62 |                                |
|  | (зона: 2)  | 193406,58            | 8339,25              | 12343,35           | 926,10                         | 172723,98 |                                |
|  | (зона: 3)  | 184508,53            | 8339,25              | 11593,95           | 926,10                         | 164575,33 |                                |
|  | (зона: 4)  | 187845,20            | 8339,25              | 11809,04           | 926,10                         | 167696,91 |                                |
| <b>Таблица 06-01-063 Строительство подземной части насосных станций.</b>           |  |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>3</sup> железобетона в деле                                 |  |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Строительство подземной части насосных станций:</b>                             |  |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 06-01-063-01   | при толщине днищ до 400 мм                                     |                      |                      |                    |                                |           | 422,91                         |
|  | (зона: 1)  | 153030,22            | 3746,98              | 4399,30            | 314,25                         | 144883,94 |                                |
|  | (зона: 2)  | 148469,38            | 3746,98              | 4565,12            | 314,25                         | 140157,28 |                                |
|  | (зона: 3)  | 141661,92            | 3746,98              | 4292,71            | 314,25                         | 133622,23 |                                |
|  | (зона: 4)  | 144281,98            | 3746,98              | 4374,88            | 314,25                         | 136160,12 |                                |
| 06-01-063-02   | при толщине днищ более 400 мм                                  |                      |                      |                    |                                |           | 260,96                         |
|  | (зона: 1)  | 107584,46            | 2312,11              | 3159,69            | 236,38                         | 102112,66 |                                |
|  | (зона: 2)  | 104681,29            | 2312,11              | 3275,37            | 236,38                         | 99093,81  |                                |
|  | (зона: 3)  | 100062,51            | 2312,11              | 3078,39            | 236,38                         | 94672,01  |                                |
|  | (зона: 4)  | 101927,36            | 2312,11              | 3136,35            | 236,38                         | 96478,90  |                                |
| 06-01-063-03   | стен круглых   |                      |                      |                    |                                |           | 1554,56                        |
|  | (зона: 1)  | 159716,45            | 14270,86             | 16927,31           | 1414,10                        | 128518,28 |                                |
|  | (зона: 2)  | 156331,12            | 14270,86             | 17541,03           | 1414,10                        | 124519,23 |                                |
|  | (зона: 3)  | 149581,11            | 14270,86             | 16473,80           | 1414,10                        | 118836,45 |                                |
|  | (зона: 4)  | 152135,06            | 14270,86             | 16765,24           | 1414,10                        | 121098,96 |                                |
| 06-01-063-04   | стен прямоугольных толщиной до 300 мм                          |                      |                      |                    |                                |           | 968,8                          |
|  | (зона: 1)  | 166561,14            | 8477,00              | 13764,08           | 1170,41                        | 144320,06 |                                |
|  | (зона: 2)  | 162345,06            | 8477,00              | 14247,15           | 1170,41                        | 139620,91 |                                |
|  | (зона: 3)  | 154963,98            | 8477,00              | 13370,57           | 1170,41                        | 133116,41 |                                |
|  | (зона: 4)  | 157729,21            | 8477,00              | 13606,98           | 1170,41                        | 135645,23 |                                |
| 06-01-063-05   | стен прямоугольных толщиной более 300 мм                       |                      |                      |                    |                                |           | 649,6                          |
|  | (зона: 1)  | 153413,47            | 5684,00              | 8854,01            | 762,55                         | 138875,46 |                                |
|  | (зона: 2)  | 149157,86            | 5684,00              | 9146,39            | 762,55                         | 134327,47 |                                |
|  | (зона: 3)  | 142330,39            | 5684,00              | 8593,35            | 762,55                         | 128053,04 |                                |
|  | (зона: 4)  | 144915,10            | 5684,00              | 8746,24            | 762,55                         | 130484,86 |                                |
| <b>Таблица 06-01-064 Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений.</b> |  |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>3</sup> железобетона в деле                                 |  |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство:</b>       |  |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 06-01-064-01   | лотков в сооружениях   |                      |                      |                    |                                |           | 2732,8                         |
|  | (зона: 1)  | 171765,73            | 28011,20             | 24773,17           | 2313,68                        | 118981,36 |                                |
|  | (зона: 2)  | 169174,89            | 28011,20             | 25493,60           | 2313,68                        | 115670,09 |                                |
|  | (зона: 3)  | 162523,60            | 28011,20             | 23873,08           | 2313,68                        | 110639,32 |                                |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                               | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                 |  |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
|                 |  |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                |
| 1               | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
|                 | (зона: 4)  | 165057,81            | 28011,20             | 24289,88           | 2313,68                        | 112756,73 |                                |
| 06-01-064-02    | лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм   |                      |                      |                    |                                |           | 1478,4                         |
|                 | (зона: 1)  | 145668,85            | 12936,00             | 23483,69           | 2199,18                        | 109249,16 |                                |
|                 | (зона: 2)  | 143367,27            | 12936,00             | 24160,98           | 2199,18                        | 106270,29 |                                |
|                 | (зона: 3)  | 137254,09            | 12936,00             | 22630,81           | 2199,18                        | 101687,28 |                                |
|                 | (зона: 4)  | 139597,00            | 12936,00             | 23025,92           | 2199,18                        | 103635,08 |                                |
| 06-01-064-03    | лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм                                      |                      |                      |                    |                                |           | 1123,36                        |
|                 | (зона: 1)  | 136529,73            | 9829,40              | 15634,65           | 1433,50                        | 111065,68 |                                |
|                 | (зона: 2)  | 133927,43            | 9829,40              | 16078,73           | 1433,50                        | 108019,30 |                                |
|                 | (зона: 3)  | 128246,03            | 9829,40              | 15067,14           | 1433,50                        | 103349,49 |                                |
|                 | (зона: 4)  | 130493,01            | 9829,40              | 15334,99           | 1433,50                        | 105328,62 |                                |
| 06-01-064-04    | угловых участков стен в емкостных сооружениях  |                      |                      |                    |                                |           | 1428                           |
|                 | (зона: 1)  | 199174,58            | 12794,88             | 16706,97           | 1373,78                        | 169672,73 |                                |
|                 | (зона: 2)  | 194634,73            | 12794,88             | 17262,71           | 1373,78                        | 164577,14 |                                |
|                 | (зона: 3)  | 186209,12            | 12794,88             | 16232,81           | 1373,78                        | 157181,43 |                                |
|                 | (зона: 4)  | 189505,28            | 12794,88             | 16529,48           | 1373,78                        | 160180,92 |                                |
| 06-01-064-05    | днищ при стенах из сборных железобетонных панелей плоских                                    |                      |                      |                    |                                |           | 652,96                         |
|                 | (зона: 1)  | 135029,67            | 5504,45              | 8082,91            | 738,99                         | 121442,31 |                                |
|                 | (зона: 2)  | 131497,01            | 5504,45              | 8316,91            | 738,99                         | 117675,65 |                                |
|                 | (зона: 3)  | 125609,74            | 5504,45              | 7792,35            | 738,99                         | 112312,94 |                                |
|                 | (зона: 4)  | 127886,63            | 5504,45              | 7930,59            | 738,99                         | 114451,59 |                                |
| 06-01-064-06    | днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа круглых                    |                      |                      |                    |                                |           | 1890,56                        |
|                 | (зона: 1)  | 190358,69            | 17752,36             | 19698,70           | 1822,97                        | 152907,63 |                                |
|                 | (зона: 2)  | 186016,99            | 17752,36             | 20265,07           | 1822,97                        | 147999,56 |                                |
|                 | (зона: 3)  | 177885,52            | 17752,36             | 18983,24           | 1822,97                        | 141149,92 |                                |
|                 | (зона: 4)  | 180902,95            | 17752,36             | 19317,54           | 1822,97                        | 143833,05 |                                |
| 06-01-064-07    | днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных              |                      |                      |                    |                                |           | 1646,4                         |
|                 | (зона: 1)  | 188037,12            | 14587,10             | 20753,59           | 1846,15                        | 152696,43 |                                |
|                 | (зона: 2)  | 183955,62            | 14587,10             | 21388,26           | 1846,15                        | 147980,26 |                                |
|                 | (зона: 3)  | 175862,75            | 14587,10             | 20026,53           | 1846,15                        | 141249,12 |                                |
|                 | (зона: 4)  | 178910,87            | 14587,10             | 20384,44           | 1846,15                        | 143939,33 |                                |
| 06-01-064-08    | бетонной подготовки под днище бункерного типа  |                      |                      |                    |                                |           | 384,16                         |
|                 | (зона: 1)  | 78208,64             | 3280,73              | 11607,12           | 1076,42                        | 63320,79  |                                |
|                 | (зона: 2)  | 77376,84             | 3280,73              | 11937,17           | 1076,42                        | 62158,94  |                                |
|                 | (зона: 3)  | 74302,10             | 3280,73              | 11186,13           | 1076,42                        | 59835,24  |                                |
|                 | (зона: 4)  | 75661,17             | 3280,73              | 11383,35           | 1076,42                        | 60997,09  |                                |
| 06-01-064-09    | плоского железобетонного днища при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой |                      |                      |                    |                                |           | 315,24                         |
|                 | (зона: 1)  | 125071,40            | 2625,95              | 1859,80            | 117,44                         | 120585,65 |                                |
|                 | (зона: 2)  | 121605,42            | 2625,95              | 1905,46            | 117,44                         | 117074,01 |                                |
|                 | (зона: 3)  | 116305,32            | 2625,95              | 1795,68            | 117,44                         | 111883,69 |                                |
|                 | (зона: 4)  | 118482,02            | 2625,95              | 1835,50            | 117,44                         | 114020,57 |                                |



| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций   | Прямые затраты, руб.   | оплата труда рабочих                     | В том числе, руб.                        |                                      |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|
|   |  |  |  | эксплуатация машин                       |                                      | материалы                                    |                                |
| Коды неучтенных материалов  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения  |  |  | всего                                    | в т.ч. оплата труда машинистов       | расход неучтенных материалов                 |                                |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6                                    | 7  | 8                              |
| <b>Подраздел 1.14 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЧИХ РАБОТ В ЕМКСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ</b>  |  |  |  |  |                                      |  |                                |
| <b>Таблица 06-01-067</b>  |  | <b>Обработка поверхности емкостных сооружений.</b>             |  |  |                                      |  |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> поверхности                            |  |  |  |  |                                      |  |                                |
| 06-01-067-01  | Обработка поверхности пескоструйным аппаратом<br>(зона: 1)<br>(зона: 2)<br>(зона: 3)<br>(зона: 4)  | 3504,16<br>3538,15<br>3462,36<br>3524,81                       | 457,57<br>457,57<br>457,57<br>457,57     | 2662,91<br>2703,94<br>2642,23<br>2697,64 | 177,66<br>177,66<br>177,66<br>177,66 | 383,68<br>376,64<br>362,56<br>369,60         | 48,73                          |
| 06-01-067-02  | Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм<br>(зона: 1)<br>(зона: 2)<br>(зона: 3)<br>(зона: 4)                                    | 7406,98<br>7456,86<br>7294,86<br>7418,51                       | 1091,87<br>1091,87<br>1091,87<br>1091,87 | 4756,12<br>4834,60<br>4729,82<br>4824,85 | 391,77<br>391,77<br>391,77<br>391,77 | 1558,99<br>1530,39<br>1473,17<br>1501,79     | 116,28                         |
| 06-01-067-03  | На каждые 5 мм увеличения толщины слоя торкретирования добавлять к расценке 06-01-067-02<br>(зона: 1)<br>(зона: 2)<br>(зона: 3)<br>(зона: 4) | 764,48<br>764,67<br>743,92<br>757,32                           | 75,78<br>75,78<br>75,78<br>75,78         | 385,91<br>391,66<br>382,02<br>389,86     | 35,78<br>35,78<br>35,78<br>35,78     | 302,79<br>297,23<br>286,12<br>291,68         | 8,07                           |
| 06-01-067-04  | Железнение поверхности<br>(зона: 1)<br>(зона: 2)<br>(зона: 3)<br>(зона: 4)   | 371,42<br>369,70<br>365,95<br>367,84                           | 271,37<br>271,37<br>271,37<br>271,37     | 3,98<br>4,02<br>3,80<br>3,92             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 96,07<br>94,31<br>90,78<br>92,55             | 28,9                           |
| 06-01-067-05  | Укладка пористых керамических пластин аэраторов<br>(зона: 1)<br>(зона: 2)<br>(зона: 3)<br>(зона: 4)  | 73627,40<br>70177,55<br>65725,49<br>67429,10                   | 1494,50<br>1494,50<br>1494,50<br>1494,50 | 513,94<br>518,35<br>489,63<br>505,96     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 71618,96<br>68164,70<br>63741,36<br>65428,64 | 175                            |
| <b>Таблица 06-01-068</b>  |  | <b>Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях.</b> |  |  |                                      |  |                                |
| Измеритель: 100 м шва   |  |  |  |  |                                      |  |                                |
| Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением: |  |  |  |  |                                      |  |                                |
| 06-01-068-01  | резиновых прокладок<br>(зона: 1)<br>(зона: 2)<br>(зона: 3)<br>(зона: 4)  | 23392,62<br>22979,32<br>22153,17<br>22568,16                   | 815,15<br>815,15<br>815,15<br>815,15     | 83,66<br>83,79<br>84,48<br>86,05         | 4,29<br>4,29<br>4,29<br>4,29         | 22493,81<br>22080,38<br>21253,54<br>21666,96 | 81,76                          |
| 06-01-068-02  | стальных листов<br>(зона: 1)<br>(зона: 2)<br>(зона: 3)<br>(зона: 4)  | 40573,80<br>39841,41<br>38376,12<br>39110,73                   | 548,85<br>548,85<br>548,85<br>548,85     | 96,94<br>97,18<br>97,13<br>99,12         | 4,29<br>4,29<br>4,29<br>4,29         | 39928,01<br>39195,38<br>37730,14<br>38462,76 | 55,05                          |
| 06-01-068-03  | герметика<br>(зона: 1)<br>(зона: 2)<br>(зона: 3)<br>(зона: 4)  | 14866,93<br>14597,20<br>14059,23<br>14330,18                   | 201,59<br>201,59<br>201,59<br>201,59     | 30,54<br>30,81<br>29,10<br>30,07         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 14634,80<br>14364,80<br>13828,54<br>14098,52 | 21,7                           |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | расход неучтенных материалов |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |                              |                                |
| 1  | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Таблица 06-01-069</b> <b>Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений.</b><br>Измеритель: 1 т навивки   |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 06-01-069-01   | Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений                            |                      |                      |                    |                                |                              | 13,2                           |
|  | (зона: 1)   | 8053,10              | 137,28               | 613,32             | 0,00                           | 7302,50                      |                                |
|  | (зона: 2)   | 7783,36              | 137,28               | 648,50             | 0,00                           | 6997,58                      |                                |
|  | (зона: 3)   | 7360,88              | 137,28               | 594,68             | 0,00                           | 6628,92                      |                                |
|  | (зона: 4)   | 7497,04              | 137,28               | 606,81             | 0,00                           | 6752,95                      |                                |
| <b>Таблица 06-01-070</b> <b>Загрузка фильтров в емкостных сооружениях.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>3</sup> загрузки<br>Загрузка фильтров в емкостных сооружениях:  |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 06-01-070-01   | песком  |                      |                      |                    |                                |                              | 170,69                         |
|  | (зона: 1)   | 14664,74             | 1300,66              | 1996,91            | 210,50                         | 11367,17                     |                                |
|  | (зона: 2)   | 14470,46             | 1300,66              | 2011,20            | 210,50                         | 11158,60                     |                                |
|  | (зона: 3)   | 14041,08             | 1300,66              | 1998,96            | 210,50                         | 10741,46                     |                                |
|  | (зона: 4)   | 14281,34             | 1300,66              | 2030,65            | 210,50                         | 10950,03                     |                                |
| 06-01-070-02   | гравием   |                      |                      |                    |                                |                              | 183,88                         |
|  | (зона: 1)   | 22972,78             | 1401,17              | 2056,51            | 213,31                         | 19515,10                     |                                |
|  | (зона: 2)   | 20905,73             | 1401,17              | 2069,55            | 213,31                         | 17435,01                     |                                |
|  | (зона: 3)   | 19852,59             | 1401,17              | 2057,73            | 213,31                         | 16393,69                     |                                |
|  | (зона: 4)   | 20613,88             | 1401,17              | 2090,30            | 213,31                         | 17122,41                     |                                |
| 06-01-070-03   | щебнем  |                      |                      |                    |                                |                              | 183,88                         |
|  | (зона: 1)   | 18930,17             | 1401,17              | 1996,91            | 210,50                         | 15532,09                     |                                |
|  | (зона: 2)   | 17290,79             | 1401,17              | 2011,20            | 210,50                         | 13878,42                     |                                |
|  | (зона: 3)   | 16449,41             | 1401,17              | 1998,96            | 210,50                         | 13049,28                     |                                |
|  | (зона: 4)   | 17061,50             | 1401,17              | 2030,65            | 210,50                         | 13629,68                     |                                |
| 06-01-070-04   | углем   |                      |                      |                    |                                |                              | 185,74                         |
|  | (зона: 1)   | 280807,67            | 1415,34              | 4511,44            | 484,54                         | 274880,89                    |                                |
|  | (зона: 2)   | 266265,21            | 1415,34              | 4548,15            | 484,54                         | 260301,72                    |                                |
|  | (зона: 3)   | 248154,10            | 1415,34              | 4518,40            | 484,54                         | 242220,36                    |                                |
|  | (зона: 4)   | 254935,24            | 1415,34              | 4590,16            | 484,54                         | 248929,74                    |                                |
| <b>Таблица 06-01-071</b> <b>Испытание и дезинфекция емкостей.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>3</sup> емкости  |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 06-01-071-01   | Испытание емкостей на водонепроницаемость   |                      |                      |                    |                                |                              | 7,87                           |
|  | (зона: 1)   | 531,94               | 62,17                | 11,95              | 0,00                           | 457,82                       |                                |
|  | (зона: 2)   | 524,03               | 62,17                | 12,05              | 0,00                           | 449,81                       |                                |
|  | (зона: 3)   | 506,41               | 62,17                | 11,39              | 0,00                           | 432,85                       |                                |
|  | (зона: 4)   | 515,74               | 62,17                | 11,77              | 0,00                           | 441,80                       |                                |
| 06-01-071-02   | Дезинфекция емкостей для питьевой воды  |                      |                      |                    |                                |                              | 16,5                           |
|  | (зона: 1)   | 1054,62              | 130,35               | 3,98               | 0,00                           | 920,29                       |                                |
|  | (зона: 2)   | 1038,81              | 130,35               | 4,02               | 0,00                           | 904,44                       |                                |
|  | (зона: 3)   | 1003,88              | 130,35               | 3,80               | 0,00                           | 869,73                       |                                |
|  | (зона: 4)   | 1022,86              | 130,35               | 3,92               | 0,00                           | 888,59                       |                                |
| <b>Таблица 06-01-072</b> <b>Устройство одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>3</sup> железобетона в деле<br>Устройство водосборного бассейна одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен: |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций  | Прямые затраты, руб.  | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|-----------------|---|---|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                 |   |   | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
|                 |   |   |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                |
| 1               | 2   | 3   | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| 06-01-072-01    | при сборных стенах  |   |                      |                    |                                |           | 518,37                         |
|                 | (зона: 1)   | 173663,78   | 4644,60              | 5633,17            | 289,40                         | 163386,01 |                                |
|                 | (зона: 2)   | 168579,47   | 4644,60              | 5851,67            | 289,40                         | 158083,20 |                                |
|                 | (зона: 3)   | 162880,92   | 4644,60              | 5549,67            | 289,40                         | 152686,65 |                                |
| 06-01-072-02    | с монолитными стенами и розетой   |   |                      |                    |                                |           | 1143,3                         |
|                 | (зона: 1)   | 168236,57   | 10243,97             | 5082,26            | 274,77                         | 152910,34 |                                |
|                 | (зона: 2)   | 163690,63   | 10243,97             | 5262,24            | 274,77                         | 148184,42 |                                |
|                 | (зона: 3)   | 158639,68   | 10243,97             | 4997,14            | 274,77                         | 143398,57 |                                |
| 06-01-072-03    | Устройство конструкций машинного зала одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен                       |   |                      |                    |                                |           | 975,69                         |
|                 | (зона: 1)   | 145934,39   | 8742,18              | 4173,77            | 196,21                         | 133018,44 |                                |
|                 | (зона: 2)   | 142379,67   | 8742,18              | 4359,48            | 196,21                         | 129278,01 |                                |
|                 | (зона: 3)   | 138453,72   | 8742,18              | 4124,03            | 196,21                         | 125587,51 |                                |
| 06-01-072-04    | Устройство башен с перекрытиями одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен                             |   |                      |                    |                                |           | 2134,4                         |
|                 | (зона: 1)   | 192828,44   | 19124,22             | 3697,28            | 111,40                         | 170006,94 |                                |
|                 | (зона: 2)   | 188130,15   | 19124,22             | 3984,03            | 111,40                         | 165021,90 |                                |
|                 | (зона: 3)   | 182485,07   | 19124,22             | 3719,63            | 111,40                         | 159641,22 |                                |
| 06-01-072-05    | Устройство розет одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен  |   |                      |                    |                                |           | 665,84                         |
|                 | (зона: 1)   | 124242,39   | 5965,93              | 2165,03            | 93,09                          | 116111,43 |                                |
|                 | (зона: 2)   | 121190,78   | 5965,93              | 2306,20            | 93,09                          | 112918,65 |                                |
|                 | (зона: 3)   | 118121,07   | 5965,93              | 2166,12            | 93,09                          | 109989,02 |                                |
|                 | (зона: 4)   | 119285,82   | 5965,93              | 2209,35            | 93,09                          | 111110,54 |                                |
|                 | <b>Таблица 06-01-073 Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 м.</b> |   |                      |                    |                                |           |                                |
|                 | Измеритель: 100 м <sup>3</sup> железобетона в деле  |   |                      |                    |                                |           |                                |
|                 | 06-01-073-01  | Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 м |                      |                    |                                |           |                                |
| (зона: 1)       |   | 552783,47   | 50226,18             | 130560,98          | 10267,05                       | 371996,31 |                                |
| (зона: 2)       |   | 549403,79   | 50226,18             | 134280,99          | 10267,05                       | 364896,62 |                                |
| (зона: 3)       |   | 529003,62   | 50226,18             | 125688,21          | 10267,05                       | 353089,23 |                                |
| (204-9001)      | Арматура, (т)   | -   | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
|                 | (зона: 4)   | 537022,21   | 50226,18             | 127867,59          | 10267,05                       | 358928,44 |                                |
|                 | <b>Таблица 06-01-074 Возведение оболочки градирен высотой до 90 м в скользящей опалубке.</b>                      |   |                      |                    |                                |           |                                |
|                 | Измеритель: 100 м <sup>3</sup> железобетона в деле  |   |                      |                    |                                |           |                                |
|                 | 06-01-074-01  | Возведение оболочки градирен высотой до 90 м в скользящей опалубке                      |                      |                    |                                |           |                                |
| (зона: 1)       |   | 378554,30   | 44171,35             | 255736,84          | 4684,01                        | 78646,11  |                                |
| (зона: 2)       |   | 387817,94   | 44171,35             | 266717,61          | 4684,01                        | 76928,98  |                                |
| (зона: 3)       |   | 367265,97   | 44171,35             | 247207,88          | 4684,01                        | 75886,74  |                                |
|                 | (зона: 4)   | 372290,26   | 44171,35             | 251775,53          | 4684,01                        | 76343,38  |                                |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                 |  |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
|                 |  |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                |
| 1               | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| (204-9001)      | Арматура, (м)  | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |

**Таблица 06-01-075**
**Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 м в переставной фанерной опалубке с помощью самоподъемных подмостей.**

 Измеритель: 100 м<sup>3</sup> железобетона в деле

|              |   |           |          |           |          |           |         |
|--------------|---|-----------|----------|-----------|----------|-----------|---------|
| 06-01-075-01 | Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 м в переставной фанерной опалубке с помощью самоподъемных подмостей |           |          |           |          |           | 8800,74 |
|              | (зона: 1)   | 385279,48 | 87743,38 | 192986,94 | 11362,13 | 104549,16 |         |
|              | (зона: 2)   | 390898,15 | 87743,38 | 200798,02 | 11362,13 | 102356,75 |         |
|              | (зона: 3)   | 375554,62 | 87743,38 | 187447,30 | 11362,13 | 100363,94 |         |
|              | (зона: 4)   | 379778,31 | 87743,38 | 190739,06 | 11362,13 | 101295,87 |         |
| (204-9001)   | Арматура, (м)   | -         | -        | -         | -        | (П)       | -       |

**Подраздел 1.15 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ**
**Таблица 06-01-080**
**Приготовление тяжелого бетона.**

 Измеритель: 100 м<sup>3</sup> бетона

**Приготовление тяжелого бетона:**

|              |  |          |         |         |        |          |        |
|--------------|--|----------|---------|---------|--------|----------|--------|
| 06-01-080-01 | на гравии класса В 3,5 - В 5 (М 50 - М 75) |          |         |         |        |          | 301,71 |
|              | (зона: 1)                                  | 30338,50 | 2299,03 | 2819,51 | 399,83 | 25219,96 |        |
|              | (зона: 2)                                  | 28875,62 | 2299,03 | 2866,06 | 399,83 | 23710,53 |        |
|              | (зона: 3)                                  | 27938,68 | 2299,03 | 2870,08 | 399,83 | 22769,57 |        |
|              | (зона: 4)                                  | 28700,86 | 2299,03 | 2916,48 | 399,83 | 23485,35 |        |
| 06-01-080-02 | на гравии класса В 7,5 (М 100)             |          |         |         |        |          | 301,71 |
|              | (зона: 1)                                  | 31586,20 | 2299,03 | 2755,19 | 393,53 | 26531,98 |        |
|              | (зона: 2)                                  | 30006,33 | 2299,03 | 2801,52 | 393,53 | 24905,78 |        |
|              | (зона: 3)                                  | 29047,19 | 2299,03 | 2805,82 | 393,53 | 23942,34 |        |
|              | (зона: 4)                                  | 29858,87 | 2299,03 | 2851,21 | 393,53 | 24708,63 |        |
| 06-01-080-03 | на гравии класса В 10 (М 150)              |          |         |         |        |          | 301,71 |
|              | (зона: 1)                                  | 32564,06 | 2299,03 | 2752,31 | 393,25 | 27512,72 |        |
|              | (зона: 2)                                  | 31114,33 | 2299,03 | 2798,63 | 393,25 | 26016,67 |        |
|              | (зона: 3)                                  | 29921,21 | 2299,03 | 2802,94 | 393,25 | 24819,24 |        |
|              | (зона: 4)                                  | 30685,10 | 2299,03 | 2848,28 | 393,25 | 25537,79 |        |
| 06-01-080-04 | на гравии класса В 15 (М 200)              |          |         |         |        |          | 301,71 |
|              | (зона: 1)                                  | 34589,92 | 2299,03 | 2728,31 | 390,91 | 29562,58 |        |
|              | (зона: 2)                                  | 33115,37 | 2299,03 | 2774,55 | 390,91 | 28041,79 |        |
|              | (зона: 3)                                  | 31849,57 | 2299,03 | 2778,97 | 390,91 | 26771,57 |        |
|              | (зона: 4)                                  | 32647,92 | 2299,03 | 2823,93 | 390,91 | 27524,96 |        |
| 06-01-080-05 | на гравии класса В 20 (М 250)              |          |         |         |        |          | 301,71 |
|              | (зона: 1)                                  | 36774,72 | 2299,03 | 2716,79 | 389,78 | 31758,90 |        |
|              | (зона: 2)                                  | 35259,83 | 2299,03 | 2762,99 | 389,78 | 30197,81 |        |
|              | (зона: 3)                                  | 33913,48 | 2299,03 | 2767,46 | 389,78 | 28846,99 |        |
|              | (зона: 4)                                  | 34751,96 | 2299,03 | 2812,24 | 389,78 | 29640,69 |        |
| 06-01-080-06 | на гравии класса В 25 (М 300)              |          |         |         |        |          | 301,71 |
|              | (зона: 1)                                  | 39107,79 | 2299,03 | 2709,11 | 389,03 | 34099,65 |        |
|              | (зона: 2)                                  | 37549,93 | 2299,03 | 2755,28 | 389,03 | 32495,62 |        |
|              | (зона: 3)                                  | 36117,70 | 2299,03 | 2759,78 | 389,03 | 31058,89 |        |
|              | (зона: 4)                                  | 36999,02 | 2299,03 | 2804,45 | 389,03 | 31895,54 |        |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |        |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------|-----------|--------------------------------|
|                            |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |        | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      |                    | всего  |           | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1                          | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6      | 7         | 8                              |
| 06-01-080-07               | на щебне класса В 3,5 - В 5   |                      |                      |                    |        |           | 301,71                         |
|                            | (зона: 1)   | 35124,05             | 2299,03              | 2677,43            | 385,93 | 30147,59  |                                |
|                            | (зона: 2)   | 34489,93             | 2299,03              | 2723,49            | 385,93 | 29467,41  |                                |
|                            | (зона: 3)   | 33558,01             | 2299,03              | 2728,13            | 385,93 | 28530,85  |                                |
| 06-01-080-08               | на щебне класса В 7,5   |                      |                      |                    |        |           | 301,71                         |
|                            | (зона: 1)   | 36906,13             | 2299,03              | 2679,35            | 386,12 | 31927,75  |                                |
|                            | (зона: 2)   | 36211,03             | 2299,03              | 2725,42            | 386,12 | 31186,58  |                                |
|                            | (зона: 3)   | 35251,63             | 2299,03              | 2730,05            | 386,12 | 30222,55  |                                |
| 06-01-080-09               | на щебне класса В 10  |                      |                      |                    |        |           | 301,71                         |
|                            | (зона: 1)   | 37938,91             | 2299,03              | 2677,43            | 385,93 | 32962,45  |                                |
|                            | (зона: 2)   | 37380,22             | 2299,03              | 2723,49            | 385,93 | 32357,70  |                                |
|                            | (зона: 3)   | 36175,15             | 2299,03              | 2728,13            | 385,93 | 31147,99  |                                |
| 06-01-080-10               | на щебне класса В 15  |                      |                      |                    |        |           | 301,71                         |
|                            | (зона: 1)   | 40010,74             | 2299,03              | 2654,39            | 383,68 | 35057,32  |                                |
|                            | (зона: 2)   | 39413,54             | 2299,03              | 2700,38            | 383,68 | 34414,13  |                                |
|                            | (зона: 3)   | 38131,69             | 2299,03              | 2705,12            | 383,68 | 33127,54  |                                |
| 06-01-080-11               | на щебне класса В 20  |                      |                      |                    |        |           | 301,71                         |
|                            | (зона: 1)   | 41949,88             | 2299,03              | 2641,91            | 382,45 | 37008,94  |                                |
|                            | (зона: 2)   | 41316,82             | 2299,03              | 2687,85            | 382,45 | 36329,94  |                                |
|                            | (зона: 3)   | 39963,41             | 2299,03              | 2692,65            | 382,45 | 34971,73  |                                |
| 06-01-080-12               | на щебне класса В 25  |                      |                      |                    |        |           | 301,71                         |
|                            | (зона: 1)   | 44085,74             | 2299,03              | 2630,39            | 381,33 | 39156,32  |                                |
|                            | (зона: 2)   | 43413,25             | 2299,03              | 2676,29            | 381,33 | 38437,93  |                                |
|                            | (зона: 3)   | 41981,08             | 2299,03              | 2681,14            | 381,33 | 37000,91  |                                |
| 06-01-080-13               | на щебне класса В 27,5 (М 350)  |                      |                      |                    |        |           | 301,71                         |
|                            | (зона: 1)   | 49143,23             | 2299,03              | 2632,31            | 381,52 | 44211,89  |                                |
|                            | (зона: 2)   | 48022,26             | 2299,03              | 2678,22            | 381,52 | 43045,01  |                                |
|                            | (зона: 3)   | 46880,40             | 2299,03              | 2683,06            | 381,52 | 41898,31  |                                |
| 06-01-080-14               | на щебне класса В 30 (М 400)  |                      |                      |                    |        |           | 301,71                         |
|                            | (зона: 1)   | 51275,59             | 2299,03              | 2616,95            | 380,01 | 46359,61  |                                |
|                            | (зона: 2)   | 50078,49             | 2299,03              | 2662,81            | 380,01 | 45116,65  |                                |
|                            | (зона: 3)   | 48906,93             | 2299,03              | 2667,71            | 380,01 | 43940,19  |                                |
| 06-01-081-01               | конструкционно-теплоизоляционный класса В 3,5 (М 50)                              |                      |                      |                    |        |           | 301,71                         |
|                            | (зона: 1)   | 54206,70             | 2299,03              | 3496,13            | 537,48 | 48411,54  |                                |
|                            | (зона: 2)   | 53255,91             | 2299,03              | 3566,24            | 537,48 | 47390,64  |                                |
|                            | (зона: 3)   | 51224,26             | 2299,03              | 3576,72            | 537,48 | 45348,51  |                                |
|                            | (зона: 4)   | 52303,70             | 2299,03              | 3634,94            | 537,48 | 46369,73  |                                |

**Таблица 06-01-081**
**Приготовление легкого бетона.**

 Измеритель: 100 м<sup>3</sup> бетона

**Приготовление легкого бетона:**

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |        |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------|-----------|--------------------------------|
|                            |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |        | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      |                    | всего  |           | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1                          | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6      | 7         | 8                              |
| 06-01-081-02               | конструкционно-теплоизоляционного класса В 5                                      |                      |                      |                    |        |           | 301,71                         |
|                            | (зона: 1)   | 55913,05             | 2299,03              | 3508,61            | 538,70 | 50105,41  |                                |
|                            | (зона: 2)   | 54930,59             | 2299,03              | 3578,77            | 538,70 | 49052,79  |                                |
|                            | (зона: 3)   | 52835,45             | 2299,03              | 3589,19            | 538,70 | 46947,23  |                                |
|                            | (зона: 4)   | 53946,81             | 2299,03              | 3647,61            | 538,70 | 48000,17  |                                |
| 06-01-081-03               | конструкционно-теплоизоляционного класса В 7,5                                    |                      |                      |                    |        |           | 301,71                         |
|                            | (зона: 1)   | 57659,00             | 2299,03              | 3523,01            | 540,11 | 51836,96  |                                |
|                            | (зона: 2)   | 56644,04             | 2299,03              | 3593,22            | 540,11 | 50751,79  |                                |
|                            | (зона: 3)   | 54483,77             | 2299,03              | 3603,58            | 540,11 | 48581,16  |                                |
|                            | (зона: 4)   | 55627,88             | 2299,03              | 3662,22            | 540,11 | 49666,63  |                                |
| 06-01-081-04               | конструкционно-теплоизоляционного класса В 10                                     |                      |                      |                    |        |           | 301,71                         |
|                            | (зона: 1)   | 60755,42             | 2299,03              | 3645,89            | 552,13 | 54810,50  |                                |
|                            | (зона: 2)   | 59679,18             | 2299,03              | 3716,52            | 552,13 | 53663,63  |                                |
|                            | (зона: 3)   | 57395,01             | 2299,03              | 3726,34            | 552,13 | 51369,64  |                                |
|                            | (зона: 4)   | 58602,71             | 2299,03              | 3786,92            | 552,13 | 52516,76  |                                |
| 06-01-081-05               | конструкционно-теплоизоляционного класса В 15                                     |                      |                      |                    |        |           | 301,71                         |
|                            | (зона: 1)   | 64479,53             | 2299,03              | 3669,89            | 554,48 | 58510,61  |                                |
|                            | (зона: 2)   | 63334,68             | 2299,03              | 3740,60            | 554,48 | 57295,05  |                                |
|                            | (зона: 3)   | 60913,04             | 2299,03              | 3750,32            | 554,48 | 54863,69  |                                |
|                            | (зона: 4)   | 62189,81             | 2299,03              | 3811,28            | 554,48 | 56079,50  |                                |
| 06-01-081-06               | конструкционного класса В 20  |                      |                      |                    |        |           | 301,71                         |
|                            | (зона: 1)   | 67548,10             | 2299,03              | 3696,77            | 557,11 | 61552,30  |                                |
|                            | (зона: 2)   | 66346,63             | 2299,03              | 3767,57            | 557,11 | 60280,03  |                                |
|                            | (зона: 3)   | 63811,45             | 2299,03              | 3777,18            | 557,11 | 57735,24  |                                |
|                            | (зона: 4)   | 65145,33             | 2299,03              | 3838,55            | 557,11 | 59007,75  |                                |
| 06-01-081-07               | конструкционного класса В 25  |                      |                      |                    |        |           | 301,71                         |
|                            | (зона: 1)   | 69764,59             | 2299,03              | 3494,21            | 537,30 | 63971,35  |                                |
|                            | (зона: 2)   | 68134,69             | 2299,03              | 3564,32            | 537,30 | 62271,34  |                                |
|                            | (зона: 3)   | 66054,58             | 2299,03              | 3574,81            | 537,30 | 60180,74  |                                |
|                            | (зона: 4)   | 67594,75             | 2299,03              | 3633,00            | 537,30 | 61662,72  |                                |
| 06-01-081-08               | конструкционного класса В 27,5  |                      |                      |                    |        |           | 301,71                         |
|                            | (зона: 1)   | 71902,78             | 2299,03              | 3544,13            | 542,18 | 66059,62  |                                |
|                            | (зона: 2)   | 70212,59             | 2299,03              | 3614,41            | 542,18 | 64299,15  |                                |
|                            | (зона: 3)   | 68075,64             | 2299,03              | 3624,68            | 542,18 | 62151,93  |                                |
|                            | (зона: 4)   | 69666,31             | 2299,03              | 3683,65            | 542,18 | 63683,63  |                                |
| 06-01-081-09               | конструкционного класса В 30  |                      |                      |                    |        |           | 301,71                         |
|                            | (зона: 1)   | 76147,66             | 2299,03              | 3621,89            | 549,78 | 70226,74  |                                |
|                            | (зона: 2)   | 74330,81             | 2299,03              | 3692,44            | 549,78 | 68339,34  |                                |
|                            | (зона: 3)   | 72095,72             | 2299,03              | 3702,37            | 549,78 | 66094,32  |                                |
|                            | (зона: 4)   | 73788,54             | 2299,03              | 3762,57            | 549,78 | 67726,94  |                                |
| 06-01-081-10               | конструкционного класса В 35  |                      |                      |                    |        |           | 301,71                         |
|                            | (зона: 1)   | 79523,39             | 2299,03              | 3499,01            | 537,77 | 73725,35  |                                |
|                            | (зона: 2)   | 77565,18             | 2299,03              | 3569,13            | 537,77 | 71697,02  |                                |
|                            | (зона: 3)   | 75330,26             | 2299,03              | 3579,60            | 537,77 | 69451,63  |                                |
|                            | (зона: 4)   | 77115,18             | 2299,03              | 3637,87            | 537,77 | 71178,28  |                                |
| 06-01-081-11               | конструкционного класса В 40<br>(зона: 1)   | 88897,11             | 2299,03              | 3561,41            | 543,87 | 83036,67  | 301,71                         |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |        |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------|-----------|--------------------------------|
|  |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |        | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      |                    | всего  |           | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1  | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6      | 7         | 8                              |
|  | (зона: 2)   | 87306,47             | 2299,03              | 3631,75            | 543,87 | 81375,69  |                                |
|  | (зона: 3)   | 83994,45             | 2299,03              | 3641,94            | 543,87 | 78053,48  |                                |
|  | (зона: 4)   | 85714,93             | 2299,03              | 3701,19            | 543,87 | 79714,71  |                                |
| <b>Таблица 06-01-082 Приготовление тяжелых кладочных растворов.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>3</sup> раствора |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| <b>Приготовление тяжелых кладочных растворов:</b>  |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| 06-01-082-01   | цементно-известковых марки 10   |                      |                      |                    |        |           | 273,6                          |
|  | (зона: 1)   | 23561,07             | 2084,83              | 2961,53            | 494,95 | 18514,71  |                                |
|  | (зона: 2)   | 22635,09             | 2084,83              | 3012,37            | 494,95 | 17537,89  |                                |
|  | (зона: 3)   | 22018,28             | 2084,83              | 3106,74            | 494,95 | 16826,71  |                                |
|  | (зона: 4)   | 22561,53             | 2084,83              | 3158,65            | 494,95 | 17318,05  |                                |
| 06-01-082-02   | цементно-известковых марки 25   |                      |                      |                    |        |           | 267,9                          |
|  | (зона: 1)   | 25066,90             | 2041,40              | 2967,29            | 495,51 | 20058,21  |                                |
|  | (зона: 2)   | 24079,28             | 2041,40              | 3018,15            | 495,51 | 19019,73  |                                |
|  | (зона: 3)   | 23457,12             | 2041,40              | 3112,50            | 495,51 | 18303,22  |                                |
|  | (зона: 4)   | 24044,56             | 2041,40              | 3164,49            | 495,51 | 18838,67  |                                |
| 06-01-082-03   | цементно-известковых марки 50   |                      |                      |                    |        |           | 263,34                         |
|  | (зона: 1)   | 26018,53             | 2006,65              | 2911,61            | 490,06 | 21100,27  |                                |
|  | (зона: 2)   | 25134,66             | 2006,65              | 2962,28            | 490,06 | 20165,73  |                                |
|  | (зона: 3)   | 24350,47             | 2006,65              | 3056,87            | 490,06 | 19286,95  |                                |
|  | (зона: 4)   | 24907,55             | 2006,65              | 3107,99            | 490,06 | 19792,91  |                                |
| 06-01-082-04   | цементно-известковых марки 75   |                      |                      |                    |        |           | 255,36                         |
|  | (зона: 1)   | 27744,06             | 1945,84              | 2919,29            | 490,82 | 22878,93  |                                |
|  | (зона: 2)   | 26831,98             | 1945,84              | 2969,99            | 490,82 | 21916,15  |                                |
|  | (зона: 3)   | 25983,34             | 1945,84              | 3064,54            | 490,82 | 20972,96  |                                |
|  | (зона: 4)   | 26572,19             | 1945,84              | 3115,78            | 490,82 | 21510,57  |                                |
| 06-01-082-05   | цементно-известковых марки 100  |                      |                      |                    |        |           | 255,36                         |
|  | (зона: 1)   | 30641,23             | 1945,84              | 2946,17            | 493,44 | 25749,22  |                                |
|  | (зона: 2)   | 29676,58             | 1945,84              | 2996,96            | 493,44 | 24733,78  |                                |
|  | (зона: 3)   | 28722,50             | 1945,84              | 3091,40            | 493,44 | 23685,26  |                                |
|  | (зона: 4)   | 29364,43             | 1945,84              | 3143,06            | 493,44 | 24275,53  |                                |
| 06-01-082-06   | цементно-известковых марки 150  |                      |                      |                    |        |           | 247,38                         |
|  | (зона: 1)   | 34325,03             | 1885,04              | 2950,01            | 493,82 | 29489,98  |                                |
|  | (зона: 2)   | 33304,98             | 1885,04              | 3000,81            | 493,82 | 28419,13  |                                |
|  | (зона: 3)   | 32216,15             | 1885,04              | 3095,23            | 493,82 | 27235,88  |                                |
|  | (зона: 4)   | 32923,88             | 1885,04              | 3146,96            | 493,82 | 27891,88  |                                |
| 06-01-082-07   | цементно-известковых марки 200  |                      |                      |                    |        |           | 240,54                         |
|  | (зона: 1)   | 37481,01             | 1832,91              | 2926,97            | 491,57 | 32721,13  |                                |
|  | (зона: 2)   | 36423,65             | 1832,91              | 2977,69            | 491,57 | 31613,05  |                                |
|  | (зона: 3)   | 35220,58             | 1832,91              | 3072,22            | 491,57 | 30315,45  |                                |
|  | (зона: 4)   | 35982,42             | 1832,91              | 3123,58            | 491,57 | 31025,93  |                                |
| 06-01-082-08   | цементно-глиняных марки 10  |                      |                      |                    |        |           | 229,14                         |
|  | (зона: 1)   | 17417,68             | 1746,05              | 3130,49            | 511,47 | 12541,14  |                                |
|  | (зона: 2)   | 16602,05             | 1746,05              | 3181,91            | 511,47 | 11674,09  |                                |
|  | (зона: 3)   | 16203,57             | 1746,05              | 3275,55            | 511,47 | 11181,97  |                                |
|  | (зона: 4)   | 16639,82             | 1746,05              | 3330,11            | 511,47 | 11563,66  |                                |
| 06-01-082-09   | цементно-глиняных марки 25  |                      |                      |                    |        |           | 229,14                         |
|  | (зона: 1)   | 19571,08             | 1746,05              | 3102,65            | 508,75 | 14722,38  |                                |
|  | (зона: 2)   | 18686,38             | 1746,05              | 3153,98            | 508,75 | 13786,35  |                                |
|  | (зона: 3)   | 18260,14             | 1746,05              | 3247,73            | 508,75 | 13266,36  |                                |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                 |  |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
|                 |  |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                |
| 1               | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
|                 | (зона: 4)  | 18750,81             | 1746,05              | 3301,85            | 508,75                         | 13702,91  |                                |
| 06-01-082-10    | цементно-глиняных марки 50                                     |                      |                      |                    |                                |           | 229,14                         |
|                 | (зона: 1)  | 21534,55             | 1746,05              | 3087,29            | 507,25                         | 16701,21  |                                |
|                 | (зона: 2)  | 20714,44             | 1746,05              | 3138,56            | 507,25                         | 15829,83  |                                |
|                 | (зона: 3)  | 20087,46             | 1746,05              | 3232,39            | 507,25                         | 15109,02  |                                |
|                 | (зона: 4)  | 20570,36             | 1746,05              | 3286,27            | 507,25                         | 15538,04  |                                |
| 06-01-082-11    | цементно-глиняных марки 75                                     |                      |                      |                    |                                |           | 229,14                         |
|                 | (зона: 1)  | 24457,58             | 1746,05              | 3052,73            | 503,87                         | 19658,80  |                                |
|                 | (зона: 2)  | 23591,88             | 1746,05              | 3103,89            | 503,87                         | 18741,94  |                                |
|                 | (зона: 3)  | 22858,23             | 1746,05              | 3197,86            | 503,87                         | 17914,32  |                                |
|                 | (зона: 4)  | 23392,93             | 1746,05              | 3251,20            | 503,87                         | 18395,68  |                                |
| 06-01-082-12    | цементно-глиняных марки 100                                    |                      |                      |                    |                                |           | 229,14                         |
|                 | (зона: 1)  | 27322,09             | 1746,05              | 3044,09            | 503,02                         | 22531,95  |                                |
|                 | (зона: 2)  | 26416,90             | 1746,05              | 3095,22            | 503,02                         | 21575,63  |                                |
|                 | (зона: 3)  | 25580,37             | 1746,05              | 3189,23            | 503,02                         | 20645,09  |                                |
|                 | (зона: 4)  | 26164,78             | 1746,05              | 3242,43            | 503,02                         | 21176,30  |                                |
| 06-01-082-13    | цементно-глиняных марки 150                                    |                      |                      |                    |                                |           | 229,14                         |
|                 | (зона: 1)  | 31839,56             | 1746,05              | 3004,73            | 499,17                         | 27088,78  |                                |
|                 | (зона: 2)  | 30868,24             | 1746,05              | 3055,72            | 499,17                         | 26066,47  |                                |
|                 | (зона: 3)  | 29868,06             | 1746,05              | 3149,90            | 499,17                         | 24972,11  |                                |
|                 | (зона: 4)  | 30531,63             | 1746,05              | 3202,49            | 499,17                         | 25583,09  |                                |
| 06-01-082-14    | цементно-глиняных марки 200                                    |                      |                      |                    |                                |           | 229,14                         |
|                 | (зона: 1)  | 35455,60             | 1746,05              | 2875,13            | 486,50                         | 30834,42  |                                |
|                 | (зона: 2)  | 34468,04             | 1746,05              | 2925,67            | 486,50                         | 29796,32  |                                |
|                 | (зона: 3)  | 33341,12             | 1746,05              | 3020,42            | 486,50                         | 28574,65  |                                |
|                 | (зона: 4)  | 34059,87             | 1746,05              | 3070,97            | 486,50                         | 29242,85  |                                |
| 06-01-082-15    | цементных марки 25   |                      |                      |                    |                                |           | 229,14                         |
|                 | (зона: 1)  | 17501,11             | 1746,05              | 2854,97            | 484,52                         | 12900,09  |                                |
|                 | (зона: 2)  | 16664,30             | 1746,05              | 2905,45            | 484,52                         | 12012,80  |                                |
|                 | (зона: 3)  | 16312,48             | 1746,05              | 3000,28            | 484,52                         | 11566,15  |                                |
|                 | (зона: 4)  | 16762,90             | 1746,05              | 3050,51            | 484,52                         | 11966,34  |                                |
| 06-01-082-16    | цементных марки 50   |                      |                      |                    |                                |           | 229,14                         |
|                 | (зона: 1)  | 22124,75             | 1746,05              | 2887,61            | 487,72                         | 17491,09  |                                |
|                 | (зона: 2)  | 21138,50             | 1746,05              | 2938,20            | 487,72                         | 16454,25  |                                |
|                 | (зона: 3)  | 20712,10             | 1746,05              | 3032,89            | 487,72                         | 15933,16  |                                |
|                 | (зона: 4)  | 21277,22             | 1746,05              | 3083,63            | 487,72                         | 16447,54  |                                |
| 06-01-082-17    | цементных марки 75   |                      |                      |                    |                                |           | 229,14                         |
|                 | (зона: 1)  | 26194,31             | 1746,05              | 2892,41            | 488,19                         | 21555,85  |                                |
|                 | (зона: 2)  | 25083,56             | 1746,05              | 2943,01            | 488,19                         | 20394,50  |                                |
|                 | (зона: 3)  | 24594,94             | 1746,05              | 3037,69            | 488,19                         | 19811,20  |                                |
|                 | (зона: 4)  | 25259,88             | 1746,05              | 3088,50            | 488,19                         | 20425,33  |                                |
| 06-01-082-18    | цементных марки 100  |                      |                      |                    |                                |           | 229,14                         |
|                 | (зона: 1)  | 25613,29             | 1746,05              | 2885,69            | 487,53                         | 20981,55  |                                |
|                 | (зона: 2)  | 24744,71             | 1746,05              | 2936,27            | 487,53                         | 20062,39  |                                |
|                 | (зона: 3)  | 23967,57             | 1746,05              | 3030,97            | 487,53                         | 19190,55  |                                |
|                 | (зона: 4)  | 24519,09             | 1746,05              | 3081,68            | 487,53                         | 19691,36  |                                |
| 06-01-082-19    | цементных марки 150  |                      |                      |                    |                                |           | 229,14                         |
|                 | (зона: 1)  | 30837,38             | 1746,05              | 2879,93            | 486,97                         | 26211,40  |                                |
|                 | (зона: 2)  | 29894,89             | 1746,05              | 2930,49            | 486,97                         | 25218,35  |                                |
|                 | (зона: 3)  | 28930,06             | 1746,05              | 3025,22            | 486,97                         | 24158,79  |                                |
|                 | (зона: 4)  | 29572,67             | 1746,05              | 3075,84            | 486,97                         | 24750,78  |                                |
| 06-01-082-20    | цементных марки 200  |                      |                      |                    |                                |           | 229,14                         |
|                 | (зона: 1)  | 34691,05             | 1746,05              | 2873,21            | 486,31                         | 30071,79  |                                |



| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |        |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------|------------------------------|--------------------------------|
|   |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |        | расход неучтенных материалов |                                |
| Коды неучтенных материалов  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      |                    | всего  |                              | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6      | 7                            | 8                              |
|   | (зона: 2)   | 33695,37             | 1746,05              | 2923,75            | 486,31 | 29025,57                     |                                |
|   | (зона: 3)   | 32592,27             | 1746,05              | 3018,51            | 486,31 | 27827,71                     |                                |
|   | (зона: 4)   | 33301,78             | 1746,05              | 3069,02            | 486,31 | 28486,71                     |                                |
| <b>Таблица 06-01-083 Приготовление тяжелых отделочных растворов.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>3</sup> раствора |   |                      |                      |                    |        |                              |                                |
| <b>Приготовление тяжелых отделочных растворов:</b>  |   |                      |                      |                    |        |                              |                                |
| 06-01-083-01  | известковых состава 1:2   |                      |                      |                    |        |                              | 644,1                          |
|   | (зона: 1)   | 43408,77             | 4908,04              | 2518,97            | 451,66 | 35981,76                     |                                |
|   | (зона: 2)   | 42606,51             | 4908,04              | 2568,29            | 451,66 | 35130,18                     |                                |
|   | (зона: 3)   | 41344,90             | 4908,04              | 2664,60            | 451,66 | 33772,26                     |                                |
|   | (зона: 4)   | 42092,74             | 4908,04              | 2709,54            | 451,66 | 34475,16                     |                                |
| 06-01-083-02  | известковых состава 1:2,5   |                      |                      |                    |        |                              | 599,64                         |
|   | (зона: 1)   | 38700,25             | 4569,26              | 2573,69            | 457,01 | 31557,30                     |                                |
|   | (зона: 2)   | 37959,62             | 4569,26              | 2623,20            | 457,01 | 30767,16                     |                                |
|   | (зона: 3)   | 36856,43             | 4569,26              | 2719,27            | 457,01 | 29567,90                     |                                |
|   | (зона: 4)   | 37528,07             | 4569,26              | 2765,07            | 457,01 | 30193,74                     |                                |
| 06-01-083-03  | известковых состава 1:3   |                      |                      |                    |        |                              | 588,24                         |
|   | (зона: 1)   | 37597,11             | 4482,39              | 2609,21            | 460,49 | 30505,51                     |                                |
|   | (зона: 2)   | 36866,04             | 4482,39              | 2658,84            | 460,49 | 29724,81                     |                                |
|   | (зона: 3)   | 35799,42             | 4482,39              | 2754,75            | 460,49 | 28562,28                     |                                |
|   | (зона: 4)   | 36454,42             | 4482,39              | 2801,12            | 460,49 | 29170,91                     |                                |
| 06-01-083-04  | цементных состава 1:1   |                      |                      |                    |        |                              | 229,14                         |
|   | (зона: 1)   | 40787,82             | 1746,05              | 2465,21            | 446,40 | 36576,56                     |                                |
|   | (зона: 2)   | 39480,13             | 1746,05              | 2514,35            | 446,40 | 35219,73                     |                                |
|   | (зона: 3)   | 38895,19             | 1746,05              | 2610,89            | 446,40 | 34538,25                     |                                |
|   | (зона: 4)   | 39876,87             | 1746,05              | 2654,99            | 446,40 | 35475,83                     |                                |
| 06-01-083-05  | цементных состава 1:2   |                      |                      |                    |        |                              | 229,14                         |
|   | (зона: 1)   | 32458,13             | 1746,05              | 2721,53            | 471,47 | 27990,55                     |                                |
|   | (зона: 2)   | 31375,89             | 1746,05              | 2771,55            | 471,47 | 26858,29                     |                                |
|   | (зона: 3)   | 30902,50             | 1746,05              | 2866,97            | 471,47 | 26289,48                     |                                |
|   | (зона: 4)   | 31684,02             | 1746,05              | 2915,10            | 471,47 | 27022,87                     |                                |
| 06-01-083-06  | цементных состава 1:3   |                      |                      |                    |        |                              | 229,14                         |
|   | (зона: 1)   | 27978,47             | 1746,05              | 2829,05            | 481,99 | 23403,37                     |                                |
|   | (зона: 2)   | 27022,84             | 1746,05              | 2879,44            | 481,99 | 22397,35                     |                                |
|   | (зона: 3)   | 26612,19             | 1746,05              | 2974,39            | 481,99 | 21891,75                     |                                |
|   | (зона: 4)   | 27285,25             | 1746,05              | 3024,21            | 481,99 | 22514,99                     |                                |
| 06-01-083-07  | цементно-известковых состава 1:1:6  |                      |                      |                    |        |                              | 273,6                          |
|   | (зона: 1)   | 26007,72             | 2084,83              | 2776,25            | 476,82 | 21146,64                     |                                |
|   | (зона: 2)   | 25251,28             | 2084,83              | 2826,45            | 476,82 | 20340,00                     |                                |
|   | (зона: 3)   | 24716,32             | 2084,83              | 2921,64            | 476,82 | 19709,85                     |                                |
|   | (зона: 4)   | 25277,90             | 2084,83              | 2970,63            | 476,82 | 20222,44                     |                                |
| 06-01-083-08  | цементно-известковых состава 1:1:8  |                      |                      |                    |        |                              | 262,2                          |
|   | (зона: 1)   | 21541,20             | 1997,96              | 2786,81            | 477,86 | 16756,43                     |                                |
|   | (зона: 2)   | 20892,53             | 1997,96              | 2837,05            | 477,86 | 16057,52                     |                                |
|   | (зона: 3)   | 20467,26             | 1997,96              | 2932,19            | 477,86 | 15537,11                     |                                |
|   | (зона: 4)   | 20934,09             | 1997,96              | 2981,34            | 477,86 | 15954,79                     |                                |
| 06-01-083-09  | цементно-известковых состава 1:1:9  |                      |                      |                    |        |                              | 259,92                         |
|   | (зона: 1)   | 20683,31             | 1980,59              | 2844,41            | 483,49 | 15858,31                     |                                |
|   | (зона: 2)   | 20043,81             | 1980,59              | 2894,85            | 483,49 | 15168,37                     |                                |
|   | (зона: 3)   | 19638,71             | 1980,59              | 2989,73            | 483,49 | 14668,39                     |                                |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|  |  |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
|  |  |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                |
| 1  | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
|  | (зона: 4)  | 20089,92             | 1980,59              | 3039,79            | 483,49                         | 15069,54  |                                |
| 06-01-083-10   | цементно-известковых состава 1:3:12                            |                      |                      |                    |                                |           | 286,14                         |
|  | (зона: 1)  | 22594,26             | 2180,39              | 2630,33            | 462,55                         | 17783,54  |                                |
|  | (зона: 2)  | 22005,02             | 2180,39              | 2680,03            | 462,55                         | 17144,60  |                                |
|  | (зона: 3)  | 21490,06             | 2180,39              | 2775,85            | 462,55                         | 16533,82  |                                |
|  | (зона: 4)  | 21946,35             | 2180,39              | 2822,55            | 462,55                         | 16943,41  |                                |
| <b>Таблица 06-01-084 Приготовление легких отделочных растворов.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>3</sup> раствора                         |  |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Приготовление легких отделочных растворов:</b>  |  |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 06-01-084-01   | известковых  |                      |                      |                    |                                |           | 475,38                         |
|  | (зона: 1)  | 65759,39             | 3622,40              | 4099,74            | 754,58                         | 58037,25  |                                |
|  | (зона: 2)  | 64639,61             | 3622,40              | 4183,86            | 754,58                         | 56833,35  |                                |
|  | (зона: 3)  | 62400,10             | 3622,40              | 4350,80            | 754,58                         | 54426,90  |                                |
|  | (зона: 4)  | 63677,48             | 3622,40              | 4424,45            | 754,58                         | 55630,63  |                                |
| 06-01-084-02   | цементно-известковых   |                      |                      |                    |                                |           | 336,3                          |
|  | (зона: 1)  | 65568,09             | 2562,61              | 4131,42            | 757,68                         | 58874,06  |                                |
|  | (зона: 2)  | 64251,37             | 2562,61              | 4215,65            | 757,68                         | 57473,11  |                                |
|  | (зона: 3)  | 62223,85             | 2562,61              | 4382,45            | 757,68                         | 55278,79  |                                |
|  | (зона: 4)  | 63597,31             | 2562,61              | 4456,60            | 757,68                         | 56578,10  |                                |
| <b>Подраздел 1.16 ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПЕРЕСТАВНОЙ ОПАЛУБКИ</b> |  |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Таблица 06-01-087 Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки.</b><br>Измеритель: 10 м <sup>2</sup> конструкций                        |  |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Монтаж и демонтаж:</b>  |  |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 06-01-087-01   | крупнощитовой опалубки стен                                    |                      |                      |                    |                                |           | 16,61                          |
|  | (зона: 1)  | 866,76               | 126,57               | 618,09             | 63,55                          | 122,10    |                                |
|  | (зона: 2)  | 891,21               | 126,57               | 644,78             | 63,55                          | 119,86    |                                |
|  | (зона: 3)  | 844,47               | 126,57               | 602,52             | 63,55                          | 115,38    |                                |
|  | (зона: 4)  | 857,87               | 126,57               | 613,68             | 63,55                          | 117,62    |                                |
| 06-01-087-02   | крупнощитовой опалубки перекрытий                              |                      |                      |                    |                                |           | 6,5                            |
|  | (зона: 1)  | 381,66               | 49,53                | 271,08             | 26,73                          | 61,05     |                                |
|  | (зона: 2)  | 391,59               | 49,53                | 282,13             | 26,73                          | 59,93     |                                |
|  | (зона: 3)  | 371,40               | 49,53                | 264,18             | 26,73                          | 57,69     |                                |
|  | (зона: 4)  | 377,60               | 49,53                | 269,26             | 26,73                          | 58,81     |                                |
| <b>Таблица 06-01-088 Монтаж и демонтаж объемно-переставной («туннельной») опалубки.</b><br>Измеритель: 10 м <sup>2</sup> конструкций   |  |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Монтаж и демонтаж объемно-переставной («туннельной») опалубки бетонных конструкций:</b>   |  |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 06-01-088-01   | перекрытий   |                      |                      |                    |                                |           | 11,07                          |
|  | (зона: 1)  | 299,23               | 84,35                | 142,02             | 8,32                           | 72,86     |                                |
|  | (зона: 2)  | 301,08               | 84,35                | 145,21             | 8,32                           | 71,52     |                                |
|  | (зона: 3)  | 290,87               | 84,35                | 137,67             | 8,32                           | 68,85     |                                |
|  | (зона: 4)  | 295,64               | 84,35                | 141,11             | 8,32                           | 70,18     |                                |
| 06-01-088-02   | стен   |                      |                      |                    |                                |           | 22,15                          |
|  | (зона: 1)  | 598,46               | 168,78               | 283,97             | 16,77                          | 145,71    |                                |
|  | (зона: 2)  | 602,23               | 168,78               | 290,41             | 16,77                          | 143,04    |                                |
|  | (зона: 3)  | 581,77               | 168,78               | 275,30             | 16,77                          | 137,69    |                                |

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |       |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------|-----------|--------------------------------|
|   |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |       | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      |                    | всего |           | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6     | 7         | 8                              |
|   | (зона: 4)   | 591,30               | 168,78               | 282,16             | 16,77 | 140,36    |                                |
| <b>Таблица 06-01-089 Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен.</b><br>Измеритель: 10 м <sup>2</sup> конструкций  |   |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 06-01-089-01  | Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен   |                      |                      |                    |       |           | 13,92                          |
|   | (зона: 1)   | 519,35               | 106,07               | 352,39             | 33,92 | 60,89     |                                |
|   | (зона: 2)   | 532,91               | 106,07               | 367,07             | 33,92 | 59,77     |                                |
|   | (зона: 3)   | 506,48               | 106,07               | 342,87             | 33,92 | 57,54     |                                |
|   | (зона: 4)   | 514,21               | 106,07               | 349,49             | 33,92 | 58,65     |                                |
| <b>Таблица 06-01-090 Бетонирование конструкций стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов).</b><br>Измеритель: 10 м <sup>2</sup> конструкций |   |                      |                      |                    |       |           |                                |
| <b>Бетонирование конструкций наружных стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной:</b>                              |   |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 06-01-090-01  | до 16 см  |                      |                      |                    |       |           | 3,95                           |
|   | (зона: 1)   | 247,95               | 33,30                | 204,99             | 19,55 | 9,66      |                                |
|   | (зона: 2)   | 258,86               | 33,30                | 216,08             | 19,55 | 9,48      |                                |
|   | (зона: 3)   | 242,06               | 33,30                | 199,63             | 19,55 | 9,13      |                                |
|   | (зона: 4)   | 245,61               | 33,30                | 203,00             | 19,55 | 9,31      |                                |
| (101-9865)  | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                      | -                    | -                    | -                  | -     | (П)       | -                              |
| (401-9021)  | Бетон, (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -     | (П)       | -                              |
| 06-01-090-02  | до 20 см  |                      |                      |                    |       |           | 3,75                           |
|   | (зона: 1)   | 239,59               | 31,61                | 198,32             | 18,66 | 9,66      |                                |
|   | (зона: 2)   | 250,15               | 31,61                | 209,06             | 18,66 | 9,48      |                                |
|   | (зона: 3)   | 234,21               | 31,61                | 193,47             | 18,66 | 9,13      |                                |
|   | (зона: 4)   | 237,67               | 31,61                | 196,75             | 18,66 | 9,31      |                                |
| (101-9865)  | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                      | -                    | -                    | -                  | -     | (П)       | -                              |
| (401-9021)  | Бетон, (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -     | (П)       | -                              |
| 06-01-090-03  | до 30 см  |                      |                      |                    |       |           | 4,34                           |
|   | (зона: 1)   | 279,94               | 36,59                | 233,69             | 21,56 | 9,66      |                                |
|   | (зона: 2)   | 292,44               | 36,59                | 246,37             | 21,56 | 9,48      |                                |
|   | (зона: 3)   | 274,27               | 36,59                | 228,55             | 21,56 | 9,13      |                                |
|   | (зона: 4)   | 278,35               | 36,59                | 232,45             | 21,56 | 9,31      |                                |
| (101-9865)  | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                      | -                    | -                    | -                  | -     | (П)       | -                              |
| (401-9021)  | Бетон, (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -     | (П)       | -                              |
| 06-01-090-04  | свыше 30 см   |                      |                      |                    |       |           | 4,34                           |
|   | (зона: 1)   | 285,32               | 36,59                | 239,07             | 21,56 | 9,66      |                                |
|   | (зона: 2)   | 298,14               | 36,59                | 252,07             | 21,56 | 9,48      |                                |
|   | (зона: 3)   | 280,22               | 36,59                | 234,50             | 21,56 | 9,13      |                                |
|   | (зона: 4)   | 284,42               | 36,59                | 238,52             | 21,56 | 9,31      |                                |
| (101-9865)  | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                      | -                    | -                    | -                  | -     | (П)       | -                              |
| (401-9021)  | Бетон, (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -     | (П)       | -                              |
| <b>Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной:</b>                            |   |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 06-01-090-05  | до 16 см  |                      |                      |                    |       |           | 4,44                           |
|   | (зона: 1)   | 275,93               | 37,43                | 228,84             | 21,82 | 9,66      |                                |
|   | (зона: 2)   | 288,14               | 37,43                | 241,23             | 21,82 | 9,48      |                                |
|   | (зона: 3)   | 269,43               | 37,43                | 222,87             | 21,82 | 9,13      |                                |

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|   |  |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
|   |  |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                |
| 1   | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
|   | (зона: 4)  | 273,37               | 37,43                | 226,63             | 21,82                          | 9,31      |                                |
| (101-9865)  | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                   | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| (401-9021)  | Бетон, (м <sup>3</sup> )                                       | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| 06-01-090-06  | до 20 см   |                      |                      |                    |                                |           | 4,21                           |
|   | (зона: 1)  | 267,05               | 35,49                | 221,90             | 20,81                          | 9,66      |                                |
|   | (зона: 2)  | 278,90               | 35,49                | 233,93             | 20,81                          | 9,48      |                                |
|   | (зона: 3)  | 261,20               | 35,49                | 216,58             | 20,81                          | 9,13      |                                |
|   | (зона: 4)  | 265,05               | 35,49                | 220,25             | 20,81                          | 9,31      |                                |
| (101-9865)  | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                   | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| (401-9021)  | Бетон, (м <sup>3</sup> )                                       | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| 06-01-090-07  | до 30 см   |                      |                      |                    |                                |           | 4,89                           |
|   | (зона: 1)  | 318,05               | 41,22                | 267,17             | 24,72                          | 9,66      |                                |
|   | (зона: 2)  | 332,37               | 41,22                | 281,67             | 24,72                          | 9,48      |                                |
|   | (зона: 3)  | 311,57               | 41,22                | 261,22             | 24,72                          | 9,13      |                                |
|   | (зона: 4)  | 316,20               | 41,22                | 265,67             | 24,72                          | 9,31      |                                |
| (101-9865)  | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                   | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| (401-9021)  | Бетон, (м <sup>3</sup> )                                       | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| <b>Бетонирование конструкций наружных стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной:</b> |  |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 06-01-090-08  | до 16 см   |                      |                      |                    |                                |           | 1,28                           |
|   | (зона: 1)  | 168,81               | 10,79                | 148,36             | 9,99                           | 9,66      |                                |
|   | (зона: 2)  | 172,26               | 10,79                | 151,99             | 9,99                           | 9,48      |                                |
|   | (зона: 3)  | 167,49               | 10,79                | 147,57             | 9,99                           | 9,13      |                                |
|   | (зона: 4)  | 170,23               | 10,79                | 150,13             | 9,99                           | 9,31      |                                |
| (101-9865)  | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                   | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| (401-9021)  | Бетон, (м <sup>3</sup> )                                       | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| 06-01-090-09  | до 20 см   |                      |                      |                    |                                |           | 1,65                           |
|   | (зона: 1)  | 212,51               | 13,91                | 188,94             | 12,76                          | 9,66      |                                |
|   | (зона: 2)  | 216,94               | 13,91                | 193,55             | 12,76                          | 9,48      |                                |
|   | (зона: 3)  | 210,91               | 13,91                | 187,87             | 12,76                          | 9,13      |                                |
|   | (зона: 4)  | 214,35               | 13,91                | 191,13             | 12,76                          | 9,31      |                                |
| (101-9865)  | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                   | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| (401-9021)  | Бетон, (м <sup>3</sup> )                                       | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| 06-01-090-10  | до 30 см   |                      |                      |                    |                                |           | 3,66                           |
|   | (зона: 1)  | 314,80               | 30,85                | 274,29             | 18,44                          | 9,66      |                                |
|   | (зона: 2)  | 321,36               | 30,85                | 281,03             | 18,44                          | 9,48      |                                |
|   | (зона: 3)  | 312,85               | 30,85                | 272,87             | 18,44                          | 9,13      |                                |
|   | (зона: 4)  | 317,77               | 30,85                | 277,61             | 18,44                          | 9,31      |                                |
| (101-9865)  | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                   | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| (401-9021)  | Бетон, (м <sup>3</sup> )                                       | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| 06-01-090-11  | свыше 30 см  |                      |                      |                    |                                |           | 3,22                           |
|   | (зона: 1)  | 404,00               | 27,14                | 367,20             | 24,75                          | 9,66      |                                |
|   | (зона: 2)  | 412,81               | 27,14                | 376,19             | 24,75                          | 9,48      |                                |
|   | (зона: 3)  | 401,48               | 27,14                | 365,21             | 24,75                          | 9,13      |                                |
|   | (зона: 4)  | 408,00               | 27,14                | 371,55             | 24,75                          | 9,31      |                                |
| (101-9865)  | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                   | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| (401-9021)  | Бетон, (м <sup>3</sup> )                                       | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                  | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |       |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------|-----------|--------------------------------|
|   |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |       | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов  | Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения |                      |                      |                    | всего |           | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6     | 7         | 8                              |
| <b>Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной:</b> |   |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 06-01-090-12  | до 16 см  |                      |                      |                    |       |           | 1,45                           |
|   | (зона: 1)   | 186,35               | 12,22                | 164,47             | 11,07 | 9,66      |                                |
|   | (зона: 2)   | 190,20               | 12,22                | 168,50             | 11,07 | 9,48      |                                |
|   | (зона: 3)   | 184,95               | 12,22                | 163,60             | 11,07 | 9,13      |                                |
|   | (зона: 4)   | 187,98               | 12,22                | 166,45             | 11,07 | 9,31      |                                |
| (101-9865)  | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                    | -                    | -                    | -                  | -     | (П)       | -                              |
| (401-9021)  | Бетон, (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -     | (П)       | -                              |
| 06-01-090-13  | до 20 см  |                      |                      |                    |       |           | 1,86                           |
|   | (зона: 1)   | 237,78               | 15,68                | 212,44             | 14,29 | 9,66      |                                |
|   | (зона: 2)   | 242,81               | 15,68                | 217,65             | 14,29 | 9,48      |                                |
|   | (зона: 3)   | 236,13               | 15,68                | 211,32             | 14,29 | 9,13      |                                |
|   | (зона: 4)   | 239,98               | 15,68                | 214,99             | 14,29 | 9,31      |                                |
| (101-9865)  | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                    | -                    | -                    | -                  | -     | (П)       | -                              |
| (401-9021)  | Бетон, (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -     | (П)       | -                              |
| 06-01-090-14  | до 30 см  |                      |                      |                    |       |           | 2,69                           |
|   | (зона: 1)   | 340,63               | 22,68                | 308,29             | 20,75 | 9,66      |                                |
|   | (зона: 2)   | 348,01               | 22,68                | 315,85             | 20,75 | 9,48      |                                |
|   | (зона: 3)   | 338,47               | 22,68                | 306,66             | 20,75 | 9,13      |                                |
|   | (зона: 4)   | 343,98               | 22,68                | 311,99             | 20,75 | 9,31      |                                |
| (101-9865)  | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                    | -                    | -                    | -                  | -     | (П)       | -                              |
| (401-9021)  | Бетон, (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -     | (П)       | -                              |
| <b>Таблица 06-01-091 Бетонирование перекрытий в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках.</b>  |   |                      |                      |                    |       |           |                                |
| Измеритель: 10 м <sup>2</sup> конструкций   |   |                      |                      |                    |       |           |                                |
| <b>Бетонирование перекрытий с помощью бадьи в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной:</b>   |   |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 06-01-091-01  | до 12 см  |                      |                      |                    |       |           | 1,65                           |
|   | (зона: 1)   | 113,17               | 13,91                | 82,77              | 8,07  | 16,49     |                                |
|   | (зона: 2)   | 117,37               | 13,91                | 87,27              | 8,07  | 16,19     |                                |
|   | (зона: 3)   | 109,55               | 13,91                | 80,06              | 8,07  | 15,58     |                                |
|   | (зона: 4)   | 111,20               | 13,91                | 81,41              | 8,07  | 15,88     |                                |
| (101-9865)  | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                    | -                    | -                    | -                  | -     | (П)       | -                              |
| (401-9022)  | Бетон тяжелый, (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -     | (П)       | -                              |
| 06-01-091-02  | до 16 см  |                      |                      |                    |       |           | 1,93                           |
|   | (зона: 1)   | 129,60               | 16,27                | 96,84              | 9,46  | 16,49     |                                |
|   | (зона: 2)   | 134,57               | 16,27                | 102,11             | 9,46  | 16,19     |                                |
|   | (зона: 3)   | 125,53               | 16,27                | 93,68              | 9,46  | 15,58     |                                |
|   | (зона: 4)   | 127,40               | 16,27                | 95,25              | 9,46  | 15,88     |                                |
| (101-9865)  | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                    | -                    | -                    | -                  | -     | (П)       | -                              |
| (401-9022)  | Бетон тяжелый, (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -     | (П)       | -                              |
| 06-01-091-03  | до 20 см  |                      |                      |                    |       |           | 2,49                           |
|   | (зона: 1)   | 161,43               | 20,99                | 123,95             | 12,11 | 16,49     |                                |
|   | (зона: 2)   | 167,86               | 20,99                | 130,68             | 12,11 | 16,19     |                                |
|   | (зона: 3)   | 156,46               | 20,99                | 119,89             | 12,11 | 15,58     |                                |
|   | (зона: 4)   | 158,78               | 20,99                | 121,91             | 12,11 | 15,88     |                                |
| (101-9865)  | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                    | -                    | -                    | -                  | -     | (П)       | -                              |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|  |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
|  |   |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 1  | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| (401-9022)   | Бетон тяжелый, (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| 06-01-091-04   | свыше 20 см   |                      |                      |                    |                                |           | 3,03                           |
|  | (зона: 1)   | 207,14               | 25,54                | 165,11             | 16,14                          | 16,49     |                                |
|  | (зона: 2)   | 215,81               | 25,54                | 174,08             | 16,14                          | 16,19     |                                |
|  | (зона: 3)   | 200,83               | 25,54                | 159,71             | 16,14                          | 15,58     |                                |
|  | (зона: 4)   | 203,82               | 25,54                | 162,40             | 16,14                          | 15,88     |                                |
| (101-9865)   | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                      | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| (401-9022)   | Бетон тяжелый, (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| <b>Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной:</b> |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 06-01-091-05   | до 12 см  |                      |                      |                    |                                |           | 1,38                           |
|  | (зона: 1)   | 177,50               | 11,63                | 149,38             | 10,61                          | 16,49     |                                |
|  | (зона: 2)   | 180,61               | 11,63                | 152,79             | 10,61                          | 16,19     |                                |
|  | (зона: 3)   | 174,61               | 11,63                | 147,40             | 10,61                          | 15,58     |                                |
|  | (зона: 4)   | 177,44               | 11,63                | 149,93             | 10,61                          | 15,88     |                                |
| (101-9865)   | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                      | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| (401-9022)   | Бетон тяжелый, (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| 06-01-091-06   | до 16 см  |                      |                      |                    |                                |           | 1,61                           |
|  | (зона: 1)   | 205,27               | 13,57                | 175,21             | 12,45                          | 16,49     |                                |
|  | (зона: 2)   | 208,96               | 13,57                | 179,20             | 12,45                          | 16,19     |                                |
|  | (зона: 3)   | 202,04               | 13,57                | 172,89             | 12,45                          | 15,58     |                                |
|  | (зона: 4)   | 205,31               | 13,57                | 175,86             | 12,45                          | 15,88     |                                |
| (101-9865)   | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                      | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| (401-9022)   | Бетон тяжелый, (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| 06-01-091-07   | до 20 см  |                      |                      |                    |                                |           | 2,07                           |
|  | (зона: 1)   | 258,88               | 17,45                | 224,94             | 15,98                          | 16,49     |                                |
|  | (зона: 2)   | 263,70               | 17,45                | 230,06             | 15,98                          | 16,19     |                                |
|  | (зона: 3)   | 254,99               | 17,45                | 221,96             | 15,98                          | 15,58     |                                |
|  | (зона: 4)   | 259,10               | 17,45                | 225,77             | 15,98                          | 15,88     |                                |
| (101-9865)   | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                      | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| (401-9022)   | Бетон тяжелый, (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| 06-01-091-08   | свыше 20 см   |                      |                      |                    |                                |           | 2,53                           |
|  | (зона: 1)   | 310,55               | 21,33                | 272,73             | 19,37                          | 16,49     |                                |
|  | (зона: 2)   | 316,47               | 21,33                | 278,95             | 19,37                          | 16,19     |                                |
|  | (зона: 3)   | 306,02               | 21,33                | 269,11             | 19,37                          | 15,58     |                                |
|  | (зона: 4)   | 310,94               | 21,33                | 273,73             | 19,37                          | 15,88     |                                |
| (101-9865)   | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                      | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| (401-9022)   | Бетон тяжелый, (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| <b>Таблица 06-01-092 Установка каркасов и сеток в стенах и перекрытиях.</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 1 т арматуры, закладных деталей  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Установка каркасов и сеток:</b>   |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 06-01-092-01   | в стенах массой одного элемента до 20 кг  |                      |                      |                    |                                |           | 32,82                          |
|  | (зона: 1)   | 7739,39              | 254,68               | 100,12             | 8,45                           | 7384,59   |                                |
|  | (зона: 2)   | 7353,25              | 254,68               | 104,33             | 8,45                           | 6994,24   |                                |
|  | (зона: 3)   | 6860,94              | 254,68               | 96,96              | 8,45                           | 6509,30   |                                |
|  | (зона: 4)   | 7042,76              | 254,68               | 98,84              | 8,45                           | 6689,24   |                                |

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |       |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------|------------------------------|--------------------------------|
|   |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |       | расход неучтенных материалов |                                |
| Коды неучтенных материалов                              | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      |                    | всего |                              | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6     | 7                            | 8                              |
| 06-01-092-02  | в стенах массой одного элемента до 50 кг  |                      |                      |                    |       |                              | 21,92                          |
|   | (зона: 1)   | 7627,08              | 170,10               | 72,39              | 5,67  | 7384,59                      |                                |
|   | (зона: 2)   | 7239,44              | 170,10               | 75,10              | 5,67  | 6994,24                      |                                |
|   | (зона: 3)   | 6749,53              | 170,10               | 70,13              | 5,67  | 6509,30                      |                                |
|   | (зона: 4)   | 6930,91              | 170,10               | 71,57              | 5,67  | 6689,24                      |                                |
| 06-01-092-03  | в стенах массой одного элемента до 300 кг   |                      |                      |                    |       |                              | 8,57                           |
|   | (зона: 1)   | 7551,21              | 66,50                | 100,12             | 8,45  | 7384,59                      |                                |
|   | (зона: 2)   | 7165,07              | 66,50                | 104,33             | 8,45  | 6994,24                      |                                |
|   | (зона: 3)   | 6672,76              | 66,50                | 96,96              | 8,45  | 6509,30                      |                                |
|   | (зона: 4)   | 6854,58              | 66,50                | 98,84              | 8,45  | 6689,24                      |                                |
| 06-01-092-04  | в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг                                     |                      |                      |                    |       |                              | 23,21                          |
|   | (зона: 1)   | 7664,82              | 180,11               | 100,12             | 8,45  | 7384,59                      |                                |
|   | (зона: 2)   | 7278,68              | 180,11               | 104,33             | 8,45  | 6994,24                      |                                |
|   | (зона: 3)   | 6786,37              | 180,11               | 96,96              | 8,45  | 6509,30                      |                                |
|   | (зона: 4)   | 6968,19              | 180,11               | 98,84              | 8,45  | 6689,24                      |                                |
| 06-01-092-05  | в перекрытиях массой одного элемента до 50 кг                                     |                      |                      |                    |       |                              | 8,6                            |
|   | (зона: 1)   | 7523,72              | 66,74                | 72,39              | 5,67  | 7384,59                      |                                |
|   | (зона: 2)   | 7136,08              | 66,74                | 75,10              | 5,67  | 6994,24                      |                                |
|   | (зона: 3)   | 6646,17              | 66,74                | 70,13              | 5,67  | 6509,30                      |                                |
|   | (зона: 4)   | 6827,55              | 66,74                | 71,57              | 5,67  | 6689,24                      |                                |
| 06-01-092-06  | в перекрытиях массой одного элемента до 200 кг                                    |                      |                      |                    |       |                              | 6,66                           |
|   | (зона: 1)   | 7536,39              | 51,68                | 100,12             | 8,45  | 7384,59                      |                                |
|   | (зона: 2)   | 7150,25              | 51,68                | 104,33             | 8,45  | 6994,24                      |                                |
|   | (зона: 3)   | 6657,94              | 51,68                | 96,96              | 8,45  | 6509,30                      |                                |
|   | (зона: 4)   | 6839,76              | 51,68                | 98,84              | 8,45  | 6689,24                      |                                |
| <b>Установка отдельных стержней:</b>                    |   |                      |                      |                    |       |                              |                                |
| 06-01-092-07  | в стенах диаметром до 8 мм  |                      |                      |                    |       |                              | 46,44                          |
|   | (зона: 1)   | 7841,19              | 360,37               | 74,80              | 5,80  | 7406,02                      |                                |
|   | (зона: 2)   | 7453,19              | 360,37               | 77,54              | 5,80  | 7015,28                      |                                |
|   | (зона: 3)   | 6962,40              | 360,37               | 72,48              | 5,80  | 6529,55                      |                                |
|   | (зона: 4)   | 7144,23              | 360,37               | 73,98              | 5,80  | 6709,88                      |                                |
| 06-01-092-08  | в стенах диаметром свыше 8 мм   |                      |                      |                    |       |                              | 24,12                          |
|   | (зона: 1)   | 7654,86              | 187,17               | 72,39              | 5,67  | 7395,30                      |                                |
|   | (зона: 2)   | 7267,03              | 187,17               | 75,10              | 5,67  | 7004,76                      |                                |
|   | (зона: 3)   | 6776,72              | 187,17               | 70,13              | 5,67  | 6519,42                      |                                |
|   | (зона: 4)   | 6958,30              | 187,17               | 71,57              | 5,67  | 6699,56                      |                                |
| 06-01-092-09  | в перекрытиях диаметром до 8 мм   |                      |                      |                    |       |                              | 52,19                          |
|   | (зона: 1)   | 7872,68              | 404,99               | 72,39              | 5,67  | 7395,30                      |                                |
|   | (зона: 2)   | 7484,85              | 404,99               | 75,10              | 5,67  | 7004,76                      |                                |
|   | (зона: 3)   | 6994,54              | 404,99               | 70,13              | 5,67  | 6519,42                      |                                |
|   | (зона: 4)   | 7176,12              | 404,99               | 71,57              | 5,67  | 6699,56                      |                                |
| 06-01-092-10  | в перекрытиях диаметром свыше 8 мм  |                      |                      |                    |       |                              | 28,37                          |
|   | (зона: 1)   | 7700,97              | 220,15               | 74,80              | 5,80  | 7406,02                      |                                |
|   | (зона: 2)   | 7312,97              | 220,15               | 77,54              | 5,80  | 7015,28                      |                                |
|   | (зона: 3)   | 6822,18              | 220,15               | 72,48              | 5,80  | 6529,55                      |                                |
|   | (зона: 4)   | 7004,01              | 220,15               | 73,98              | 5,80  | 6709,88                      |                                |
| <b>Установка закладных деталей при массе элементов:</b> |   |                      |                      |                    |       |                              |                                |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб.                        | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|---|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                            |   |   | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
|                            |   |   |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |   |                      |                    |                                |           |                                |
| 1                          | 2   | 3   | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| 06-01-092-11               | до 5 кг   |   |                      |                    |                                |           | 90,61                          |
|                            | (зона: 1)   | 8211,68                                     | 703,13               | 102,53             | 8,57                           | 7406,02   |                                |
|                            | (зона: 2)   | 7825,17                                     | 703,13               | 106,76             | 8,57                           | 7015,28   |                                |
|                            | (зона: 3)   | 7331,99                                     | 703,13               | 99,31              | 8,57                           | 6529,55   |                                |
| 06-01-092-12               | до 20 кг  |   |                      |                    |                                |           | 27,28                          |
|                            | (зона: 1)   | 7705,11                                     | 211,69               | 87,40              | 7,06                           | 7406,02   |                                |
|                            | (зона: 2)   | 7317,79                                     | 211,69               | 90,82              | 7,06                           | 7015,28   |                                |
|                            | (зона: 3)   | 6825,92                                     | 211,69               | 84,68              | 7,06                           | 6529,55   |                                |
|                            | (зона: 4)   | 7007,95                                     | 211,69               | 86,38              | 7,06                           | 6709,88   |                                |
|                            | <b>Подраздел 1.17 ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ</b>            |   |                      |                    |                                |           |                                |
|                            | <b>Таблица 06-01-096 Монтаж скользящей опалубки.</b>                              |   |                      |                    |                                |           |                                |
|                            | Измеритель: 1 м осевой линии опалубки   |   |                      |                    |                                |           |                                |
| 06-01-096-01               | Монтаж скользящей опалубки  |   |                      |                    |                                |           | 22,56                          |
|                            | (зона: 1)   | 859,10                                      | 204,62               | 157,51             | 11,73                          | 496,97    |                                |
|                            | (зона: 2)   | 854,10                                      | 204,62               | 161,63             | 11,73                          | 487,85    |                                |
|                            | (зона: 3)   | 831,88                                      | 204,62               | 157,65             | 11,73                          | 469,61    |                                |
|                            | (зона: 4)   | 843,71                                      | 204,62               | 160,37             | 11,73                          | 478,72    |                                |
|                            | <b>Таблица 06-01-097 Установка арматуры.</b>                                      |   |                      |                    |                                |           |                                |
|                            | Измеритель: 1 т арматуры  |   |                      |                    |                                |           |                                |
|                            | 06-01-097-01  | Установка арматуры                          |                      |                    |                                |           |                                |
| (зона: 1)                  |   | 7481,32                                     | 251,05               | 72,39              | 5,67                           | 7157,88   |                                |
| (зона: 2)                  |   | 7181,76                                     | 251,05               | 75,10              | 5,67                           | 6855,61   |                                |
| (зона: 3)                  |   | 6813,44                                     | 251,05               | 70,13              | 5,67                           | 6492,26   |                                |
|                            | (зона: 4)   | 6936,26                                     | 251,05               | 71,57              | 5,67                           | 6613,64   |                                |
|                            | <b>Таблица 06-01-098 Бетонирование конструкций стен.</b>                          |   |                      |                    |                                |           |                                |
|                            | Измеритель: 10 м <sup>2</sup> конструкций стен (без вычета проемов)               |   |                      |                    |                                |           |                                |
|                            | <b>Бетонирование (с помощью бадьи) конструкций:</b>                               |   |                      |                    |                                |           |                                |
| 06-01-098-01               | наружных стен толщиной до 10 см   |   |                      |                    |                                |           | 21,78                          |
|                            | (зона: 1)   | 871,55                                      | 192,97               | 349,47             | 31,53                          | 329,11    |                                |
|                            | (зона: 2)   | 884,29                                      | 192,97               | 368,24             | 31,53                          | 323,08    |                                |
|                            | (зона: 3)   | 843,63                                      | 192,97               | 339,66             | 31,53                          | 311,00    |                                |
|                            | (зона: 4)   | 855,64                                      | 192,97               | 345,63             | 31,53                          | 317,04    |                                |
|                            | (101-9864)  | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.) | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
|                            | (401-9021)  | Бетон, (м <sup>3</sup> )                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
|                            | 06-01-098-02  | наружных стен толщиной до 20 см             |                      |                    |                                |           |                                |
| (зона: 1)                  |   | 973,20                                      | 204,58               | 439,51             | 40,48                          | 329,11    |                                |
| (зона: 2)                  |   | 990,79                                      | 204,58               | 463,13             | 40,48                          | 323,08    |                                |
| (зона: 3)                  |   | 942,42                                      | 204,58               | 426,84             | 40,48                          | 311,00    |                                |
|                            | (зона: 4)   | 955,88                                      | 204,58               | 434,26             | 40,48                          | 317,04    |                                |
|                            | (101-9864)  | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.) | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
|                            | (401-9021)  | Бетон, (м <sup>3</sup> )                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
|                            | 06-01-098-03  | наружных стен толщиной до 30 см             |                      |                    |                                |           |                                |
| (зона: 1)                  |   | 1010,10                                     | 210,87               | 470,12             | 43,50                          | 329,11    |                                |
| (зона: 2)                  |   | 1029,34                                     | 210,87               | 495,39             | 43,50                          | 323,08    |                                |
| (зона: 3)                  |   | 978,37                                      | 210,87               | 456,50             | 43,50                          | 311,00    |                                |



| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|   |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
|   |   |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                |
| Коды неучтенных материалов                                      | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| (101-9864)  | (зона: 4)<br>Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)                          | 992,33               | 210,87               | 464,42             | 43,50                          | 317,04    | -                              |
| (401-9021)  | Бетон, (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| 06-01-098-04  | наружных стен толщиной свыше 30 см  |                      |                      |                    |                                |           | 23,44                          |
|   | (зона: 1)   | 991,69               | 207,68               | 454,90             | 41,99                          | 329,11    |                                |
|   | (зона: 2)   | 1010,11              | 207,68               | 479,35             | 41,99                          | 323,08    |                                |
|   | (зона: 3)   | 960,45               | 207,68               | 441,77             | 41,99                          | 311,00    |                                |
|   | (зона: 4)   | 974,16               | 207,68               | 449,44             | 41,99                          | 317,04    |                                |
| (101-9864)  | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)                                       | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| (401-9021)  | Бетон, (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| 06-01-098-05  | внутренних стен толщиной до 20 см   |                      |                      |                    |                                |           | 22,13                          |
|   | (зона: 1)   | 954,85               | 196,07               | 439,15             | 40,48                          | 319,63    |                                |
|   | (зона: 2)   | 972,59               | 196,07               | 462,75             | 40,48                          | 313,77    |                                |
|   | (зона: 3)   | 924,55               | 196,07               | 426,44             | 40,48                          | 302,04    |                                |
|   | (зона: 4)   | 937,82               | 196,07               | 433,85             | 40,48                          | 307,90    |                                |
| (101-9864)  | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)                                       | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| (401-9021)  | Бетон, (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| 06-01-098-06  | внутренних стен толщиной до 30 см   |                      |                      |                    |                                |           | 23,09                          |
|   | (зона: 1)   | 1009,10              | 204,58               | 484,89             | 45,02                          | 319,63    |                                |
|   | (зона: 2)   | 1029,30              | 204,58               | 510,95             | 45,02                          | 313,77    |                                |
|   | (зона: 3)   | 977,36               | 204,58               | 470,74             | 45,02                          | 302,04    |                                |
|   | (зона: 4)   | 991,37               | 204,58               | 478,89             | 45,02                          | 307,90    |                                |
| (101-9864)  | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)                                       | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| (401-9021)  | Бетон, (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| <b>Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций:</b> |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 06-01-098-07  | наружных стен толщиной до 10 см   |                      |                      |                    |                                |           | 12,99                          |
|   | (зона: 1)   | 701,08               | 115,09               | 277,15             | 14,88                          | 308,84    |                                |
|   | (зона: 2)   | 703,17               | 115,09               | 284,91             | 14,88                          | 303,17    |                                |
|   | (зона: 3)   | 681,04               | 115,09               | 274,11             | 14,88                          | 291,84    |                                |
|   | (зона: 4)   | 691,55               | 115,09               | 278,95             | 14,88                          | 297,51    |                                |
| (101-9864)  | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)                                       | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| (401-9021)  | Бетон, (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| 06-01-098-08  | наружных стен толщиной до 20 см   |                      |                      |                    |                                |           | 17,32                          |
|   | (зона: 1)   | 800,51               | 153,46               | 338,21             | 19,17                          | 308,84    |                                |
|   | (зона: 2)   | 804,68               | 153,46               | 348,05             | 19,17                          | 303,17    |                                |
|   | (зона: 3)   | 779,30               | 153,46               | 334,00             | 19,17                          | 291,84    |                                |
|   | (зона: 4)   | 790,84               | 153,46               | 339,87             | 19,17                          | 297,51    |                                |
| (101-9864)  | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)                                       | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| (401-9021)  | Бетон, (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| 06-01-098-09  | наружных стен толщиной до 30 см   |                      |                      |                    |                                |           | 19,82                          |
|   | (зона: 1)   | 852,92               | 175,61               | 368,47             | 22,19                          | 308,84    |                                |
|   | (зона: 2)   | 858,71               | 175,61               | 379,93             | 22,19                          | 303,17    |                                |
|   | (зона: 3)   | 830,72               | 175,61               | 363,27             | 22,19                          | 291,84    |                                |
|   | (зона: 4)   | 842,75               | 175,61               | 369,63             | 22,19                          | 297,51    |                                |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |       |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------|-----------|--------------------------------|
|  |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |       | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      |                    | всего |           | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1  | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6     | 7         | 8                              |
| (101-9864)   | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)                                       | -                    | -                    | -                  | -     | (П)       | -                              |
| (401-9021)   | Бетон, (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -     | (П)       | -                              |
| 06-01-098-10   | наружных стен толщиной свыше 30 см  |                      |                      |                    |       |           | 22,42                          |
|  | (зона: 1)   | 906,20               | 198,64               | 398,72             | 25,22 | 308,84    |                                |
|  | (зона: 2)   | 913,62               | 198,64               | 411,81             | 25,22 | 303,17    |                                |
|  | (зона: 3)   | 883,02               | 198,64               | 392,54             | 25,22 | 291,84    |                                |
|  | (зона: 4)   | 895,53               | 198,64               | 399,38             | 25,22 | 297,51    |                                |
| (101-9864)   | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)                                       | -                    | -                    | -                  | -     | (П)       | -                              |
| (401-9021)   | Бетон, (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -     | (П)       | -                              |
| 06-01-098-11   | внутренних стен толщиной до 20 см   |                      |                      |                    |       |           | 17,7                           |
|  | (зона: 1)   | 797,72               | 156,82               | 321,27             | 19,29 | 319,63    |                                |
|  | (зона: 2)   | 802,00               | 156,82               | 331,41             | 19,29 | 313,77    |                                |
|  | (зона: 3)   | 775,65               | 156,82               | 316,79             | 19,29 | 302,04    |                                |
|  | (зона: 4)   | 787,06               | 156,82               | 322,34             | 19,29 | 307,90    |                                |
| (101-9864)   | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)                                       | -                    | -                    | -                  | -     | (П)       | -                              |
| (401-9021)   | Бетон, (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -     | (П)       | -                              |
| 06-01-098-12   | внутренних стен толщиной до 30 см   |                      |                      |                    |       |           | 20,3                           |
|  | (зона: 1)   | 883,08               | 179,86               | 383,59             | 23,71 | 319,63    |                                |
|  | (зона: 2)   | 889,50               | 179,86               | 395,87             | 23,71 | 313,77    |                                |
|  | (зона: 3)   | 859,80               | 179,86               | 377,90             | 23,71 | 302,04    |                                |
|  | (зона: 4)   | 872,27               | 179,86               | 384,51             | 23,71 | 307,90    |                                |
| (101-9864)   | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)                                       | -                    | -                    | -                  | -     | (П)       | -                              |
| (401-9021)   | Бетон, (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -     | (П)       | -                              |
| <b>Таблица 06-01-099 Установка плит теплоизоляционного слоя.</b>   |   |                      |                      |                    |       |           |                                |
| Измеритель: 10 м <sup>2</sup> конструкций стен (без вычета проемов)  |   |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 06-01-099-01   | Установка плит теплоизоляционного слоя  |                      |                      |                    |       |           | 7,6                            |
|  | (зона: 1)   | 66,07                | 58,44                | 7,63               | 0,63  | 0,00      |                                |
|  | (зона: 2)   | 66,42                | 58,44                | 7,98               | 0,63  | 0,00      |                                |
|  | (зона: 3)   | 65,80                | 58,44                | 7,36               | 0,63  | 0,00      |                                |
|  | (зона: 4)   | 65,95                | 58,44                | 7,51               | 0,63  | 0,00      |                                |
| (104-9090)   | Плиты теплоизоляционные, (м <sup>2</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -     | (П)       | -                              |
| <b>Таблица 06-01-100 Демонтаж скользящей опалубки.</b>   |   |                      |                      |                    |       |           |                                |
| Измеритель: 1 м осевой линии опалубки  |   |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 06-01-100-01   | Демонтаж скользящей опалубки  |                      |                      |                    |       |           | 20,94                          |
|  | (зона: 1)   | 213,48               | 183,23               | 30,25              | 3,03  | 0,00      |                                |
|  | (зона: 2)   | 215,11               | 183,23               | 31,88              | 3,03  | 0,00      |                                |
|  | (зона: 3)   | 212,50               | 183,23               | 29,27              | 3,03  | 0,00      |                                |
|  | (зона: 4)   | 212,99               | 183,23               | 29,76              | 3,03  | 0,00      |                                |
| <b>Подраздел 1.18 ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ</b> |   |                      |                      |                    |       |           |                                |
| <b>Таблица 06-01-103 Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке.</b>  |   |                      |                      |                    |       |           |                                |
| Измеритель: 10 м <sup>2</sup> конструкций перекрытий   |   |                      |                      |                    |       |           |                                |
| Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью бады), толщина перекрытий:                              |   |                      |                      |                    |       |           |                                |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                  | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |       |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------|-----------|--------------------------------|
|  |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |       | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения |                      |                      |                    | всего |           | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1  | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6     | 7         | 8                              |
| 06-01-103-01   | до 12 см  |                      |                      |                    |       |           | 20,35                          |
|  | (зона: 1)   | 501,91               | 155,07               | 225,63             | 22,57 | 121,21    |                                |
|  | (зона: 2)   | 511,83               | 155,07               | 237,78             | 22,57 | 118,98    |                                |
|  | (зона: 3)   | 487,90               | 155,07               | 218,29             | 22,57 | 114,54    |                                |
|  | (зона: 4)   | 493,75               | 155,07               | 221,92             | 22,57 | 116,76    |                                |
|  | (101-9865) Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                         | -                    | -                    | -                  | -     | (П)       | -                              |
| (401-9021) Бетон, (м <sup>3</sup> )  | -   | -                    | -                    | -                  | (П)   | -         |                                |
| 06-01-103-02   | до 16 см  |                      |                      |                    |       |           | 20,35                          |
|  | (зона: 1)   | 515,78               | 155,07               | 239,50             | 23,96 | 121,21    |                                |
|  | (зона: 2)   | 526,45               | 155,07               | 252,40             | 23,96 | 118,98    |                                |
|  | (зона: 3)   | 501,32               | 155,07               | 231,71             | 23,96 | 114,54    |                                |
|  | (зона: 4)   | 507,39               | 155,07               | 235,56             | 23,96 | 116,76    |                                |
|  | (101-9865) Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                         | -                    | -                    | -                  | -     | (П)       | -                              |
| (401-9021) Бетон, (м <sup>3</sup> )  | -   | -                    | -                    | -                  | (П)   | -         |                                |
| 06-01-103-03   | до 20 см  |                      |                      |                    |       |           | 20,83                          |
|  | (зона: 1)   | 534,55               | 158,72               | 254,62             | 25,47 | 121,21    |                                |
|  | (зона: 2)   | 546,04               | 158,72               | 268,34             | 25,47 | 118,98    |                                |
|  | (зона: 3)   | 519,60               | 158,72               | 246,34             | 25,47 | 114,54    |                                |
|  | (зона: 4)   | 525,92               | 158,72               | 250,44             | 25,47 | 116,76    |                                |
|  | (101-9865) Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                         | -                    | -                    | -                  | -     | (П)       | -                              |
| (401-9021) Бетон, (м <sup>3</sup> )  | -   | -                    | -                    | -                  | (П)   | -         |                                |
| 06-01-103-04   | свыше 20 см   |                      |                      |                    |       |           | 21,06                          |
|  | (зона: 1)   | 551,44               | 160,48               | 269,75             | 26,99 | 121,21    |                                |
|  | (зона: 2)   | 563,74               | 160,48               | 284,28             | 26,99 | 118,98    |                                |
|  | (зона: 3)   | 535,99               | 160,48               | 260,97             | 26,99 | 114,54    |                                |
|  | (зона: 4)   | 542,56               | 160,48               | 265,32             | 26,99 | 116,76    |                                |
|  | (101-9865) Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                         | -                    | -                    | -                  | -     | (П)       | -                              |
| (401-9021) Бетон, (м <sup>3</sup> )  | -   | -                    | -                    | -                  | (П)   | -         |                                |
| <b>Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью автобетононасоса), толщина перекрытий:</b> |   |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 06-01-103-05   | до 12 см  |                      |                      |                    |       |           | 20,01                          |
|  | (зона: 1)   | 591,41               | 152,48               | 317,72             | 19,17 | 121,21    |                                |
|  | (зона: 2)   | 597,30               | 152,48               | 325,84             | 19,17 | 118,98    |                                |
|  | (зона: 3)   | 579,34               | 152,48               | 312,32             | 19,17 | 114,54    |                                |
|  | (зона: 4)   | 586,98               | 152,48               | 317,74             | 19,17 | 116,76    |                                |
|  | (101-9865) Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                         | -                    | -                    | -                  | -     | (П)       | -                              |
| (401-9021) Бетон, (м <sup>3</sup> )  | -   | -                    | -                    | -                  | (П)   | -         |                                |
| 06-01-103-06   | до 16 см  |                      |                      |                    |       |           | 20,01                          |
|  | (зона: 1)   | 640,35               | 152,48               | 366,66             | 22,19 | 121,21    |                                |
|  | (зона: 2)   | 647,54               | 152,48               | 376,08             | 22,19 | 118,98    |                                |
|  | (зона: 3)   | 627,41               | 152,48               | 360,39             | 22,19 | 114,54    |                                |
|  | (зона: 4)   | 635,89               | 152,48               | 366,65             | 22,19 | 116,76    |                                |
|  | (101-9865) Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                         | -                    | -                    | -                  | -     | (П)       | -                              |
| (401-9021) Бетон, (м <sup>3</sup> )  | -   | -                    | -                    | -                  | (П)   | -         |                                |
| 06-01-103-07   | до 20 см  |                      |                      |                    |       |           | 20,47                          |
|  | (зона: 1)   | 723,78               | 155,98               | 446,59             | 26,61 | 121,21    |                                |
|  | (зона: 2)   | 732,72               | 155,98               | 457,76             | 26,61 | 118,98    |                                |
|  | (зона: 3)   | 709,64               | 155,98               | 439,12             | 26,61 | 114,54    |                                |
|  | (зона: 4)   | 719,50               | 155,98               | 446,76             | 26,61 | 116,76    |                                |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                     | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |         |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|---------|-----------|--------------------------------|
|  |  |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |         | материалы |                                |
| Коды исчисленных материалов  | Наименование и характеристика исчисленных расценками материалов, единица измерения |                      |                      |                    | всего   |           | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1  | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6       | 7         | 8                              |
| (101-9865)   | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                       | -                    | -                    | -                  | -       | (П)       | -                              |
| (401-9021)   | Бетон, (м <sup>3</sup> )   | -                    | -                    | -                  | -       | (П)       | -                              |
| 06-01-103-08   | свыше 20 см  |                      |                      |                    |         |           | 20,71                          |
|  | (зона: 1)  | 789,67               | 157,81               | 510,65             | 31,15   | 121,21    |                                |
|  | (зона: 2)  | 800,73               | 157,81               | 523,94             | 31,15   | 118,98    |                                |
|  | (зона: 3)  | 774,18               | 157,81               | 501,83             | 31,15   | 114,54    |                                |
|  | (зона: 4)  | 785,11               | 157,81               | 510,54             | 31,15   | 116,76    |                                |
| (101-9865)   | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                       | -                    | -                    | -                  | -       | (П)       | -                              |
| (401-9021)   | Бетон, (м <sup>3</sup> )   | -                    | -                    | -                  | -       | (П)       | -                              |
| <b>Таблица 06-01-104 Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий.</b>    |  |                      |                      |                    |         |           |                                |
| Измеритель: 1 т арматуры   |  |                      |                      |                    |         |           |                                |
| 06-01-104-01   | Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий                              |                      |                      |                    |         |           | 13,09                          |
|  | (зона: 1)  | 7323,28              | 100,66               | 64,74              | 4,41    | 7157,88   |                                |
|  | (зона: 2)  | 7022,98              | 100,66               | 66,71              | 4,41    | 6855,61   |                                |
|  | (зона: 3)  | 6655,65              | 100,66               | 62,73              | 4,41    | 6492,26   |                                |
|  | (зона: 4)  | 6778,43              | 100,66               | 64,13              | 4,41    | 6613,64   |                                |
| <b>Подраздел 1.19 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ОПАЛУБКЕ ТИПА «ДОКА»</b> |  |                      |                      |                    |         |           |                                |
| <b>Таблица 06-01-107 Устройство колонн.</b>  |  |                      |                      |                    |         |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>3</sup> железобетона в деле                                 |  |                      |                      |                    |         |           |                                |
| <b>Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «Дока» высотой:</b>            |  |                      |                      |                    |         |           |                                |
| 06-01-107-01   | до 4 м, периметром до 2 м  |                      |                      |                    |         |           | 1319                           |
|  | (зона: 1)  | 284150,04            | 11264,26             | 17798,49           | 1661,63 | 255087,29 |                                |
|  | (зона: 2)  | 275708,36            | 11264,26             | 18736,80           | 1661,63 | 245707,30 |                                |
|  | (зона: 3)  | 263828,76            | 11264,26             | 17316,70           | 1661,63 | 235247,80 |                                |
|  | (зона: 4)  | 267744,51            | 11264,26             | 17614,39           | 1661,63 | 238865,86 |                                |
| (101-9865)   | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                       | -                    | -                    | -                  | -       | (П)       | -                              |
| (101-9867)   | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)                         | -                    | -                    | -                  | -       | (П)       | -                              |
| 06-01-107-02   | до 6 м, периметром до 2 м  |                      |                      |                    |         |           | 1823                           |
|  | (зона: 1)  | 288393,46            | 15568,42             | 17460,84           | 1583,57 | 255364,20 |                                |
|  | (зона: 2)  | 279923,18            | 15568,42             | 18375,64           | 1583,57 | 245979,12 |                                |
|  | (зона: 3)  | 268097,81            | 15568,42             | 17019,93           | 1583,57 | 235509,46 |                                |
|  | (зона: 4)  | 272017,34            | 15568,42             | 17316,32           | 1583,57 | 239132,60 |                                |
| (101-9865)   | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                       | -                    | -                    | -                  | -       | (П)       | -                              |
| (101-9867)   | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)                         | -                    | -                    | -                  | -       | (П)       | -                              |
| 06-01-107-03   | до 6 м, периметром до 4 м  |                      |                      |                    |         |           | 1274                           |
|  | (зона: 1)  | 192225,68            | 10879,96             | 13363,30           | 1200,26 | 167982,42 |                                |
|  | (зона: 2)  | 187242,46            | 10879,96             | 14059,40           | 1200,26 | 162303,10 |                                |
|  | (зона: 3)  | 180181,79            | 10879,96             | 13023,38           | 1200,26 | 156278,45 |                                |
|  | (зона: 4)  | 182552,25            | 10879,96             | 13251,51           | 1200,26 | 158420,78 |                                |
| (101-9865)   | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                       | -                    | -                    | -                  | -       | (П)       | -                              |
| (101-9867)   | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)                         | -                    | -                    | -                  | -       | (П)       | -                              |

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                  | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |         |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|---------|-----------|--------------------------------|
|   |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |         | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов  | Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения |                      |                      |                    | всего   |           | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6       | 7         | 8                              |
| <b>Таблица 06-01-108 Устройство стен.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>3</sup> железобетона в деле |   |                      |                      |                    |         |           |                                |
| <b>Устройство железобетонных прямолинейных стен в опалубке типа «Дока» высотой:</b>             |   |                      |                      |                    |         |           |                                |
| 06-01-108-01  | до 6 м, толщиной 150 мм   |                      |                      |                    |         |           | 1694,7                         |
|   | (зона: 1)   | 166612,17            | 14472,74             | 13849,47           | 1239,81 | 138289,96 |                                |
|   | (зона: 2)   | 162801,17            | 14472,74             | 14569,78           | 1239,81 | 133758,65 |                                |
|   | (зона: 3)   | 157143,82            | 14472,74             | 13525,99           | 1239,81 | 129145,09 |                                |
|   | (зона: 4)   | 159044,56            | 14472,74             | 13762,22           | 1239,81 | 130809,60 |                                |
| (101-9865)  | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                    | -                    | -                    | -                  | -       | (П)       | -                              |
| (101-9867)  | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)                      | -                    | -                    | -                  | -       | (П)       | -                              |
| 06-01-108-02  | до 6 м, толщиной 300 мм   |                      |                      |                    |         |           | 915,3                          |
|   | (зона: 1)   | 189417,50            | 7816,66              | 10298,07           | 907,42  | 171302,77 |                                |
|   | (зона: 2)   | 183986,47            | 7816,66              | 10826,25           | 907,42  | 165343,56 |                                |
|   | (зона: 3)   | 176902,77            | 7816,66              | 10039,13           | 907,42  | 159046,98 |                                |
|   | (зона: 4)   | 179290,75            | 7816,66              | 10216,75           | 907,42  | 161257,34 |                                |
| (101-9865)  | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                    | -                    | -                    | -                  | -       | (П)       | -                              |
| (101-9867)  | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)                      | -                    | -                    | -                  | -       | (П)       | -                              |
| 06-01-108-03  | до 6 м, толщиной 600 мм   |                      |                      |                    |         |           | 637,6                          |
|   | (зона: 1)   | 142275,50            | 5445,10              | 7196,08            | 630,00  | 129634,32 |                                |
|   | (зона: 2)   | 138475,18            | 5445,10              | 7561,03            | 630,00  | 125469,05 |                                |
|   | (зона: 3)   | 133817,59            | 5445,10              | 7019,75            | 630,00  | 121352,74 |                                |
|   | (зона: 4)   | 135405,73            | 5445,10              | 7144,33            | 630,00  | 122816,30 |                                |
| (101-9865)  | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                    | -                    | -                    | -                  | -       | (П)       | -                              |
| (101-9867)  | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)                      | -                    | -                    | -                  | -       | (П)       | -                              |
| <b>Устройство железобетонных криволинейных стен в опалубке типа «Дока» высотой:</b>             |   |                      |                      |                    |         |           |                                |
| 06-01-108-04  | до 6 м, толщиной 150 мм   |                      |                      |                    |         |           | 2125,2                         |
|   | (зона: 1)   | 190051,77            | 18149,21             | 15342,30           | 1387,90 | 156560,26 |                                |
|   | (зона: 2)   | 185372,47            | 18149,21             | 16143,68           | 1387,90 | 151079,58 |                                |
|   | (зона: 3)   | 178404,42            | 18149,21             | 14970,25           | 1387,90 | 145284,96 |                                |
|   | (зона: 4)   | 180772,68            | 18149,21             | 15230,53           | 1387,90 | 147392,94 |                                |
| (101-9865)  | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                    | -                    | -                    | -                  | -       | (П)       | -                              |
| (101-9867)  | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)                      | -                    | -                    | -                  | -       | (П)       | -                              |
| 06-01-108-05  | до 6 м, толщиной 300 мм   |                      |                      |                    |         |           | 1189,3                         |
|   | (зона: 1)   | 207683,72            | 10156,62             | 10995,83           | 977,12  | 186531,27 |                                |
|   | (зона: 2)   | 201496,43            | 10156,62             | 11562,14           | 977,12  | 179777,67 |                                |
|   | (зона: 3)   | 193366,33            | 10156,62             | 10714,20           | 977,12  | 172495,51 |                                |
|   | (зона: 4)   | 196135,01            | 10156,62             | 10903,05           | 977,12  | 175075,34 |                                |
| (101-9865)  | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                    | -                    | -                    | -                  | -       | (П)       | -                              |
| (101-9867)  | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)                      | -                    | -                    | -                  | -       | (П)       | -                              |
| 06-01-108-06  | до 6 м, толщиной 600 мм   |                      |                      |                    |         |           | 755,2                          |
|   | (зона: 1)   | 149381,53            | 6366,34              | 7374,92            | 647,50  | 135640,27 |                                |
|   | (зона: 2)   | 145314,64            | 6366,34              | 7749,01            | 647,50  | 131199,29 |                                |
|   | (зона: 3)   | 140290,89            | 6366,34              | 7193,19            | 647,50  | 126731,36 |                                |
|   | (зона: 4)   | 142018,09            | 6366,34              | 7320,65            | 647,50  | 128331,10 |                                |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций  | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                 |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
|                 |   |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                |
| 1               | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| (101-9865)      | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)  | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| (101-9867)      | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)  | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| 06-01-108-07    | Устройство железобетонных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования                         |                      |                      |                    |                                |           | 1036                           |
|                 | (зона: 1)   | 174125,75            | 8847,44              | 12054,79           | 1072,92                        | 153223,52 |                                |
|                 | (зона: 2)   | 169600,75            | 8847,44              | 12677,06           | 1072,92                        | 148076,25 |                                |
|                 | (зона: 3)   | 163371,99            | 8847,44              | 11754,32           | 1072,92                        | 142770,23 |                                |
|                 | (зона: 4)   | 165447,43            | 8847,44              | 11960,95           | 1072,92                        | 144639,04 |                                |
| (101-9865)      | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)  | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| (101-9867)      | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)  | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| 06-01-108-08    | Устройство железобетонных криволинейных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования           |                      |                      |                    |                                |           | 1350                           |
|                 | (зона: 1)   | 185298,58            | 11529,00             | 13640,97           | 1220,61                        | 160128,61 |                                |
|                 | (зона: 2)   | 180498,33            | 11529,00             | 14349,48           | 1220,61                        | 154619,85 |                                |
|                 | (зона: 3)   | 173694,71            | 11529,00             | 13303,82           | 1220,61                        | 148861,89 |                                |
|                 | (зона: 4)   | 175966,23            | 11529,00             | 13536,79           | 1220,61                        | 150900,44 |                                |
| (101-9865)      | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)  | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| (101-9867)      | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)  | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| 06-01-108-09    | Устройство железобетонных криволинейных трехслойных наклонных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования |                      |                      |                    |                                |           | 1385                           |
|                 | (зона: 1)   | 185597,48            | 11827,90             | 13640,97           | 1220,61                        | 160128,61 |                                |
|                 | (зона: 2)   | 180797,23            | 11827,90             | 14349,48           | 1220,61                        | 154619,85 |                                |
|                 | (зона: 3)   | 173993,61            | 11827,90             | 13303,82           | 1220,61                        | 148861,89 |                                |
|                 | (зона: 4)   | 176265,13            | 11827,90             | 13536,79           | 1220,61                        | 150900,44 |                                |
| (101-9865)      | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)  | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| (101-9867)      | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)  | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| 06-01-108-10    | Устройство железобетонных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» с наклейкой утеплителя и раздельным бетонированием                              |                      |                      |                    |                                |           | 1133                           |
|                 | (зона: 1)   | 177326,97            | 9675,82              | 11731,89           | 1033,47                        | 155919,26 |                                |
|                 | (зона: 2)   | 172674,75            | 9675,82              | 12335,15           | 1033,47                        | 150663,78 |                                |
|                 | (зона: 3)   | 166331,55            | 9675,82              | 11446,57           | 1033,47                        | 145209,16 |                                |
|                 | (зона: 4)   | 168462,68            | 9675,82              | 11648,66           | 1033,47                        | 147138,20 |                                |
| (101-9865)      | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)  | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| (101-9867)      | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)  | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |

**Таблица 06-01-109**
**Устройство балок для перекрытий.**

 Измеритель: 100 м<sup>3</sup> железобетона в деле

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                  | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|  |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
|  |   |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 1  | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| <b>Устройство балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:</b> |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 06-01-109-01   | до 6 м при высоте балок до 500 мм   |                      |                      |                    |                                |           | 1627                           |
|  | (зона: 1)   | 319776,32            | 13715,61             | 8591,15            | 699,44                         | 297469,56 |                                |
|  | (зона: 2)   | 308991,19            | 13715,61             | 9018,75            | 699,44                         | 286256,83 |                                |
|  | (зона: 3)   | 295744,62            | 13715,61             | 8420,39            | 699,44                         | 273608,62 |                                |
|  | (зона: 4)   | 300243,63            | 13715,61             | 8573,91            | 699,44                         | 277954,11 |                                |
| (101-9865)   | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                    | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| (101-9867)   | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)                      | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| 06-01-109-02   | до 6 м при высоте балок до 800 мм   |                      |                      |                    |                                |           | 1351,4                         |
|  | (зона: 1)   | 315293,90            | 11392,30             | 10030,74           | 833,62                         | 293870,86 |                                |
|  | (зона: 2)   | 304739,98            | 11392,30             | 10534,89           | 833,62                         | 282812,79 |                                |
|  | (зона: 3)   | 291598,17            | 11392,30             | 9834,30            | 833,62                         | 270371,57 |                                |
|  | (зона: 4)   | 296038,67            | 11392,30             | 10011,58           | 833,62                         | 274634,79 |                                |
| (101-9865)   | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                    | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| (101-9867)   | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)                      | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| 06-01-109-03   | до 6 м при высоте балок более 800 мм  |                      |                      |                    |                                |           | 1160,4                         |
|  | (зона: 1)   | 309928,94            | 9782,17              | 9304,47            | 766,77                         | 290842,30 |                                |
|  | (зона: 2)   | 299447,99            | 9782,17              | 9769,63            | 766,77                         | 279896,19 |                                |
|  | (зона: 3)   | 286512,92            | 9782,17              | 9116,94            | 766,77                         | 267613,81 |                                |
|  | (зона: 4)   | 290875,57            | 9782,17              | 9282,29            | 766,77                         | 271811,11 |                                |
| (101-9865)   | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                    | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| (101-9867)   | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)                      | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| 06-01-109-04   | более 6 м при высоте балок до 500 мм  |                      |                      |                    |                                |           | 2036,5                         |
|  | (зона: 1)   | 325607,47            | 17167,70             | 8854,98            | 711,04                         | 299584,79 |                                |
|  | (зона: 2)   | 314743,09            | 17167,70             | 9300,36            | 711,04                         | 288275,03 |                                |
|  | (зона: 3)   | 301367,76            | 17167,70             | 8700,11            | 711,04                         | 275499,95 |                                |
|  | (зона: 4)   | 305921,31            | 17167,70             | 8858,68            | 711,04                         | 279894,93 |                                |
| (101-9865)   | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                    | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| (101-9867)   | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)                      | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| 06-01-109-05   | более 6 м при высоте балок до 800 мм  |                      |                      |                    |                                |           | 1816,5                         |
|  | (зона: 1)   | 318851,28            | 15313,10             | 9520,04            | 772,51                         | 294018,14 |                                |
|  | (зона: 2)   | 308246,89            | 15313,10             | 10001,37           | 772,51                         | 282932,42 |                                |
|  | (зона: 3)   | 295127,70            | 15313,10             | 9349,89            | 772,51                         | 270464,71 |                                |
|  | (зона: 4)   | 299567,91            | 15313,10             | 9519,62            | 772,51                         | 274735,19 |                                |
| (101-9865)   | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                    | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| (101-9867)   | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)                      | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| 06-01-109-06   | более 6 м при высоте балок более 800 мм   |                      |                      |                    |                                |           | 1460,4                         |
|  | (зона: 1)   | 312442,81            | 12311,17             | 9129,29            | 744,28                         | 291002,35 |                                |
|  | (зона: 2)   | 301936,22            | 12311,17             | 9587,63            | 744,28                         | 280037,42 |                                |
|  | (зона: 3)   | 288999,86            | 12311,17             | 8952,96            | 744,28                         | 267735,73 |                                |
|  | (зона: 4)   | 293365,85            | 12311,17             | 9115,80            | 744,28                         | 271938,88 |                                |

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                  | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|   |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
|   |   |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                |
| Коды несученных материалов  | Наименование и характеристика несученных расценок материалов, единица измерения |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| (101-9865)  | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                    | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| (101-9867)  | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)                      | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| <b>Устройство балок криволинейного очертания для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:</b> |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 06-01-109-07  | до 6 м при высоте балок до 800 мм   |                      |                      |                    |                                |           | 1481,8                         |
|   | (зона: 1)   | 324245,36            | 12491,57             | 10143,22           | 843,84                         | 301610,57 |                                |
|   | (зона: 2)   | 313290,08            | 12491,57             | 10653,31           | 843,84                         | 290145,20 |                                |
|   | (зона: 3)   | 299630,44            | 12491,57             | 9943,25            | 843,84                         | 277195,62 |                                |
|   | (зона: 4)   | 304263,47            | 12491,57             | 10122,42           | 843,84                         | 281649,48 |                                |
| (101-9865)  | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                    | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| (101-9867)  | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)                      | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| 06-01-109-08  | до 6 м при высоте балок более 800 мм  |                      |                      |                    |                                |           | 1284                           |
|   | (зона: 1)   | 315446,66            | 10824,12             | 9372,75            | 776,63                         | 295249,79 |                                |
|   | (зона: 2)   | 304738,03            | 10824,12             | 9843,61            | 776,63                         | 284070,30 |                                |
|   | (зона: 3)   | 291504,25            | 10824,12             | 9182,93            | 776,63                         | 271497,20 |                                |
|   | (зона: 4)   | 295976,39            | 10824,12             | 9348,93            | 776,63                         | 275803,34 |                                |
| (101-9865)  | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                    | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| (101-9867)  | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)                      | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| 06-01-109-09  | более 6 м при высоте балок более 800 мм   |                      |                      |                    |                                |           | 1595                           |
|   | (зона: 1)   | 318561,75            | 13445,85             | 8489,34            | 757,75                         | 296626,56 |                                |
|   | (зона: 2)   | 307731,10            | 13445,85             | 8911,08            | 757,75                         | 285374,17 |                                |
|   | (зона: 3)   | 294388,77            | 13445,85             | 8232,66            | 757,75                         | 272710,26 |                                |
|   | (зона: 4)   | 298875,64            | 13445,85             | 8379,40            | 757,75                         | 277050,39 |                                |
| (101-9865)  | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                    | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| (101-9867)  | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)                      | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| <b>Устройство наклонных балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:</b>                |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 06-01-109-10  | до 6 м при высоте балок до 800 мм   |                      |                      |                    |                                |           | 1437,5                         |
|   | (зона: 1)   | 314830,64            | 12118,13             | 10044,43           | 834,99                         | 292668,08 |                                |
|   | (зона: 2)   | 304274,48            | 12118,13             | 10549,27           | 834,99                         | 281607,08 |                                |
|   | (зона: 3)   | 291154,58            | 12118,13             | 9847,58            | 834,99                         | 269188,87 |                                |
|   | (зона: 4)   | 295577,80            | 12118,13             | 10025,08           | 834,99                         | 273434,59 |                                |
| (101-9865)  | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                    | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| (101-9867)  | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)                      | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| 06-01-109-11  | до 6 м при высоте балок более 800 мм  |                      |                      |                    |                                |           | 1284                           |
|   | (зона: 1)   | 311524,72            | 10824,12             | 9314,26            | 767,89                         | 291386,34 |                                |
|   | (зона: 2)   | 301018,56            | 10824,12             | 9780,07            | 767,89                         | 280414,37 |                                |
|   | (зона: 3)   | 288049,10            | 10824,12             | 9126,39            | 767,89                         | 268098,59 |                                |
|   | (зона: 4)   | 292424,79            | 10824,12             | 9291,88            | 767,89                         | 272308,79 |                                |
| (101-9865)  | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                    | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| (101-9867)  | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)                      | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |



| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций  | Прямые затраты, руб.                             | В том числе, руб.                            |   |                                      |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|---|--|--|---|--------------------------------------|--|--------------------------------|
|  |   |  | оплата труда рабочих                         | эксплуатация машин                        |                                      | материалы  |                                |
|  |   |  |  | всего                                     | в т.ч. оплата труда машинистов       |  |                                |
| Коды несученных материалов   | Наименование и характеристика несученных расценок материалов, единица измерения   |  |  |   |                                      |  |                                |
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6                                    | 7  | 8                              |
| 06-01-109-12   | более 6 м при высоте балок до 800 мм<br><i>(зона: 1)</i><br><i>(зона: 2)</i><br><i>(зона: 3)</i><br><i>(зона: 4)</i>    | 319957,51<br>309313,70<br>296144,39<br>300603,67 | 15629,22<br>15629,22<br>15629,22<br>15629,22 | 9520,20<br>10001,55<br>9350,04<br>9519,77 | 772,51<br>772,51<br>772,51<br>772,51 | 294808,09<br>283682,93<br>271165,13<br>275454,68 | 1854                           |
| (101-9865)   | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)  | -  | -  | -   | -                                    | (П)  | -                              |
| (101-9867)   | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)  | -  | -  | -   | -                                    | (П)  | -                              |
| 06-01-109-13   | более 6 м при высоте балок более 800 мм<br><i>(зона: 1)</i><br><i>(зона: 2)</i><br><i>(зона: 3)</i><br><i>(зона: 4)</i> | 313701,08<br>303169,44<br>290201,14<br>294579,27 | 13066,50<br>13066,50<br>13066,50<br>13066,50 | 9129,60<br>9587,99<br>8953,25<br>9116,10  | 744,28<br>744,28<br>744,28<br>744,28 | 291504,98<br>280514,95<br>268181,39<br>272396,67 | 1550                           |
| (101-9865)   | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)  | -  | -  | -   | -                                    | (П)  | -                              |
| (101-9867)   | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)  | -  | -  | -   | -                                    | (П)  | -                              |
| <b>Таблица 06-01-110 Устройство безбалочных перекрытий и покрытий.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>3</sup> железобетона в деле |   |  |  |   |                                      |  |                                |
| <b>Устройство безбалочных перекрытий и покрытий толщиной до 200 мм в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:</b> |   |  |  |   |                                      |  |                                |
| 06-01-110-01   | до 6 м<br><i>(зона: 1)</i><br><i>(зона: 2)</i><br><i>(зона: 3)</i><br><i>(зона: 4)</i>                                  | 165573,07<br>160609,34<br>154906,13<br>156914,65 | 7027,25<br>7027,25<br>7027,25<br>7027,25     | 4570,57<br>4786,65<br>4481,07<br>4562,05  | 383,59<br>383,59<br>383,59<br>383,59 | 153975,25<br>148795,44<br>143397,81<br>145325,35 | 833,6                          |
| (101-9865)   | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)  | -  | -  | -   | -                                    | (П)  | -                              |
| (101-9867)   | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)  | -  | -  | -   | -                                    | (П)  | -                              |
| 06-01-110-02   | более 6 м<br><i>(зона: 1)</i><br><i>(зона: 2)</i><br><i>(зона: 3)</i><br><i>(зона: 4)</i>                               | 177702,21<br>172545,55<br>166563,69<br>168688,09 | 14377,37<br>14377,37<br>14377,37<br>14377,37 | 5143,54<br>5389,41<br>5082,61<br>5175,60  | 404,59<br>404,59<br>404,59<br>404,59 | 158181,30<br>152778,77<br>147103,71<br>149135,12 | 1705,5                         |
| (101-9865)   | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)  | -  | -  | -   | -                                    | (П)  | -                              |
| (101-9867)   | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)  | -  | -  | -   | -                                    | (П)  | -                              |
| 06-01-110-03   | до 6 м криволинейного очертания<br><i>(зона: 1)</i><br><i>(зона: 2)</i><br><i>(зона: 3)</i><br><i>(зона: 4)</i>         | 187742,02<br>181702,42<br>174661,61<br>177162,87 | 7834,50<br>7834,50<br>7834,50<br>7834,50     | 4575,54<br>4792,50<br>4485,88<br>4566,94  | 383,59<br>383,59<br>383,59<br>383,59 | 175331,98<br>169075,42<br>162341,23<br>164761,43 | 929,36                         |
| (101-9865)   | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)  | -  | -  | -   | -                                    | (П)  | -                              |
| (101-9867)   | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)  | -  | -  | -   | -                                    | (П)  | -                              |
| 06-01-110-04   | более 6 м криволинейного очертания<br><i>(зона: 1)</i><br><i>(зона: 2)</i>  | 208375,95<br>201697,40                           | 15241,44<br>15241,44                         | 5139,30<br>5386,38                        | 403,23<br>403,23                     | 187995,21<br>181069,58                           | 1808                           |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                  | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                            |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
|                            |   |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 1                          | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
|                            | (зона: 3)   | 193820,89            | 15241,44             | 5078,08            | 403,23                         | 173501,37 |                                |
|                            | (зона: 4)   | 196646,46            | 15241,44             | 5171,01            | 403,23                         | 176234,01 |                                |
| (101-9865)                 | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                    | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| (101-9867)                 | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)                      | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| 06-01-110-05               | до 6 м наклонного   |                      |                      |                    |                                |           | 892,5                          |
|                            | (зона: 1)   | 170214,14            | 7523,78              | 4605,92            | 385,74                         | 158084,44 |                                |
|                            | (зона: 2)   | 165049,59            | 7523,78              | 4822,62            | 385,74                         | 152703,19 |                                |
|                            | (зона: 3)   | 159087,72            | 7523,78              | 4515,77            | 385,74                         | 147048,17 |                                |
|                            | (зона: 4)   | 161195,51            | 7523,78              | 4597,50            | 385,74                         | 149074,23 |                                |
| (101-9865)                 | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                    | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| (101-9867)                 | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)                      | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| 06-01-110-06               | до 6 м наклонного и криволинейного очертания                                    |                      |                      |                    |                                |           | 981                            |
|                            | (зона: 1)   | 199496,60            | 8269,83              | 4623,13            | 386,97                         | 186603,64 |                                |
|                            | (зона: 2)   | 192873,24            | 8269,83              | 4841,32            | 386,97                         | 179762,09 |                                |
|                            | (зона: 3)   | 185096,70            | 8269,83              | 4532,42            | 386,97                         | 172294,45 |                                |
|                            | (зона: 4)   | 187875,07            | 8269,83              | 4614,42            | 386,97                         | 174990,82 |                                |
| (101-9865)                 | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)                                    | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| (101-9867)                 | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)                      | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |

**Таблица 06-01-111**
**Устройство лестничных маршей.**

 Измеритель: 100 м<sup>3</sup> железобетона в деле

**Устройство лестничных маршей в опалубке типа «Дока»:**

|              |  |           |          |         |        |           |         |
|--------------|--|-----------|----------|---------|--------|-----------|---------|
| 06-01-111-01 | прямоугольных  |           |          |         |        |           | 2412,6  |
|              | (зона: 1)  | 214451,38 | 20338,22 | 7951,53 | 705,68 | 186161,63 |         |
|              | (зона: 2)  | 208360,82 | 20338,22 | 8347,85 | 705,68 | 179674,75 |         |
|              | (зона: 3)  | 200757,38 | 20338,22 | 7709,76 | 705,68 | 172709,40 |         |
|              | (зона: 4)  | 203337,76 | 20338,22 | 7847,15 | 705,68 | 175152,39 |         |
| (101-9865)   | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)               | -         | -        | -       | -      | (П)       | -       |
| (101-9867)   | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.) | -         | -        | -       | -      | (П)       | -       |
| 06-01-111-02 | криволинейных  |           |          |         |        |           | 3136,38 |
|              | (зона: 1)  | 230507,09 | 26439,68 | 8571,97 | 767,40 | 195495,44 |         |
|              | (зона: 2)  | 223972,95 | 26439,68 | 9002,05 | 767,40 | 188531,22 |         |
|              | (зона: 3)  | 215714,22 | 26439,68 | 8310,02 | 767,40 | 180964,52 |         |
|              | (зона: 4)  | 218531,97 | 26439,68 | 8457,40 | 767,40 | 183634,89 |         |
| (101-9865)   | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)               | -         | -        | -       | -      | (П)       | -       |
| (101-9867)   | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.) | -         | -        | -       | -      | (П)       | -       |

**Подраздел 1.20 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ**
**ТИПА «МОДОСТР»**
**Таблица 06-01-119**
**Устройство монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр»).**

 Измеритель: 100 м<sup>3</sup> железобетона в деле

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                            |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
|                            |   |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 1                          | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| 06-01-119-01               | Установка монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр») |                      |                      |                    |                                |           | 3050,65                        |
|                            | (зона: 1)   | 133024,48            | 25716,98             | 32235,03           | 2970,74                        | 75072,47  |                                |
|                            | (зона: 2)   | 130905,09            | 25716,98             | 33942,55           | 2970,74                        | 71245,56  |                                |
|                            | (зона: 3)   | 123464,39            | 25716,98             | 31309,32           | 2970,74                        | 66438,09  |                                |
|                            | (зона: 4)   | 125800,90            | 25716,98             | 31840,80           | 2970,74                        | 68243,12  |                                |
| (101-9721)                 | Добавка <i>поверхностно-активная</i> , (кг)                                       | -                    | -                    | -                  | -                              | (300)     | -                              |
| (101-9865)                 | Опалубка <i>переставная</i> (амортизация), (компл.)                               | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| (204-9038)                 | Горячекатаная <i>арматурная сталь</i> класса А-I, (т)                             | -                    | -                    | -                  | -                              | (17,75)   | -                              |
| (204-9040)                 | Горячекатаная <i>арматурная сталь</i> класса А-III, (т)                           | -                    | -                    | -                  | -                              | (0,75)    | -                              |
| (401-9022)                 | Бетон <i>тяжелый</i> , (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -                              | (101,5)   | -                              |

**Подраздел 1.21 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ОПАЛУБКЕ ТИПА «ПЕРИ»**
**Таблица 06-01-120**
**Устройство колонн железобетонных в опалубке типа «ПЕРИ».**

 Измеритель: 100 м<sup>3</sup> колонн

**Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона в бадьях) высотой:**

|              |   |           |          |           |          |          |         |
|--------------|---|-----------|----------|-----------|----------|----------|---------|
| 06-01-120-01 | до 4 м, периметром до 2 м                           |           |          |           |          |          | 5600,78 |
|              | (зона: 1)   | 193347,45 | 49006,83 | 141964,56 | 13720,16 | 2376,06  |         |
|              | (зона: 2)   | 200750,12 | 49006,83 | 149410,77 | 13720,16 | 2332,52  |         |
|              | (зона: 3)   | 188648,52 | 49006,83 | 137396,33 | 13720,16 | 2245,36  |         |
|              | (зона: 4)   | 191035,62 | 49006,83 | 139739,85 | 13720,16 | 2288,94  |         |
| (101-9865)   | Опалубка <i>переставная</i> (амортизация), (компл.) | -         | -        | -         | -        | (П)      | -       |
| (204-9001)   | Арматура, (т)                                       | -         | -        | -         | -        | (8,018)  | -       |
| (401-9022)   | Бетон <i>тяжелый</i> , (м <sup>3</sup> )            | -         | -        | -         | -        | (101,5)  | -       |
| 06-01-120-02 | до 6 м, периметром до 2 м                           |           |          |           |          |          | 3170,5  |
|              | (зона: 1)   | 109198,24 | 27741,88 | 80169,66  | 7783,64  | 1286,70  |         |
|              | (зона: 2)   | 113394,92 | 27741,88 | 84389,91  | 7783,64  | 1263,13  |         |
|              | (зона: 3)   | 106550,86 | 27741,88 | 77593,07  | 7783,64  | 1215,91  |         |
|              | (зона: 4)   | 107895,34 | 27741,88 | 78913,94  | 7783,64  | 1239,52  |         |
| (101-9865)   | Опалубка <i>переставная</i> (амортизация), (компл.) | -         | -        | -         | -        | (П)      | -       |
| (204-9001)   | Арматура, (т)                                       | -         | -        | -         | -        | (9,691)  | -       |
| (401-9022)   | Бетон <i>тяжелый</i> , (м <sup>3</sup> )            | -         | -        | -         | -        | (101,5)  | -       |
| 06-01-120-03 | более 6 м, периметром до 3 м                        |           |          |           |          |          | 2084,93 |
|              | (зона: 1)   | 68969,36  | 18243,14 | 49275,91  | 4835,98  | 1450,31  |         |
|              | (зона: 2)   | 71553,29  | 18243,14 | 51886,39  | 4835,98  | 1423,76  |         |
|              | (зона: 3)   | 67315,61  | 18243,14 | 47701,97  | 4835,98  | 1370,50  |         |
|              | (зона: 4)   | 68149,96  | 18243,14 | 48509,68  | 4835,98  | 1397,14  |         |
| (101-9865)   | Опалубка <i>переставная</i> (амортизация), (компл.) | -         | -        | -         | -        | (П)      | -       |
| (204-9001)   | Арматура, (т)                                       | -         | -        | -         | -        | (20,888) | -       |
| (401-9022)   | Бетон <i>тяжелый</i> , (м <sup>3</sup> )            | -         | -        | -         | -        | (101,5)  | -       |

**Таблица 06-01-121**
**Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ».**

 Измеритель: 100 м<sup>3</sup> стен

**Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом):**

| Номера расценок                           | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций   | Прямые затраты, руб.   | В том числе, руб.    |                    |         |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |                              |
|---|--|--|----------------------|--------------------|---------|-----------|--------------------------------|------------------------------|
|   |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |         | материалы |                                |                              |
| Коды неучтенных материалов                | Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения                                  |  |                      |                    | всего   |           | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |
| 1   | 2  | 3  | 4                    | 5                  | 6       | 7         | 8                              |                              |
| 06-01-121-01                              | высотой до 3 м, толщиной до 150 мм   |  |                      |                    |         |           | 1593,8                         |                              |
|   | (зона: 1)  | 33639,00   | 14280,45             | 16984,41           | 1580,86 | 2374,14   |                                |                              |
|   | (зона: 2)  | 34384,38   | 14280,45             | 17812,60           | 1580,86 | 2291,33   |                                |                              |
|   | (зона: 3)  | 32996,46   | 14280,45             | 16483,56           | 1580,86 | 2232,45   |                                |                              |
|   | (зона: 4)  | 33310,08   | 14280,45             | 16767,40           | 1580,86 | 2262,23   |                                |                              |
|   | (101-9865)   | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)   | -                    | -                  | -       | -         | (П)                            | -                            |
|   | (204-9001)   | Арматура, (т)  | -                    | -                  | -       | -         | (4,418)                        | -                            |
| (401-9022)                                | Бетон тяжелый, (м <sup>3</sup> )   | -  | -                    | -                  | -       | (101,5)   | -                              |                              |
| 06-01-121-02                              | высотой до 6 м, толщиной до 150 мм   |  |                      |                    |         |           | 1356,37                        |                              |
|   | (зона: 1)  | 32902,04   | 12153,08             | 18416,70           | 1732,47 | 2332,26   |                                |                              |
|   | (зона: 2)  | 33721,02   | 12153,08             | 19317,67           | 1732,47 | 2250,27   |                                |                              |
|   | (зона: 3)  | 32226,93   | 12153,08             | 17881,04           | 1732,47 | 2192,81   |                                |                              |
|   | (зона: 4)  | 32563,72   | 12153,08             | 18188,76           | 1732,47 | 2221,88   |                                |                              |
|   | (101-9865)   | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)   | -                    | -                  | -       | -         | (П)                            | -                            |
|   | (204-9001)   | Арматура, (т)  | -                    | -                  | -       | -         | (6,6285)                       | -                            |
| (401-9022)                                | Бетон тяжелый, (м <sup>3</sup> )   | -  | -                    | -                  | -       | (101,5)   | -                              |                              |
| 06-01-121-03                              | высотой до 3 м, толщиной до 300 мм   |  |                      |                    |         |           | 891,4                          |                              |
|   | (зона: 1)  | 21390,52   | 7986,94              | 11754,97           | 1392,34 | 1648,61   |                                |                              |
|   | (зона: 2)  | 21875,77   | 7986,94              | 12290,83           | 1392,34 | 1598,00   |                                |                              |
|   | (зона: 3)  | 20974,97   | 7986,94              | 11432,44           | 1392,34 | 1555,59   |                                |                              |
|   | (зона: 4)  | 21189,22   | 7986,94              | 11625,43           | 1392,34 | 1576,85   |                                |                              |
|   | (101-9865)   | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)   | -                    | -                  | -       | -         | (П)                            | -                            |
|   | (204-9001)   | Арматура, (т)  | -                    | -                  | -       | -         | (13,6)                         | -                            |
| (401-9022)                                | Бетон тяжелый, (м <sup>3</sup> )   | -  | -                    | -                  | -       | (101,5)   | -                              |                              |
| <b>Таблица 06-01-122</b>                  |  | <b>Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ».</b>  |                      |                    |         |           |                                |                              |
| Измеритель: 100 м <sup>3</sup> перекрытий |  |  |                      |                    |         |           |                                |                              |
| 06-01-122-01                              | Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом) толщиной до 200 мм |  |                      |                    |         |           | 743,85                         |                              |
|   | (зона: 1)  | 22213,25   | 6508,69              | 5427,10            | 451,83  | 10277,46  |                                |                              |
|   | (зона: 2)  | 22286,67   | 6508,69              | 5698,45            | 451,83  | 10079,53  |                                |                              |
|   | (зона: 3)  | 21512,53   | 6508,69              | 5291,82            | 451,83  | 9712,02   |                                |                              |
|   | (зона: 4)  | 21793,14   | 6508,69              | 5388,04            | 451,83  | 9896,41   |                                |                              |
|   | (101-9865)   | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)   | -                    | -                  | -       | -         | (П)                            | -                            |
|   | (204-9001)   | Арматура, (т)  | -                    | -                  | -       | -         | (24,32)                        | -                            |
| (401-9022)                                | Бетон тяжелый, (м <sup>3</sup> )   | -  | -                    | -                  | -       | (101,5)   | -                              |                              |
| <b>Таблица 06-01-130</b>                  |  | <b>Устройство железобетонных наклонных стен в опалубке типа «ПЕРИ» высотой до 10 м, толщиной до 200 мм, с углом наклона до 30 градусов (подача бетона в бадьях).</b> |                      |                    |         |           |                                |                              |
| Измеритель: 100 м <sup>3</sup> стен       |  |  |                      |                    |         |           |                                |                              |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций   | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |         |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|---------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |  |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |         | расход неучтенных материалов |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения  |                      |                      |                    | всего   |                              | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1                          | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6       | 7                            | 8                              |
| 06-01-130-01               | Устройство железобетонных наклонных стен в опалубке типа "ПЕРИ" высотой до 10 м, толщиной до 200 мм, с углом наклона до 30 градусов (подача бетона в бадьях) |                      |                      |                    |         |                              | 2416,5                         |
|                            | (зона: 1)  | 184109,04            | 21144,38             | 44649,07           | 1963,78 | 118315,59                    |                                |
|                            | (зона: 2)  | 181062,30            | 21144,38             | 46133,15           | 1964,35 | 113784,77                    |                                |
|                            | (зона: 3)  | 173186,20            | 21144,38             | 43956,45           | 1964,35 | 108085,37                    |                                |
|                            | (зона: 4)  | 176002,12            | 21144,38             | 44743,63           | 1964,35 | 110114,11                    |                                |
| (101-9680)                 | Шурупы строительные, (т)   | -                    | -                    | -                  | -       | (0,019)                      | -                              |
| (101-9865)                 | Опалубка переставная (амортизация), (компл.)   | -                    | -                    | -                  | -       | (П)                          | -                              |
| (113-9462)                 | Пленка полиэтиленовая, (м <sup>2</sup> )   | -                    | -                    | -                  | -       | (500)                        | -                              |
| (401-9022)                 | Бетон тяжелый, (м <sup>3</sup> )   | -                    | -                    | -                  | -       | (101,5)                      | -                              |

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====



## СОДЕРЖАНИЕ:

|  |    |
|--|----|
| Часть 6. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ  | 3  |
| Раздел 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ   | 3  |
| Таблица 06-01-001 Устройство бетонной подготовки и фундаментов общего назначения.  | 3  |
| Таблица 06-01-002 Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы и доменные печи.   | 5  |
| Таблица 06-01-005 Устройство фундаментов общего назначения.  | 6  |
| Таблица 06-01-006 Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами.   | 7  |
| Таблица 06-01-007 Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами.   | 8  |
| Таблица 06-01-008 Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик.  | 8  |
| Таблица 06-01-009 Устройство фундаментов и сооружений на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности.  | 9  |
| Таблица 06-01-012 Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков.  | 10 |
| Таблица 06-01-013 Устройство подливки толщиной 20 мм.  | 10 |
| Таблица 06-01-014 Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм.   | 10 |
| Таблица 06-01-015 Установка анкерных болтов.   | 10 |
| Таблица 06-01-016 Сварка арматуры ванным способом.   | 11 |
| Таблица 06-01-017 Технологический электропрогрев бетона.   | 12 |
| Таблица 06-01-018 Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом.                                    | 12 |
| Таблица 06-01-024 Устройство стен подвалов и подпорных стен.   | 12 |
| Таблица 06-01-026 Устройство колонн в деревянной опалубке.   | 14 |
| Таблица 06-01-027 Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке.   | 16 |
| Таблица 06-01-030 Устройство стен и перегородок бетонных и легкобетонных.  | 16 |
| Таблица 06-01-031 Устройство железобетонных стен и перегородок.  | 18 |
| Таблица 06-01-034 Устройство балок, перемычек.   | 20 |
| Таблица 06-01-035 Устройство поясов.   | 21 |
| Таблица 06-01-036 Устройство засыпки фундаментных балок.   | 21 |
| Таблица 06-01-037 Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке.  | 22 |
| Таблица 06-01-041 Устройство перекрытий.   | 22 |
| Таблица 06-01-044 Устройство баритобетонных перегородок и изоляционного слоя из баритобетона.  | 23 |
| Таблица 06-01-046 Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов.   | 24 |
| Таблица 06-01-049 Устройство бункеров общего назначения.   | 25 |
| Таблица 06-01-052 Возведение стен в скользящей опалубке, устройство перекрытий элеваторов, мельниц.  | 26 |
| Таблица 06-01-053 Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара.  | 26 |
| Таблица 06-01-054 Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов.   | 27 |
| Таблица 06-01-055 Установка и разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров.  | 27 |
| Таблица 06-01-056 Бетонирование стен шахтных башенных копров.  | 27 |
| Таблица 06-01-057 Устройство стен и перегородок сооружений.  | 28 |
| Таблица 06-01-058 Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен.  | 29 |
| Таблица 06-01-062 Устройство стен и плоских днищ.  | 29 |
| Таблица 06-01-063 Строительство подземной части насосных станций.  | 30 |
| Таблица 06-01-064 Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений.  | 30 |
| Таблица 06-01-067 Обработка поверхности емкостных сооружений.  | 32 |
| Таблица 06-01-068 Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях.  | 32 |
| Таблица 06-01-069 Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений.  | 33 |
| Таблица 06-01-070 Загрузка фильтров в емкостных сооружениях.   | 33 |
| Таблица 06-01-071 Испытание и дезинфекция емкостей.  | 33 |
| Таблица 06-01-072 Устройство одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен.  | 33 |
| Таблица 06-01-073 Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 м.   | 34 |
| Таблица 06-01-074 Возведение оболочки градирен высотой до 90 м в скользящей опалубке.  | 34 |
| Таблица 06-01-075 Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 м в переставной фанерной опалубке с помощью самоподъемных подмостей. | 35 |
| Таблица 06-01-080 Приготовление тяжелого бетона.   | 35 |
| Таблица 06-01-081 Приготовление легкого бетона.  | 36 |
| Таблица 06-01-082 Приготовление тяжелых кладочных растворов.   | 38 |
| Таблица 06-01-083 Приготовление тяжелых отделочных растворов.  | 40 |
| Таблица 06-01-084 Приготовление легких отделочных растворов.   | 41 |
| Таблица 06-01-087 Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки.  | 41 |
| Таблица 06-01-088 Монтаж и демонтаж объемно-переставной («туннельной») опалубки.   | 41 |
| Таблица 06-01-089 Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен.   | 42 |
| Таблица 06-01-090 Бетонирование конструкций стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов).                    | 42 |
| Таблица 06-01-091 Бетонирование перекрытий в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках.  | 44 |
| Таблица 06-01-092 Установка каркасов и сеток в стенах и перекрытиях.   | 45 |
| Таблица 06-01-096 Монтаж скользящей опалубки.  | 47 |
| Таблица 06-01-097 Установка арматуры.  | 47 |
| Таблица 06-01-098 Бетонирование конструкций стен.  | 47 |
| Таблица 06-01-099 Установка плит теплоизоляционного слоя.  | 49 |
| Таблица 06-01-100 Демонтаж скользящей опалубки.  | 49 |



|   |    |
|---|----|
| Таблица 06-01-103 Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке. . . . .  | 49 |
| Таблица 06-01-104 Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий. . . . .  | 51 |
| Таблица 06-01-107 Устройство колонн. . . . .  | 51 |
| Таблица 06-01-108 Устройство стен. . . . .  | 52 |
| Таблица 06-01-109 Устройство балок для перекрытий. . . . .  | 53 |
| Таблица 06-01-110 Устройство безбалочных перекрытий и покрытий. . . . .   | 56 |
| Таблица 06-01-111 Устройство лестничных маршей. . . . .   | 57 |
| Таблица 06-01-119 Устройство монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр»). . . . .   | 57 |
| Таблица 06-01-120 Устройство колонн железобетонных в опалубке типа «ПЕРИ». . . . .  | 58 |
| Таблица 06-01-121 Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ». . . . .  | 58 |
| Таблица 06-01-122 Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ». . . . .  | 59 |
| Таблица 06-01-130 Устройство железобетонных наклонных ступ в опалубке типа «ПЕРИ» высотой до 10 м, толщиной до 200 мм, с углом наклона до 30 градусов (подача бетона в бадьях). . . . . | 59 |