

Система нормативных документов в строительстве

**СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
ТЕР 81-02-(01-50)-2001  
Самарская область

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ТЕР-2001**

**Сборник № 10**  
**ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ**

(ТЕР 81-02-10-2001)

*Издание официальное*

Администрация Самарской области

2001

Система нормативных документов в строительстве  
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ТЕР 81-02-(01-50)-2001  
Самарская область

---

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ТЕР - 2001**

**СБОРНИК №10  
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ**

(ТЕР 81-02-10-2001)

*Издание официальное*

Администрация Самарской области  
2001

**УДК 69.003.12**  
**ББК 65.31**

**Территориальные единичные расценки на строительные работы в Самарской области ТЕР 81-02-(01-50)-2001, Сборник №10 «Деревянные конструкции» ТЕР 81-02-10-2001 / Самара, 2001 г. – 44 с.**

Предназначены для определения стоимости строительных работ, выполняемых на объектах нового строительства зданий и сооружений, а также расчетов за выполненные работы.

**РАЗРАБОТАНЫ** Региональным центром ценообразования в строительстве (директор – О.В. Дидковская, руководитель проекта – М.Е. Рябова, исполнители – Н.Б. Медведева, В.Е. Шаблов, М.В. Рябов, Н.О. Сафронова, А.В. Кривохижен, В.Н. Пристенков).

**ВНЕСЕНЫ** Региональным центром ценообразования в строительстве.

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ** в Госстрое России письмом № 10-560 от 08.10.01.

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** с 01.10.01 на территории Самарской области распоряжением Департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области № 399-Р от 31.10.01.

**Настоящие Территориальные единичные расценки на строительные работы в Самарской области ТЕР 81-02-(01-50)-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и использованы в коммерческих целях без разрешения ООО «Центр ценообразования в строительстве».**

**ISBN 5-901508-01-07 © ЦЦС, 2001 г.**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Сборник № 10  
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ**

Взаимос. ЕРЕР-84, Сборник №10 «Деревянные конструкции»

**Техническая часть**

**1. Общие указания**

1.1. Настоящие Территориальные единичные расценки ТЕР предназначены для определения стоимости выполнения работ по сборке и установке деревянных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве и составления сметных расчетов (смет).

1.2. ТЕР отражают среднотраславые затраты в уровне цен на 1.01.2000 года на принятую технику, технологию и организацию работ по видам строительных работ. В связи с этим ТЕР могут применяться для определения затрат на строительство всеми заказчиками и подрядчиками независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

1.3. Сборник состоит из четырех разделов:

1. Деревянные конструкции;
2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки;
3. Градирни;
4. Перегородки, обшитые гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми панелями.

1.4. Расценки, приведенные в разделе 1, предназначены для определения затрат на работы по деревянным конструкциям, выполняемые с применением изделий заводского производства и частично с изготовлением отдельных элементов непосредственно на строительной площадке.

1.5. Расценки, приведенные в разделе 2, предназначены для определения затрат на устройство деревянных конструкций зданий, собираемых из узлов и деталей заводского изготовления комплектной поставки. В расценках этого раздела полностью учтены затраты труда и машин, а также расход вспомогательных материалов (гвоздей, локовок, лака, смолы и др.), необходимых для выполнения работ по отдельным конструктивным частям зданий.

Изделия и детали, входящие в комплекты зданий заводского изготовления, включая поставляемые за дополнительную плату материалы (плиты минераловатные, фибролитовые, древесноволокнистые, асбестоцементные изделия, кровельная сталь, уплотняющие прокладки, рулонные материалы) в расценках раздела 2 на деревянные части здания не приведены; их расход и стоимость следует учитывать в сметах дополнительно.

1.6. В расценках предусмотрено выполнение работ с применением лесоматериалов мягких пород (сосны, ели, пихты и др.). При применении лесоматериалов других пород к нормам затрат труда и заработной плате рабочих-строителей (кроме расценок табл. 10-01-007) следует применять коэффициенты:

- для дуба, бука, граба, ясеня  $K=1,2$
- для лиственницы, березы  $K=1,1$

При рубке стен из лиственницы к нормам затрат труда и заработной плате рабочих-строителей (табл. 10-01-007) следует применять коэффициент  $K=1,15$ .

1.7. В расценках учтено выполнение полного комплекса работ основных, а также вспомогательных (неинвентарные бойки, шаблоны и т.д.) и сопутствующих, в том числе:

- транспортирование материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки;
- защита деревянных конструкций от гниения при их установке в зданиях и сооружениях с обычной влажностной средой.

Дополнительную защиту деревянных конструкций от гниения (кроме деревянных конструкций градирен) в случаях, предусмотренных проектом, следует определять по расценкам табл. 10-01-089, 10-01-090.

1.8. Затраты на устройство деревянных конструкций эстакад, сооружаемых на бетонных основаниях, следует определять по расценке 35 табл. 10-01-064.

1.9. Затраты на заполнение оконных и дверных проемов блоками (за исключением вмонтированных в панели) в зданиях из конструкций заводского изготовления, следует определять для оконных проемов по расценкам 5-12 табл. 10-01-027, учитывая только паклю пропитанную, приборы оконные, гвозди строительные и водный антисептик; для дверных проемов в деревянных не рубленых стенах по расценкам 3, 4 табл. 10-01-039, учитывая только гвозди строительные; для дверных проемов в рубленых по расценкам 1, 2 табл. 10-01-040, учитывая только гвозди строительные, нащельники и шурупы.

1.10. Сечение коробок, наличников и размеры подоконных досок следует принимать по проекту.

1.11. Расценками табл. 10-01-010 предусмотрена установка несущих каркасов промышленных зданий (стойки, обвязки). Затраты на заполнение каркасов следует определять по расценкам табл. 10-01-011.

1.12. При заполнения в каменных стенах промышленных зданий проемов оконными блоками с открывающимися переплетами к расценкам табл. 10-01-028 следует добавлять расценки табл. 10-01-029.

1.13. Расценки табл. 10-02-050 предназначены для определения затрат на установку деревянных объемных блоков (контейнеров) при строительстве жилых, общественных и вспомогательных помещений производственных зданий.

В зависимости от назначения блоки (контейнеры) поставляются с вмонтированным бытовым или производственным оборудованием, с внутренними тепловыми, санитарно-техническими сетями, электрооборудованием, слаботочными устройствами и сопутствующими материалами в комплектной поставке.

1.14. Если проектом предусмотрено устройство лесов при рубке и обшивке стен двухэтажных домов, то затраты на их устройство определяются дополнительно по расценкам Сборника ТЕР №8 «Конструкции из кирпича и блоков».

1.15. При заполнении оконных и дверных проемов блоками деревянно-алюминиевыми, пластиковыми и металлопластиковыми взамен деревянных необходимо использовать поправочные коэффициенты согласно п. 3.8 Технической части.

1.18. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

## **2. Правила исчисления объемов работ**

2.1. Площадь вертикальной проекции цоколя следует определять как произведение периметра наружных стен (за вычетом пристроенных частей зданий) на высоту цоколя, измеренную от спланированной отметки до верха сливной доски.

2.2. Периметр наружных стен следует определять по наружным размерам здания, внутренних (кроме рубленых) - по размерам между внутренними гранями наружных стен, внутренних рубленых - по размерам между наружными гранями наружных стен, перегородок - по их длине.

2.3. Высоту стен и перегородок следует принимать по проекту:

а) стен рубленых и каркасных - между нижней гранью нижнего венца (обвязки) и верхней гранью верхнего венца (обвязки) без добавления на осадку;

б) стен из щитов заводского изготовления - от нижней грани цокольной обвязки до верха чердачной балки;

в) перегородок - от отметки чистого пола до их верха.

2.4. Площадь стен и перегородок (кроме щитовых и панельных) следует определять за вычетом проемов.

2.5. Площадь дверных, воротных и оконных проемов следует определять по наружным размерам коробок, а площадь ворот без коробок или с металлическим креплением к конструкциям стен по размерам полотен.

2.6. Площадь междуэтажных и чердачных перекрытий следует определять в пределах капитальных стен без вычета площади, занимаемой печами и трубами.

2.7. Площадь застройки моторных будок при эстакадах следует определять по наружным размерам цоколя.

2.8. Площадь деревянных заборов следует определять по их длине (без вычета столбов) и высоте панелей.

2.9. Объем работ по устройству стропил, каркасов и эстакад следует принимать по спецификациям древесины, приведенным в проекте.

2.10. Площадь лестниц следует определять по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

2.11. Объем работ по обшивке козырьков воздуко-входных окон следует определять по полной развернутой площади козырька согласно проектным данным.

2.12. Объем работ по устройству мостков по трубам водораспределения, а также стоек для поворотных щитов из брусьев, расценки для которых даны на 1 м<sup>3</sup> в деле, должны исчисляться по проекту без каких либо добавок на отходы древесины.

2.13. Объем блоков (контейнеров) следует определять по наружным габаритным размерам.

### 3. Коэффициенты к территориальным едиличным расценкам

| Условия применения  | Номер таблиц<br>(расценок)   | Коэффициенты  |                                      |  |
|---|--|---|--------------------------------------|--|
|   |  | К нормам затрат<br>труда и заработной<br>плате рабочих-<br>строителей | К стоимости<br>эксплуатации<br>машин | К полной стоимо-<br>сти материалов           |
| 1   | 2  | 3   | 4                                    | 5  |
| 3.1. Установка пружин или пневмозатворов при заполнении проемов дверными блоками  | 10-01-039 (1, 2, 3, 4)   | 1,03  | -                                    | -  |
| 3.2. Устройство перегородок в помещениях с ребристыми потолками   | 10-04-009 (1, 2, 3)  | 1,1   | 1,03                                 | -  |
| 3.3. Устройство перегородок высотой более 3 м   | 10-04-011 (1, 3)   | 1,28  | -                                    | 1,04   |
| 3.4. То же  | 10-04-011 (2, 4)   | 1,46  | -                                    | 1,01   |
| 3.5. Оформление проемов в перегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных холодногнутых оцинкованных профилей марок ПС4 и ПН4 | 10-04-012 (2)  | -   | -                                    | 1,07   |
| 3.6. То же ПС5 и ПН5  | 10-04-012 (2)  | -   | -                                    | 1,19   |
| 3.7. То же ПС6 и ПН6  | 10-04-012 (2)  | -   | -                                    | 1,28   |
| 3.8. Установка оконных и дверных блоков деревянно-алюминиевых, пластиковых и металлопластиковых взамен деревянных                                 | 10-01-027, 10-01-028, 10-01-030 – 10-01-032, 10-01-039 – 10-01-042 | 0,78  | 0,92                                 | 0,88 (за исключением выведенных за расценку) |



| №№ расценок<br>Коды<br>исчисленных<br>ресурсов | Наименование и характеристика<br>строительных работ и конструкций<br><br>Наименование и характеристика<br>исчисленных расценками<br>материалов | Ед.<br>измер. | Прямые<br>затраты,<br>руб. | В том числе, руб.          |              |                                     | Затраты<br>труда<br>рабочих<br>строителей,<br>чел.-ч |  |
|--|--|---------------|----------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------|--|--|
|  |  |               |                            | оплата<br>труда<br>рабочих | экссп. машин |                                     |  |  |
|  |  |               |                            |                            | всего        | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин. |  | материалы<br>расход<br>исчисленных<br>материалов |
| 1  | 2  | 3             | 4                          | 5                          | 6            | 7                                   | 8  | 9  |

## РАЗДЕЛ 01. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

## 1. КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА

Табл. 10-01-001 Сборка и установка конструкций кровельных покрытий

|                            |   |                     |         |        |        |       |        |       |
|----------------------------|---|---------------------|---------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 10-01-001-1<br>(203 9051)  | Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм, сегментных с металлической затяжкой пролетом: 18 м<br>Конструкции деревянные клееные | 1 конструкция<br>м3 | 1080,99 | 264,81 | 118,05 | 17,82 | 698,13 | 21,67 |
| 10-01-001-2<br>(203 9051)  | Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм, сегментных с металлической затяжкой пролетом: 24 м<br>Конструкции деревянные клееные | 1 конструкция<br>м3 | 1484,52 | 429,34 | 255,3  | 39,16 | 799,88 | 34,32 |
| 10-01-001-3<br>(203 9051)  | Установка балок пролетом: 9 м объемом до 0,5 м <sup>3</sup><br>Конструкции деревянные клееные   | 1 конструкция<br>м3 | 198,01  | 69,84  | 42,87  | 7,38  | 85,3   | 5,99  |
| 10-01-001-4<br>(203 9051)  | Установка балок пролетом: 9 м объемом более 0,5 м <sup>3</sup><br>Конструкции деревянные клееные  | 1 конструкция<br>м3 | 297,14  | 79,87  | 57,47  | 9,68  | 159,8  | 6,85  |
| 10-01-001-5<br>(203 9051)  | Установка балок пролетом: 12 м<br>Конструкции деревянные клееные  | 1 конструкция<br>м3 | 244,16  | 79,19  | 81,37  | 13,53 | 83,6   | 6,88  |
| 10-01-001-6<br>(203 9051)  | Установка балок пролетом: 15 м объемом до 2 м <sup>3</sup><br>Конструкции деревянные клееные  | 1 конструкция<br>м3 | 326,79  | 83,37  | 83,85  | 13,83 | 159,57 | 7,15  |
| 10-01-001-7<br>(203 9051)  | Установка балок пролетом: 15 м объемом более 2 м <sup>3</sup><br>Конструкции деревянные клееные   | 1 конструкция<br>м3 | 379,94  | 94,33  | 113,85 | 18,75 | 171,76 | 8,09  |
| 10-01-001-8<br>(203 9051)  | Установка балок пролетом: 18 м одинарных объемом до 3 м <sup>3</sup><br>Конструкции деревянные клееные  | 1 конструкция<br>м3 | 537,79  | 151,33 | 178,54 | 28,88 | 207,92 | 13,31 |
| 10-01-001-9<br>(203 9051)  | Установка балок пролетом: 18 м спаренных объемом до 10 м <sup>3</sup><br>Конструкции деревянные клееные   | 1 конструкция<br>м3 | 681,65  | 179,98 | 277,92 | 45,16 | 223,75 | 16,68 |
| 10-01-001-10<br>(203 9051) | Установка балок пролетом: Укладка панелей и покрытий длиной 6 м, площадью до 10 м <sup>2</sup><br>Конструкции деревянные клееные                | 1 конструкция<br>м3 | 253,14  | 42,25  | 11,05  | 2     | 199,84 | 3,81  |

Табл. 10-01-002 Установка стропил

|             |                   |                                    |         |        |       |      |         |       |
|-------------|-------------------|------------------------------------|---------|--------|-------|------|---------|-------|
| 10-01-002-1 | Установка стропил | 1 м3<br>древесины в<br>конструкции | 2535,81 | 259,93 | 35,99 | 5,68 | 2239,89 | 24,09 |
|-------------|-------------------|------------------------------------|---------|--------|-------|------|---------|-------|

Табл. 10-01-003 Устройство слуховых окон

|   |   |   |        |       |       |      |                         |      |
|---|---|---|--------|-------|-------|------|-------------------------|------|
| 10-01-003-1<br>(203 9053)<br>(203 9156) | Устройство слуховых окон<br>Переплеты оконные для жилых зданий<br>Приборы оконные | 1 слуховое<br>окно<br>м2<br><br>ком-<br>плект | 358,25 | 73,53 | 21,99 | 3,38 | 262,73<br><br>0,5<br>II | 6,63 |
|---|---|---|--------|-------|-------|------|-------------------------|------|



ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции

| №№ расценок              | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |              |                            | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |   |
|--------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------|--|---|
|                          |  |            |                      | оплата труда рабочих | экспл. машин |                            |  |   |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов   |            |                      |                      | всего        | в т.ч. оплата труда машин. | расход неучтенных материалов             |   |
| 1                        | 2  | 3          | 4                    | 5                    | 6            | 7                          | 8  | 9 |

2. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ

Табл. 10-01-007 Рубка стен

|             |  |                                |          |         |         |        |          |        |
|-------------|--|--------------------------------|----------|---------|---------|--------|----------|--------|
| 10-01-007-1 | Рубка стен: из брусьев толщиной 100 мм | 100 м2 стен за вычетом проемов | 18551,77 | 3291,86 | 356,16  | 43,62  | 14903,75 | 286    |
| 10-01-007-2 | Рубка стен: из брусьев толщиной 150 мм | 100 м2 стен за вычетом проемов | 26102,34 | 3349,41 | 537,34  | 64,67  | 22215,59 | 291    |
| 10-01-007-3 | Рубка стен: из брусьев толщиной 180 мм | 100 м2 стен за вычетом проемов | 30693,64 | 3406,96 | 645,78  | 77,26  | 26640,9  | 296    |
| 10-01-007-4 | Рубка стен: из бревен диаметром 20 см  | 100 м2 стен за вычетом проемов | 27887,77 | 5206,55 | 944,89  | 113,21 | 21736,33 | 452,35 |
| 10-01-007-5 | Рубка стен: из бревен диаметром 24 см  | 100 м2 стен за вычетом проемов | 31188,58 | 5269,28 | 1114,87 | 133,17 | 24804,43 | 457,8  |
| 10-01-007-6 | Рубка стен: из бревен диаметром 26 см  | 100 м2 стен за вычетом проемов | 32825,61 | 5294,37 | 1114,87 | 133,17 | 26416,37 | 459,98 |
| 10-01-007-7 | Рубка стен: из пластин                 | 100 м2 стен за вычетом проемов | 15332,37 | 3274,48 | 464,89  | 57,91  | 11593    | 284,49 |

Табл. 10-01-008 Дополнительные работы по устройству деревянных стен

|             |                       |   |         |       |       |       |         |      |
|-------------|-----------------------|---|---------|-------|-------|-------|---------|------|
| 10-01-008-1 | Обшивка стен рубленых | 100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. карнизов | 4864,71 | 443,6 | 49,99 | 11,37 | 4371,12 | 40   |
| 10-01-008-2 | Острожка: брусьев     | 100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. карнизов | 94,15   | 83,29 | 10,86 |       |         | 7,51 |

| №№<br>расценок | Наименование и характеристика<br>строительных работ и конструкций | Ед.<br>измер.   | Прямые<br>затраты,<br>руб. | В том числе, руб.          |                       |                                     | Затраты<br>труда<br>рабочих<br>строителей,<br>чел.-ч |                                     |
|----------------|---|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
|                |   |   |                            | оплата<br>труда<br>рабочих | экспл. машин<br>всего | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин. |  | расход<br>исчисленных<br>материалов |
| 1              | 2   | 3   | 4                          | 5                          | 6                     | 7                                   | 8  | 9                                   |
| 10-01-008-3    | Острожка: бревен  | 100 м2<br>стен,<br>фронтон-<br>нов за<br>вычетом<br>проемов<br>и разв.<br>поверхн.<br>карни-<br>зов | 290,88                     | 257,29                     | 33,59                 |                                     |  | 23,2                                |
| 10-01-008-4    | Устройство: фронтонов   | 100 м2<br>стен,<br>фронтон-<br>нов за<br>вычетом<br>просмов<br>и разв.<br>поверхн.<br>карни-<br>зов | 6574,84                    | 754,12                     | 70,94                 | 16,13                               | 5749,78  | 68                                  |
| 10-01-008-5    | Устройство: карнизов  | 100 м2<br>стен,<br>фронтон-<br>нов за<br>вычетом<br>проемов<br>и разв.<br>поверхн.<br>карни-<br>зов | 5520,92                    | 1585,87                    | 60,93                 | 13,82                               | 3874,12  | 143                                 |
| 10-01-008-6    | Обивка стен кровельной сталью:<br>неоцинкованной по войлоку       | 100 м2<br>стен,<br>фронтон-<br>нов за<br>вычетом<br>проемов<br>и разв.<br>поверхн.<br>карни-<br>зов | 3343,38                    | 396,76                     | 14,17                 | 3,23                                | 2932,45  | 36,4                                |
| 10-01-008-7    | Обивка стен кровельной сталью:<br>неоцинкованной по асбесту       | 100 м2<br>стен,<br>фронтон-<br>нов за<br>вычетом<br>проемов<br>и разв.<br>поверхн.<br>карни-<br>зов | 4494,79                    | 302,12                     | 15,52                 | 3,53                                | 4177,15  | 28                                  |
| 10-01-008-8    | Обивка стен кровельной сталью:<br>оцинкованной по войлоку         | 100 м2<br>стен,<br>фронтон-<br>нов за<br>вычетом<br>проемов<br>и разв.<br>поверхн.<br>карни-<br>зов | 5651,67                    | 357,71                     | 14,17                 | 3,23                                | 5279,79  | 33,4                                |

ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер.  | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |              |                            |                              | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|-------------|--|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|--|
|             |  |   |                      | оплата труда рабочих | экспл. машин |                            | расход неучтенных материалов |  |
|             |  |   |                      |                      | всего        | в т.ч. оплата труда машин. |                              |  |
| 1           | 2  | 3   | 4                    | 5                    | 6            | 7                          | 8                            | 9  |
| 10-01-008-9 | Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по асбесту         | 100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. карнизов | 6805,47              | 266,06               | 15,52        | 3,53                       | 6523,89                      | 25,1                                     |

Табл. 10-01-009 Установка сжимов для рубленых стен

|             |                                    |              |         |         |       |      |         |     |
|-------------|------------------------------------|--------------|---------|---------|-------|------|---------|-----|
| 10-01-009-1 | Установка сжимов для рубленых стен | 100 м сжимов | 5743,82 | 1297,53 | 36,66 | 5,99 | 4409,63 | 117 |
|-------------|------------------------------------|--------------|---------|---------|-------|------|---------|-----|

Табл. 10-01-010 Установка элементов каркаса

|             |  |                              |         |        |       |      |         |      |
|-------------|--|------------------------------|---------|--------|-------|------|---------|------|
| 10-01-010-1 | Установка элементов каркаса: из брусев           | 1 м3 древесины в конструкции | 2018,45 | 245,25 | 25,95 | 5,53 | 1747,25 | 22,5 |
| 10-01-010-2 | Установка элементов каркаса: из бревен и пластин | 1 м3 древесины в конструкции | 1492,37 | 219,09 | 27,12 | 5,84 | 1246,16 | 20,1 |

Табл. 10-01-011 Заполнение каркаса плитами фибролитовыми

|             |  |                                |          |         |        |       |         |     |
|-------------|--|--------------------------------|----------|---------|--------|-------|---------|-----|
| 10-01-011-1 | Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми: в 1 слой | 100 м2 стен за вычетом проемов | 7847,99  | 1124,55 | 141,64 | 22,27 | 6581,8  | 105 |
| 10-01-011-2 | Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми: в 2 слоя | 100 м2 стен за вычетом проемов | 10752,43 | 1585,08 | 212,23 | 33,48 | 8955,12 | 148 |

Табл. 10-01-012 Обивка каркасных стен

|             |   |                                       |         |        |       |       |         |      |
|-------------|---|---------------------------------------|---------|--------|-------|-------|---------|------|
| 10-01-012-1 | Обивка каркасных стен: досками обивки                             | 100 м2 обивки стен за вычетом проемов | 4630,18 | 406,92 | 37,83 | 8,6   | 4185,43 | 36,3 |
| 10-01-012-2 | Обивка каркасных стен: плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм | 100 м2 обивки стен за вычетом проемов | 1273,97 | 195,99 | 35,11 | 7,99  | 1042,87 | 18,3 |
| 10-01-012-3 | Обивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм          | 100 м2 обивки стен за вычетом проемов | 3227,56 | 856,16 | 33,17 | 7,53  | 2338,23 | 75,3 |
| 10-01-012-4 | Обивка каркасных стен: досками под штукатурку                     | 100 м2 обивки стен за вычетом проемов | 2584,63 | 245,39 | 49,97 | 11,37 | 2289,27 | 24,2 |

| №№ расценок<br>Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций<br>Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Ед. измер.                             | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |              |                            |   | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|---|--|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------|---|--|
|   |  |  |                      | оплата труда рабочих | экспл. машин |                            | материалы<br>расход неучтенных материалов |  |
|   |  |  |                      |                      | всего        | в т.ч. оплата труда машин. |   |  |
| 1                                       | 2  | 3                                      | 4                    | 5                    | 6            | 7                          | 8   | 9  |
| 10-01-012-5                             | Обшивка каркасных стен: пергамином   | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 485,76               | 94,14                | 2,7          | 0,61                       | 388,92                                    | 8,28                                     |

Табл. 10-01-013 Устройство перегородок под штукатурку

|             |   |                                       |          |         |        |       |          |        |
|-------------|---|---------------------------------------|----------|---------|--------|-------|----------|--------|
| 10-01-013-1 | Устройство перегородок под штукатурку: щитовых неодранированных толщиной 48 мм  | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 10385,17 | 692,21  | 364,87 | 52,68 | 9328,09  | 67,14  |
| 10-01-013-2 | Устройство перегородок под штукатурку: дощатых двухслойных с прокладкой толя  | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 8773,77  | 1455,8  | 250,08 | 36,1  | 7067,89  | 137,34 |
| 10-01-013-3 | Устройство перегородок под штукатурку: дощатых однослойных, забранных в обвязки   | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 8048,09  | 1082,66 | 205,5  | 29,65 | 6759,93  | 103,11 |
| 10-01-013-4 | Устройство перегородок под штукатурку: каркасных обшитых с двух сторон досками с засыпным утеплителем                   | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 12003,86 | 1292,36 | 472,37 | 70,49 | 10239,13 | 125,35 |
| 10-01-013-5 | Устройство перегородок под штукатурку: каркасных обшитых с двух сторон досками без утеплителя                           | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 10129,96 | 916,04  | 265,3  | 38,25 | 8948,62  | 84,04  |
| 10-01-013-6 | Устройство перегородок под штукатурку: каркасных из фибролитовых плит толщиной 75 мм однослойных                        | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 6010,53  | 922,43  | 150,99 | 21,82 | 4937,11  | 87,85  |
| 10-01-013-7 | Устройство перегородок под штукатурку: каркасных из фибролитовых плит толщиной 50 мм двухслойных с воздушной прослойкой | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 8194,31  | 1327,62 | 193,57 | 27,95 | 6673,12  | 126,44 |

Табл. 10-01-014 Устройство чистых перегородок

|             |  |                                       |          |         |        |       |          |        |
|-------------|--|---------------------------------------|----------|---------|--------|-------|----------|--------|
| 10-01-014-1 | Устройство чистых перегородок: щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филенчатых) | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 11569,45 | 720,49  | 291,48 | 47,92 | 10557,48 | 66,1   |
| 10-01-014-2 | Устройство чистых перегородок: дощатых однослойных   | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 7876,39  | 1361,96 | 172,59 | 24,73 | 6341,84  | 129,71 |
| 10-01-014-3 | Устройство чистых перегородок: каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон                          | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 7492,39  | 1571,57 | 15,67  | 3,53  | 5905,15  | 143    |

ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции

| №№ расценок<br>Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций<br>Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Ед. измер.                            | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |              |                            |   | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|---|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------|---|--|
|   |  |                                       |                      | оплата труда рабочих | экспл. машин |                            | материалы<br>расход неучтенных материалов |  |
|   |  |                                       |                      |                      | всего        | в т.ч. оплата труда машин. |   |  |
| 1                                       | 2  | 3                                     | 4                    | 5                    | 6            | 7                          | 8   | 9  |
| 10-01-014-4                             | Устройство чистых перегородок: каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны  | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 4946,75              | 1210,68              | 20,63        | 2,61                       | 3715,44                                   | 108                                      |

Табл. 10-01-015 Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных

|                           |  |  |          |         |        |       |          |      |
|---------------------------|--|--|----------|---------|--------|-------|----------|------|
| 10-01-015-1<br>(203 9155) | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах<br>Приборы дверные накладные | 100 м2 перегородок и барьеров комплект | 11126,76 | 1010,79 | 261,09 | 58,68 | 9854,88  | 88,9 |
| 10-01-015-2<br>(203 9155) | Устройство барьеров в гардеробных<br>Приборы дверные накладные                     | 100 м2 перегородок и барьеров комплект | 14018,08 | 758,64  | 314,93 | 70,5  | 12944,51 | 69,6 |

3. ПЕРЕКРЫТИЯ

Табл. 10-01-021 Устройство перекрытий с укладкой балок

|   |   |                         |          |         |        |       |         |        |
|---|---|-------------------------|----------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 10-01-021-1<br>(203 9063)<br>(104 0004) | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из щитов<br>Балки с черепными брусками<br>Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125           | 100 м2 перекрытий м3 м3 | 10964,63 | 1116,81 | 578,94 | 83,56 | 9268,88 | 102,46 |
| 10-01-021-2<br>(203 9063)<br>(104 0004) | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из горбыля<br>Балки с черепными брусками<br>Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125         | 100 м2 перекрытий м3 м3 | 6957,97  | 1434,85 | 504,64 | 72,96 | 5018,48 | 132,98 |
| 10-01-021-3<br>(203 9063)<br>(104 0004) | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из досок<br>Балки с черепными брусками<br>Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125           | 100 м2 перекрытий м3 м3 | 6080,7   | 1389,19 | 351,69 | 50,84 | 4339,82 | 129,71 |
| 10-01-021-4<br>(203 9063)<br>(104 0004) | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с несущей подшивкой из досок<br>Балки с черепными брусками<br>Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 | 100 м2 перекрытий м3 м3 | 6994,4   | 1305,72 | 381,58 | 55,14 | 5307,1  | 118,81 |
| 10-01-021-5<br>(203 9063)<br>(104 0004) | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: рубленым с накатом из щитов<br>Балки с черепными брусками<br>Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125           | 100 м2 перекрытий м3 м3 | 10563,09 | 1760,93 | 568,37 | 82,17 | 8233,79 | 160,23 |
| 10-01-021-6                             | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: рубленым с накатом из горбыля   | 100 м2 перекрытий       | 6569,86  | 2091,06 | 495,41 | 71,57 | 3983,39 | 191,84 |

| №№ расценок<br>Коды неучтенных ресурсов  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций<br>Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов   | Ед. измер.                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |              |                            |   | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|--|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------|---|--|
|  |  |                               |                      | оплата труда рабочих | экспл. машин |                            | материалы<br>расход неучтенных материалов |  |
|  |  |                               |                      |                      | всего        | в т.ч. оплата труда машин. |   |  |
| 1  | 2  | 3                             | 4                    | 5                    | 6            | 7                          | 8   | 9  |
| (203 9063)<br>(104 0004)                 | Балки с черепными брусками<br>Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125   | м3<br>м3                      |                      |                      |              |                            | П<br>П                                    |  |
| 10-01-021-7<br>(203 9063)<br>(104 0004)  | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: рубленным с накатом из досок<br>Балки с черепными брусками<br>Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125             | 100 м2 перекрытий<br>м3<br>м3 | 5708,22              | 2060,41              | 343,08       | 49,61                      | 3304,73                                   | 187,48                                   |
| 10-01-021-8<br>(203 9063)<br>(104 0004)  | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: рубленным с несущей подшивкой из досок<br>Балки с черепными брусками<br>Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125   | 100 м2 перекрытий<br>м3<br>м3 | 6606,25              | 1970,36              | 369,66       | 53,45                      | 4266,23                                   | 177,67                                   |
| 10-01-021-9<br>(203 9063)<br>(104 0004)  | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: нерубленным с накатом из щитов<br>Балки с черепными брусками<br>Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125           | 100 м2 перекрытий<br>м3<br>м3 | 9859,71              | 1054,94              | 570,98       | 82,48                      | 8233,79                                   | 97,77                                    |
| 10-01-021-10<br>(203 9063)<br>(104 0004) | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: нерубленным с накатом из горбыля<br>Балки с черепными брусками<br>Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125         | 100 м2 перекрытий<br>м3<br>м3 | 5857,56              | 1377,52              | 496,65       | 71,73                      | 3983,39                                   | 128,62                                   |
| 10-01-021-11<br>(203 9063)<br>(104 0004) | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: нерубленным с накатом из досок<br>Балки с черепными брусками<br>Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125           | 100 м2 перекрытий<br>м3<br>м3 | 4989,87              | 1340,77              | 344,37       | 49,77                      | 3304,73                                   | 124,26                                   |
| 10-01-021-12<br>(203 9063)<br>(104 0004) | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: нерубленным с несущей подшивкой из досок<br>Балки с черепными брусками<br>Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 | 100 м2 перекрытий<br>м3<br>м3 | 5883,36              | 1247,51              | 369,62       | 53,45                      | 4266,23                                   | 114,45                                   |

Табл. 10-01-022 Подшивка потолков

|             |   |                 |         |        |       |       |         |       |
|-------------|---|-----------------|---------|--------|-------|-------|---------|-------|
| 10-01-022-1 | Подшивка потолков: досками обшивки                                    | 100 м2 потолков | 5088,02 | 642,67 | 56,22 | 9,83  | 4389,13 | 57,33 |
| 10-01-022-2 | Подшивка потолков: под штукатурку                                     | 100 м2 потолков | 3660,37 | 450,98 | 77,6  | 13,67 | 3131,79 | 42,95 |
| 10-01-022-3 | Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм | 100 м2 потолков | 1866,02 | 752,19 | 36,53 | 8,29  | 1077,3  | 67,1  |
| 10-01-022-4 | Подшивка потолков: сталью кровельной неоцинкованной по дереву         | 100 м2 потолков | 3052,13 | 301,04 | 7,42  | 1,69  | 2743,67 | 27,9  |

ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции

| №№ расценок<br>Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций<br>Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Ед. измер.      | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |             |      | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |   |
|---|--|-----------------|----------------------|----------------------|-------------|------|--|---|
|   |  |                 |                      | оплата труда рабочих | эксп. машин |      |  | материалы<br>расход неучтенных материалов |
| 6                                       | 7  | 8               |                      |                      |             |      |  |   |
| 10-01-022-5                             | Подшивка потолков: сталью кровельной неоцинкованной по асбесту   | 100 м2 потолков | 4404,9               | 358,23               | 15,52       | 3,53 | 4031,15                                  | 33,2                                      |
| 10-01-022-6                             | Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву  | 100 м2 потолков | 5290,72              | 263,94               | 7,42        | 1,69 | 5019,36                                  | 24,9                                      |
| 10-01-022-7                             | Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по асбесту   | 100 м2 потолков | 6642,48              | 320,12               | 15,52       | 3,53 | 6306,84                                  | 30,2                                      |

Табл. 10-01-023 Укладка ходовых досок

|             |                       |             |        |       |       |      |        |     |
|-------------|-----------------------|-------------|--------|-------|-------|------|--------|-----|
| 10-01-023-1 | Укладка ходовых досок | 100 м ходов | 324,76 | 41,42 | 13,28 | 1,84 | 270,06 | 3,8 |
|-------------|-----------------------|-------------|--------|-------|-------|------|--------|-----|

4. ОКНА

Табл. 10-01-027 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами

|                           |  |                                 |          |         |         |        |          |        |
|---------------------------|--|---------------------------------|----------|---------|---------|--------|----------|--------|
| 10-01-027-1<br>(101 9411) | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия                            | 100 м2 проемов<br><br>ком-плект | 68119,26 | 2199,08 | 1060,48 | 174,95 | 64859,7  | 188,6  |
| 10-01-027-2<br>(101 9411) | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия                         | 100 м2 проемов<br><br>ком-плект | 66271,69 | 1587,34 | 845,74  | 139,31 | 63838,61 | 134,52 |
| 10-01-027-3<br>(101 9411) | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия    | 100 м2 проемов<br><br>ком-плект | 46806,58 | 3110,58 | 1265,12 | 238,7  | 42430,88 | 270,25 |
| 10-01-027-4<br>(101 9411) | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия | 100 м2 проемов<br><br>ком-плект | 68016,67 | 2099,42 | 991,81  | 183,55 | 64925,44 | 182,4  |
| 10-01-027-5<br>(101 9411) | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия                 | 100 м2 проемов<br><br>ком-плект | 83717,22 | 5739,68 | 298,38  | 65,28  | 77679,16 | 464    |
| 10-01-027-6<br>(101 9411) | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия              | 100 м2 проемов<br><br>ком-плект | 77687,09 | 4090,77 | 281,48  | 62,36  | 73314,84 | 327    |

| №№ расценок<br>Коды<br>исчислительных<br>ресурсов | Наименование и характеристика<br>строительных работ и конструкций<br>Наименование и характеристика<br>исчислительных расценками<br>материалов   | Ед.<br>измер.                          | Прямые<br>затраты,<br>руб. | В том числе, руб.          |                       |   | Затраты<br>труда<br>рабочих<br>строителей,<br>чел.-ч |     |
|---|---|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---|--|-----|
|   |   |  |                            | оплата<br>труда<br>рабочих | экспл. машин<br>всего | материалы<br>расход<br>исчислительных<br>материалов |  |     |
| 1   | 2   | 3                                      | 4                          | 5                          | 6                     | 7   | 8  | 9   |
| 10-01-027-7<br>(101 9411)                         | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия      | 100 м2<br>проемов<br><br>ком-<br>плект | 60904,65                   | 5764,42                    | 300,4                 | 65,74   | 54839,83   | 466 |
| 10-01-027-8<br>(101 9411)                         | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия   | 100 м2<br>проемов<br><br>ком-<br>плект | 78491,01                   | 4090,77                    | 280,8                 | 62,21   | 74119,44   | 327 |
| 10-01-027-9                                       | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м <sup>2</sup>  | 100 м2<br>проемов                      | 79889,17                   | 2394,08                    | 293,65                | 64,2  | 77201,44   | 208 |
| 10-01-027-10<br>(101 9411)                        | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия                         | 100 м2<br>проемов<br><br>ком-<br>плект | 75034,08                   | 1690,7                     | 278,1                 | 61,59   | 73065,28   | 145 |
| 10-01-027-11<br>(101 9411)                        | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия    | 100 м2<br>проемов<br><br>ком-<br>плект | 57650,68                   | 2992,6                     | 293,65                | 64,2  | 54364,43   | 260 |
| 10-01-027-12<br>(101 9411)                        | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия | 100 м2<br>проемов<br><br>ком-<br>плект | 76166,7                    | 2017,18                    | 278,1                 | 61,59   | 73871,42   | 173 |

Табл. 10-01-028 Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами

|                           |   |                             |         |         |        |        |         |        |
|---------------------------|---|-----------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|
| 10-01-028-1<br>(203 9095) | Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема: до 5 м <sup>2</sup><br>Блоки оконные  | 100 м2<br>проемов<br><br>м2 | 8809,3  | 1566,71 | 722,46 | 139,62 | 6520,13 | 145,2  |
| 10-01-028-2<br>(203 9095) | Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема: до 10 м <sup>2</sup><br>Блоки оконные | 100 м2<br>проемов<br><br>м2 | 5824,55 | 1123,99 | 669,77 | 124,11 | 4030,79 | 104,17 |



ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции

| №/№ расценки<br>Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций<br>Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов                               | Ед. измер.               | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                       |   | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |       |
|--|--|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---|--|-------|
|  |  |                          |                      | оплата труда рабочих | экспл. машин<br>всего | материалы<br>расход неучтенных материалов<br>в т.ч. оплата труда машин. |  |       |
| 1  | 2  | 3                        | 4                    | 5                    | 6                     | 7   | 8  | 9     |
| 10-01-028-3<br>(203 9095)                | Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема: более 10 м <sup>2</sup><br>Блоки оконные | 100 м2 проемов<br><br>м2 | 5251,3               | 978,01               | 681,63                | 123,18  | 3591,66<br><br>100                       | 90,64 |

Табл. 10-01-029 Установка приборов

|                           |   |                                |                    |         |       |      |  |      |
|---------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---------|-------|------|--|------|
| 10-01-029-1<br>(101 9411) | Установка приборов: фрамужных<br><br>Скобяные изделия | 100 комплектов<br><br>комплект | 1094,97<br><br>100 | 1085,07 | 9,9   | 0,77 |  | 75,3 |
| 10-01-029-2<br>(101 9411) | Установка приборов: оконных<br><br>Скобяные изделия   | 100 комплектов<br><br>комплект | 519,09<br><br>100  | 505,97  | 13,12 | 2    |  | 44,5 |

Табл. 10-01-030 Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий

|                           |  |                          |         |         |        |        |                    |        |
|---------------------------|--|--------------------------|---------|---------|--------|--------|--------------------|--------|
| 10-01-030-1<br>(203 9095) | Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами высота проема: 1,215 м<br>Блоки оконные | 100 м2 проемов<br><br>м2 | 6657,62 | 1305,48 | 694,12 | 116,74 | 4658,02<br><br>100 | 120,99 |
| 10-01-030-2<br>(203 9095) | Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами высота проема: 1,815 м<br>Блоки оконные | 100 м2 проемов<br><br>м2 | 5110,61 | 1011,24 | 648,83 | 106,14 | 3450,54<br><br>100 | 93,72  |
| 10-01-030-3<br>(203 9095) | Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами высота проема: 2,415 м<br>Блоки оконные | 100 м2 проемов<br><br>м2 | 6049,8  | 1166,51 | 718,43 | 117,2  | 4164,86<br><br>100 | 108,11 |
| 10-01-030-4<br>(203 9095) | Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами высота проема: 3,615 м<br>Блоки оконные | 100 м2 проемов<br><br>м2 | 4719,41 | 896,11  | 652,85 | 106,91 | 3170,45<br><br>100 | 83,05  |
| 10-01-030-5<br>(203 9095) | Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами высота проема: 4,215 м<br>Блоки оконные | 100 м2 проемов<br><br>м2 | 5096,97 | 962,9   | 692,67 | 113,66 | 3441,4<br><br>100  | 89,24  |

Табл. 10-01-031 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий

|                           |  |                          |          |         |        |       |                    |        |
|---------------------------|--|--------------------------|----------|---------|--------|-------|--------------------|--------|
| 10-01-031-1<br>(203 9053) | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными: глухими площадью проема до 5 м <sup>2</sup><br>Переплеты оконные для жилых зданий | 100 м2 проемов<br><br>м2 | 17133,82 | 2040,56 | 492,58 | 87,41 | 14600,68<br><br>91 | 182,03 |
|---------------------------|--|--------------------------|----------|---------|--------|-------|--------------------|--------|

| №№ расценок<br>Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций<br>Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов   | Ед. измер.   | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |             |       | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |   |
|---|--|--|----------------------|----------------------|-------------|-------|--|---|
|   |  |  |                      | оплата труда рабочих | эксп. машин |       |  | материалы<br>расход неучтенных материалов |
| 1                                       | 2  | 3  | 4                    |                      | 5           | 6     | 7  |   |
| 10-01-031-2<br>(203 9053)               | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными: глухими площадью проема до 10 м <sup>2</sup><br>Переплеты оконные для жилых зданий                            | 100 м <sup>2</sup> проемов<br><br>м <sup>2</sup>           | 12755,53             | 1502,92              | 460,47      | 75,58 | 10792,14                                 | 134,07                                    |
| 10-01-031-3<br>(101 9411)<br>(203 9053) | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными: открывающимися площадью проема до 5 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия<br>Переплеты оконные для жилых зданий  | 100 м <sup>2</sup> проемов<br><br>ком-плект м <sup>2</sup> | 18055,88             | 2962,62              | 492,58      | 87,41 | 14600,68                                 | 245,25                                    |
| 10-01-031-4<br>(101 9411)<br>(203 9053) | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными: открывающимися площадью проема до 10 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия<br>Переплеты оконные для жилых зданий | 100 м <sup>2</sup> проемов<br><br>ком-плект м <sup>2</sup> | 13306,69             | 2054,08              | 460,47      | 75,58 | 10792,14                                 | 170,04                                    |

Табл. 10-01-032 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

|                           |   |   |          |         |        |       |          |     |
|---------------------------|---|---|----------|---------|--------|-------|----------|-----|
| 10-01-032-1<br>(101 9411) | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах переплетами: одинарными площадью проема до 2 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия     | 100 м <sup>2</sup> проемов<br><br>ком-плект | 53784,46 | 7409,63 | 296,89 | 62,98 | 46077,94 | 599 |
| 10-01-032-2<br>(101 9411) | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах переплетами: одинарными площадью проема более 2 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия  | 100 м <sup>2</sup> проемов<br><br>ком-плект | 42244,37 | 4948    | 278,35 | 60,36 | 37018,02 | 400 |
| 10-01-032-3<br>(101 9411) | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах переплетами: раздельными площадью проема до 2 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия    | 100 м <sup>2</sup> проемов<br><br>ком-плект | 63087,54 | 9131,3  | 296,89 | 62,98 | 53659,35 | 719 |
| 10-01-032-4<br>(101 9411) | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах переплетами: раздельными площадью проема более 2 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия | 100 м <sup>2</sup> проемов<br><br>ком-плект | 50932,48 | 5956,3  | 280,37 | 60,83 | 44695,81 | 469 |

Табл. 10-01-033 Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах

|             |  |                            |          |         |        |       |          |        |
|-------------|--|----------------------------|----------|---------|--------|-------|----------|--------|
| 10-01-033-1 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 1 м | 100 м <sup>2</sup> проемов | 17924,85 | 1406,07 | 123,06 | 39,48 | 16395,72 | 125,43 |
|-------------|--|----------------------------|----------|---------|--------|-------|----------|--------|

ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции

| №№ расценок              | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                   | Ед. измер.     | Прямые затраты, руб. | оплата труда рабочих | В том числе, руб. |                            |                              | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|--|
|                          |  |                |                      |                      | экспл. машин      |                            | расход неучтенных материалов |  |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов                   |                |                      |                      | всего             | в т.ч. оплата труда машин. |                              |  |
| 1                        | 2  | 3              | 4                    | 5                    | 6                 | 7                          | 8                            | 9  |
| 10-01-033-2              | Установка деревянных подоконных досок в камсных стенах высотой проема: до 2 м    | 100 м2 проемов | 9491,2               | 742,33               | 64,29             | 22,58                      | 8684,58                      | 66,22                                    |
| 10-01-033-3              | Установка деревянных подоконных досок в камсных стенах высотой проема: более 2 м | 100 м2 проемов | 6504,42              | 509,27               | 45,18             | 19,35                      | 5949,97                      | 45,43                                    |

5. ДВЕРИ, ВОРОТА

Табл. 10-01-039 Установка блоков

|                           |  |                                |          |         |         |        |          |        |
|---------------------------|--|--------------------------------|----------|---------|---------|--------|----------|--------|
| 10-01-039-1<br>(101 9411) | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия                                | 100 м2 проемов<br><br>комплект | 31243,74 | 1245,1  | 1578,14 | 232,4  | 28420,5  | 104,28 |
| 10-01-039-2<br>(101 9411) | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия                             | 100 м2 проемов<br><br>комплект | 33171,86 | 1135,48 | 1215,45 | 181,71 | 30820,93 | 92,92  |
| 10-01-039-3<br>(101 9411) | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия    | 100 м2 проемов<br><br>комплект | 32052,07 | 1340,9  | 263,13  | 59,9   | 30448,04 | 115    |
| 10-01-039-4<br>(101 9411) | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия | 100 м2 проемов<br><br>комплект | 32789,39 | 1178,48 | 259,08  | 58,98  | 31351,83 | 98,7   |
| 10-01-039-5<br>(101 9411) | Установка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия  | 100 м2 проемов<br><br>комплект | 59706,82 | 1568,05 | 1537,7  | 239,92 | 56601,07 | 142,68 |

Табл. 10-01-040 Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

|   |  |                                   |          |        |        |       |         |     |
|---|--|-----------------------------------|----------|--------|--------|-------|---------|-----|
| 10-01-040-1<br>(101 9411)<br>(203 9059) | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах площадью проема: до 2 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия<br>Полотна для блоков дверных | 100 м2 проемов<br><br>комплект м2 | 12956,14 | 5613,4 | 301,59 | 68,66 | 7041,15 | 442 |
| 10-01-040-2<br>(101 9411)<br>(203 9059) | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах площадью проема: до 3 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия<br>Полотна для блоков дверных | 100 м2 проемов<br><br>комплект м2 | 13837,33 | 4241,8 | 288,1  | 65,59 | 9307,43 | 334 |

| №№ расценок              | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |              |                            | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |                              |
|--------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------|--|------------------------------|
|                          |  |            |                      | оплата труда рабочих | экспл. машин |                            |  | расход неучтенных материалов |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов |            |                      |                      | всего        | в т.ч. оплата труда машин. |  |                              |
| 1                        | 2  | 3          | 4                    | 5                    | 6            | 7                          | 8  | 9                            |

Табл. 10-01-041 Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками

|                           |  |  |           |         |         |        |           |        |
|---------------------------|--|--|-----------|---------|---------|--------|-----------|--------|
| 10-01-041-1<br>(101 9411) | Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами: спаренными площадью проема до 3 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия                            | 100 м <sup>2</sup><br>проемов<br><br>ком-плект | 85511,25  | 1842,52 | 1619,65 | 229,02 | 82049,08  | 160,08 |
| 10-01-041-2<br>(101 9411) | Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами: спаренными площадью проема более 3 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия                         | 100 м <sup>2</sup><br>проемов<br><br>ком-плект | 120866,67 | 1729,37 | 1219,82 | 173,41 | 117917,48 | 141,52 |
| 10-01-041-3<br>(101 9411) | Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами: раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема до 3 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия    | 100 м <sup>2</sup><br>проемов<br><br>ком-плект | 79207,52  | 3069,5  | 1920,45 | 277,1  | 74217,57  | 263,25 |
| 10-01-041-4<br>(101 9411) | Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами: раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема более 3 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия | 100 м <sup>2</sup><br>проемов<br><br>ком-плект | 123275,31 | 2989,39 | 1385,37 | 200,14 | 118900,55 | 238,96 |

Табл. 10-01-042 Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками

|                           |  |  |           |         |        |       |           |     |
|---------------------------|--|--|-----------|---------|--------|-------|-----------|-----|
| 10-01-042-1<br>(101 9411) | Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами: спаренными площадью проема до 3 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия                         | 100 м <sup>2</sup><br>проемов<br><br>ком-плект | 91435,34  | 5179,14 | 285,4  | 60,98 | 85970,8   | 414 |
| 10-01-042-2<br>(101 9411) | Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами: спаренными площадью проема более 3 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия                      | 100 м <sup>2</sup><br>проемов<br><br>ком-плект | 124252,64 | 3759,2  | 269,83 | 58,83 | 120223,61 | 296 |
| 10-01-042-3<br>(101 9411) | Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами: раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема до 3 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия | 100 м <sup>2</sup><br>проемов<br><br>ком-плект | 83734,1   | 5742,09 | 288,77 | 61,75 | 77703,24  | 459 |
| 10-01-042-4               | Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами: раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема более 3 м <sup>2</sup>                  | 100 м <sup>2</sup><br>проемов                  | 125721,48 | 4495,8  | 277,93 | 60,67 | 120947,75 | 354 |

ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции

| №№ расценок<br>Коды<br>исчисленных<br>ресурсов | Наименование и характеристика<br>строительных работ и конструкций<br>исчисленных расценками<br>материалов | Ед.<br>измер. | Прямые<br>затраты,<br>руб. | В том числе, руб.          |                       |  | Затраты<br>труда<br>рабочих<br>строителей,<br>чел.-ч |   |
|--|---|---------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--|--|---|
|  |   |               |                            | оплата<br>труда<br>рабочих | экспл. машин<br>всего | материалы<br>расход<br>исчисленных<br>материалов |  |   |
| 1  | 2   | 3             | 4                          | 5                          | 6                     | 7  | 8  | 9 |
| (101 9411)                                     | Скобяные изделия  | ком-<br>плект |                            |                            |                       |  | П  |   |

Табл. 10-01-043 Установка коробок в деревянных стенах

|             |   |                   |          |         |       |       |          |      |
|-------------|---|-------------------|----------|---------|-------|-------|----------|------|
| 10-01-043-1 | Установка коробок в деревянных стенах: рубленых в проемах оконных площадью до 2 м <sup>2</sup>      | 100 м2<br>проемов | 10873,39 | 4678,74 | 70,84 | 16,13 | 6123,81  | 374  |
| 10-01-043-2 | Установка коробок в деревянных стенах: рубленых в проемах оконных площадью более 2 м <sup>2</sup>   | 100 м2<br>проемов | 11816,66 | 3227,58 | 48,58 | 11,06 | 8540,5   | 258  |
| 10-01-043-3 | Установка коробок в деревянных стенах: рубленых в проемах дверных площадью до 3 м <sup>2</sup>      | 100 м2<br>проемов | 16638,2  | 4403,72 | 74,89 | 17,05 | 12159,59 | 356  |
| 10-01-043-4 | Установка коробок в деревянных стенах: рубленых в проемах дверных площадью более 3 м <sup>2</sup>   | 100 м2<br>проемов | 12405,03 | 3216,2  | 53,98 | 12,29 | 9134,85  | 260  |
| 10-01-043-5 | Установка коробок в деревянных стенах: нерубленых в проемах оконных площадью до 2 м <sup>2</sup>    | 100 м2<br>проемов | 4492,59  | 852,38  | 62,75 | 14,28 | 3577,46  | 78,2 |
| (203 9058)  | Коробки дверные   | м                 |          |         |       |       | 346      |      |
| 10-01-043-6 | Установка коробок в деревянных стенах: нерубленых в проемах оконных площадью более 2 м <sup>2</sup> | 100 м2<br>проемов | 2883,84  | 527,56  | 43,18 | 9,83  | 2313,1   | 48,4 |
| (203 9058)  | Коробки дверные   | м                 |          |         |       |       | 240      |      |
| 10-01-043-7 | Установка коробок в деревянных стенах: нерубленых в проемах дверных площадью до 3 м <sup>2</sup>    | 100 м2<br>проемов | 5008,84  | 822,95  | 62,75 | 14,28 | 4123,14  | 75,5 |
| (203 9058)  | Коробки дверные   | м                 |          |         |       |       | 315      |      |
| 10-01-043-8 | Установка коробок в деревянных стенах: нерубленых в проемах дверных площадью более 3 м <sup>2</sup> | 100 м2<br>проемов | 3613,45  | 587,51  | 46,55 | 10,6  | 2979,39  | 53,9 |
| (203 9058)  | Коробки дверные   | м                 |          |         |       |       | 231      |      |

Табл. 10-01-044 Обивка дверей

|             |  |                   |          |         |       |      |          |        |
|-------------|--|-------------------|----------|---------|-------|------|----------|--------|
| 10-01-044-1 | Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной: по войлоку с двух сторон   | 100 м2<br>проемов | 9106,73  | 1867,82 | 58,02 | 9,52 | 7180,89  | 174,4  |
| 10-01-044-2 | Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной: по войлоку с одной стороны | 100 м2<br>проемов | 5979,49  | 1120,69 | 29,36 | 4,91 | 4829,44  | 104,64 |
| 10-01-044-3 | Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной: по асбесту с двух сторон   | 100 м2<br>проемов | 11788,66 | 1559,79 | 51,37 | 8,45 | 10177,5  | 147,15 |
| 10-01-044-4 | Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной: по асбесту с одной стороны | 100 м2<br>проемов | 7792,07  | 935,87  | 29,36 | 4,91 | 6826,84  | 88,29  |
| 10-01-044-5 | Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной: по дереву с двух сторон    | 100 м2<br>проемов | 8452,82  | 1459,24 | 24,03 | 4    | 6969,55  | 136,25 |
| 10-01-044-6 | Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной: по дереву с одной стороны  | 100 м2<br>проемов | 5579,97  | 875,54  | 16,68 | 2,77 | 4687,75  | 81,75  |
| 10-01-044-7 | Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной: по войлоку с двух сторон     | 100 м2<br>проемов | 14826,23 | 1821,13 | 50,69 | 8,3  | 12954,41 | 170,04 |
| 10-01-044-8 | Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной: по войлоку с одной стороны   | 100 м2<br>проемов | 9841,63  | 1092,63 | 34,68 | 5,68 | 8714,32  | 102,02 |
| 10-01-044-9 | Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной: по асбесту с двух сторон     | 100 м2<br>проемов | 17518,65 | 1513,57 | 54,06 | 9,06 | 15951,02 | 142,79 |

| №№ расценок<br>Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций<br>Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Ед. измер.     | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                       |                            |   | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|---|--|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|---|--|
|   |  |                |                      | оплата труда рабочих | экспл. машин<br>всего | в т.ч. оплата труда машин. | материалы<br>расход неучтенных материалов |  |
| 1                                       | 2  | 3              | 4                    | 5                    | 6                     | 7                          | 8   | 9  |
| 10-01-044-10                            | Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной: по асбесту с одной стороны   | 100 м2 проемов | 11649,18             | 908,1                | 29,36                 | 4,91                       | 10711,72                                  | 85,67                                    |
| 10-01-044-11                            | Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной: по дереву с двух сторон  | 100 м2 проемов | 14176,69             | 1409,59              | 24,03                 | 4                          | 12743,07                                  | 132,98                                   |
| 10-01-044-12                            | Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной: по дереву с одной стороны  | 100 м2 проемов | 9437,41              | 845,77               | 16,68                 | 2,77                       | 8574,96                                   | 79,79                                    |

Табл. 10-01-045 Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах

|             |   |                |        |        |      |      |        |      |
|-------------|---|----------------|--------|--------|------|------|--------|------|
| 10-01-045-1 | Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах: каменных площадью проема до 3 м <sup>2</sup>      | 100 м2 проемов | 728,7  | 397,02 | 0,67 | 0,15 | 331,01 | 35,8 |
| 10-01-045-2 | Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах: каменных площадью проема более 3 м <sup>2</sup>   | 100 м2 проемов | 491,77 | 279,47 | 0,67 | 0,15 | 211,63 | 25,2 |
| 10-01-045-3 | Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах: нерубленых площадью проема до 3 м <sup>2</sup>    | 100 м2 проемов | 617,32 | 289,45 | 0,67 | 0,15 | 327,2  | 26,1 |
| 10-01-045-4 | Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах: нерубленых площадью проема более 3 м <sup>2</sup> | 100 м2 проемов | 415,04 | 205,17 | 0,67 | 0,15 | 209,2  | 18,5 |

Табл. 10-01-046 Установка ворот

|             |   |                          |         |         |         |        |         |        |
|-------------|---|--------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 10-01-046-1 | Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками | 100 м2 полотен и проемов | 7188,99 | 2762,21 | 1234,65 | 183,24 | 3192,13 | 228,66 |
| (203 9124)  | Каркасы ворот раздвижных, распашных подъемных, подъемно-поворотных  | т                        |         |         |         |        | 3,91    |        |
| (101 9411)  | Скобяные изделия  | комплект                 |         |         |         |        | П       |        |
| (203 9123)  | Ворота распашные  | м2                       |         |         |         |        | 100     |        |
| 10-01-046-2 | Установка ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками                                    | 100 м2 полотен и проемов | 5237,5  | 1000,32 | 261,81  | 64,51  | 3975,37 | 90,2   |
| (101 9411)  | Скобяные изделия  | комплект                 |         |         |         |        | П       |        |
| (203 9123)  | Ворота распашные  | м2                       |         |         |         |        | 90      |        |

## 6. ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ

Табл. 10-01-052 Устройство лестниц внутриквартирных, крылец и козырьков

|             |  |                              |        |        |       |      |        |      |
|-------------|--|------------------------------|--------|--------|-------|------|--------|------|
| 10-01-052-1 | Устройство: лестниц внутриквартирных с подшивкой досками обшивки | 1 м2 горизонтальной проекции | 498,16 | 61,3   | 4,72  | 1,08 | 432,14 | 4,9  |
| 10-01-052-2 | Устройство: лестниц внутриквартирных без подшивки                | 1 м2 горизонтальной проекции | 439,87 | 51,04  | 4,05  | 0,92 | 384,78 | 4,08 |
| 10-01-052-3 | Устройство: устройство крылец                                    | 1 м2 горизонтальной проекции | 474,09 | 100,18 | 27,58 | 7,22 | 346,33 | 8,49 |

**ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции**

| №№ расценок<br>Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций<br>Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Ед. измер.                      | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |              |      |                              | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|---|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------|------------------------------|--|
|   |  |                                 |                      | оплата труда рабочих | экспл. машин |      | расход неучтенных материалов |  |
| 6                                       | всего  | в т.ч. оплата труда машин.      | 8                    |                      | 9            |      |                              |  |
| 10-01-052-4                             | Устройство: козырьков  | 1 м2<br>горизонтальной проекции | 119,28               | 57,82                | 1,35         | 0,31 | 60,11                        | 4,9                                      |

Табл. 10-01-053 Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец

|             |                              |      |         |        |       |      |         |       |
|-------------|------------------------------|------|---------|--------|-------|------|---------|-------|
| 10-01-053-1 | Установка каркаса из брусьев | 1 м3 | 2305,65 | 539,88 | 33,85 | 5,38 | 1731,92 | 42,51 |
|-------------|------------------------------|------|---------|--------|-------|------|---------|-------|

**7. ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ПЛУТЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ**

Табл. 10-01-057 Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок

|                           |  |                         |         |         |        |       |                |        |
|---------------------------|--|-------------------------|---------|---------|--------|-------|----------------|--------|
| 10-01-057-1<br>(203 9125) | Установка по месту шкафных и антресольных: стенок<br>Стенки шкафов | 100 м2<br>деталей<br>м2 | 2343,82 | 742,64  | 359,8  | 59,75 | 1241,38<br>100 | 70,06  |
| 10-01-057-2<br>(203 9152) | Установка по месту шкафных и антресольных: полок<br>Полки шкафов   | 100 м2<br>деталей<br>м2 | 1946,37 | 1485,27 | 352,85 | 59,75 | 108,25<br>100  | 140,12 |

Табл. 10-01-058 Установка шкафных и антресольных дверных блоков

|   |  |                                    |        |       |       |      |                  |      |
|---|--|------------------------------------|--------|-------|-------|------|------------------|------|
| 10-01-058-1<br>(101 9411)<br>(203 9126) | Установка дверных блоков: шкафных<br>Скобяные изделия<br>Блоки дверные шкафные           | 10 шт.<br>блоков<br>комплект<br>м2 | 230,58 | 76,61 | 43,92 | 7,38 | 110,05<br>П<br>П | 7,1  |
| 10-01-058-2<br>(101 9411)<br>(203 9127) | Установка дверных блоков: антресольных<br>Скобяные изделия<br>Блоки дверные антресольные | 10 шт.<br>блоков<br>комплект<br>м2 | 122,44 | 35,28 | 13,41 | 2,3  | 73,75<br>П<br>П  | 3,27 |

Табл. 10-01-059 Установка плутчных изделий

|                           |   |                           |         |        |        |       |                |       |
|---------------------------|---|---------------------------|---------|--------|--------|-------|----------------|-------|
| 10-01-059-1<br>(203 9130) | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.<br>Изделия | 100 шт.<br>изделий<br>шт. | 2528,11 | 782,31 | 192,65 | 51,23 | 1553,15<br>100 | 75,15 |
|---------------------------|---|---------------------------|---------|--------|--------|-------|----------------|-------|

Табл. 10-01-060 Установка и крепление наличников

|             |                                  |                            |        |       |     |      |        |      |
|-------------|----------------------------------|----------------------------|--------|-------|-----|------|--------|------|
| 10-01-060-1 | Установка и крепление наличников | 100 м<br>коробок<br>блоков | 766,43 | 82,89 | 2,7 | 0,61 | 680,84 | 7,82 |
|-------------|----------------------------------|----------------------------|--------|-------|-----|------|--------|------|

**8. ЭСТАКАДЫ**

Табл. 10-01-064 Устройство эстакад

|             |   |                                      |           |          |          |         |           |         |
|-------------|---|--------------------------------------|-----------|----------|----------|---------|-----------|---------|
| 10-01-064-1 | Устройство эстакад на: сваях, высотой до 3 м    | 100 м3<br>древесины в<br>конструкции | 183932,04 | 19117,09 | 31196,04 | 1939,81 | 133618,91 | 1545,44 |
| 10-01-064-2 | Устройство эстакад на: сваях, высотой более 3 м | 100 м3<br>древесины в<br>конструкции | 164625,05 | 15942,7  | 34174,94 | 2107,55 | 114507,41 | 1319,76 |
| 10-01-064-3 | Устройство эстакад на: лжнях, высотой 1 м       | 100 м3<br>древесины в<br>конструкции | 186208,35 | 30022,83 | 1879,46  | 341,15  | 154306,06 | 2456,86 |

| №№ расценок<br>Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций<br>Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Ед. измер.                     | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |              |                            |                              | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|---|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|--|
|   |  |                                |                      | оплата труда рабочих | экспл. машин |                            | расход неучтенных материалов |  |
|   |  |                                |                      |                      | всего        | в т.ч. оплата труда машин. |                              |  |
| 1                                       | 2  | 3                              | 4                    | 5                    | 6            | 7                          | 8                            | 9  |
| 10-01-064-4                             | Устройство эстакад на: лежнях, высотой 2 м   | 100 м3 древесины в конструкции | 177462,92            | 25439,03             | 1920,33      | 374,94                     | 150103,56                    | 2105,88                                  |
| 10-01-064-5                             | Устройство эстакад на: лежнях, высотой 3 м и более   | 100 м3 древесины в конструкции | 158682,02            | 23123,17             | 1847,91      | 358,35                     | 133710,94                    | 1892,24                                  |

Табл. 10-01-065 Ограждение деревянных эстакад

|             |                               |                  |         |         |       |      |         |        |
|-------------|-------------------------------|------------------|---------|---------|-------|------|---------|--------|
| 10-01-065-1 | Ограждение деревянных эстакад | 100 м ограждений | 4817,09 | 2199,47 | 55,48 | 9,07 | 2562,14 | 184,21 |
|-------------|-------------------------------|------------------|---------|---------|-------|------|---------|--------|

Табл. 10-01-066 Устройство моторных будок

|             |                           |                          |          |         |         |        |          |        |
|-------------|---------------------------|--------------------------|----------|---------|---------|--------|----------|--------|
| 10-01-066-1 | Устройство моторных будок | 100 м2 площади застройки | 82338,51 | 8357,73 | 1971,79 | 334,85 | 72008,99 | 745,56 |
| (203 9155)  | Приборы дверные накладные | ком-плект                |          |         |         |        | П        |        |
| (203 9156)  | Приборы оконные           | ком-плект                |          |         |         |        | П        |        |
| (203 9057)  | Блоки дверные             | м2                       |          |         |         |        | 15,8     |        |
| (203 9095)  | Блоки оконные             | м2                       |          |         |         |        | 16,1     |        |

9. ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Табл. 10-01-070 Устройство заборов

|             |   |               |          |         |        |        |         |        |
|-------------|---|---------------|----------|---------|--------|--------|---------|--------|
| 10-01-070-1 | Устройство заборов с установкой столбов: глухих                           | 100 м2 забора | 10193,69 | 2132,8  | 877,25 | 118,27 | 7183,64 | 185,3  |
| 10-01-070-2 | Устройство заборов с установкой столбов: решетчатых высотой до 1,2 м      | 100 м2 забора | 6838,45  | 1536,77 | 148,33 | 28,42  | 5153,35 | 135,16 |
| 10-01-070-3 | Устройство заборов с установкой столбов: решетчатых высотой до 1,6 м      | 100 м2 забора | 6696,95  | 1462,41 | 144,13 | 29,18  | 5090,41 | 128,62 |
| 10-01-070-4 | Устройство заборов с установкой столбов: решетчатых высотой до 2 м        | 100 м2 забора | 7296,66  | 1425,23 | 816,37 | 109,05 | 5055,06 | 125,35 |
| 10-01-070-5 | Устройство заборов при установленных столбах: глухих                      | 100 м2 забора | 8102,45  | 1753,9  | 663,24 | 79,72  | 5685,31 | 150,42 |
| 10-01-070-6 | Устройство заборов при установленных столбах: решетчатых высотой до 1,2 м | 100 м2 забора | 5179,71  | 1130,4  | 94,26  | 11,67  | 3955,05 | 98,21  |
| 10-01-070-7 | Устройство заборов при установленных столбах: решетчатых высотой до 1,6 м | 100 м2 забора | 5212,32  | 1100,24 | 93,86  | 12,45  | 4018,22 | 95,59  |
| 10-01-070-8 | Устройство заборов при установленных столбах: решетчатых высотой до 2 м   | 100 м2 забора | 5704,88  | 1082,75 | 599,13 | 71,57  | 4023    | 94,07  |

Табл. 10-01-071 Устройство калиток

|             |   |                |          |         |        |       |          |        |
|-------------|---|----------------|----------|---------|--------|-------|----------|--------|
| 10-01-071-1 | Устройство калиток с установкой столбов: глухих | 100 м2 калиток | 18777,97 | 4348,41 | 500,33 | 84,63 | 13929,23 | 395,67 |
| (101 0782)  | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг   | т              |          |         |        |       | П        |        |



ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции

| МЛР<br>расценок<br>Коды<br>исчисленных<br>ресурсов | Наименование и характеристика<br>строительных работ и конструкций<br>Наименование и характеристика<br>исчисленных расценками<br>материалов | Ед.<br>измер.          | Прямые<br>затраты,<br>руб. | В том числе, руб.          |                      |                                     |                                     | Затраты<br>группы<br>рабочих<br>строителей,<br>чел.-ч |
|--|--|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
|  |  |                        |                            | оплата<br>труда<br>рабочих | эксп. машин<br>всего | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин. | расход<br>исчисленных<br>материалов |   |
| 1  | 2  | 3                      | 4                          | 5                          | 6                    | 7                                   | 8                                   | 9   |
| 10-01-071-2<br>(101 0782)                          | Устройство калиток с установкой столбов: решетчатых высотой до 1,2 м<br>Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг                      | 100 м2<br>калиток<br>т | 18263,02                   | 4060,91                    | 462,73               | 87,4                                | 13739,38                            | 369,51  |
| 10-01-071-3<br>(101 0782)                          | Устройство калиток с установкой столбов: решетчатых высотой до 1,6 м<br>Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг                      | 100 м2<br>калиток<br>т | 17842,57                   | 3809,35                    | 450,99               | 90,48                               | 13582,23                            | 346,62  |
| 10-01-071-4<br>(101 0782)                          | Устройство калиток с установкой столбов: решетчатых высотой до 2 м<br>Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг                        | 100 м2<br>калиток<br>т | 16245,06                   | 3653,63                    | 409,31               | 84,18                               | 12182,12                            | 332,45  |
| 10-01-071-5<br>(101 0782)                          | Устройство калиток при установленных столбах: глухих<br>Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг                                      | 100 м2<br>калиток<br>т | 12429,95                   | 2886,96                    | 294,2                | 18,89                               | 9248,79                             | 262,69  |
| 10-01-071-6<br>(101 0782)                          | Устройство калиток при установленных столбах: решетчатых высотой до 1,2 м<br>Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг                 | 100 м2<br>калиток<br>т | 13283,94                   | 2922,9                     | 322,45               | 31,34                               | 10038,59                            | 265,96  |
| 10-01-071-7<br>(101 0782)                          | Устройство калиток при установленных столбах: решетчатых высотой до 1,6 м<br>Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг                 | 100 м2<br>калиток<br>т | 12308,92                   | 2898,94                    | 276,06               | 28,72                               | 9133,92                             | 263,78  |
| 10-01-071-8<br>(101 0782)                          | Устройство калиток при установленных столбах: решетчатых высотой до 2 м<br>Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг                   | 100 м2<br>калиток<br>т | 11012,14                   | 2874,98                    | 277,71               | 29,95                               | 7859,45                             | 261,6   |

Табл. 10-01-072 Устройство ворот

|                           |   |                      |          |         |         |        |          |        |
|---------------------------|---|----------------------|----------|---------|---------|--------|----------|--------|
| 10-01-072-1<br>(101 0782) | Устройство ворот с установкой столбов: глухих<br>Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг                      | 100 м2<br>ворот<br>т | 14655,67 | 3569,77 | 2502,67 | 300,75 | 8583,23  | 324,82 |
| 10-01-072-2<br>(101 0782) | Устройство ворот с установкой столбов: решетчатых высотой до 1,2 м<br>Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | 100 м2<br>ворот<br>т | 15947,51 | 3665,6  | 392,12  | 70,04  | 11889,79 | 333,54 |
| 10-01-072-3<br>(101 0782) | Устройство ворот с установкой столбов: решетчатых высотой до 1,6 м<br>Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | 100 м2<br>ворот<br>т | 14988,23 | 3545,81 | 359,77  | 69,58  | 11082,65 | 322,64 |
| 10-01-072-4<br>(101 0782) | Устройство ворот с установкой столбов: решетчатых высотой до 2 м<br>Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг   | 100 м2<br>ворот<br>т | 16153,02 | 3473,94 | 2566,13 | 328,55 | 10112,95 | 316,1  |
| 10-01-072-5<br>(101 0782) | Устройство ворот при установленных столбах: глухих<br>Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг                 | 100 м2<br>ворот<br>т | 12394,09 | 3054,67 | 2426,73 | 275,4  | 6912,69  | 277,95 |
| 10-01-072-6               | Устройство ворот при установленных столбах: решетчатых высотой до 1,2 м   | 100 м2<br>ворот      | 12400,54 | 3102,59 | 273,48  | 29,34  | 9024,47  | 282,31 |

| №№ расценок               | Наименование и характеристики строительных работ и конструкций   | Ед. измер.        | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |              |                            |           | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|---------------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------|-----------|--|
|                           |  |                   |                      | оплата труда рабочих | экспл. машин |                            | материалы |  |
|                           |  |                   |                      |                      | всего        | в т.ч. оплата труда машин. |           |  |
| 1                         | 2  | 3                 | 4                    | 5                    | 6            | 7                          | 8         | 9  |
| (101 0782)                | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг  | т                 |                      |                      |              |                            | П         |  |
| 10-01-072-7<br>(101 0782) | Устройство ворот при установленных столбах: решетчатых высотой до 1,6 м<br>Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | 100 м2 ворот<br>т | 11323,88             | 3078,63              | 232,29       | 26,11                      | 8012,96   | 280,13                                   |
| 10-01-072-8<br>(101 0782) | Устройство ворот при установленных столбах: решетчатых высотой до 2 м<br>Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг   | 100 м2 ворот<br>т | 12612,08             | 3066,65              | 2439,01      | 283,24                     | 7106,42   | 279,04                                   |

Табл. 10-01-073 Устройство заборов из щитов

|             |  |               |          |        |        |        |          |       |
|-------------|--|---------------|----------|--------|--------|--------|----------|-------|
| 10-01-073-1 | Устройство заборов из щитов с установкой столбов: глухих                           | 100 м2 забора | 12962,55 | 642,77 | 877,25 | 118,27 | 11442,53 | 58,97 |
| 10-01-073-2 | Устройство заборов из щитов с установкой столбов: решетчатых высотой до 1,2 м      | 100 м2 забора | 12631,58 | 719,95 | 154,99 | 29,49  | 11756,64 | 66,05 |
| 10-01-073-3 | Устройство заборов из щитов с установкой столбов: решетчатых высотой до 1,6 м      | 100 м2 забора | 12247,51 | 652,26 | 147,48 | 29,8   | 11447,77 | 59,84 |
| 10-01-073-4 | Устройство заборов из щитов с установкой столбов: решетчатых высотой до 2 м        | 100 м2 забора | 12618,2  | 611,93 | 817,05 | 109,21 | 11189,22 | 56,14 |
| 10-01-073-5 | Устройство заборов из щитов при установленных столбах: глухих                      | 100 м2 забора | 10932,86 | 263,49 | 657,45 | 79,72  | 10011,92 | 24,42 |
| 10-01-073-6 | Устройство заборов из щитов при установленных столбах: решетчатых высотой до 1,2 м | 100 м2 забора | 10966,98 | 311,72 | 96,92  | 10,29  | 10558,34 | 28,89 |
| 10-01-073-7 | Устройство заборов из щитов при установленных столбах: решетчатых высотой до 1,6 м | 100 м2 забора | 10757,11 | 283,45 | 98,08  | 11,98  | 10375,58 | 26,27 |
| 10-01-073-8 | Устройство заборов из щитов при установленных столбах: решетчатых высотой до 2 м   | 100 м2 забора | 11022,72 | 265,76 | 601,32 | 71,27  | 10155,64 | 24,63 |

Табл. 10-01-074 Устройство калиток из готовых полотен

|                           |  |                     |          |         |        |       |          |        |
|---------------------------|--|---------------------|----------|---------|--------|-------|----------|--------|
| 10-01-074-1<br>(101 0782) | Устройство калиток из готовых полотен с установкой столбов: глухих<br>Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг                      | 100 м2 калиток<br>т | 46788,55 | 2139,59 | 500,33 | 84,63 | 44148,63 | 192,93 |
| 10-01-074-2<br>(101 0782) | Устройство калиток из готовых полотен с установкой столбов: решетчатых высотой до 1,2 м<br>Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | 100 м2 калиток<br>т | 45695,81 | 1849,48 | 462,73 | 87,4  | 43383,6  | 166,77 |
| 10-01-074-3<br>(101 0782) | Устройство калиток из готовых полотен с установкой столбов: решетчатых высотой до 1,6 м<br>Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | 100 м2 калиток<br>т | 45686,28 | 1595,63 | 450,99 | 90,48 | 43639,66 | 143,88 |
| 10-01-074-4<br>(101 0782) | Устройство калиток из готовых полотен с установкой столбов: решетчатых высотой до 2 м<br>Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг   | 100 м2 калиток<br>т | 44308,98 | 1426,4  | 409,31 | 84,18 | 42473,27 | 128,62 |
| 10-01-074-5               | Устройство калиток из готовых полотен при установленных столбах: глухих  | 100 м2 калиток      | 40418,81 | 656,42  | 294,2  | 18,89 | 39468,19 | 59,19  |

ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции

| №№ расценок<br>Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций<br>Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов                | Ед. измер.          | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                       |   | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |       |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---|--|-------|
|   |   |                     |                      | оплата труда рабочих | экспл. машин<br>всего | материалы<br>расход неучтенных материалов |  |       |
| 1                                       | 2   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                     | 7   | 8  | 9     |
| (101 0782)                              | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг   | т                   |                      |                      |                       |   | П  |       |
| 10-01-074-6<br>(101 0782)               | Устройство калиток из готовых полотен при установленных столбах: решетчатых высотой до 1,2 м<br>Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | 100 м2 калиток<br>т | 40699,16             | 693,9                | 322,45                | 31,34                                     | 39682,81                                 | 62,57 |
| 10-01-074-7<br>(101 0782)               | Устройство калиток из готовых полотен при установленных столбах: решетчатых высотой до 1,6 м<br>Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | 100 м2 калиток<br>т | 40138,36             | 670,95               | 276,06                | 28,72                                     | 39191,35                                 | 60,5  |
| 10-01-074-8<br>(101 0782)               | Устройство калиток из готовых полотен при установленных столбах: решетчатых высотой до 2 м<br>Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг   | 100 м2 калиток<br>т | 39081,07             | 652,76               | 277,71                | 29,95                                     | 38150,6                                  | 58,86 |

Табл. 10-01-075 Устройство ворот из готовых полотен

|                           |   |                   |          |         |         |        |          |        |
|---------------------------|---|-------------------|----------|---------|---------|--------|----------|--------|
| 10-01-075-1<br>(101 0782) | Устройство ворот из готовых полотен с установкой столбов: глухих<br>Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг                           | 100 м2 ворот<br>т | 47696,4  | 1353,87 | 2502,67 | 300,75 | 43839,86 | 122,08 |
| 10-01-075-2<br>(101 0782) | Устройство ворот из готовых полотен с установкой столбов: решетчатых высотой до 1,2 м<br>Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг      | 100 м2 ворот<br>т | 47873,68 | 1438,48 | 392,12  | 70,04  | 46043,08 | 129,71 |
| 10-01-075-3<br>(101 0782) | Устройство ворот из готовых полотен с установкой столбов: решетчатых высотой до 1,6 м<br>Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг      | 100 м2 ворот<br>т | 47442,28 | 1317,6  | 359,77  | 69,58  | 45764,91 | 118,81 |
| 10-01-075-4<br>(101 0782) | Устройство ворот из готовых полотен с установкой столбов: решетчатых высотой до 2 м<br>Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг        | 100 м2 ворот<br>т | 48650,94 | 1245,07 | 2566,13 | 328,55 | 44839,74 | 112,27 |
| 10-01-075-5<br>(101 0782) | Устройство ворот из готовых полотен при установленных столбах: глухих<br>Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг                      | 100 м2 ворот<br>т | 44918,51 | 838,17  | 2426,73 | 275,4  | 41653,61 | 74,77  |
| 10-01-075-6<br>(101 0782) | Устройство ворот из готовых полотен при установленных столбах: решетчатых высотой до 1,2 м<br>Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | 100 м2 ворот<br>т | 44288,98 | 882,23  | 273,48  | 29,34  | 43133,27 | 78,7   |
| 10-01-075-7<br>(101 0782) | Устройство ворот из готовых полотен при установленных столбах: решетчатых высотой до 1,6 м<br>Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | 100 м2 ворот<br>т | 43797,83 | 865,08  | 232,29  | 26,11  | 42700,46 | 77,17  |
| 10-01-075-8<br>(101 0782) | Устройство ворот из готовых полотен при установленных столбах: решетчатых высотой до 2 м<br>Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг   | 100 м2 ворот<br>т | 45125,08 | 852,86  | 2439,01 | 283,24 | 41833,21 | 76,08  |

| №№ расценок<br>Коды<br>исчисленных<br>ресурсов | Наименование и характеристика<br>строительных работ и конструкций<br>Наименование и характеристика<br>исчисленных расценок<br>материалов | Ед.<br>измер. | Прямые<br>затраты,<br>руб. | В том числе, руб.          |             |                                     |                                     | Затраты<br>труда<br>рабочих<br>строителей,<br>чел.-ч |
|--|--|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|  |  |               |                            | оплата<br>труда<br>рабочих | закл. машин |                                     | расход<br>исчисленных<br>материалов |  |
|  |  |               |                            |                            | всего       | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин. |                                     |  |
| 1  | 2  | 3             | 4                          | 5                          | 6           | 7                                   | 8                                   | 9  |

## 10. ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ

Табл. 10-01-079 Установка стульев на лежнях

|             |   |                                    |         |        |       |      |        |       |
|-------------|---|------------------------------------|---------|--------|-------|------|--------|-------|
| 10-01-079-1 | Установка стульев на лежнях глубиной заложения: до 1,5 м    | 1 м3<br>древесины в<br>конструкции | 1016,62 | 185,82 | 44,77 | 9,84 | 786,03 | 17,85 |
| 10-01-079-2 | Установка стульев на лежнях глубиной заложения: более 1,5 м | 1 м3<br>древесины в<br>конструкции | 1212,31 | 223,24 | 42,3  | 9,38 | 946,77 | 21,06 |

Табл. 10-01-080 Устройство ростверков

|             |   |                                    |         |       |       |      |         |      |
|-------------|---|------------------------------------|---------|-------|-------|------|---------|------|
| 10-01-080-1 | Устройство ростверков из брусьев по деревянным связям | 1 м3<br>древесины в<br>конструкции | 2605,99 | 497,7 | 36,51 | 5,68 | 2071,78 | 41,2 |
|-------------|---|------------------------------------|---------|-------|-------|------|---------|------|

Табл. 10-01-081 Устройство цоколей с установкой забирки

|             |   |   |          |         |         |        |          |        |
|-------------|---|---|----------|---------|---------|--------|----------|--------|
| 10-01-081-1 | Устройство цоколей с установкой забирки: из горбыля с обшивкой досками и утеплением | 100 м2<br>вертикальной<br>проекции цоколя | 15172,08 | 3801,27 | 1087,62 | 237,92 | 10283,19 | 358,61 |
| 10-01-081-2 | Устройство цоколей с установкой забирки: из досок                                   | 100 м2<br>вертикальной<br>проекции цоколя | 12834,93 | 2407,8  | 224,8   | 56,52  | 10202,33 | 219,09 |

Табл. 10-01-082 Укладка по фермам прогонов

|             |  |                                    |         |        |       |      |         |       |
|-------------|--|------------------------------------|---------|--------|-------|------|---------|-------|
| 10-01-082-1 | Укладка по фермам прогонов: из досок   | 1 м3<br>древесины в<br>конструкции | 2356,77 | 178    | 34,03 | 5,53 | 2144,74 | 14,39 |
| 10-01-082-2 | Укладка по фермам прогонов: из брусьев | 1 м3<br>древесины в<br>конструкции | 1936,9  | 188,15 | 34,03 | 5,53 | 1714,72 | 15,04 |

Табл. 10-01-083 Устройство по фермам настила

|             |   |                    |         |        |        |       |         |       |
|-------------|---|--------------------|---------|--------|--------|-------|---------|-------|
| 10-01-083-1 | Устройство по фермам настила: из щитов деревянных с плитным утеплителем | 100 м2<br>покрытия | 8555,53 | 397,5  | 391,57 | 64,2  | 7766,46 | 37,5  |
| 10-01-083-2 | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм разреженного      | 100 м2<br>покрытия | 3715,22 | 268,53 | 82,43  | 11,99 | 3364,26 | 23,33 |
| 10-01-083-3 | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного         | 100 м2<br>покрытия | 4644,06 | 336,21 | 104,34 | 15,05 | 4203,51 | 29,21 |
| 10-01-083-4 | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм разреженного      | 100 м2<br>покрытия | 5314,34 | 282,54 | 128,28 | 18,59 | 4903,52 | 24,85 |

ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции

| №№ расценок<br>Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций<br>Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Ед. измер.      | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |              |                            |                              | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|---|--|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|--|
|   |  |                 |                      | оплата труда рабочих | экссл. машин |                            | расход неучтенных материалов |  |
|   |  |                 |                      |                      | всего        | в т.ч. оплата труда машин. |                              |  |
| 1                                       | 2  | 3               | 4                    | 5                    | 6            | 7                          | 8                            | 9  |
| 10-01-083-5                             | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм сплошного  | 100 м2 покрытия | 6664,33              | 353,27               | 158,86       | 23,04                      | 6152,2                       | 31,07                                    |
| 10-01-083-6                             | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 50 мм разреженного   | 100 м2 покрытия | 6436,92              | 294,94               | 158,86       | 23,04                      | 5983,12                      | 25,94                                    |
| 10-01-083-7                             | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 50 мм сплошного  | 100 м2 покрытия | 8081,97              | 369,3                | 207,36       | 29,95                      | 7505,31                      | 32,48                                    |
| 10-01-083-8                             | Устройство по фермам настила: закрытого  | 100 м2 покрытия | 4266,45              | 340,01               | 75,76        | 10,9                       | 3850,68                      | 29,54                                    |

11. ОГНЕЗАЩИТА И АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

Табл. 10-01-087 Огнезащита деревянных конструкций

|             |   |                               |        |        |       |      |         |       |
|-------------|---|-------------------------------|--------|--------|-------|------|---------|-------|
| 10-01-087-1 | Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 древесины в конструкции | 2240,4 | 95,29  | 14,71 | 2,61 | 2130,4  | 8,5   |
| 10-01-087-2 | Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад                      | 10 м3 древесины в конструкции | 5954,4 | 232,97 | 10,69 | 1,84 | 5710,74 | 20,49 |

Табл. 10-01-088 Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам

|             |   |                                  |         |        |      |       |         |       |
|-------------|---|----------------------------------|---------|--------|------|-------|---------|-------|
| 10-01-088-1 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 обработанной поверхности | 7748,82 | 359,41 | 68,2 | 12,13 | 7321,21 | 31,61 |
|-------------|---|----------------------------------|---------|--------|------|-------|---------|-------|

Табл. 10-01-089 Антисептирование водными растворами

|             |   |  |        |       |       |      |        |      |
|-------------|---|--|--------|-------|-------|------|--------|------|
| 10-01-089-1 | Антисептирование водными растворами: стен               | 100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по фермам | 631,26 | 71,18 | 8,69  | 1,54 | 551,39 | 6,26 |
| 10-01-089-2 | Антисептирование водными растворами: перегородок        | 100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по фермам | 741,3  | 87,32 | 10,69 | 1,84 | 643,29 | 7,68 |
| 10-01-089-3 | Антисептирование водными растворами: покрытий по фермам | 100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по фермам | 466,82 | 49,91 | 5,35  | 0,92 | 411,56 | 4,39 |

| №№ расценок<br>Коды<br>исчисленных<br>ресурсов | Наименование и характеристика<br>строительных работ и конструкций<br>исчисленных расценками<br>материалов | Ед.<br>измер. | Прямые<br>затраты,<br>руб. | В том числе, руб.          |             |  |                                     | Затраты<br>труда<br>рабочих<br>строителей,<br>чел.-ч |
|--|---|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------|--|-------------------------------------|--|
|  |   |               |                            | оплата<br>труда<br>рабочих | эксп. машин |  | расход<br>исчисленных<br>материалов |  |
| 6  | 7   | 8             | 9                          |                            |             |  |                                     |  |

Табл. 10-01-090 Антисептирование пастами

|             |   |  |         |        |      |      |         |       |
|-------------|---|--|---------|--------|------|------|---------|-------|
| 10-01-090-1 | Антисептирование пастами: стен рубленых                       | 100 м2<br>стен,<br>перекрытий,<br>перегородок,<br>покрытий | 377,67  | 71,63  | 2,02 | 0,46 | 304,02  | 6,07  |
| 10-01-090-2 | Антисептирование пастами: перекрытий по открытым прогонам     | 100 м2<br>стен,<br>перекрытий,<br>перегородок,<br>покрытий | 1502,78 | 127,33 | 7,37 | 1,39 | 1368,08 | 10,42 |
| 10-01-090-3 | Антисептирование пастами: перекрытий прогонов, балок, накатов | 100 м2<br>стен,<br>перекрытий,<br>перегородок,<br>покрытий | 696,26  | 84,89  | 3,34 | 0,61 | 608,03  | 7,11  |
| 10-01-090-4 | Антисептирование пастами: перегородок с двух сторон           | 100 м2<br>стен,<br>перекрытий,<br>перегородок,<br>покрытий | 1568,96 | 192,19 | 8,69 | 1,54 | 1368,08 | 15,91 |
| 10-01-090-5 | Антисептирование пастами: перекрытий прогонов по фермам       | 100 м2<br>стен,<br>перекрытий,<br>перегородок,<br>покрытий | 98,69   | 6,81   | 0,67 | 0,15 | 91,21   | 0,57  |

**РАЗДЕЛ 02. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ**

**1. ШИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ**

Табл. 10-02-001 Укладка шитов над подпольными каналами

|             |  |        |         |        |        |    |      |      |
|-------------|--|--------|---------|--------|--------|----|------|------|
| 10-02-001-1 | Укладка шитов над подпольными каналами | 100 м2 | 7795,38 | 251,21 | 322,17 | 53 | 7222 | 25,4 |
|-------------|--|--------|---------|--------|--------|----|------|------|

**2. КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ**

Табл. 10-02-004 Установка колонн клееных объемом до 1 м<sup>3</sup>

|                           |   |                |        |       |       |       |           |      |
|---------------------------|---|----------------|--------|-------|-------|-------|-----------|------|
| 10-02-004-1<br>(101 0783) | Установка колонн клееных объемом до 1 м3: на фундамент<br>Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | 1 колонна<br>т | 174,28 | 79,54 | 92,36 | 16,44 | 2,38<br>П | 6,43 |
|---------------------------|---|----------------|--------|-------|-------|-------|-----------|------|

ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции

| №№ расценок<br>Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций<br>Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Ед. измер.     | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                       |                            | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |                              |
|---|--|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--|------------------------------|
|   |  |                |                      | оплата труда рабочих | эскел. машин<br>всего | в т.ч. оплата труда машин. |  | расход неучтенных материалов |
| 1                                       | 2  | 3              | 4                    | 5                    | 6                     | 7                          | 8  | 9                            |
| 10-02-004-2<br>(101 0783)               | Установка колонн клееных объемом до 1 м3: на металлический башмак<br>Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг             | 1 колонна<br>т | 141,27               | 47,64                | 91,65                 | 16,44                      | 1,98                                     | 3,99                         |
|   |  |                |                      |                      |                       |                            | П  |                              |

3. ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ

Табл. 10-02-007 Сборка цокольных перекрытий

|                           |  |                       |         |         |        |       |        |        |
|---------------------------|--|-----------------------|---------|---------|--------|-------|--------|--------|
| 10-02-007-1<br>(300 9545) | Сборка цокольных перекрытий: по балкам с дощатыми полами<br>Вентиляционные решетки | 100 м2 перекрытий шт. | 1687,38 | 1077,06 | 200,77 | 30,87 | 409,55 | 97,12  |
|                           |  |                       |         |         |        |       | П      |        |
| 10-02-007-2               | Сборка цокольных перекрытий: по лагам с дощатыми полами                            | 100 м2 перекрытий     | 1863,45 | 1426,4  | 145,04 | 21,66 | 292,01 | 128,62 |
| 10-02-007-3               | Сборка цокольных перекрытий: по балкам с настилами из нестроганных досок           | 100 м2 перекрытий     | 1288,69 | 876,44  | 234,89 | 38,55 | 177,36 | 79,03  |

Табл. 10-02-008 Утепление цоколя плитами

|             |   |                          |        |        |        |       |  |       |
|-------------|---|--------------------------|--------|--------|--------|-------|--|-------|
| 10-02-008-1 | Утепление цоколя плитами: минераловатными полужесткими толщиной 60 мм | 100 м утепляемого цоколя | 714,21 | 620,15 | 94,06  | 15,51 |  | 55,92 |
| 10-02-008-2 | Утепление цоколя плитами: фибролитовыми толщиной 75 мм                | 100 м утепляемого цоколя | 829,31 | 693,9  | 135,41 | 22,27 |  | 62,57 |

Табл. 10-02-009 Сборка перекрытий с настилкой полов

|             |  |                   |         |         |        |       |        |        |
|-------------|--|-------------------|---------|---------|--------|-------|--------|--------|
| 10-02-009-1 | Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам: с укладкой щитов наката с утеплением плитами минераловатными     | 100 м2 перекрытий | 2528,39 | 1735,08 | 504,93 | 80,95 | 288,38 | 154,78 |
| 10-02-009-2 | Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам: с подшивкой досками обшивки с утеплением плитами минераловатными | 100 м2 перекрытий | 2603,08 | 1967,24 | 419,92 | 66,97 | 215,92 | 175,49 |
| 10-02-009-3 | Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам: с подшивкой досками обшивки                                      | 100 м2 перекрытий | 2044,97 | 1539,58 | 297,18 | 46,7  | 208,21 | 137,34 |
| 10-02-009-4 | Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам: открытых   | 100 м2 перекрытий | 1546,96 | 1056,99 | 297,18 | 46,7  | 192,79 | 94,29  |

Табл. 10-02-010 Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам

|             |  |                   |          |         |        |       |          |        |
|-------------|--|-------------------|----------|---------|--------|-------|----------|--------|
| 10-02-010-1 | Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам: с укладкой щитов наката с утеплением плитами минераловатными     | 100 м2 перекрытий | 1208,94  | 898,16  | 260,12 | 42,7  | 50,66    | 82,4   |
| 10-02-010-2 | Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам: с укладкой щитов наката с утеплением термолитом                  | 100 м2 перекрытий | 36700,55 | 961,38  | 370,86 | 60,98 | 35368,31 | 91,56  |
| 10-02-010-3 | Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам: с несущей подшивкой досками с утеплением плитами минераловатными | 100 м2 перекрытий | 1531,84  | 1156,05 | 260,12 | 42,7  | 115,67   | 106,06 |

| МЛН<br>распределен<br>Коды<br>неучтенных<br>ресурсов | Наименование и характеристика<br>строительных работ и конструкций<br>Наименование и характеристика<br>неучтенных расходами<br>материалов | Ед.<br>измер. | Прямые<br>затраты,<br>руб. | В том числе, руб.          |              |                                     |           | Затраты<br>труда<br>рабочих<br>строителей,<br>чел.-ч |
|--|--|---------------|----------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|--|
|  |  |               |                            | оплата<br>труда<br>рабочих | экспл. машин |                                     | материалы |  |
|  |  |               |                            |                            | всего        | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин. |           |  |
| 1  | 2  | 3             | 4                          | 5                          | 6            | 7                                   | 8         | 9  |

Табл. 10-02-011 Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам

|             |  |                               |          |        |        |       |          |       |
|-------------|--|-------------------------------|----------|--------|--------|-------|----------|-------|
| 10-02-011-1 | Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой плитов наката, с утеплением: минеральным войлоком | 100 м <sup>2</sup> перекрытий | 1020,84  | 699,26 | 288,81 | 47,47 | 32,77    | 65,29 |
| 10-02-011-2 | Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой плитов наката, с утеплением: термолитом           | 100 м <sup>2</sup> перекрытий | 42922,74 | 726,13 | 396,88 | 65,28 | 41799,73 | 71,61 |

Табл. 10-02-012 Сборка перекрытий

|             |   |                            |         |        |        |       |       |       |
|-------------|---|----------------------------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 10-02-012-1 | Сборка перекрытий из панелей площадью: до 5 м <sup>2</sup>    | 100 м <sup>2</sup> панелей | 1213,83 | 535,82 | 616,95 | 83,72 | 61,06 | 50,03 |
| 10-02-012-2 | Сборка перекрытий из панелей площадью: более 5 м <sup>2</sup> | 100 м <sup>2</sup> панелей | 833,98  | 419,14 | 331,22 | 41,78 | 83,62 | 37,39 |

## 4. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ

Табл. 10-02-018 Сборка стен щитовой конструкции

|             |   |  |         |         |        |       |         |        |
|-------------|---|--|---------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 10-02-018-1 | Сборка стен щитовой конструкции: наружных с обшивкой досками строгаными     | 100 м <sup>2</sup> стен без вычета проемов | 2508,58 | 1365,96 | 406,08 | 58,67 | 736,54  | 123,17 |
| 10-02-018-2 | Сборка стен щитовой конструкции: наружных с обшивкой досками под штукатурку | 100 м <sup>2</sup> стен без вычета проемов | 2474,2  | 1069,85 | 372,86 | 53,92 | 1031,49 | 96,47  |
| 10-02-018-3 | Сборка стен щитовой конструкции: внутренних несущих                         | 100 м <sup>2</sup> стен без вычета проемов | 927,86  | 543,96  | 299,07 | 43,16 | 84,83   | 49,05  |

Табл. 10-02-019 Сборка стен каркасной конструкции

|             |   |  |          |         |         |        |         |        |
|-------------|---|--|----------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 10-02-019-1 | Сборка стен каркасной конструкции: наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой досками обшивки           | 100 м <sup>2</sup> стен за вычетом проемов | 4438,33  | 2976,84 | 829,11  | 136,4  | 632,38  | 277,95 |
| 10-02-019-2 | Сборка стен каркасной конструкции: наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой асбестоцементными листами | 100 м <sup>2</sup> стен за вычетом проемов | 4350,2   | 3481,29 | 198,45  | 42,55  | 670,46  | 322,64 |
| 10-02-019-3 | Сборка стен каркасной конструкции: внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 1 слой                            | 100 м <sup>2</sup> стен за вычетом проемов | 5841,63  | 1283,15 | 144,75  | 23,8   | 4413,73 | 117,72 |
| 10-02-019-4 | Сборка стен каркасной конструкции: внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя                            | 100 м <sup>2</sup> стен за вычетом проемов | 10961,04 | 1867,82 | 315,5   | 51,92  | 8777,72 | 174,4  |
| 10-02-019-5 | Сборка стен каркасной конструкции: с дополнительным утеплением плитами древесноволокнистыми                                   | 100 м <sup>2</sup> стен за вычетом проемов | 285,32   | 216,02  | 50,02   | 8,14   | 19,28   | 20,17  |
| 10-02-020-1 | Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью: до 5 м <sup>2</sup>  | 100 м <sup>2</sup> панелей                 | 2878,36  | 1281,34 | 1365,01 | 159,59 | 232,01  | 115,54 |



ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции

| №№ расценок<br>Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций<br>Наименование и характеристика исчисленных расценками материалов | Ед. измер.                 | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |              |        |                               | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|---|---|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------|-------------------------------|--|
|   |   |                            |                      | оплата труда рабочих | экспл. машин |        | расход исчисленных материалов |  |
| 6                                       | 7   | 8                          | 9                    |                      |              |        |                               |  |
| 10-02-020-2                             | Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью: до 10 м <sup>2</sup>   | 100 м <sup>2</sup> панелей | 2112,73              | 951,3                | 980,75       | 118,27 | 180,68                        | 85,78                                    |
| 10-02-020-3                             | Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью: более 10 м <sup>2</sup>  | 100 м <sup>2</sup> панелей | 1688,84              | 789,39               | 762,38       | 92,01  | 137,07                        | 71,18                                    |

Табл. 10-02-021 Сборка стен для промышленных зданий из панелей

|   |  |                                 |        |       |       |       |       |      |
|---|--|---------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| 10-02-021-1<br>(440 9154)<br>(101 0783) | Сборка стен для промышленных зданий из панелей площадью: до 5 м <sup>2</sup><br>Панели стеновые прямоугольные<br>Покровки из квадратных заготовок массой 2,825 кг  | 1 панель<br>м <sup>3</sup><br>т | 116,41 | 27,58 | 65,36 | 11,67 | 23,47 | 2,46 |
| 10-02-021-2<br>(440 9154)<br>(101 0783) | Сборка стен для промышленных зданий из панелей площадью: до 15 м <sup>2</sup><br>Панели стеновые прямоугольные<br>Покровки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | 1 панель<br>м <sup>3</sup><br>т | 140,8  | 33,74 | 81,95 | 14,75 | 25,11 | 3,01 |

Табл. 10-02-022 Сборка стен бескаркасных

|             |   |                              |        |       |       |      |       |      |
|-------------|---|------------------------------|--------|-------|-------|------|-------|------|
| 10-02-022-1 | Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков: крупных | 1 м <sup>3</sup> кладки стен | 99,92  | 21,91 | 57,62 | 7,22 | 20,39 | 2,01 |
| 10-02-022-2 | Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков: мелких  | 1 м <sup>3</sup> кладки стен | 101,05 | 42,09 | 19,95 | 2,92 | 39,01 | 3,93 |

Табл. 10-02-023 Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей

|             |   |  |         |        |        |        |        |       |
|-------------|---|--|---------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 10-02-023-1 | Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей | 100 м <sup>2</sup> стен за вычетом проемов | 2764,96 | 722,15 | 1683,3 | 205,21 | 359,51 | 64,42 |
|-------------|---|--|---------|--------|--------|--------|--------|-------|

Табл. 10-02-024 Сборка стен из брусьев

|             |   |  |         |         |        |       |         |        |
|-------------|---|--|---------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 10-02-024-1 | Сборка стен из брусьев толщиной: 100 мм | 100 м <sup>2</sup> стен за вычетом проемов | 4923,32 | 2571,91 | 363,48 | 44,7  | 1987,93 | 223,45 |
| 10-02-024-2 | Сборка стен из брусьев толщиной: 150 мм | 100 м <sup>2</sup> стен за вычетом проемов | 6106,79 | 2622,09 | 544,66 | 65,74 | 2940,04 | 227,81 |
| 10-02-024-3 | Сборка стен из брусьев толщиной: 180 мм | 100 м <sup>2</sup> стен за вычетом проемов | 6814,77 | 2659,73 | 651,78 | 78,18 | 3503,26 | 231,08 |

Табл. 10-02-025 Прибивка по стенам маячных реек

|             |                                 |                    |        |        |      |      |       |      |
|-------------|---------------------------------|--------------------|--------|--------|------|------|-------|------|
| 10-02-025-1 | Прибивка по стенам маячных реек | 100 м <sup>2</sup> | 278,68 | 215,25 | 9,45 | 2,15 | 53,98 | 20,5 |
|-------------|---------------------------------|--------------------|--------|--------|------|------|-------|------|

| №№ расценок<br>Коды<br>неучтенных<br>ресурсов | Наименование и характеристика<br>строительных работ и конструкций<br>Неучтенные и характеристика<br>неучтенных расценками<br>материалов | Ед.<br>измер. | Прямые<br>затраты,<br>руб. | В том числе, руб.          |              |                                     | Затраты<br>труда<br>рабочих<br>строителей,<br>чел.-ч |   |
|---|---|---------------|----------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------|--|---|
|   |   |               |                            | оплата<br>труда<br>рабочих | экспл. машин |                                     |  | материалы<br>расход<br>неучтенных<br>материалов |
|   |   |               |                            |                            | всего        | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин. |  |   |
| 1   | 2   | 3             | 4                          | 5                          | 6            | 7                                   | 8  | 9   |

## 5. ПЕРЕГОРОДКИ

Табл. 10-02-031 Сборка перегородок

|             |  |   |         |        |        |        |       |       |
|-------------|--|---|---------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 10-02-031-1 | Сборка перегородок: из панелей площадью до 5 м <sup>2</sup>    | 100 м2 панелей и перегородок без вычета проемов | 2192,77 | 737,37 | 1339,5 | 158,21 | 115,9 | 66,49 |
| 10-02-031-2 | Сборка перегородок: из панелей площадью более 5 м <sup>2</sup> | 100 м2 панелей и перегородок без вычета проемов | 1130,77 | 406,12 | 669,56 | 79,87  | 55,09 | 36,62 |
| 10-02-031-3 | Сборка перегородок: дощатых щитовых                            | 100 м2 панелей и перегородок без вычета проемов | 702,21  | 486,43 | 154,09 | 25,35  | 61,69 | 45,89 |

## 6. КРЬПИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА

Табл. 10-02-035 Сборка кровли, карнизов, фронтонов

|             |  |   |         |         |        |       |        |        |
|-------------|--|---|---------|---------|--------|-------|--------|--------|
| 10-02-035-1 | Сборка: кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами | 100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов | 1164,68 | 633,29  | 165,25 | 23,96 | 366,14 | 58,1   |
| 10-02-035-2 | Сборка: карнизов   | 100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов | 1925,63 | 1652,22 | 96,05  | 15,82 | 177,36 | 155,87 |
| 10-02-035-3 | Сборка: фронтонов из строганых досок   | 100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов | 1026,64 | 798,57  | 110,74 | 18,28 | 117,33 | 74,01  |

**ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции**

| № расценки               | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер.  | Прямые затраты, руб. | оплата труда рабочих | В том числе, руб. |                            |                              | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|--------------------------|--|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|--|
|                          |  |   |                      |                      | экспл. машин      | материалы                  |                              |  |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов |   |                      |                      | всего             | в т.ч. оплата труда машин. | расход неучтенных материалов |  |
| 1                        | 2  | 3   | 4                    | 5                    | 6                 | 7                          | 8                            | 9  |
| 10-02-035-4              | Сборка: фронтонов из готовых щитов                             | 100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов | 616,04               | 358,98               | 163,42            | 26,88                      | 93,64                        | 32,37                                    |

**Табл. 10-02-036 Установка стропил**

|             |                   |                              |        |        |       |      |        |       |
|-------------|-------------------|------------------------------|--------|--------|-------|------|--------|-------|
| 10-02-036-1 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 298,78 | 142,62 | 34,68 | 5,68 | 121,48 | 12,86 |
|-------------|-------------------|------------------------------|--------|--------|-------|------|--------|-------|

**7. ЛЕСТНИЦЫ**

**Табл. 10-02-040 Сборка лестниц с перилами и площадок**

|             |   |  |         |         |        |       |        |        |
|-------------|---|--|---------|---------|--------|-------|--------|--------|
| 10-02-040-1 | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами: прямыми               | 100 м2 горизонтальной проекции лестниц | 2861,48 | 2143,84 | 515,6  | 84,79 | 202,04 | 173,31 |
| 10-02-040-2 | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами: с забежными ступенями | 100 м2 горизонтальной проекции лестниц | 3289,2  | 2316,6  | 728,38 | 119,8 | 244,22 | 194,02 |

**Табл. 10-02-041 Ограждение лестничных площадок перилами**

|             |   |             |        |        |        |       |       |       |
|-------------|---|-------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 10-02-041-1 | Ограждение лестничных площадок перилами | 100 м перил | 499,41 | 331,26 | 109,39 | 17,97 | 58,76 | 28,78 |
|-------------|---|-------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|

**8. ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ**

**Табл. 10-02-045 Сборка веранд и террас**

|             |                |             |         |         |         |        |        |        |
|-------------|----------------|-------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 10-02-045-1 | Сборка: веранд | 100 м2 пола | 5245,21 | 2803,92 | 1060,29 | 172,49 | 1381   | 237,62 |
| 10-02-045-2 | Сборка: террас | 100 м2 пола | 2162,82 | 1229,7  | 109,08  | 15,82  | 824,04 | 99,41  |

**Табл. 10-02-046 Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов**

|             |  |       |       |       |      |      |       |      |
|-------------|--|-------|-------|-------|------|------|-------|------|
| 10-02-046-1 | Сборка: крыльца на 3 ступени             | 1 шт. | 61,23 | 41,76 | 4,05 | 0,92 | 15,42 | 3,8  |
| 10-02-046-2 | Сборка: козырька над входом без покрытия | 1 шт. | 29,46 | 19,73 | 2,02 | 0,46 | 7,71  | 1,76 |
| 10-02-046-3 | Сборка: люфт-клозета                     | 1 шт. | 43,53 | 29,89 | 0,67 | 0,15 | 12,97 | 2,72 |

**9. СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)**

**Табл. 10-02-050 Установка блоков (контейнеров)**

|             |  |             |        |       |       |     |       |      |
|-------------|--|-------------|--------|-------|-------|-----|-------|------|
| 10-02-050-1 | Установка блоков (контейнеров): без заделки стыков | 10 м3 блока | 43,15  | 23,31 | 19,84 | 2,3 |       | 1,93 |
| 10-02-050-2 | Установка блоков (контейнеров): с заделкой стыков  | 10 м3 блока | 112,91 | 46,15 | 19,84 | 2,3 | 46,92 | 3,82 |

| №/к<br>расценки                | Наименование и характеристика<br>строительных работ и конструкций  | Ед.<br>измер. | Прямые<br>затраты,<br>руб. | В том числе, руб.          |                                     |                                    |           | Затраты<br>труда<br>рабочих<br>строителей,<br>чел.-ч |
|--------------------------------|--|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------|--|
|                                |  |               |                            | оплата<br>труда<br>рабочих | экспл. машин                        |                                    | материалы |  |
| Коды<br>неучтенных<br>ресурсов | Наименование и характеристика<br>неучтенных расценок<br>материалов |               | всего                      |                            | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин. | расход<br>неучтенных<br>материалов |           |  |
| 1                              | 2  | 3             | 4                          | 5                          | 6                                   | 7                                  | 8         | 9  |

## РАЗДЕЛ 03. ГРАДИРНИ

Табл. 10-03-001 Обшивка козырьков воздухоходных окон

|             |   |                   |          |         |        |       |         |        |
|-------------|---|-------------------|----------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 10-03-001-1 | Обшивка козырьков воздухоходных окон в градириях с бапшей высотой до 80 м | 100 м2<br>обшивки | 17912,39 | 1559,36 | 134,73 | 22,12 | 16218,3 | 140,61 |
|-------------|---|-------------------|----------|---------|--------|-------|---------|--------|

Табл. 10-03-002 Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздухоходных окнах

|             |   |                 |          |        |       |       |          |       |
|-------------|---|-----------------|----------|--------|-------|-------|----------|-------|
| 10-03-002-1 | Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздухоходных окнах | 100 м2<br>щитов | 10970,39 | 319,68 | 84,79 | 13,67 | 10565,92 | 26,16 |
|-------------|---|-----------------|----------|--------|-------|-------|----------|-------|

Табл. 10-03-003 Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок

|             |  |                 |          |        |         |        |          |      |
|-------------|--|-----------------|----------|--------|---------|--------|----------|------|
| 10-03-003-1 | Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок | 100 м2<br>щитов | 13444,64 | 316,09 | 1137,11 | 136,24 | 11991,44 | 27,8 |
|-------------|--|-----------------|----------|--------|---------|--------|----------|------|

Табл. 10-03-004 Устройство мостков на трубах водораспределения

|             |  |                             |         |        |       |      |         |       |
|-------------|--|-----------------------------|---------|--------|-------|------|---------|-------|
| 10-03-004-1 | Устройство мостков на трубах водораспределения | 1 м3<br>древесины в<br>деде | 4777,83 | 249,06 | 35,98 | 5,99 | 4492,79 | 21,36 |
|-------------|--|-----------------------------|---------|--------|-------|------|---------|-------|

## РАЗДЕЛ 04. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ

## 1. ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ

Табл. 10-04-001 Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий

|             |   |                       |          |         |        |       |          |        |
|-------------|---|-----------------------|----------|---------|--------|-------|----------|--------|
| 10-04-001-1 | Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 78 мм  | 100 м2<br>перегородок | 9237,16  | 1877,2  | 120,72 | 19,82 | 7239,24  | 172,22 |
| 10-04-001-2 | Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 108 мм | 100 м2<br>перегородок | 9982,03  | 2079,18 | 130,73 | 21,5  | 7772,12  | 190,75 |
| 10-04-001-3 | Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 106 мм  | 100 м2<br>перегородок | 15317,05 | 2304,91 | 219,45 | 36,1  | 12792,69 | 211,46 |
| 10-04-001-4 | Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 136 мм  | 100 м2<br>перегородок | 16096,61 | 2471,25 | 228,79 | 37,63 | 13396,57 | 226,72 |

ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции

| №№ расценок<br>Коды<br>исчисленных<br>ресурсов | Наименование и характеристика<br>строительных работ и конструкций<br>исчисленных расценками<br>материалов  | Ед.<br>измер.         | Прямые<br>затраты,<br>руб. | В том числе, руб.          |                       |                                     | Затраты<br>труда<br>рабочих<br>строителей,<br>чел.-ч |  |
|--|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|--|
|  |  |                       |                            | оплата<br>труда<br>рабочих | экспл. машин<br>всего | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин. |  | материалы<br>расход<br>исчисленных<br>материалов |
| 1  | 2  | 3                     | 4                          | 5                          | 6                     | 7                                   | 8  | 9  |
| 10-04-001-5                                    | Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 78 мм  | 100 м2<br>перегородок | 14812,31                   | 3563,04                    | 186,09                | 30,57                               | 11063,18   | 309,56   |
| 10-04-001-6                                    | Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 108 мм | 100 м2<br>перегородок | 18552,99                   | 4692,17                    | 222,12                | 36,55                               | 13638,7  | 407,66   |
| 10-04-001-7                                    | Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 106 мм  | 100 м2<br>перегородок | 20906,8                    | 4014,69                    | 275,48                | 45,31                               | 16616,63   | 348,8  |
| 10-04-001-8                                    | Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 136 мм  | 100 м2<br>перегородок | 24721,33                   | 5143,82                    | 320,17                | 52,68                               | 19257,34   | 446,9  |

Табл. 10-04-002 Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру

|             |   |                       |          |         |        |       |          |        |
|-------------|---|-----------------------|----------|---------|--------|-------|----------|--------|
| 10-04-002-1 | Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 78 мм | 100 м2<br>перегородок | 9877,03  | 1523,1  | 121,4  | 19,97 | 8232,53  | 137,34 |
| 10-04-002-2 | Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 106 мм | 100 м2<br>перегородок | 17234,7  | 1982,45 | 222,12 | 36,55 | 15030,13 | 178,76 |
| 10-04-002-3 | Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 78 мм  | 100 м2<br>перегородок | 14924,34 | 2937,41 | 180,1  | 29,65 | 11806,83 | 264,87 |
| 10-04-002-4 | Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 98 мм   | 100 м2<br>перегородок | 22281,34 | 3396,76 | 280,15 | 46,08 | 18604,43 | 306,29 |
| 10-04-002-5 | Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 150 мм  | 100 м2<br>перегородок | 26340,51 | 4001,16 | 345,51 | 56,83 | 21993,84 | 360,79 |

| №№ расценок<br>Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций<br>Наименование и характеристики неучтенных расценками материалов | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |              |                            |           | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|---|--|------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------|-----------|--|
|   |  |            |                      | оплата труда рабочих | экспл. машин |                            | материалы |  |
|   |  |            |                      |                      | всего        | в т.ч. оплата труда машин. |           |  |
| 1                                       | 2  | 3          | 4                    | 5                    | 6            | 7                          | 8         | 9  |

Табл. 10-04-003 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий

|             |  |                                       |          |         |        |       |          |        |
|-------------|--|---------------------------------------|----------|---------|--------|-------|----------|--------|
| 10-04-003-1 | Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной: 50 мм  | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 13269,78 | 1756,43 | 108,91 | 11,36 | 11404,44 | 152,6  |
| 10-04-003-2 | Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной: 75 мм  | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 14684,87 | 2157,89 | 191,43 | 29,49 | 12335,55 | 187,48 |
| 10-04-003-3 | Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной: 100 мм | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 16318,78 | 2107,71 | 211,42 | 32,72 | 13999,65 | 183,12 |

## 2. ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

Табл. 10-04-009 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий

|             |  |                                       |          |         |        |       |          |        |
|-------------|--|---------------------------------------|----------|---------|--------|-------|----------|--------|
| 10-04-009-1 | Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий: без изоляции                              | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 11651,28 | 2628,95 | 137,97 | 20,28 | 8884,36  | 220,18 |
| 10-04-009-2 | Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий: с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм  | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 15651,1  | 3010,27 | 164,01 | 24,73 | 12476,82 | 246,34 |
| 10-04-009-3 | Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий: с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм  | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 17628,64 | 3303,31 | 178,02 | 27,04 | 14147,31 | 270,32 |
| 10-04-009-4 | Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий: с изоляционной прослойкой толщиной 90 мм  | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 18429,96 | 3289,99 | 186,04 | 28,42 | 14953,93 | 269,23 |
| 10-04-009-5 | Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий: с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 18991,06 | 3276,67 | 193,38 | 29,65 | 15521,01 | 268,14 |

Табл. 10-04-010 Устройство перегородок в жилых зданиях

|             |   |                                       |          |         |        |       |          |        |
|-------------|---|---------------------------------------|----------|---------|--------|-------|----------|--------|
| 10-04-010-1 | Устройство перегородок в жилых зданиях одноэтажном с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 11574,81 | 2713,88 | 127,74 | 19,35 | 8733,19  | 229,99 |
| 10-04-010-2 | Устройство перегородок в жилых зданиях одноэтажном с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя без изоляции  | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 18802,84 | 3742,84 | 230,56 | 34,71 | 14829,44 | 317,19 |

ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции

| №№ расценок<br>Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций<br>Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов                          | Ед. измер.                            | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |              |       |   | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|---|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------|---|--|
|   |   |                                       |                      | оплата труда рабочих | экссп. машин |       | материалы<br>расход неучтенных материалов |  |
| 1                                       | 2   | 3                                     | 4                    |                      | 5            | 6     |   | 7  |
| 10-04-010-3                             | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядном с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 15055,04             | 2983,98              | 157,75       | 24,27 | 11913,31                                  | 252,88                                   |
| 10-04-010-4                             | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядном с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией  | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 22284,39             | 4012,94              | 261,89       | 39,78 | 18009,56                                  | 340,08                                   |
| 10-04-010-5                             | Устройство перегородок в жилых зданиях двухрядном с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией   | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 24212,15             | 4553,15              | 281,24       | 43    | 19377,76                                  | 385,86                                   |

Табл. 10-04-011 Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях

|             |   |                                       |          |         |        |       |          |        |
|-------------|---|---------------------------------------|----------|---------|--------|-------|----------|--------|
| 10-04-011-1 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 11002,17 | 2199,4  | 134,68 | 19,97 | 8668,09  | 186,39 |
| 10-04-011-2 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя без изоляции  | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 18242,8  | 3241,22 | 241,79 | 35,94 | 14759,79 | 274,68 |
| 10-04-011-3 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией  | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 14882,32 | 2469,5  | 163,37 | 24,73 | 12249,45 | 209,28 |
| 10-04-011-4 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией   | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 20907,53 | 3511,33 | 270,48 | 40,7  | 17125,72 | 297,57 |

Табл. 10-04-012 Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках

|             |  |                 |         |        |       |      |         |      |
|-------------|--|-----------------|---------|--------|-------|------|---------|------|
| 10-04-012-1 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: жилых зданий                    | 100 шт. проемов | 1409,79 | 833,52 | 4,01  | 0,31 | 572,26  | 69   |
| 10-04-012-2 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: зданий промышленных предприятий | 100 шт. проемов | 7295,79 | 986,94 | 29,51 | 3,23 | 6279,34 | 81,7 |
| 10-04-012-3 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий             | 100 шт. проемов | 3900,84 | 920,17 | 24,87 | 1,23 | 2955,8  | 75,3 |

| №№ расценок<br>Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций<br>Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |              |                            | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |                              |
|---|--|------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------|--|------------------------------|
|   |  |            |                      | оплата труда рабочих | экспл. машин |                            |  | расход неучтенных материалов |
|   |  |            |                      |                      | всего        | в т.ч. оплата труда машин. |  |                              |
| 1                                       | 2  | 3          | 4                    | 5                    | 6            | 7                          | 8  | 9                            |

Табл. 10-04-013 Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен

|   |  |                            |          |         |        |       |          |        |
|---|--|----------------------------|----------|---------|--------|-------|----------|--------|
| 10-04-013-1<br>(101 9411)<br>(203 9057) | Установка: деревянных дверных блоков<br>Скобяные изделия<br>Блоки дверные  | 100 м2 проемов комплект м2 | 1177,99  | 831,6   | 320,17 | 52,68 | 26,22    | 73,14  |
| 10-04-013-2<br>(203 9061)<br>(101 9411) | Установка: металлических дверных коробок с навеской полотен<br>Коробки дверные металлические<br>Скобяные изделия | 100 м2 проемов т комплект  | 13251,91 | 2093,46 | 344,16 | 56,52 | 10814,29 | 162,41 |





## СОДЕРЖАНИЕ

|  |           |
|--|-----------|
| 1. Общие указания .....  | 3         |
| 2. Правила исчисления объемов работ .....  | 4         |
| 3. Коэффициенты к территориальным единичным расценкам .....  | 5         |
| <b>РАЗДЕЛ 01. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ .....</b>   | <b>7</b>  |
| <b>1. КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА .....</b>  | <b>7</b>  |
| Табл. 10-01-001 Сборка и установка конструкций кровельных покрытий .....   | 7         |
| Табл. 10-01-002 Установка стропил .....  | 7         |
| Табл. 10-01-003 Устройство слуховых окон .....   | 7         |
| <b>2. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ .....</b>   | <b>8</b>  |
| Табл. 10-01-007 Рубка стен .....   | 8         |
| Табл. 10-01-008 Дополнительные работы по устройству деревянных стен .....  | 8         |
| Табл. 10-01-009 Установка сжимов для рубленых стен .....   | 10        |
| Табл. 10-01-010 Установка элементов каркаса .....  | 10        |
| Табл. 10-01-011 Заполнение каркаса плитами фибролитовыми .....   | 10        |
| Табл. 10-01-012 Обшивка каркасных стен .....   | 10        |
| Табл. 10-01-013 Устройство перегородок под штукатурку .....  | 11        |
| Табл. 10-01-014 Устройство чистых перегородок .....  | 11        |
| Табл. 10-01-015 Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных .....                       | 12        |
| <b>3. ПЕРЕКРЫТИЯ .....</b>   | <b>12</b> |
| Табл. 10-01-021 Устройство перекрытий с укладкой балок .....   | 12        |
| Табл. 10-01-022 Подшивка потолков .....  | 13        |
| Табл. 10-01-023 Укладка ходовых досок .....  | 14        |
| <b>4. ОКНА .....</b>   | <b>14</b> |
| Табл. 10-01-027 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами .....                                | 14        |
| Табл. 10-01-028 Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами ..... | 15        |
| Табл. 10-01-029 Установка приборов .....   | 16        |
| Табл. 10-01-030 Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий .....                                    | 16        |
| Табл. 10-01-031 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий .....               | 16        |
| Табл. 10-01-032 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах .....                        | 17        |
| Табл. 10-01-033 Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах .....  | 17        |
| <b>5. ДВЕРИ, ВОРОТА .....</b>  | <b>18</b> |
| Табл. 10-01-039 Установка блоков .....   | 18        |
| Табл. 10-01-040 Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах .....  | 18        |
| Табл. 10-01-041 Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками .....                   | 19        |
| Табл. 10-01-042 Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками .....                                    | 19        |
| Табл. 10-01-043 Установка коробов в деревянных стенах .....  | 20        |
| Табл. 10-01-044 Обивка дверей .....  | 20        |
| Табл. 10-01-045 Дополнительная конопатка дверных коробов паклей в наружных стенах .....                                    | 21        |
| Табл. 10-01-046 Установка ворот .....  | 21        |
| <b>6. ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ .....</b>   | <b>21</b> |
| Табл. 10-01-052 Устройство лестниц внутриквартирных, крылец и козырьков .....  | 21        |
| Табл. 10-01-053 Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец .....  | 22        |
| <b>7. ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ .....</b>  | <b>22</b> |
| Табл. 10-01-057 Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок .....  | 22        |
| Табл. 10-01-058 Установка шкафных и антресольных дверных блоков .....  | 22        |
| Табл. 10-01-059 Установка штучных изделий .....  | 22        |
| Табл. 10-01-060 Установка и крепление наличников .....   | 22        |
| <b>8. ЭСТАКАДЫ .....</b>   | <b>22</b> |
| Табл. 10-01-064 Устройство эстакад .....   | 22        |
| Табл. 10-01-065 Ограждение деревянных эстакад .....  | 23        |
| Табл. 10-01-066 Устройство моторных будок .....  | 23        |
| <b>9. ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ .....</b>  | <b>23</b> |
| Табл. 10-01-070 Устройство заборов .....   | 23        |
| Табл. 10-01-071 Устройство калиток .....   | 23        |
| Табл. 10-01-072 Устройство ворот .....   | 24        |
| Табл. 10-01-073 Устройство заборов из щитов .....  | 25        |

|   |           |
|---|-----------|
| Табл. 10-01-074 Устройство калиток из готовых полотен .....   | 25        |
| Табл. 10-01-075 Устройство ворот из готовых полотен .....   | 26        |
| <b>10. ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ .....</b>   | <b>27</b> |
| Табл. 10-01-079 Установка ступен на лежнях .....  | 27        |
| Табл. 10-01-080 Устройство ростверков .....   | 27        |
| Табл. 10-01-081 Устройство цоколей с установкой забирки .....   | 27        |
| Табл. 10-01-082 Укладка по фермам прогонов .....  | 27        |
| Табл. 10-01-083 Устройство по фермам настила .....  | 27        |
| <b>11. ОГНЕЗАЩИТА И АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ .....</b>  | <b>28</b> |
| Табл. 10-01-087 Огнезащита деревянных конструкций .....   | 28        |
| Табл. 10-01-088 Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам .....                                   | 28        |
| Табл. 10-01-089 Антисептирование водными растворами .....   | 28        |
| Табл. 10-01-090 Антисептирование пастами .....  | 29        |
| <b>РАЗДЕЛ 02. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ .....</b>    | <b>29</b> |
| <b>1. ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ .....</b>   | <b>29</b> |
| Табл. 10-02-001 Укладка щитов над подпольными каналами .....  | 29        |
| <b>2. КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕННЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ .....</b>   | <b>29</b> |
| Табл. 10-02-004 Установка колонн клееных объемом до 1 м <sup>3</sup> .....  | 29        |
| <b>3. ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ .....</b>   | <b>30</b> |
| Табл. 10-02-007 Сборка цокольных перекрытий .....   | 30        |
| Табл. 10-02-008 Утепление цоколя щитами .....   | 30        |
| Табл. 10-02-009 Сборка перекрытий с настилкой полов .....   | 30        |
| Табл. 10-02-010 Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам .....  | 30        |
| Табл. 10-02-011 Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам .....   | 31        |
| Табл. 10-02-012 Сборка перекрытий .....   | 31        |
| <b>4. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ .....</b>   | <b>31</b> |
| Табл. 10-02-018 Сборка стен щитовой конструкции .....   | 31        |
| Табл. 10-02-019 Сборка стен каркасной конструкции .....   | 31        |
| Табл. 10-02-021 Сборка стен для промышленных зданий из панелей .....  | 32        |
| Табл. 10-02-022 Сборка стен бескаркасных .....  | 32        |
| Табл. 10-02-023 Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей .....   | 32        |
| Табл. 10-02-024 Сборка стен из брусев .....   | 32        |
| Табл. 10-02-025 Прибивка по стенам маячных реек .....   | 32        |
| <b>5. ПЕРЕГОРОДКИ .....</b>   | <b>33</b> |
| Табл. 10-02-031 Сборка перегородок .....  | 33        |
| <b>6. КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА .....</b>  | <b>33</b> |
| Табл. 10-02-035 Сборка кровли, карнизов, фронтонов .....  | 33        |
| Табл. 10-02-036 Установка стропил .....   | 34        |
| <b>7. ЛЕСТНИЦЫ .....</b>  | <b>34</b> |
| Табл. 10-02-040 Сборка лестниц с перилами и площадок .....  | 34        |
| Табл. 10-02-041 Ограждение лестничных площадок перилами .....   | 34        |
| <b>8. ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ .....</b>  | <b>34</b> |
| Табл. 10-02-045 Сборка веранд и террас .....  | 34        |
| Табл. 10-02-046 Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов .....  | 34        |
| <b>9. СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ) .....</b>   | <b>34</b> |
| Табл. 10-02-050 Установка блоков (контейнеров) .....  | 34        |
| <b>РАЗДЕЛ 03. ГРАДИРНИ .....</b>  | <b>35</b> |
| Табл. 10-03-001 Обшивка козырьков воздухоходных окон .....  | 35        |
| Табл. 10-03-002 Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздухоходных окнах .....                             | 35        |
| Табл. 10-03-003 Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок .....  | 35        |
| Табл. 10-03-004 Устройство мостков на трубах водораспределения .....  | 35        |
| <b>РАЗДЕЛ 04. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ .....</b>                    | <b>35</b> |
| <b>1. ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ .....</b>   | <b>35</b> |
| Табл. 10-04-001 Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий ..... | 35        |
| Табл. 10-04-002 Устройство перегородок с заделкой стыков герметиком по периметру .....                                | 36        |
| Табл. 10-04-003 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий .....                                       | 37        |
| <b>2. ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ .....</b>  | <b>37</b> |
| Табл. 10-04-009 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий .....                                       | 37        |
| Табл. 10-04-010 Устройство перегородок в жилых зданиях .....  | 37        |
| Табл. 10-04-011 Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях .....                                    | 38        |

---

|   |    |
|---|----|
| Табл. 10-04-012 Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках .....   | 38 |
| Табл. 10-04-013 Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок<br>с навеской дверных полотен ..... | 39 |

**ИЦС**

**Территориальные единичные расценки  
на строительные работы  
в Самарской области  
ТЕР 81-02-(01-50)-2001  
Сборник №10 «Деревянные конструкции»  
ТЕР 81-02-10-2001**

Ответственный исполнитель: О.В. Дидковская  
Технический редактор: М.Е. Рябова  
Компьютерная верстка: М.В. Рябов

---

Подписано в печать \_\_\_\_\_ Формат \_\_\_\_\_  
Отпечатано в типографии:  
Тираж \_\_\_\_\_ экз. Заказ № \_\_\_\_\_

---

Предпечатная подготовка и издание – ООО НТЦ «Зодчий»  
Лицензия на издательскую деятельность № 00699 серия ИД от 14.01.2000