

ФЕРр 81-04-(51-69)-2001

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ФЕРр-2001**

- ФЕРр-2001-51 Земляные работы
- ФЕРр-2001-52 Фундаменты
- ФЕРр-2001-53 Стены
- ФЕРр-2001-54 Перекрытия
- ФЕРр-2001-55 Перегородки
- ФЕРр-2001-56 Проемы
- ФЕРр-2001-57 Полы
- ФЕРр-2001-58 Крыши, кровли
- ФЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца
- ФЕРр-2001-60 Печные работы
- ФЕРр-2001-61 Штукатурные работы
- ФЕРр-2001-62 Малярные работы
- ФЕРр-2001-63 Стеклольные, обойные и облицовочные работы
- ФЕРр-2001-64 Лепные работы
- ФЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы
- ФЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети
- ФЕРр-2001-67 Электромонтажные работы
- ФЕРр-2001-68 Благоустройство
- ФЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2008



**Федеральное агентство по строительству  
и жилищно-коммунальному хозяйству  
(Росстрой)**

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ФЕРр 81-04- (51-69)-2001**

- ФЕРр-2001-51 Земляные работы**
- ФЕРр-2001-52 Фундаменты**
- ФЕРр-2001-53 Стены**
- ФЕРр-2001-54 Перекрытия**
- ФЕРр-2001-55 Перегородки**
- ФЕРр-2001-56 Проемы**
- ФЕРр-2001-57 Полы**
- ФЕРр-2001-58 Крыши, кровли**
- ФЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца**
- ФЕРр-2001-60 Печные работы**
- ФЕРр-2001-61 Штукатурные работы**
- ФЕРр-2001-62 Малярные работы**
- ФЕРр-2001-63 Стеклольные, обойные и облицовочные работы**
- ФЕРр-2001-64 Лепные работы**
- ФЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы**
- ФЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети**
- ФЕРр-2001-67 Электромонтажные работы**
- ФЕРр-2001-68 Благоустройство**
- ФЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы**

**Издание официальное,  
измененное и дополненное**



**Москва 2008**

**ББК 65.31**  
**УДК 338.5:69 (083)**

**Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы**  
**ФЕРр 81-04-(51-69)-2001**  
Росстрой, Москва, 2008 – 209стр.

Настоящие Федеральные единичные расценки (ФЕРр) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений.

**РАЗРАБОТАНЫ** Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов.

**РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ** постановлением Госстроя России от 17.10.00 № 104 с учетом изменений и дополнений (письма Росстроя от 22.06.06 № ВК-2398/02, от 03.07.07 № СК-2535/02, от 08.08.07 № СК-2919/02)

*Информация об изменениях к настоящему ФЕРр публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Изменениях и дополнениях" к ФЕР-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов ([www.sgufccs.ru](http://www.sgufccs.ru)).*

**ISBN 978-5-91418-010-9**

---

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

---

**Сборник № 63**

Стекольные, обойные и облицовочные работы

ФЕРр-2001-63

---

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ****1. Общие указания**

1.1. Сборник содержит единичные расценки на стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте зданий и сооружений.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве подготовительных работ.

1.3. В расценках сборника учтено производство работ в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.

Затраты на устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства стекольных, обойных и облицовочных работ учитываются дополнительно по расценкам сборника ФЕРр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.4. В расценках не учтены снятие и навеска оконных створок, переплетов и фрамуг. Затраты на эти работы следует определять по расценкам сборника ФЕРр-2001-56 «Проемы».

1.5. Возврат материалов и масса строительного мусора по таблицам расценок с 63-7 по 63-12 устанавливаются заказчиком и подрядчиком непосредственным осмотром на месте.

**2. Правила определения объемов работ**

2.1. Объем стекольных работ определяется по площади остекления, т.е. по размеру стекол.

2.2. Объем работ по снятию старых обоев и линкруста определяется по площади очищенной поверхности.

2.3. Объем работ по оклеиванию обоями определяется по площади оклеиваемой поверхности.

2.4. Объем работ по ремонту поверхности облицовки природным камнем определяется по площади облицовываемой поверхности, при этом:

размеры стен и колонн принимаются с учетом изломов в плане по наружному обводу, т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

площадь облицовки профилированными плитами принимается без учета рельефа камней и деталей.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 63-1. Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> остекления							
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске:							
63-1-1	в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м <sup>2</sup>	7249,50	2651,81	29,61	2,90	4568,08	310,88
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,55)	-
63-1-2	в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м <sup>2</sup>	5711,06	1674,44	29,61	2,90	4007,01	196,3
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,5)	-
63-1-3	в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м <sup>2</sup>	4561,58	1175,43	29,61	2,90	3356,54	137,8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,48)	-
63-1-4	в металлических переплетах при площади стекла до 0,25 м <sup>2</sup>	6690,02	2772,25	29,61	2,90	3888,16	325
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,59)	-
63-1-5	в металлических переплетах при площади стекла до 0,5 м <sup>2</sup>	4788,61	1618,99	29,61	2,90	3140,01	189,8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,52)	-
63-1-6	в металлических переплетах при площади стекла до 1,0 м <sup>2</sup>	4059,87	1197,61	29,61	2,90	2832,65	140,4
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,48)	-
При работе с приставных лестниц добавлять:							
63-1-7	к расценке 63-1-1	720,79	720,79	0,00	0,00	0,00	84,5
63-1-8	к расценке 63-1-2	405,86	405,86	0,00	0,00	0,00	47,58
63-1-9	к расценке 63-1-3	282,77	282,77	0,00	0,00	0,00	33,15
63-1-10	к расценке 63-1-4	676,43	676,43	0,00	0,00	0,00	79,3
63-1-11	к расценке 63-1-5	390,67	390,67	0,00	0,00	0,00	45,8
63-1-12	к расценке 63-1-6	219,22	219,22	0,00	0,00	0,00	25,7
При работе с люлек добавлять:							
63-1-13	к расценке 63-1-1	582,17	582,17	0,00	0,00	0,00	68,25
63-1-14	к расценке 63-1-2	324,91	324,91	0,00	0,00	0,00	38,09
63-1-15	к расценке 63-1-3	226,22	226,22	0,00	0,00	0,00	26,52
63-1-16	к расценке 63-1-4	543,36	543,36	0,00	0,00	0,00	63,7
63-1-17	к расценке 63-1-5	287,12	287,12	0,00	0,00	0,00	33,66
63-1-18	к расценке 63-1-6	227,32	227,32	0,00	0,00	0,00	26,65
<b>Таблица 63-2. Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> остекления							
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:							
63-2-1	по замаске при площади стекол до 0,25 м <sup>2</sup>	9040,79	1754,30	29,61	2,90	7256,88	191,1
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,03)	-
63-2-2	по замаске при площади стекол до 0,5 м <sup>2</sup>	7877,16	1241,14	29,61	2,90	6606,41	135,2
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,013)	-
63-2-3	по замаске при площади стекол до 1,0 м <sup>2</sup>	6997,40	966,65	29,61	2,90	6001,14	105,3
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,99)	-
63-2-4	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м <sup>2</sup>	10193,52	1969,11	29,61	2,90	8194,80	214,5
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,01)	-
63-2-5	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м <sup>2</sup>	8635,48	1384,34	29,61	2,90	7221,53	150,8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1)	-
63-2-6	по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м <sup>2</sup>	7609,17	1062,13	29,61	2,90	6517,43	115,7
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,98)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>При работе с лестниц добавлять:</b>							
63-2-7	к расценке 63-2-1	423,66	423,66	0,00	0,00	0,00	46,15
63-2-8	к расценке 63-2-2	294,77	294,77	0,00	0,00	0,00	32,11
63-2-9	к расценке 63-2-3	227,94	227,94	0,00	0,00	0,00	24,83
63-2-10	к расценке 63-2-4	478,28	478,28	0,00	0,00	0,00	52,1
63-2-11	к расценке 63-2-5	332,96	332,96	0,00	0,00	0,00	36,27
63-2-12	к расценке 63-2-6	251,81	251,81	0,00	0,00	0,00	27,43
<b>При работе с люлек добавлять:</b>							
63-2-13	к расценке 63-2-1	338,93	338,93	0,00	0,00	0,00	36,92
63-2-14	к расценке 63-2-2	237,49	237,49	0,00	0,00	0,00	25,87
63-2-15	к расценке 63-2-3	182,68	182,68	0,00	0,00	0,00	19,9
63-2-16	к расценке 63-2-4	381,89	381,89	0,00	0,00	0,00	41,6
63-2-17	к расценке 63-2-5	265,30	265,30	0,00	0,00	0,00	28,9
63-2-18	к расценке 63-2-6	200,12	200,12	0,00	0,00	0,00	21,8

Таблица 63-3. Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> остекления

Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках:

63-3-1	по замазке при площади стекол до 0,25 м <sup>2</sup>	7677,00	1754,30	29,61	2,90	5893,09	191,1
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,07)	-
63-3-2	по замазке при площади стекол до 0,5 м <sup>2</sup>	6810,37	1241,14	29,61	2,90	5539,62	135,2
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,04)	-
63-3-3	по замазке при площади стекол до 1,0 м <sup>2</sup>	10999,38	966,65	29,61	2,90	10003,12	105,3
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1)	-
63-3-4	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м <sup>2</sup>	8605,11	2231,66	29,61	2,90	6343,84	243,1
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1)	-
63-3-5	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м <sup>2</sup>	7438,45	1575,29	29,61	2,90	5833,55	171,6
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,98)	-
63-3-6	по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м <sup>2</sup>	6863,19	1241,14	29,61	2,90	5592,44	135,2
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,98)	-
<b>При работе с лестниц добавлять:</b>							
63-3-7	к расценке 63-3-1	423,66	423,66	0,00	0,00	0,00	46,15
63-3-8	к расценке 63-3-2	294,77	294,77	0,00	0,00	0,00	32,11
63-3-9	к расценке 63-3-3	227,94	227,94	0,00	0,00	0,00	24,83
63-3-10	к расценке 63-3-4	545,38	545,38	0,00	0,00	0,00	59,41
63-3-11	к расценке 63-3-5	380,69	380,69	0,00	0,00	0,00	41,47
63-3-12	к расценке 63-3-6	294,77	294,77	0,00	0,00	0,00	32,11
<b>При работе с люлек добавлять:</b>							
63-3-13	к расценке 63-3-1	338,93	338,93	0,00	0,00	0,00	36,92
63-3-14	к расценке 63-3-2	237,49	237,49	0,00	0,00	0,00	25,87
63-3-15	к расценке 63-3-3	182,68	182,68	0,00	0,00	0,00	19,9
63-3-16	к расценке 63-3-4	436,78	436,78	0,00	0,00	0,00	47,58
63-3-17	к расценке 63-3-5	304,32	304,32	0,00	0,00	0,00	33,15
63-3-18	к расценке 63-3-6	236,29	236,29	0,00	0,00	0,00	25,74

Таблица 63-4. Перемазка фальцев в деревянных переплетах

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> переплетов

Перемазка фальцев в деревянных переплетах:

63-4-1	с земли или лесов	823,78	440,08	8,72	0,00	374,98	56,42
63-4-2	с лестниц	907,24	523,54	8,72	0,00	374,98	67,12
63-4-3	с люлек	890,08	506,38	8,72	0,00	374,98	64,92

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 63-5. Снятие обоев**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> очищаемой поверхности

Снятие обоев:

63-5-1 (509-9900)	простых и улучшенных Строительный мусор, (т)	81,12 -	81,12 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,03)	10,4 -
63-5-2 (509-9900)	высококачественных и типа «Линкруста» Строительный мусор, (т)	88,14 -	88,14 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,08)	11,3 -

**Таблица 63-6. Смена обоев**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> оклеенной поверхности

Смена обоев:

63-6-1	обыкновенного качества	1108,61	453,58	11,84	1,16	643,19	52,62
63-6-2	улучшенных	1632,89	478,34	11,84	1,16	1142,71	54,73
63-6-3	высококачественных	3706,60	608,61	11,84	1,16	3086,15	68,77

**Таблица 63-7. Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности облицовки

Разборка облицовки стен:

63-7-1	из мраморных плит	3145,27	2858,19	287,08	36,05	0,00	364,1
63-7-2	из гранитных плит	5518,05	4805,77	712,28	89,56	0,00	612,2
63-7-3	из известковых плит	4896,86	4296,31	600,55	75,51	0,00	547,3
63-7-4	из железобетонных плит	4639,28	4030,98	608,30	76,44	0,00	513,5
63-7-5	из керамических глазурованных плиток	746,82	583,26	163,56	20,56	0,00	74,3

**Таблица 63-8. Ремонт облицовки из мраморных плит**

Измеритель: 100 мест

Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м<sup>2</sup>:

63-8-1 (509-9900)	стен гладких Строительный мусор, (т)	300,29 -	203,87 -	5,92 -	0,58 -	90,50 (0,022)	23,9 -
63-8-2 (509-9900)	колонн прямоугольных Строительный мусор, (т)	378,76 -	282,34 -	5,92 -	0,58 -	90,50 (0,022)	33,1 -
63-8-3 (509-9900)	колонн круглых Строительный мусор, (т)	449,56 -	353,14 -	5,92 -	0,58 -	90,50 (0,022)	41,4 -
63-8-4 (509-9900)	капителей, карнизов, отливов Строительный мусор, (т)	564,74 -	341,20 -	5,92 -	0,58 -	217,62 (0,045)	40 -

**Таблица 63-9. Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток**

Измеритель: 100 плиток

Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток:

63-9-1 (509-9900)	рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук Строительный мусор, (т)	442,49 -	241,79 -	5,92 -	0,53 -	194,78 (0,09)	28,05 -
63-9-2 (509-9900)	рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук Строительный мусор, (т)	379,91 -	179,21 -	5,92 -	0,58 -	194,78 (0,09)	20,79 -
63-9-3 (509-9900)	рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте до 10 штук Строительный мусор, (т)	651,10 -	450,40 -	5,92 -	0,58 -	194,78 (0,09)	52,25 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
63-9-4 (509-9900)	рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте более 10 штук <i>Строительный мусор, (т)</i>	522,14 -	321,44 -	5,92 -	0,58 -	194,78 (0,09)	37,29 -
63-9-5 (509-9900)	карнизных <i>Строительный мусор, (т)</i>	581,49 -	239,89 -	5,92 -	0,58 -	335,68 (0,03)	27,83 -
63-9-6 (509-9900)	плинтусных <i>Строительный мусор, (т)</i>	645,51 -	239,89 -	5,92 -	0,58 -	399,70 (0,03)	27,83 -

Таблица 63-10. Разборка облицовки из гипсокартонных листов

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> облицовки

Разборка облицовки из гипсокартонных листов:

63-10-1	стен и перегородок	69,26	63,01	6,25	2,32	0,00	7,31
63-10-2	потолков	88,83	82,58	6,25	2,32	0,00	9,58

Таблица 63-11. Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> ремонтируемой поверхности

Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:

63-11-1	до 1 м <sup>2</sup>	2607,06	316,83	23,06	2,09	2267,17	36,25
63-11-2	до 5 м <sup>2</sup>	2557,59	267,36	23,06	2,09	2267,17	30,59
63-11-3	до 10 м <sup>2</sup>	2508,03	217,80	23,06	2,09	2267,17	24,92

Таблица 63-12. Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> ремонтируемой поверхности

Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:

63-12-1	до 1 м <sup>2</sup>	2656,61	366,38	23,06	2,09	2267,17	41,92
63-12-2	до 5 м <sup>2</sup>	2607,06	316,83	23,06	2,09	2267,17	36,25
63-12-3	до 10 м <sup>2</sup>	2557,59	267,36	23,06	2,09	2267,17	30,59



ФЕРр-2001-63.....	88
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	88
Таблица 63-1. Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке .....	89
Таблица 63-2. Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах.....	89
Таблица 63-3. Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах.....	90
Таблица 63-4. Перемазка фальцев в деревянных переплетах .....	90
Таблица 63-5. Снятие обоев .....	91
Таблица 63-6. Смена обоев.....	91
Таблица 63-7. Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток.....	91
Таблица 63-8. Ремонт облицовки из мраморных плит.....	91
Таблица 63-9. Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток .....	91
Таблица 63-10. Разборка облицовки из гипсокартонных листов.....	92
Таблица 63-11. Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами .....	92
Таблица 63-12. Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами .....	92