

ФЕРр 81-04-(51-69)-2001

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ФЕРр-2001**

- ФЕРр-2001-51 Земляные работы
- ФЕРр-2001-52 Фундаменты
- ФЕРр-2001-53 Стены
- ФЕРр-2001-54 Перекрытия
- ФЕРр-2001-55 Перегородки
- ФЕРр-2001-56 Проемы
- ФЕРр-2001-57 Полы
- ФЕРр-2001-58 Крыши, кровли
- ФЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца
- ФЕРр-2001-60 Печные работы
- ФЕРр-2001-61 Штукатурные работы
- ФЕРр-2001-62 Малярные работы
- ФЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы
- ФЕРр-2001-64 Лепные работы
- ФЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы
- ФЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети
- ФЕРр-2001-67 Электромонтажные работы
- ФЕРр-2001-68 Благоустройство
- ФЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2008



**Федеральное агентство по строительству  
и жилищно-коммунальному хозяйству  
(Росстрой)**

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ФЕРр 81-04- (51-69)-2001**

- ФЕРр-2001-51 Земляные работы**
- ФЕРр-2001-52 Фундаменты**
- ФЕРр-2001-53 Стены**
- ФЕРр-2001-54 Перекрытия**
- ФЕРр-2001-55 Перегородки**
- ФЕРр-2001-56 Проемы**
- ФЕРр-2001-57 Пoles**
- ФЕРр-2001-58 Крыши, кровли**
- ФЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца**
- ФЕРр-2001-60 Печные работы**
- ФЕРр-2001-61 Штукатурные работы**
- ФЕРр-2001-62 Малярные работы**
- ФЕРр-2001-63 Стеклольные, обойные и облицовочные работы**
- ФЕРр-2001-64 Лепные работы**
- ФЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы**
- ФЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети**
- ФЕРр-2001-67 Электромонтажные работы**
- ФЕРр-2001-68 Благоустройство**
- ФЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы**

**Издание официальное,  
измененное и дополненное**



**Москва 2008**

**ББК 65.31**  
**УДК 338.5:69 (083)**

**Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы**  
**ФЕРр 81-04-(51-69)-2001**  
Росстрой, Москва, 2008 – 209стр.

Настоящие Федеральные единичные расценки (ФЕРр) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений.

**РАЗРАБОТАНЫ** Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов.

**РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ** постановлением Госстроя России от 17.10.00 № 104 с учетом изменений и дополнений (письма Росстроя от 22.06.06 № ВК-2398/02, от 03.07.07 № СК-2535/02, от 08.08.07 № СК-2919/02)

*Информация об изменениях к настоящему ФЕРр публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Изменениях и дополнениях" к ФЕР-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов ([www.fgufccs.ru](http://www.fgufccs.ru)).*

**ISBN 978-5-91418-010-9**

---

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

---

**Сборник № 59****Лестницы, крыльца****ФЕРр-2001-59**

---

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ****1. Общие указания**

1.1. Сборник содержит единичные расценки на разборку лестниц, ремонт и устройство лестничных маршей и площадок, ремонт на месте, смену и установку отдельных ступеней, ремонт и укрепление стоек металлических лестничных решеток, ремонт элементов лестниц.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций по разборке, ремонту, смене и устройству лестничных площадок и маршей, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования и т.п.

1.3. В расценках учтена разборка конструкций на отдельные элементы. В расценках не учтена разборка обрушением.

1.4. В расценках предусмотрены работы по установке и разборке подмостей.

1.5. В расценках на выполнение работ по заделке гнезд затраты рассчитаны исходя из условий использования одинарного кирпича размером 250х120х65 мм.

1.6. В расценках учтены работы с применением готовых бетонных смесей и растворов.

**2. Правила определения объемов работ**

2.1. Объем работ по разборке чистых деревянных лестниц определяется по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

2.2. Объем работ по установке и замене отдельных каменных, железобетонных и мозаичных ступеней определяется по суммарной длине ступеней с учетом длины их заделки в стены.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 59-1. Разборка деревянных лестниц и крылец</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> горизонтальной проекции							
<b>Разборка деревянных:</b>							
59-1-1 (509-9900)	лестниц с маршами и площадками <i>Строительный мусор, (т)</i>	1006,24 -	995,77 -	10,47 -	0,00 -	0,00 (17,82)	125,57 -
59-1-2 (509-9900)	крылец с площадками и ступенями <i>Строительный мусор, (т)</i>	1635,40 -	1635,40 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (23,12)	206,23 -
<b>Таблица 59-2. Разборка деревянных чердачных лестниц</b>							
Измеритель: 100 м марша							
59-2-1 (509-9900)	Разборка деревянных чердачных лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	428,94 -	426,87 -	2,07 -	0,00 -	0,00 (3,35)	53,83 -
<b>Таблица 59-3. Разборка металлических лестничных решеток</b>							
Измеритель: 100 м решетки							
<b>Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки:</b>							
59-3-1 (509-9900)	до 60 кг <i>Строительный мусор, (т)</i>	428,09 -	375,09 -	5,64 -	0,00 -	47,36 (2,5)	47,3 -
59-3-2 (509-9900)	свыше 60 кг <i>Строительный мусор, (т)</i>	626,86 -	555,41 -	7,68 -	0,00 -	63,77 (5)	69,34 -
<b>Таблица 59-4. Разборка поручней</b>							
Измеритель: 100 м поручня							
<b>Разборка поручней деревянных:</b>							
59-4-1 (509-9900)	прямой части <i>Строительный мусор, (т)</i>	111,04 -	111,04 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,14)	13,25 -
Измеритель: 100 шт.							
59-4-2 (509-9900)	закруглений <i>Строительный мусор, (т)</i>	218,80 -	218,80 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,08)	26,11 -
Измеритель: 100 м поручня							
59-4-3 (509-9900)	Разборка поручней поливинилхлоридных <i>Строительный мусор, (т)</i>	27,42 -	27,42 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,07)	3,36 -
<b>Таблица 59-5. Ремонт ступеней</b>							
Измеритель: 100 ступеней							
<b>Ремонт ступеней:</b>							
59-5-1 (509-9900)	деревянных <i>Строительный мусор, (т)</i>	5239,00 -	2717,66 -	53,94 -	7,08 -	2467,40 (3,34)	318,6 -
59-5-2	бетонных	1457,49	886,91	22,14	3,36	548,44	102,89
59-5-3	мозаичных	1578,91	973,21	33,92	4,18	571,78	107,3
<b>Таблица 59-6. Устройство вставок в каменных ступенях</b>							
Измеритель: 100 мест							
59-6-1 (412-9180)	Устройство вставок в каменных ступенях <i>Плиты облицовочные, (м<sup>2</sup>)</i>	2353,33 -	1938,96 -	393,58 -	43,26 -	20,79 (II)	179,7 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

### Таблица 59-7. Ремонт деревянного поручня

Измеритель: 100 заделок в поручнях

Ремонт:

59-7-1	прямой части поручня с постановкой заделок	600,88	323,46	4,68	0,00	272,74	37,92
59-7-2	закруглений поручня с постановкой заделок	644,69	364,54	7,41	0,00	272,74	42,29

### Таблица 59-8. Укрепление стоек металлических решеток ограждений

Измеритель: 100 укрепленных стоек

59-8-1	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	628,29	228,72	1,56	0,58	398,01	24,05
--------	---	--------	--------	------	------	--------	-------

### Таблица 59-9. Ремонт металлических лестничных решеток

Измеритель: 100 м решетки

59-9-1	Ремонт металлических лестничных решеток	518,83	91,27	2,19	0,81	425,37	9,71
--------	---	--------	-------	------	------	--------	------

### Таблица 59-10. Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней

Измеритель: 100 м ступеней

Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней:

59-10-1	на косоурах	7037,71	1636,08	164,32	55,36	5237,31	189,8
59-10-2	на сплошном основании или с заделкой двух концов	8508,80	2467,82	182,03	56,33	5858,95	278,85

ФЕРр-2001-59.....	45
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>45</b>
Таблица 59-1. Разборка деревянных лестниц и крылец.....	46
Таблица 59-2. Разборка деревянных чердачных лестниц.....	46
Таблица 59-3. Разборка металлических лестничных решеток.....	46
Таблица 59-4. Разборка поручней.....	46
Таблица 59-5. Ремонт ступеней.....	46
Таблица 59-6. Устройство вставок в каменных ступенях.....	46
Таблица 59-7. Ремонт деревянного поручня.....	47
Таблица 59-8. Укрепление стоек металлических решеток ограждений.....	47
Таблица 59-9. Ремонт металлических лестничных решеток.....	47
Таблица 59-10. Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней.....	47