

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

П-2-50-334.86

СКЛАД МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ЗАГЛУБЛЕННЫЙ  
ОТАПЛИВАЕМЫЙ (ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ)

АЛЬБОМ У1

СМЕТЫ

СФ 914-06

ЦЕНА

				Привязан	

СН

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

сф 914-06

СКЛАД МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ЗАГЛУБЛЕННЫЙ  
ОТАПЛИВАЕМЫЙ (ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ)

П - 2 - 50-334.86

АЛБЕОМ У I  
Сметы

Стоимость :

Общая	II,5I тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	II,13 тыс.руб.
I мЗ здания (от стоимости строительно-монтажных работ)	37,60 руб.

Разработан:  
Государственным институтом  
по проектированию и  
исследовательским работам  
в нефтяной промышленности  
"Гипровостокнефть"

Утвержден  
и введен  
в действие  
Миннефтепромом I.05.86

/ Главный инженер института  
/ Главный инженер проекта  
/ Начальник отдела смет и ПОС

*В.И. Марев*  
*Семп*  
*Турбин*

Каспарьянц  
Евфимовский  
Горецкий

## СОДЕРЖАНИЕ

№ № смет	Наименование	Стр.
	Пояснительная записка	<u>3</u>
	Объектная смета	
	Склад материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий) П-2-50-334.86	<u>4</u>
	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	<u>6</u>
	Локальные сметы	
I-1	Строительные работы	<u>8</u>
I-2	Вентиляция	<u>31</u>
I-3	Отопление	<u>49</u>
I-4	Водопровод хозяйственно-питьевой	<u>57</u>
I-5	Канализация бытовая	<u>61</u>
I-6	Связь	<u>64</u>
I-7	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	<u>68</u>
I-8	Перевод склада под ПРУ	<u>79</u>
	Ведомость потребности в производственных ресурсах к типовому проекту	<u>83</u>

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

По типовому проекту "Склад материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий)"  
П-2-50-334.86

1. Сметная документация составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН-227-82 в ценах 1984 года.

2. Сметная документация составлена для I территориального района (подрайон IA).

При составлении смет к типовым проектам в базисных ценах, сметные цены на местные материалы приняты для второго пояса Московской области по ценнику на местные материалы и изделия для строительных организаций подведомственных Мособлисполкому.

Стоимость оборудования определена с учетом транспортных, заготовительно-складских расходов, расстояние перевозки оборудования принято до 30 км.

Накладные расходы приняты в процентах от прямых затрат:

на общестроительные работы	- 16,5%
на металлоконструкции	- 8,6%
на сантехнические работы	- 13,3%

для монтажных работ в размерах, учтенных в ценниках на монтаж оборудования.

Плановые накопления (от прямых затрат и накладных расходов) - 8%.

Составила:

Семенова

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом У1

форма 3

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

(объектный сметный расчет)

К типовому проекту Склад материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий)

( наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений )

Сметная стоимость 11,51 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу  
( мощность, вместимость,  
производительность и т.п. )                      руб.

2.1 м2 общей площади здания 67,71 руб.

3.1 м3 объема здания 38,88 руб.

Составлена в ценах 19 84 г.

№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.							Технико-экономические показатели				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции	наименование единицы измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы руб.	
								основная заработная плата	эксплуатация машин					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	I-1	Строительные работы	9,22	-	-	-	9,22	-	-	-	м3	296,04		
2	I-2	Вентиляция	0,35	-	-	-	0,35	-	-	-	м3	296,04	31,14	1,16

- 4 -  
СР914-06

Форма 3  
(продолжение)

№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Технико-экономические показатели					
			строи-тельных работ	монтаж-ных работ	оборудова-ния, мебе-ли и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе		норма-тивной услов-но-чис-лотой продук-ции	най-мено-числен-ность изме-рения	копи-чество единиц изме-рения	стои-мость едини-цы, руб.
								основ-ная заработ-ная пла-та	эксплу-атация машин				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	I-3	Отопление	0,14	-	-	-	0,14	-	-	-	3	296,03	0,48
4	I-4	Водопровод хозяйствен-но-питьевой	0,11	-	-	-	0,11	-	-	-	3	296,03	0,37
5	I-5	Канализация	0,22	-	0,25	-	0,47	-	-	-	"	"	1,59
6	I-6	Связь	-	0,03	0,02	-	0,05	-	-	-	"	"	-
7	I-7	Приобретение и монтаж силового электрособо-рудования	-	0,52	0,11	-	0,63	-	-	-	"	"	-
8	I-8	Перевод склада под ПРУ	0,54 10,58	0,55	0,38	-	0,54 11,51	-	-	-	"	"	-

/ Директор (или главный инженер) проектной организации К.С. Каспарьянц  
 (подпись, инициалы, фамилия)

/ Главный инженер проекта Р.В. Евфимовский  
 (подпись, инициалы, фамилия)

/ Начальник отдела смет и ПОС Г.В. Горецкий  
 (наименование отдела) (подпись, инициалы, фамилия)

Составила З.В. Семенова  
 (должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверила В.П. Сытая  
 (должность, подпись, инициалы, фамилия)

- 5 -

сф 914-06

ВЛ-01-305-83М лист 3

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом УІ

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № І-І

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.						Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете единицы измерения, руб.
				прямые затраты	накладные расходы % сумма	плановые накл. % от стоимости по графам 5, 6	всего по графам 5, 6, 7	в том числе		в накладных расходах, % от суммы по графе 6	в плановых накоплениях, % от стоимости по графам 9, 10	всего по данным графам 9, 10, 11, 12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
І	Земляные работы	м3	497	293	16,5	8	369	-	-	-	-	-	4,00 0,74
2	Фундаменты	м3	88,78	3943	16,5	8	4961	-	-	-	-	-	53,81 55,88
3	Стены	м3	9,22	692	16,5	8	870	-	-	-	-	-	9,44 94,36
4	Покрытие	м3	6,79	1040	16,5	8	1309	-	-	-	-	-	14,20 192,78
5	Проемы	м2	16,94	421	16,5	8	529	-	-	-	-	-	5,74 31,23

СФ 914-06

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.						Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы % суммы	плановые накл. % стоимости по графам 5, 6	всего по графам 5, 6, 7	в том числе		в накладных расходах, % от суммы по графе 6	в плановых накоплениях, % от стоимости по графам 9, 10	всего по данным графам 9, 10, 11, 12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Отделочные работы	м2	329	599	16,5	8	754	-	-	-	-	-	8,18 2,29
7	Полы	м2	50,4	340	16,5	8	428	-	-	-	-	-	4,63 8,49
	Итого	-	-	7328	-	-	9220	-	-	-	-	-	100%

Главный инженер проекта А.С. Евфимовский (подпись, инициалы, фамилия)  
 Начальник отдела смет и ПОС (наименование) отдела Горецкий (подпись, инициалы, фамилия)  
 Составил а. З. Семенова (должность, подпись, инициалы, фамилия)  
 Проверила Сытая (должность, подпись, инициалы, фамилия)

сф 914-06

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом УІ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № І-І  
(локальный сметный расчет)

Форма 5

К типовому проекту склад материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий)  
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)  
на строительные работы  
(наименование работ и затрат)

Основание : чертежи № АСІ-4

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 9,22 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция \_\_\_\_\_ тыс.руб.

Показатели по смете  
Стоимость на :

1. Расчетную единицу  
(мощность, вместимость, производительность и т.п.) \_\_\_\_\_ руб.

2. 1 м2 общей площади здания 100,22 руб.

3. 1 м3 объема здания 31,14 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм., единичных расценок, шифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
І	І-276 (32-І)	Для $t = -20^{\circ}\text{C}, -30^{\circ}\text{C}, -40^{\circ}\text{C}$ - $50^{\circ}\text{C}$  І. Земляные работы Планировка площадки буль-									

10

СФ 914-06

БД-01-00/02 лист 1

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект

П-2-50-334.86

Альбом У1

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		дозером под застройку	1000 м2	0,349	0,95	-	-	1	-	-	-
		6 гр.=0,86+0,86x0,1									
2	I-230 237 (29-I, 29-8) т.ч. табл. №3	Снятие растительного грунта бульдозером с перемещением грунта до 20 м	1000 м3	0,055	37,18	-	-	2	-	-	-
		6 гр.=33,8x1,1									
3	I-180 23-I	Погрузка грунта I груп- пы экскаватором на ав- тосамосвалы	1000 м3	0,055	155,60	-	-	9	-	-	-
		6 гр.=131+122,99x0,2=									
4	Сб.СМ. Ц. на пере- воз ч. I	Отвозка грунта I группы автосамосвалами на 1 км	т	66,0	0,29	-	-	19	-	-	-
		5гр.= 1,2x55									

- 9 -

ВЛ-01-307-82 М. лист 2  
СФ 914-06

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект

П-2-50-334.86

Альбом У1

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная зарбот- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная зарбот- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	стр.28 I-194 (25-1)	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы	1000 м3	0,055	10,7	-	-	1	-	-	-
6	I-62 (12-2) т.ч.. табл. 13	Разработка сухого грунта II группы экскаватором в отвал 6 гр.=126+121,93х2=	1000 м3	0,3042	150,39	-	-	46	-	-	-
7	I-106 (17-2)	Добор грунта II группы меха изированным способом в отвал	1000 м3	0,0224	49,7	-	-	1	-	-	-
8	I-948 т.ч.. п.3,67 (79-2)	То же, вручную 6 гр.=120,0х1,2=	100 м3	0,022	144,0	-	-	3	-	-	-

Изм.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом У1

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Колли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	I-231, 238 (29-2, 29-9) т.ч. табл. №3 п.3.48	Перемещение грунта II груп- пы бульдозером на 50 м во временный отвал и об- ратно для засыпки и обва- лования $6 \text{ гр.} = (40,8 \times 0,85 + 32,3 \times 4) \times$ $\times 2 \times 1,1 =$	I000 м3	0,3466	160,54	-	-	56	-	-	-
10	I-257 I-268 (3I-2, 13) т.ч. табл. 3	Обратная засыпка грунтом II группы бульдозером с перемещением до 20 м $6 \text{ гр.} = (18,9 + 10,8) \times 1,1 =$	I000 м3	0,200	32,67	-	-	7	-	-	-
II	I-968 (8I-2)	То же, вручную	I00 м3	0,25	46,0	-	-	12	-	-	-

- II -

СФ914-06

ИЛ-01-307-82 М. лист 2

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Объект

П-2-50-334.86

Альбом

у1

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I2	I-231, I-233 (29-2 29-9) т.ч. табл. №3 п.3,48	Устройство обвалования бульдозером с перемещением грунта до 20 м  6 гр. = (40,8 × 0,85 + 32,3) × 1,1 =	1000 м <sup>3</sup>	0,100	73,68	-	-	7	-	-	-
I3	I-948 (79-2)	То же, вручную	100 м <sup>3</sup>	0,416	120,0	-	-	26	-	-	-
I4	I-1185 (118-11)	Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками	100 м <sup>3</sup>	3,00	11,60	-	-	35	-	-	-
I5	I-1129 (116-2)	Планировка поверхности механизированным способом	100 м <sup>2</sup>	1,76	0,35	-	-	1	-	-	-
I6	I-1132 (116-5)	То же, вручную	100 м <sup>2</sup>	0,191	7,15	-	-	1	-	-	-

- 12 -

РД-01-307-82 М.шт. 2  
СФ 914-06

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом

У1

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I7	I-181 (23-2)	Разработка сухого грунта II группы экскаватором с погрузкой на автосамосвалы  6 гр. = I66+I55,8x0,2=	I000 м3	0,096	I97,16	-	-	I9	-	-	-
I8	Сб.СМ.И на перев. ч. I стр.28	Отвозка грунта II группы автосамосвалами на I км  5 гр. = I,7x95,8=	т	I62,86	0,29	-	-	47	-	-	-
I9	I-195 (25-2)	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы	I000 м3	0,096	I3,2	-	-	I	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	293	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект

П-2-50-334.86

Альбом УІ

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- ной производства	
					всего	в том числе		всего	в том числе			
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработная плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>2. Фундаменты</b>										
20	II-3 (I-3)	Песчаная подушка под фун- даменты и стены подвала	м3	3,82	10,4	-	-	40	-	-	-	
21	7-40I (36-2)	Установка блоков стен подвала массой до 1,0 м	шт	41	1,65	-	-	68	-	-	-	
22	7-403 (36-4)	То же, массой более 1,5т	шт.	79	2,90	-	-	229	-	-	-	
23	Сб.СМ.Ц 3-II	Стоимость объемом до 0,5м3	м3	16,32	42,50	-	-	694	-	-	-	
24	Сб.СМ.Ц п.3-3	То же, объемом боблее 0, : м3	м3	64,39	40,90	-	-	2634	-	-	-	
25	6-13 (I-13)	Монолитные бетонные встав- ки М-100	м3	3,07	34,40	-	-	278	-	-	-	
		Итого	-	-	-	-	-	3943	-	-	-	

- 11 -

СФ 514-06

ИЛ-01-307-82, М. лист 2

Изм. № год.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект

П-2-50334.86

Альбом VI

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, ед- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>3. Стены</b>									
26	8-30 (5-I)	Кирпичная кладка стен (вставка в бетонной клад- ке)	м3	0,77	34,20	-	-	26	-	-	-
27	7-I27 (9.I.I.8)	Кладка сборных железобе- тонных перемычек	шт.	12	1,50	-	-	18	-	-	-
28	Сб.СМ.Ц п.9-92	Стоимость сборных железо- бетонных перемычек из бетона М-200	м3	0,42	64,40	-	-	27	-	-	-
29	Сб.СМ.Ц т.ч. табл. I	Стоимость арматуры класса А-III	т	0,018	250,0	-	-	5	-	-	-
30	Сб.СМ.Ц т.ч. табл. I	То же, класса В-I	т	0,006	321,0	-	-	2	-	-	-

- 15 -

СФ 914-06

ИЛ-01-307-82 М. лист 2

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50 -334.86

Альбом УІ

Форма 5  
(продолжение)

№ шп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	8-30 (5-1)	Наружные стены из кирпича высотой этажа до 4,0 м	м3	6,8	34,20	-	-	233	-	-	-
32	8-36 (5-4)	Внутренние кирпичные сте- ны высотой этажа до 4,0 м	м3	1,65	34,30	-	-	57	-	-	-
33	8-43 (5-8)	Кирпичные армированные перегородки толщиной в 1/2 кирпича	100 м2	0,408	496,00	-	-	202	-	-	-
34	8-41 (5-7)	То же, толщиной в 1/4 кирпича	100 м2	0,084	305,00	-	-	26	-	-	-
35	8-45 (5-9)	Подпорная стенка из кир- пича толщиной в 1/2 кир- пича	100м2	0,203	472,00	-	-	96	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	692	-	-	-

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом VI

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	7-177 (II-I)	4. Покрытие Укладка сборных железобетонных плит покрытия площадью до 10 м <sup>2</sup>	шт	6	5,70	-	-	34	-	-	-
37	Сб.СМ. Ц. п.8- -234	Стоимость сборных железобетонных плит покрытия ребристых М-350 6 гр. = 77,8+0,82x3=	м <sup>3</sup>	5,79	80,26	-	-	465	-	-	-
38	Сб.СМ. Ц. т.ч. табл. I	Стоимость арматуры класса А-III	т	0,180	250,0	-	-	45	-	-	-
39	Сб.СМ. Ц. т.ч. табл. I	То же, класса А-IV	т	0,107	229,0	-	-	25	-	-	-

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом У1

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная зарбот- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная зарбот- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Сб.СМ. Ц. т.ч. табл. I	То же, класса Вр-I	т	0,195	321,0	-	-	63	-	-	-
41	Сб.СМ. Ц. т.ч. табл. I	То же, класса А-У1	т	0;022	250,0	-	-	6	-	-	-
42	Сб.СМ. Ц. т.ч. табл. I	Закладные детали	т	0,193	413,0	-	-	80	-	-	-
43	7-199 (12-I)	Укладка сборных железобетонных плит покрытия каналов	шт	4	0,48	-	-	2	-	-	-
44	Сб.СМ.Ц п.8-235	Стоимость сборных железобетонных плит покрытия каналов М-300 6 гр. = 74,8+0,82x2=	м3	1,0	76,44	-	-	76	-	-	-

- 18 -

СФ914-06

ВЛ-01-307-82 М. лист 2

Изм.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инр.№

Тр. объект П-2-50 -334.86

Альбом У1

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ленных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Колы- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Сб.СМ. Ц. Т.ч. табл. I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,011	229,0	-	-	3	-	-	-
46	Сб.СМ. Ц. Т.ч. табл. I	То же, класса А-III	т	0,058	250,0	-	-	15	-	-	-
47	7-209 (I2-7)	Установка сборных железобетонных стаканов вентшахт	шт	2	2,43	-	-	5	-	-	-
48	Сб.СМ. Ц. п.8- -237	Стоимость сборных железобетонных стаканов М-200 объемом более 0,1 м3	м3	0,24	75,9	-	-	18	-	-	-
49	Сб.СМ. Ц. Т.ч. табл. I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,009	229,0	-	-	2	-	-	-

- 19 -

СФ 914-06

ВЛ-01-307-82 М. лист 2

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом

У1

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная зарбот- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная зарбот- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Сб.СМ. Ц Т.ч. табл. I	То же, класса А-III	т	0,005	250,0	-	-	I	-	-	-
51	Сб.СМ.Ц Т.ч. табл. I	То же, класса В-I	т	0,006	321,0	-	-	2	-	-	-
52	Сб.СМ.Ц Т.ч. табл. I	Закладные детали	т	0,007	413,0	-	-	3	-	-	-
53	I2-27I (6-4)	Покрытие асбестоцемент- ными листами усиленного профиля по готовой об- работке	100 м2	0,12	207,00	-	-	25	-	-	-

Инв.№ полн.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом УІ

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			нормативной условной единицы	
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата		эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	I2-301 (I0-3) I2-302 (I0-4)	Асфальтовая стяжка толщиной 20 мм по плитам перекрытия 6 гр.=52,2+3,64=	100 м <sup>2</sup>	0,584	55,84	-	-	33	-	-	-
55	II-16, I7 (3-I,2)	Гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике 6 гр.=118,00+77,00=	100 м <sup>2</sup>	0,70	195	-	-	137	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	1040	-	-	-
56	II-II (I-II)	Бетонная подготовка под полы из бетона М-100 толщиной 100мм	м <sup>3</sup>	5,04	29,30	-	-	148	-	-	-
57	II-II (I-II) Сб.СМ.Ц п.п. I-15, I-16	То же, из бетона М-150 6 гр.=29,3+(27,2-26,3)х х1,02=	м <sup>3</sup>	0,86	30,22	-	-	26	-	-	-

Инв.№ позв.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом

VI

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	II-67, 68 (II-1,2)	Покрытие полов бетоном М-200 толщиной 20мм  6 гр.= 123-15,8х2=	100 м2	0,504	91,40	-	-	46	-	-	-
59	25-5II (52)	Укладка сборных железобетонных ступеней входа	м3	0,86	9,0	-	-	8	-	-	-
60	Сб.СМ.И п. II- -172	Стоимость сборных железобетонных ступеней	м	20,4	3,72	-	-	76	-	-	-
61	8-179 (19-1)	Крыльцо с входной площадкой	м2	2,7	13,3	-	-	36	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	340	-	-	-
62	10-105 (20-1)	6. Проемы Установка дверных блоков наружных однопольных пло-									

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, ед- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		площадью до 3,0 м2 с прирез- кой приборов	м2	2,06	1,45	-	-	3	-	-	-
63	10-105 (20-1)	То же, внутренних	м2	6,0	1,45	-	-	9	-	-	-
64	10-107 (20-3)	Установка однопольных дверных блоков площадью до 3,0 м2 с прирезкой приборов в перегородках	м2	7,84	2,00	-	-	16	-	-	-
65	10-140 (26-1)	Конопатка дверных блоков паклей	м2	2,06	1,34	-	-	3	-	-	-
66	Сб.СМ.И ч.П р.П п.264	Стоимость дверных блоков ДС-20-9У	м2	6,18	28,30	-	-	175	-	-	-
67	Сб.СМ.И ч.П р.П	Стоимость дверных блоков ДГ-21-9	м2	3,76	14,2	-	-	53	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект

П-2-5У-334.86

Альбом УІ

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Сб.СМ.Ц ч.П р.П п.217	То же, ДГ-2І-7	м2	5,96	15,00	-	-	89	-	-	-
69	Сб.СМ.Ц ч.І р.І п.446	Стоимость дверных прибо- ров для наружных одно- польных дверей	комп	І	6,73	-	-	7	-	-	-
70	Сб.СМ.Ц ч.І р.І п.448	То же, для внутренних	комп	8	2,97	-	-	24	-	-	-
71	І0-І34 (25-4)	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью с 2-х сторон по войлоку	І00 м2	0,062	7,52	-	-	І	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом УІ

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	10-109 (20-5)	Установка люка-лаза в стене снаружи с прирезкой прибора	м2	1,04	1,34	-	-	1	-	-	-
73	Сб.СМ.Ш ч.П р.П п.270	Стоимость люка-лаза ДЛ-9-9	м2	1,04	30,4	-	-	32	-	-	-
74	Сб.СМ.Ш ч.І р.І п.446	Стоимость дверных приборов для люка-лаза однопольного наружного	комп	1	6,73	-	-	7	-	-	-
75	10-134 (25-4)	Обивка люка кровельной оцинкованной сталью с 2-х сторон по войлоку	100 м2	0,010	7,52	-	-	1	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	421	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом УІ

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции	
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата		эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>7. Отделочные работы</b>									
76	15-549 (158-6) т.ч. п.231	Масляная окраска дверных блоков в стене  6 гр.=10,7x2,4=	100 м2	0,019	25,68	-	-	1	-	-	-
77	15-549, 547 (158-5, 6) т.ч. п.2.31	То же, в перегородках  6гр.=10,7x2,4+34,4x0,3=	100 м2	0,078	36,0	-	-	3	-	-	-
78	15-260 (55-I- -II)	Штукатурка внутренних стен цементным раствором	100 м2	3,29	83,00	-	-	273	-	-	-
79	8-57	Расшивка швов кирпичной кладки снаружи	100 м2	0,271	13,1	-	-	4	-	-	-

Изм. №	Поправки и дата	Взам. инв. №

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом VI

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, индексы норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условной чистой продукцией
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	И5-508 (И53-1)	Побелка известью внутри стен и потолков	100 м <sup>2</sup>	3,29	5,84	-	-	19	-	-	-
81	8-27 (4-7)	Обмазка снаружи стен подвала горячим битумом за 2 раза	100 м <sup>2</sup>	1,78	90,00	-	-	160	-	-	-
82	10-203 (37-3)	Огнезащита деревянных брусков обрешетки	100 м <sup>2</sup>	0,04	12,20	-	-	1	-	-	-
83	10-211 (39-5)	Антисептирование деревянных брусков	100 м <sup>2</sup>	0,04	3,66	-	-	1	-	-	-
84	II-14, I5 (3-1,2)	Изоляция концов 2-я слоями толя на битумной мастике  6 гр.=96,6+55,8=	100 м <sup>2</sup>	0,02	152,40	-	-	3	-	-	-

- 27 -

СФ 914-06

ВЛ-01-307-82 М. лист 2

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом УІ

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заробот- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зароботная плата		основная заробот- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зароботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	II-3 (I-3)	Аварийный выход Песчаная подушка под дни- ще	м3	0,9	10,4	-	-	9	-	-	-
86	II-II (I-II)	Бетонная подготовка под днище М-100 толщиной 100мм	м3	0,07	29,3	-	-	2	-	-	-
87	7-35I (25-I)	Укладка сборных железобе- тонных колец КЦ-7	м3	0,45	13,30	-	-	6	-	-	-
88	С6.СМ.И п.9-245	Стоимость сборных железо- бетонных колодец	м	2,4	13,30	-	-	32	-	-	-
89	23-157 (23-I)	Установка чугунного люка	шт	I	1,27	-	-	1	-	-	-
90	С6.СМ.И ч.1 р.И п.822	Стоимость чугунного люка	шт	I	17,8	-	-	18	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом У1

Форма 5  
(продолжение)

№ шп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	45-218 (28-3)	Монтаж и стоимость ходовых скоб	т	0,005	121,00	-	-	I	-	-	-
92	8-30 (5-1)	Кирпичные стены аварийного люка	м3	1,13	34 20	-	-	39	-	-	-
93	8-27 (4-7)	Обмазка стен горячим битумом за 2 раза	100 м2	0,122	90,00	-	-	II	-	-	-
94	6-30 (3-1)	Монолитный бетонный фундамент М-100 под вентилятор	м3	0,34	35,70	-	-	12	-	-	-
95	6-73 (8-2)	Подливка фундамента цементным раствором толщиной 20 мм	100 м2	0,0053	90,2	-	-	I	-	-	-
96	8-59 (7-3)	Армирование кирпичной кладки	т	0,012	194	-	-	2	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект

П-2-50-334.86

Альбом

У1

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	-	-	-	-	-	599	-	-	-
		Итого по поз I-96	-	-	-	-	-	7328	-	-	-
		Накладные расходы 16,5%	руб	-	-	-	-	1209	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	8537	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	683	-	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	9220	-	-	-

/ Главный инженер проекта Ершиков Ершиковский  
 (подпись, инициалы, фамилия)  
 Начальник смет и ПОС отдела Горетский  
 (наименование) (подпись, инициалы, фамилия)  
 Составила старший инженер Сытая  
 (должность, подпись, инициалы, фамилия)  
 Проверил а рук. группы Семенова  
 (должность, подпись, инициалы, фамилия)

- 30 -

СФ 914-06

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом

VI

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

Форма 5

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту Склад материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий)  
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на ВЕНТИЛЯЦИЮ  
(наименование работ и затрат)

Основание : чертежи № ВК I-4

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,35 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете  
Стоимость на :

1. Расчетную единицу  
(мощность, вместимость,  
производительность и т.п.)                      руб.

2. 1 м2 общей площади здания 3,76 руб.

3. 1 м3 объема здания 1,16 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	20-705 (20-I) пр-т 15-01	Климатическая зона I I Сантехнические работы Вентилятор Ц4-70 3,15 с эл. дв. АОЛ-2I-4 гр.6= 66,5-2,3xI,1+I2,8x x1,1	комп	I	55,28	-	-	55	-	-	

- 31 -

СФ 914-06

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект

П-2-50-334.86

Альбом

УІ

Форма 5  
(продолжение)

№ п/п	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная зарбот- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная зарбот- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	п. 10- -059 п. 10- -010 20-423 (8-8)	Клапан обратный общего назначения 200x200	шт.	I	0,86	-	-	I	-	-	-
3	Ц. I ч. III п. 597	Стоимость обратного клапана	шт.	I	3,4	-	-	3	-	-	-
4	20-526 (12-1)	Дефлектор Ø 280	шт.	I	9,25	-	-	9	-	-	-
5	20-527 (12-1)	Дефлектор Ø 400	шт.	I	13,5	-	-	14	-	-	-
6	20-486 (11-1)	Зонт Ø 200	шт.	I	3,45	-	-	3	-	-	-
7	20-535 (13-1)	Узел прохода УП-I	шт.	I	11,9	-	-	12	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом

У1

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная зарбот- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная зарбот- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	20-537 (13-1)	"- Ø 315 УП1-03	шт	1	13,2	-	-	13	-	-	-
9	20-407 (7-1)	Решетка целевая Р150	шт	14	1,48	-	-	21	-	-	-
10	Ц. I ч. III п. 640	Заглушки к питометражным лучкам	шт.	2	0,13	-	-	1	-	-	-
11	20-1 (1-1)	Воздуховоды из тонколисто- вой стали =0,5 Ø 100	м2	1,1	7,31	-	-	8	-	-	-
12	20-1 (1-1)	Воздуховоды из тонколисто- вой стали =0,5 Ø 160	м2	0,75	7,31	-	-	5	-	-	-
13	20-2 (1-1)	=0,5, Ø 180	м2	7,1	5,35	-	-	38	-	-	-
14	20-4 (1-1)	=0,6, Ø 225	м2	3,53	5,21	-	-	18	-	-	-

- 33 -

СФ 914-06

ВЛ-01-307-82 М. лист 2

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом У1

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I5	20-4 (I-1)	=0,6, Ø 315	м2	6,43	5,2I	-	-	34	-	-	-
I6	20-5 (I-2)	=0,6, Ø 450	м2	0,7	4,69	-	-	3	-	-	-
		Итого.	руб.	-	-	-	-	238	-	-	-
		Накладные расходы 13,3х		-	-	-	-	32	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	270	-	-	-
		Пуск и регулировка системы 5%	руб.	-	-	-	-	14	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	284	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	23	-	-	-
		Итого по р. I	руб.	-	-	-	-	307	-	-	-
		П. Строительные работы									
I7	I3-I2I (I5-4)	Огрунтовка ПФ-020	I00 м2	0,13	7,7I	-	-	I	-	-	-

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект

П-2-50-334.86

Альбом

У1

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	13-153 (18-6)	Покрытие эмалью ПФ-115	100 м <sup>2</sup>	0,13	10,3	-	-	1	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы 16,5%	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Итого по р.П	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого по зоне I	-	-	-	-	-	3II	-	-	-
		Климатическая зона II									
I	20-705 (20-I) 15-01 п.10-059	I. Сантехнические работы Вентилятор Ц4-70 3,15 с эл. дв. АОЛ-21-4 гр.6= 66,5-2,3xI, I+I2,8x xI, I=	комп	I	55,28	-	-	55	-	-	-

Инв.№ повл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом УІ

Форма 5  
(продолжение)

№ шп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Колли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная зарбот- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная зарбот- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	п.10- -010 20-423 (8-8)	Клапан обратный общего назначения 200x200	шт.	I	0,86	-	-	I	-	-	-
3	Ц.І ч.ІІІ п.597	Стоимость обратн.клапана	шт.	I	3,4	-	-	3	-	-	-
4	20-526 (І2-І)	Дефлектор Ø 280	шт.	I	9,25	-	-	9	-	-	-
5	20-527 (І2-І)	Дефлектор Ø 400	шт	I	13,5	-	-	14	-	-	-
6	20-486 (ІІ-І)	Зонт Ø 200	шт	I	3,45	-	-	3	-	-	-
7	20-535 (І3-І)	Узел прохода УП-І	шт	I	11,9	-	-	12	-	-	-
8	20-538 (І3-2)	Узел прохода УПІ -04	шт	I	20	-	-	20	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом У1

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	20-407 (7-I)	Решетка щелевая регули- рующая Р150	шт	7	1,48	-	-	10	-	-	-
10	20-408 (7-I)	Решетка щелевая регули- рующая Р200	шт	6	1,63	-	-	10	-	-	-
11	Ц. I ч. III п. 640	Заглушка к питомертражным лэчкам	шт	2	0,13	-	-	1	-	-	-
12	20-I (I-I)	Воздуховоды стальные тонколистовые =0,5 Ø 100	м2	1,1	7,31	-	-	8	-	-	-
13	20-I (I-I)	=0,5 , Ø 160	м2	0,75	7,31	-	-	5	-	-	-
14	20-2 (I-I)	=0,5, Ø 200	м2	7,85	5,35	-	-	42	-	-	-

37

СФ9/4-06

ВЛ-01-507-82 М. лист 2

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом УІ

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I5	20-4 (I-I)	=0,6 Ø 225	м2	3,53	5,21	-	-	18	-	-	-
I6	20-5 (I-2)	=0,6 Ø 355	м2	7,25	4,69	-	-	34	-	-	-
I7	20-5 (I-2)	=0,6 Ø 450	м2	0,7	4,69	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	248	-	-	-
		Накладные расходы 13,3%	руб.	-	-	-	-	33	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	281	-	-	-
		Пуск и регулировка сис- темы 5%	руб.	-	-	-	-	14	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	295	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	24	-	-	-
		Итого по р.І	руб.	-	-	-	-	319	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой

П-2-50 -334.86

Альбом VI

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции	
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата		эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I8	I3-I2I (I5-4)	2. Строительные работы Огрунтовка ПФ-020	100 м2	0,14	7,71	-	-	I	-	-	-
I9	I3-I53 (I8-6)	Окраска эмалью ПФ-II5	100 м2	0,14	10,3	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления от гр.9 8%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого: по р.П	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого по зоне II	-	-	-	-	-	323	-	-	-
		Климатическая зона III									

- 39 -

СФ 5/4-06

РД-01-307-82 М. лист 2

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-5У-334.86

Альбом У1

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	20-705 (20-I) 15-01 п. 10-059 п. 10-010	I. Сантехнические работы Вентилятор Ц4-70 3,15 с эл.дв. А0Л-21-4 гр.6=66,5-23хI, I+I2,8х хI, I	комп	I	55,28	-	-	55	-	-	-
2	20-423 (8-8)	Клапан обратный общего назначения 200х200	шт.	I	0,86	-	-	I	-	-	-
3	Ц. I ч. III п. 597	Стоимость клапана	шт.	I	3,4	-	-	3	-	-	-
4	20-526 (12-I)	Дефлектор Ø 280	шт.	I	9,25	-	-	9	-	-	-
5	20-527 (12-I)	Дефлектор Ø 400	шт.	I	13,5	-	-	14	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект

П-2-50-334.86

Альбом

У1

Форма 5  
(продолжение)

№ шп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	20-486 (II-I)	Зонт Ø 200	шт.	I	3,45	-	-	3	-	-	-
7	20-535 (I2-I)	Узел прохода УП-I	шт.	I	11,9	-	-	12	-	-	-
8	20-538 (I3-2)	Узел прохода УП-4 Ø 400	шт.	I	20	-	-	20	-	-	-
9	20-407 (7-I)	Решетка щелевая регулирующая Р 150	шт.	7	1,48	-	-	10	-	-	-
10	20-408 (7-I)	-"- Р200	шт.	6	1,63	-	-	10	-	-	-
11	Ц. I ч. III п. 640	Заглушки к питометражным лючкам	шт.	2	0,13	-	-	1	-	-	-
12	20-I	Воздуховоды стальные тонколистовые =0,5 Ø 100	м2	1,1	7,31	-	-	8	-	-	-

- 41 -

СФ914-06

ВД-01-307-82 Л. лист 2

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект

П-2-50-334.86

Альбом

УІ

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная зарбот- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная зарбот- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I3	20-1 (I-I)	Воздуховоды стальные тонколистовые =0,5 Ø 160	м2	0,75	7,31	-	-	5	-	-	-
I4	20-2 (I-I)	= 0,5 Ø 200	м2	7,85	5,35	-	-	42	-	-	-
I5	20-4 (I-I)	=0,6 Ø 225	м2	3,53	5,21	-	-	18	-	-	-
I6	20-5 (I-2)	=0,6 Ø 355	м2	7,25	4,69	-	-	34	-	-	-
I7	20-5 (I-2)	=0,6 Ø 450	м2	0,7	4,69	-	-	3	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	248	-	-	-
		Накладные расходы 13,3%	руб.	-	-	-	-	33	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	281	-	-	-
		Пуск и регулировка сис- темы 5%	руб.	-	-	-	-	14	-	-	-

- 42 -

СФ914-06

ВЛ-01-307-82 М.лист 2

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект

П-2-50-334.86

Альбом

УІ

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная зарбот- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная зарбот- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:	руб.	-	-	-	-	295	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	24	-	-	-
		Итого по р.І	руб.	-	-	-	-	319	-	-	-
		2. Строительные работы									
І8	І3-І2І (І5-4)	Огрунтовка ПФ-020	І00 м2	0,І4	7,7І	-	-	І	-	-	-
І9	І3-І53 (І8-6)	Окраска эмалью ПФ-ІІ5	І00 м2	0,І4	І0,3	-	-	І	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы 16,5%	руб.	-	-	-	-	І	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-5С-334.86

Альбом У1

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по р.2	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого по зоне III	руб.	-	-	-	-	323	-	-	-
		Климатическая зона IV									
		I. Сантехнические работы									
I	20-705 (20-I) 15-01 п. 10- -059 п. 10- -010	Вентилятор Ц4-70 3,15 с эл.дв. АОЛ-2I-4 гр.6= 66,5-23xI, I+I2,8x xI, I=	комп	I	55,28	-	-	55	-	-	-
2	20-418 (8-3)	Клапан обратный общего назначения Ø 250	шт.	I	0,87	-	-	I	-	-	-

- 44 -

СФ914-06

ВЛ-01-307-82 М. лист 2

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом У1

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Ц. I ч. III п. 588	Стоимость клапана	шт.	I	3,16	-	-	3	-	-	-
4	20-526 (I2-I)	Дефлектор Ø 280	шт.	I	9,25	-	-	9	-	-	-
5	20-527 (I2-I)	Дефлектор Ø 400	шт.	I	13,5	-	-	14	-	-	-
6	20-487 (II-I)	Зонт Ø 250	шт.	I	4,3	-	-	4	-	-	-
7	20-538 (I3-2)	Узел прохода Ø 400 УП-4	шт.	I	20	-	-	20	-	-	-
8	20-536 (I3-I)	Узел прохода Ø 250 УП1-I	шт.	I	12,5	-	-	13	-	-	-
9	20-407 (7-I)	Решетка щелевая Р150	шт.	2I	1,48	-	-	3I	-	-	-
10	Ц. I ч. III	Заглушки к питомеражным лучкам СТД-8284	шт.	2	0,13	-	-	I	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом VI

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	20-I (I-I)	Воздуховоды стальные тонколистовые =0,5, Ø 100	м2	1,1	7,31	-	-	8	-	-	-
I2	20-I (I-I)	=0,5, Ø 160	м2	0,75	7,31	-	-	5	-	-	-
I3	20-4 (I-I)	=0,6 Ø 225	м2	12,36	5,21	-	-	64	-	-	-
I4	20-5 (I-2)	0,6 , Ø 400	м2	8,16	4,69	-	-	38	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	266	-	-	-
		Накладные расходы 13,3%	руб	-	-	-	-	35	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	301	-	-	-
		Пуск и регулировка системы 5%	руб.	-	-	-	-	15	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект

П-2-50-334.86

Альбом У1

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	руб	-	-	-	-	316	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	25	-	-	-
		Итого по р. I	руб.	-	-	-	-	341	-	-	-
		2. Строительные работы									
I5	I3-I2I (I5-4)	Огрунтовка ПФ-020	100м <sup>2</sup>	0,15	7,71	-	-	I	-	-	-
I6	I3-I53 (I8-6)	Нанесение эмали ПФ-II5	100м <sup>2</sup>	0,15	10,3	-	-	2	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Накладные расходы 16,5%	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-

- 47 -

СФ914-06

ВЛ-01-307-82 М. лист 2

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект

П-2-50 -334.26

Альбом 51

Форма 5  
(продолжение)

№	ш	Исчерпывающих сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции	
						всего	в том числе		всего	в том числе		
							основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата		эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	I	-	-	-	
			Итого по р.2	руб.	-	-	-	5	-	-	-	
			Итого по зоне IV	руб.	-	-	-	346	-	-	-	

Главный инженер проекта Ромаш Евфимовский  
 (подпись, инициалы, фамилия)  
 Начальник смет и ПОС отдела Горетский  
 (наименование) (подпись, инициалы, фамилия)  
 Составила инженер Смолькова  
 (должность, подпись, инициалы, фамилия)  
 Проверил рук. группы Семенова  
 (должность, подпись, инициалы, фамилия)

- 48 -

СФ 914-06

Изм. поля	Позиция и дата	Разм. инв. №

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом У1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3  
(локальный сметный расчет)

Форма 5

К типовому проекту склад материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий)  
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на ОТОПЛЕНИЕ  
(наименование работ и затрат)

Основание : чертежи № ОВ-I-4

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,14 тыс.руб.  
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете  
Стоимость на :

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)          руб.
2. 1 м2 общей площади здания 1,55 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,48 руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Ц. I п. 9 I	На температуру = - 30°C I. Сантехнические работы Вентиль 15кч18п Ø 15	шт.	4	1,2	-	-	5	-	-	

- 49 -

СФ914-06

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект П-2-50 -334.86

Альбом УІ

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Колл- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная зарбот- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная зарбот- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	И8-228 (И5-4)	Термометр технический	шт.	2	2,41	-	-	5	-	-	-
3	И8-226 (И5-2)	Манометр	шт	2	3,91	-	-	8	-	-	-
4	И8-И16 (5-2)	Конвектор КН20-2,0	экм	6,0	5,12	-	-	31	-	-	-
5	И6-35 (7-1)	Трубопровод из водогазо- проводных труб $\varnothing$ 15	м	47	0,86	-	-	40	-	-	-
6	И2-698 -10	Расширитель	шт	2	6,3	-	-	13	-	-	-
7	26-219 (22)	Гидравлические испытания трубопровода $\varnothing$ до 50	100м	0,47	3,94	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	104	-	-	-

- 50 -

СФ91/1-06

ИЛ-01-307-82 М. лст. 2

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом УІ

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы без п.6 13,3%	-	-	-	-	-	12	-	-	-
		Накладные расходы п.6 80%	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	121	-	-	-
		Пуск и регулировка системы 2%	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	123	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	10	-	-	-
		Итого по р.І	руб.	-	-	-	-	133	-	-	-
8	І5-6І4 (4І4-8)	П. Строительные работы Масляная окраска за 2 раза труб Ø 50	100м <sup>2</sup>	0,15	55,6	-	-	8	-	-	-

- 51 -

СФ914-06

ІД-01-307-82 М. лист 2

Услов. код	Получен. и дата	Взам. инв. №

Типовой проект

П-2-50-334.86

Альбом VI

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	-	-	-	-	-	8	-	-	-
		Накладные расходы 16,5%	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по р.П	-	-	-	-	-	10	-	-	-
		Итого на = -30° С	-	-	-	-	-	143	-	-	-
		На температуру = - 40°С добавляется									
I	18-116 (5-2)	I. Сантехнические работы Конвектор КН20-2,0	экм	5,6	5,12	-	-	29	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 52 -

ср914-06

ВЛ-01-307-82 М. лист 2

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом У1

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы 13,3%	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	33	-	-	-
		Пуск и регулировка системы 2%	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	34	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по р. I	-	-	-	-	-	37	-	-	-
2	15-614 (414-8)	П. Строительные работы Масляная окраска приборов и труб	100 м <sup>2</sup>	0,03	55,6	-	-	2	-	-	-

Изм. № подл.	Подпись и дата	Разм. инв. №

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом VI

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции		
					всего	в том числе		всего	в том числе			
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата		эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Итого										
		Накладные расходы 16,5%	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-
		Итого по р.П	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
		Итого добавляется на = - 400С	-	-	-	-	-	4I	-	-	-	-
		Итого на == 40°С	-	-	-	-	-	184	-	-	-	-
		Исключается на температу- ру = -20°С										
		I. Сантехнические работы										
I	18-116 (15-2)	Конвектор КН20-2,0	экм	2	5,12	-	-	10	-	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом

У1

Форма 5  
(продолжение)

№ ш	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции	
					всего	в том числе		всего	в том числе			
						основная зарбот- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная зарбот- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Итого										
		Накладные расходы 13,3%	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	II	-	-	-	-
		Пуск и регулировка сис- темы 2%	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Плановые накопления по рI	-	-	-	-	-	I3	-	-	-	-
		П. Строительные работы										
2	15-614 (414-8)	Масляная окраска сан. тех.приборов и труб Ø50	100 м2	0,01	55,6	-	-	I	-	-	-	-

- 55 -

СФ914-06

ИЛ-01-307-82 М.лист 2

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом УИ

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, слитичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единиц, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									
		Накладные расходы 16,5%	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Итого по р.П	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого исключается на = - 200С	-	-	-	-	-	16	-	-	-
		Итого на = - 200С	-	-	-	-	-	127	-	-	-

Главный инженер проекта А.Ошар Евфимовский  
 (подпись, инициалы, фамилия)  
 Начальник смет и ПОС отдела Т.Горенский Горенский  
 (наименование) (подпись, инициалы, фамилия)  
 Составил а инженер С.Смольева Смольева  
 (должность, подпись, инициалы, фамилия)  
 Проверил рук. группы З.Серебряков Серебряков  
 (должность, подпись, инициалы, фамилия)

- 56 -

СФ 911-06

ВЛ-01-307-82 М. лист 3

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом УІ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № І-4  
(локальный сметный расчет)

Форма 5

К типовому проекту Склад материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий)  
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ  
(наименование работ и затрат)

Основание : чертежи № ВК-І,2

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,11 тыс.руб.  
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете  
Стоимость на :

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) - руб.
2. 1 м<sup>2</sup> общей площади здания 1,20 руб.
3. 1 м<sup>3</sup> объема здания 0,37 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм., единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработная плата	эксплуатационная машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатационная машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
І	Сб.СМ. Ц. ч. Ш п. 109	І. Строительные работы Вентиль муфтовый 15кч18р Ø 15	шт.	3	1,14	-	-	3	-	-	-

- 57 -

СФ914-06

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50 -334.86

Альбом VI

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная зарбот- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная зарбот- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	То же	То же, Ø 20	шт.	4	1,37	-	-	5	-	-	-
3	Сб.СМ. Ц. ч. III п. I947	Кран водопроводный Ø 15	шт.	3	0,82	-	-	2	-	-	-
4	Сб.СМ. Ц. ч. III п. I52I	Счетчик холодной воды УВК-15	шт.	I	36,5	-	-	37	-	-	-
5	I6-4I (7-3)	Трубы стальные водога- зопроводные оцинкован- ные Ø 15	м	5	1,2	-	-	6	-	-	-
6	I6-42	То же, Ø 20	м	I4	1,35	-	-	19	-	-	-
7	I6-30 (5-I)	Трубы чугунные напор- ные Ø 50	м	3	3,2I	-	-	10	-	-	-

- 58 -

СФ9111-06

ВЛ-01-307-82 М. лист 2

Изм. № подл.	Подпись и дата	Изм. инв. №

Типовой проект

П-2-50 -334.86

Альбом

У1

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	16-219 (22)	Гидравлическое испытание трубопроводов Ø до 50мм	100м	0,22	3,94	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	83	-	-	-
		Накладные расходы 13,3	-	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	94	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	102	-	-	-
		П. Строительные работы									
9	15-622	Окраска труб эмалью	100 м <sup>2</sup>	0,015	53,4	-	-	I	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом У1

Форма 5  
(продолжение)

№ шп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единиц, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы 16,5%	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по смете	-	-	-	-	-	105	-	-	-

Главный инженер проекта Горещ **Евфимовский**  
 (подпись, инициалы, фамилия)  
 Начальник **смет и ПОС** Горещ **Горецкий**  
 (наименование) отдела (подпись, инициалы, фамилия)  
 Составила З. Семенова **Семенова**  
 (должность, подпись, инициалы, фамилия)  
 Проверила Сытая **Сытая**  
 (должность, подпись, инициалы, фамилия)

- 60 -

СФ914-06

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом УІ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № І-5

Форма 5

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту Склад материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий)  
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на канализация бытовая  
(наименование работ и затрат)

Основание : чертежи № ВК І-2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,47 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на :

1. Расчетную единицу  
(мощность, вместимость, производительность и т.п.)                      руб.

2. 1 м2 общей площади здания 5,11 руб.

3. 1 м3 объема здания 1,59 руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм., единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
І	23-07 п. І-1052	І. Оборудование Задвижка чугунная с электроприводом 30ч906бр 227 х І,І =	шт.	І	249,70	-	-	250	-	-	-

- 61 -  
СФ914-06

Инв.№ позл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом У1

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I7-19 Сб.СМ Ц. п. I674	Установка умывальников с подводкой холодной воды 6 гр.=I,43+I5,8=	шт.	2	17,23	-	-	34	-	-	-
3	I7-57 (4-1)	Унитаз керамический типа ТП-КВ	шт.	1	23,2	-	-	23	-	-	-
4	I6-30 (5-1)	Трубопровод из чугуных труб $\varnothing$ 50	м	2	3,21	-	-	6	-	-	-
5	I6-3I (5-2)	То же, $\varnothing$ 100	м	7	4,59	-	-	32	-	-	-
6	I6-33 (6-1)	П. Строительные работы Трубопровод из полиэти- леновых труб $\varnothing$ 50	м	2	1,92	-	-	4	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата.	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом УІ

Форма 5  
(продолжение)

№ шп	№ укруп- ленных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СН:П и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная зарбот- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная зарбот- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	16-34 (6-2)	То же, Ø 100	м	10	3,1	-	-	31	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	380	-	-	-
		Накладные расходы без п.І 13,3%	-	-	-	-	-	51	-	-	-
		Итого:	-	-	-	-	-	431	-	-	-
		Плановые накопления без п.І 8%	-	-	-	-	-	34	-	-	-
		Итого по смете	-	-	-	-	-	465	-	-	-

Главный инженер проекта Евфимовский  
 (подпись, инициалы, фамилия)  
 Начальник смет и ПОС отдела Горетцкий  
 (наименование) (подпись, инициалы, фамилия)  
 Составил а Семенова  
 (должность, подпись, инициалы, фамилия)  
 Проверила а Сытая  
 (должность, подпись, инициалы, фамилия)

- 63 -

ВЛ-01-307-82 М. лист 3  
СФ 914-06

Шифр, № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Форма 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6  
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту склада материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий)  
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

На приобретение и монтаж СВЯЗЬ (вид оборудования и работ) Сметная стоимость 0,05 тыс. руб.  
в т.ч.  
а) оборудования 0,02 тыс. руб.  
б) монтажных работ 0,03 тыс. руб.

Основание : чертежи № СС-I,2

Составлена в ценах 1984 г.

Нормативная условно-чистая продукция \_\_\_\_\_ тыс. руб.  
Показатели по смете  
Стоимость на :  
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) \_\_\_\_\_ руб.  
2. 1 м<sup>2</sup> общей площади здания \_\_\_\_\_ руб.  
3. 1 м<sup>3</sup> объема здания \_\_\_\_\_ руб.

№ пп	Шифр и № позиции преискуранта, УСП, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто нетто		Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ			Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ		
					еди- ница изм.	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата			основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	10-I27-5	I. Монтажные работы Аппарат телефонный настольный	шт	I	-	-	-	0,37	0,31	-	-	I	I	I

- 64 -

СФ914-06

ВД-01-310-82 М лист 1

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Титульный проект

П-2-50-334.86

Альбом

У I

Форма 7  
(продолжение)

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто		оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
					еди-ницы изм.	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	10-397-7	Громкоговоритель в помещении	шт.	1	-	-	-	2,73	2,34	-	-	3	2	-
3	10-972-10	Коробка распределительная настенная	шт.	1	-	-	-	4,01	1,62	0,55	-	4	2	1
4	10-54-12	Провод однопарный с креплением проводочными скрепами по бетонной стене	100м	0,1	-	-	-	11,2	10,8	-	-	1	1	-
5	8-375-1	Устройство вводов через бетонную стену	шт	2	-	-	-	5,18	1,94	-	-	10	4	-
6	Ц. I ч. V стр. 163	Провод ТРП-1х2х0,5	км	0,005	-	-	-	13	-	-	-	1	-	-

- 65 -

СФ 914-06

ВЛ-01-310-82 М. лист 2

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом

У1

Форма 7  
(продолжение)

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто		оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
					еди-ницы изм.	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	основная зарплата			основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	стр. 163	То же, ПТПЖ-2x0,6	км	0,005	-	-	-	15,1	-	-	-	I	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2I	10	I
		Накладные расходы 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого по р. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3I	10	I
8	I6-04 п.05 -014	П. Оборудование Аппарат телефонный ТА-И46	шт.	I	-	-	10,5	-	-	-	II	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом УІ

Форма 7  
(продолжение)

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто		оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
					еди- ницы изм.	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
							основ- ная зарпла- та	эксплу- атация машин в т.ч. зара- ботная плата		всего	основ- ная зарпла- та	эксплуа- тация машин в т.ч. зарабо- тная плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	І6-0І доп.	Громкоговоритель "Тайга"	шт.	І	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	І6	-	-	-
		Транспорт 8%	-	-	-	-	-	-	-	-	І	-	-	-
		Итого по р.П	-	-	-	-	-	-	-	-	І7	-	-	-
		Всего по смете	-	-	-	-	-	-	-	-	І7	3І	-	-
											48			

Главный инженер проекта Саша Евфимовский  
 (подпись, инициалы, фамилия)  
 Начальник смет и ПОС отдела Гурин Горецкий  
 (наименование) (подпись, инициалы, фамилия)  
 Составил а. ст. инженер Акинфиева  
 (должность, подпись, инициалы, фамилия)  
 Проверил а. рук. группы Дранкина  
 (должность, подпись, инициалы, фамилия)

- 67 -

СФ914-06

ВД-01-310-82 М лист 3

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взаим.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом У1

Форма 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7  
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту склада материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий)

(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

На приобретение и монтаж силового электрооборудования Сметная стоимость 0,63 тыс. руб.  
(вид оборудования и работ)

в т.ч.  
а) оборудования 0,11 тыс. руб.  
б) монтажных работ 0,52 тыс. руб.

Основание : чертежи № марки Э0

Составлена в ценах 19 84 г.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на :

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) - руб.
2. 1 м<sup>2</sup> общей площади здания - руб.
3. 1 м<sup>3</sup> объема здания - руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСИ, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто		оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
					единиц изм.	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата			основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
I	8-57I-I	I. Монтажные работы Пункт распределительный ПРП-3007-2IU3 размером 650x300x150	И м ширины	0,6	-	-	-	39,4	6,61	1,69	-	24	4	I

- 68 -

СФ914-06

ВЛ-01-310-82 М лист 1

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П- 2-50 -334.86

Альбом УІ

Форма 7  
(продолжение)

№ пп	Шифр и № позиций преискуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.						
					брутто			оборудования	монтажных работ					
					нетто	общая			всего	в том числе		всего	в том числе	
										единицы изм.	зарплата		эксплуатация машин	оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	8-574-23	Подготовка к включению автоматов: АЕ 2033	шт	3	-	-	-	1,14	0,78	-	-	3	2	-
3	8-574-24	АЕ 2036	шт	1	-	-	-	1,77	0,96	-	-	2	1	-
4	8-523-2	Ящик распределительный ЯВПЗ-60	шт	1	-	-	-	5,71	1,64	0,1	-	6	2	1
5	8-531-5	Пускатели магнитные ПМЕ, устанавливаемые на стене	шт	2	-	-	-	4,93	2,05	0,11	-	10	4	1
6	8-529-6	Посты управления кнопочные ПМЕ на стене	шт	2	-	-	-	2,43	1,33	0,05	-	5	3	1

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Ал.б.ом. У1

Форма 7  
(продолжение)

№ пп	Шифр и № позиций преискуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.						
					брутто			оборудования	монтажных работ					
					нетто	единицы изм.			всего	в том числе				
										основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	оборудования	всего	основная зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	8-59I-8	Розетка штепсельная	100 шт	0,01	-	-	-	30	19,5	1,13	-	1	1	1
8	8-59I-2	Выключатель защищенный	100 шт	0,07	-	-	-	19,6	11,3	0,05	-	1	1	1
9	8-59I-3	Выключатель герметический	100 шт	0,01	-	-	-	49,8	38,4	1,1	-	1	1	1
10	8-610-2	Ящик с трансформатором ЯТН-0,25	100 шт	0,01	-	-	-	179	94,3	3,2	-	2	1	1
		Светильник потолочный:												
11	8-599-2	НШП 03-100-001У3	100 шт	0,07	-	-	-	173	86	29	-	12	6	2
12	8-599-5	НСП 11-100	100 шт	0,09	-	-	-	229	93	68,7	-	21	8	6

- 70 -

СФ914-06

ВЛ-01-310-82. М. лист 2

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-12-50-334.86

Альбом У1

Форма 7  
(продолжение)

№ пп	Шифр и № позиции преискуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.							
					брутто			оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
					единицы изм.	общая			всего	в том числе			всего	в том числе	
										основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата			основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I3	8-416-I	Кабель для освещения 2-х - 4-х жильный в нормальной среде сечением до 2,5 мм <sup>2</sup>	100м	0,84	-	-	-	37,5	11,1	23	-	32	9	19	
I4	8-146-I	Кабель с прокладкой накладными скобами при весе 1 м до 1 кг	100м	0,41	-	-	-	48	18,2	12,7	-	20	7	5	
I5	8-409-I	Затягивание первого провода в проложенные трубы сеч. до 2,5	100м	0,11	-	-	-	4,88	2,36	2,33	-	1	1	1	
I6	8-409-II	То же, за каждый последующий провод сеч. 2,5 мм <sup>2</sup>	100м	0,89	-	-	-	1,21	1,14	-	-	1	1	-	

- 71 -

ВЛ-01-310-82 М. лист 2  
СФ914-06

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-12-50-334.86

Альбом УІ

Форма 7  
(продолжение)

№ пл	Шифр и № пози-ций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто		обору-дование	монтажных работ			обору-дование	монтажных работ		
					едн-ицы изм.	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата			основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I7	8-406-2	Трубы стальные с креплением накладными скобами диам. до 40 мм	100м	0,11	-	-	-	64,1	28,1	26,6	-	7	3	3
I8	ССРСЦ ч. У стр.218	Ящик с трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	-	-	-	13,70	-	-	-	14	-	-
I9	I5-07 стр.19	Светильники с лампами накаливания: НСП II-100 10,80xI,082=	шт	9	-	-	-	11,69	-	-	-	105	-	-
20	I5-07 стр.22	НШ 03-100-001 9,40xI,082=	шт	7	-	-	-	10,17	-	-	-	71	-	-

72

СФ914-06

ВЛ-01-310-82 М. лист 2

Условный номер	Наименование и дата	Исполнитель №

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом VI

Форма 7  
(продолжение)

№ п/п	Шифр и № пози- ций преи- скуранта, УСН, цен- ника и др.	Наименование и характери- стика оборудования и монтажных работ	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чество единиц изме- рения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто нетто		обору- дование	монтажных работ			обору- дование	монтажных работ		
					еди- ницы изм.	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									основ- ная зарпла- та	эксплу- атация машин в т.ч. заработ- ная плата			основ- ная зарпла- та	эксплуа- тация машин в т.ч. заработ- ная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	ССРСЦ ч. У стр.191	Лампы накаливания: Б230-240-60	10шт	0,7	-	-	-	1,62	-	-	-	1	-	-
22	"- стр.192	Б230-240-100	10шт	0,9	-	-	-	1,80	-	-	-	2	-	-
23	24-05 п. I- 353	Коробка клеммная У615 7,20x1,082=	шт	1	-	-	-	7,79	-	-	-	8	-	-
24	15-17 стр.125	Ящик ЯВП 3-60 28,60x1,076=	шт	1	-	-	-	30,77	-	-	-	31	-	-
25	ССРСЦ ч. У стр.199	Выключатель защищенный	шт	7	-	-	-	0,96	-	-	-	7	-	-

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом У1

Форма 7  
(продолжение)

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто		оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
					еди- ницы изм.	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата			основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	ССРСЦ ч. У стр.199	Выключатель герметический	шт	I	-	-	-	0,96	-	-	-	I	-	-
27	ССРСЦ ч. У стр.202	Розетка штепсельная	шт	I	-	-	-	0,4	-	-	-	I	-	-
28	ССРСЦ ч.У стр.65	Кабель АВВГ-I сечением: 2x2,5	км	0,07	-	-	-	179	-	-	-	13	-	-
29	ССРСЦ ч. У стр.65	3x2,5	км	0,015	-	-	-	222	-	-	-	3	-	-

- 74 -

ВЛ-01-310-82. М. лист 2  
СФ 911-05

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом У1

Форма 7  
(продолжение)

№ пп	Шифр и № позиции преискуранта, УСН, ценика и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.						
					брутто			оборудования	монтажных работ					
					еди- ницы изм.	общая			всего	в том числе		всего	в том числе	
										основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	"-" стр. 67	3x4+1x2,5 267x1,2=	км	0,035	-	-	-	320,4	-	-	-	II	-	-
31	ССРСЦ ч. У стр.109	Кабель АКВВГ сечением 14x2,5	км	0,005	-	-	-	458	-	-	-	2	-	-
32	ССРСЦ ч. У стр.152	Провод АПВ-660 сеч. 1x2,5	км	0,1	-	-	-	28,4	-	-	-	3	-	-
33	ССРСЦ ч. I стр.68	Труба ГОСТ 10704-76 диам. 26x1,8	м	I	-	-	-	0,2	-	-	-	I	-	-
34	ССРСЦ ч. I стр.68	То же, диам. 32x2,0	м	10	-	-	-	0,32	-	-	-	3	-	-

- 75 -

ВД-01-310-82 М. лист 2  
СФ914-06

Уч. № подл.	Полный и дата	Разм. №

Типовой проект П-2-50 -334.86

Альбом УІ

Форма 7  
(продолжение)

№ шп	Шифр и № позиций преискуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто		оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
					еди- ницы изм.	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата			основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	8-534-4	Установка коробки клеммной У615 на стене	шт	I	-	-	-	5,49	2,09	0,12	-	5	2	I
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	43I	57	45
		Накладные расходы 87%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	48I	-	45
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-
		Итого по I разд.	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	519	57	45
36	I5-I7 стр.4I	Пункт распределительный ПРІІ-300/-2IУ3 с автоматами:												

- 76 -

СФ914-06

ВЛ-01-310-82 М лист 2

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом У1

Форма 7  
(продолжение)

№ шп	Шифр и № позиций преискуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто		оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
					нетто	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									еди- ницы изм.	основ- ная зарплата			эксплу- атация машин в т.ч. зарабо- тная плата	основ- ная зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		АЕ 2033 - 3 шт.; АЕ 2036 - 1 шт 60+5,40x4=  Посты управления кнопочные:	шт	I	-	-	81,6	-	-	-	82	-	-	-
37	I5-04 п. 18- 093	ПКЕ-2I2-2	шт	I	-	-	1,95	-	-	-	2	-	-	-
38	I5-04 п. 18- 094	ПКЕ-2I2-3	шт	I	-	-	2,80	-	-	-	3	-	-	-
		Пускатели магнитные:												
39	I5-04 п. 04- 230	ПМЕ-I24	шт	I	-	-	9,0	-	-	-	9	-	-	-

- 77 -

СФ914-06

ВД-01-310-82 М. лист 2

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом УІ

Форма 7  
(продолжение)

№ пп	Шифр и № позиций преискуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто		оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
					ед. изм.	общая		всего	в том числе	основная зарплата		эксплуатация машин	в т.ч. заработная плата	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	I5-04 п. 04- -244	ПМЕ-122	шт	I	-	-	5,70	-	-	-	6	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	102	-	-	-
		Транспорт оборудования 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого по II разд.	руб	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	-	-	-	-	-	110	519	57	45
		Всего по смете	-	-	-	-	-	-	-	-	629			

Главный инженер проекта

*Евфимовский*

Евфимовский

(подпись, инициалы, фамилия)

Начальник смет и ПОС

отдела

*Горетцкий*

Горетцкий

(наименование)

(подпись, инициалы, фамилия)

Составил а

*Головицкая*

Головицкая

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил а

*Дранкина*

Дранкина

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

- 78 -

СФ914-06

ВЛ-01-310-82 М лист 3

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Тип проекта П-2-50-334.86

Альбом У1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-8  
(локальный сметный расчет)

Форма 5

К типовому проекту Склад материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий)  
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на перевод склада под ПРУ  
(наименование работ и затрат)

Основание : чертежи № Т.пр. П-2-50-334.86

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,54 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете  
Стоимость на :

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) - руб.
2. 1 м2 общей площади здания - руб.
3. 1 м3 объема здания - руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм., единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	10-28 (4-1)	Укладка деревянной рейки сечением 10x45 5 гр.=10,5x0,01x0,045	м3	0,005	110,0	-	-	I	-	-	-

- 79 -

СФ 914-06

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом УІ

Форма 5  
(продолжение)

№ шп	№ укруп- ненных сметных норм, ед- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная зарбот- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная зарбот- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	7-701 (51-І) Сб.СМ.Ц ч.І р.І п.356	Прокладка пористой рези- ны толщиной 6 мм 6 гр.=42,3-0,6Іх105х0,5=	100м	0,105	10,27	-	-	1	-	-	-
3	Сб.СМ.Ц ч.І р.І п.365	Стоимость резины пористой толщиной 6 мм 105 х0,105х0,5=	кг	5,51	1,0	-	-	6	-	-	-
4	9-210 (32-І3)	Стальной каркас 2-х ярусных пар	т	0,94	42,9	-	-	40	-	-	-
5	Сб.СМ.Ц ч.ІІ р.І п.2096	Стоимость стального кар- каса пар	т	0,94	347,0	-	-	326	-	-	-

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом УІ

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	И5-614 (И64-8)	Масляная окраска за 2 раза стального каркаса пар  5 гр.=0,29x0,94=	100 м2	0,27	55,60	-	-	15	-	-	-
7	И0-И95 (36-4)	Деревянные щиты 2-х ярусных пар	м2	19,8	1,71	-	-	34	-	-	-
8	И5-563 (И59-3)	Масляная окраска за 2 раза деревянных щитов пар  5 гр.=19,8x2,4x0,01=	100 м2	0,48	71,20	-	-	34	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	457	-	-	-
		Накладные расходы 16,5% без поз. 4,5	руб.	-	-	-	-	15	-	-	-

- 81 -

СФ914-06

ВЛ-01-307-82 М. лист 2

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-3-50-334.86

Альбом УІ

Форма 5  
(продолжение)

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработная плата	эксплуатация машины в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машины в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы 8,6% по поз. 4,5	руб.	-	-	-	-	31	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	503	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	40	-	-	-
		<u>Итого по смете</u>	руб.	-	-	-	-	543	-	-	-

/ Главный инженер проекта Евфимовский  
 (подпись, инициалы, фамилия)

) Начальник смет и ПОС отдела Горецкий  
 (наименование) (подпись, инициалы, фамилия)

Составила ст. инженер Сытая  
 (должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил рук. группы Семенова  
 (должность, подпись, инициалы, фамилия)

- 82 -  
СФ914-06

## ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту "Склад материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий) " П-2-50-334.86

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.ч	997
Заработная плата, руб.	806
Строительные машины, руб.	298
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.ч	154
Заработная плата, руб.	120
Строительные машины, руб.	60
Монтажные работы	
Электросиловое оборудование	
Затраты труда, чел.ч.	85
Заработная плата, руб.	57
Строительные машины, руб.	225
Связь	
Затраты труда, чел.ч	27
Заработная плата, руб.	10
Строительные машины, руб.	5
Всего	
Затраты труда, чел.ч	1263
Заработная плата, руб.	993
Строительные машины, руб.	588

Начальник отдела смет и ПОС  
Составила ст.инженер  
Проверила руководитель группы

*Горетский*  
*Сытая*  
*Семенова*

Горетский  
Сытая  
Семенова