

ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,
учтенные при разработке территориальных единичных расценок
на ремонтно-строительные работы
ТЕРр-2001

Общие указания к справочному пособию

Показатели стоимости ресурсов

ТЕРр-2001-51	Земляные работы
ТЕРр-2001-52	Фундаменты
ТЕРр-2001-53	Стены
ТЕРр-2001-54	Перекрытия
ТЕРр-2001-55	Перегородки
ТЕРр-2001-56	Проемы
ТЕРр-2001-57	Полы
ТЕРр-2001-58	Крыши, кровли
ТЕРр-2001-59	Лестницы, крыльца
ТЕРр-2001-60	Печные работы
ТЕРр-2001-61	Штукатурные работы
ТЕРр-2001-62	Малярные работы
ТЕРр-2001-63	Стеклозные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр-2001-64	Лепные работы
ТЕРр-2001-65	Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр-2001-66	Наружные инженерные сети
ТЕРр-2001-67	Электромонтажные работы
ТЕРр-2001-68	Благоустройство
ТЕРр-2001-69	Прочие ремонтно-строительные работы

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
к ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,
учтенные при разработке территориальных единичных расценок
на ремонтно-строительные работы
ТЕРр-2001

Общие указания к справочному пособию

Показатели стоимости ресурсов

ТЕРр-2001-51	Земляные работы
ТЕРр-2001-52	Фундаменты
ТЕРр-2001-53	Стены
ТЕРр-2001-54	Перекрытия
ТЕРр-2001-55	Перегородки
ТЕРр-2001-56	Проемы
ТЕРр-2001-57	Полы
ТЕРр-2001-58	Крыши, кровли
ТЕРр-2001-59	Лестницы, крыльца
ТЕРр-2001-60	Печные работы
ТЕРр-2001-61	Штукатурные работы
ТЕРр-2001-62	Малярные работы
ТЕРр-2001-63	Стекольные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр-2001-64	Лепные работы
ТЕРр-2001-65	Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр-2001-66	Наружные инженерные сети
ТЕРр-2001-67	Электромонтажные работы
ТЕРр-2001-68	Благоустройство
ТЕРр-2001-69	Прочие ремонтно-строительные работы

Издание официальное

Справочное пособие. Показатели стоимости ресурсов, учтенные при разработке территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 /Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"/ Краснодар, 2001 г. -- 265 с.

Предназначены для расшифровки стоимости прямых затрат по каждой расценке таблиц, включенных в сборники ТЕРр (Краснодарский край) в уровне базисных цен по состоянию на 1 января 2000 года.

РАЗРАБОТАНО Краснодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена" (Руководитель - директор центра Крупенина И.А.; исполнители: Корявец С.А., Фокин А.А.)

Редакционная комиссия: И.А. Крупенина – директор Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Ответственный исполнитель: И.А. Крупенина
Технический редактор: С.А. Корявец
©Компьютерная верстка: А.А. Фокин
©Дизайн обложки: А.А. Фокин

©Краснодарский краевой центр ценообразования
в строительстве "Кубаньстройцена", 2001 год

Настоящее справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Подписано в печать 28.06.2001 г. Бумага офсетная. Печать трафаретная. Тираж 50 экз.

Отпечатано с готовых оригинал макетов центра "Кубаньстройцена"

в ООО "Южный центр сметного нормирования в строительстве", 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 121,
тел/факс: 262-96-58, 262-37-83

Ответственный за выпуск Кайдашов Д.П.

Цена договорная.

**ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,
УЧЕННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ТЕРр-2001**

СБОРНИК № 55

ПЕРЕГОРОДКИ
(к ТЕРр-81-04-55-2001)

Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-55 Перегородки

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-55-1 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	55-1-1	55-1-2	55-1-3	55-1-4	55-1-5	55-1-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		223,64	226,98	232,57	292,49	296,56	300,92
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,77	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,41	0,72	1,14	0,38	0,76	1,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,41	0,72	1,14	0,38	0,76	1,21
4	МАТЕРИАЛЫ								
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6742,60	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	6,51	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,01	0,01	0,01	0,022	0,022	0,022
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1881,30	0,02	0,07	0,11	0,07	0,19	0,34
102-0112	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м ³	1800,10				0,43	1,19	2,16
102-0121	То же, толщиной 44 мм и более III сорта	м ³	1390,70	0,43	1,19	2,16	0,04	0,11	0,21
999-9900	Строительный мусор	т		0,24	0,50	0,80	0,32	0,53	0,91
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1514,04	1536,65	1574,50	1980,16	2007,71	2037,23
	Эксплуатация машин	руб		34,44	60,47	95,75	31,92	63,83	101,63
	в том числе								
	Оплата труда машинистов	руб		4,02	7,06	11,18	3,73	7,46	11,87
	Материальные ресурсы	руб		907,67	2058,67	3482,90	1398,70	3089,89	5257,25
	Всего, прямые затраты	руб		2456,15	3655,79	5153,15	3410,78	5161,43	7396,11

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-55-2 Перестановка филенчатых перегородок

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	55-2-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		88,60
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15	2,70
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,065
203-0259	Сборочные элементы оконных блоков: штапик (раскладка): размер 10x16 мм	м	2,76	140,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		633,49
	Эксплуатация машин	руб		4,20
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		0,49
	Материальные ресурсы	руб		1281,78
	Всего, прямые затраты	руб		1919,47

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков

ИЗМЕРИТЕЛЬ: шт. спланированной поверхности за 1 проход бульдозера

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	55-3-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		0,177
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0083	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 194x194x98 мм	1000 шт.	9000,80	0,00103
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м ³	460,58	0,0005
999-9900	Строительный мусор	т		0,004
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1,40
	Эксплуатация машин	руб		2,52
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		0,29
	Материальные ресурсы	руб		9,50
	Всего, прямые затраты	руб		13,42

Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-55 Перегородки

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-55-4

Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии <Knauf>

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	55-4-1	55-4-2	55-4-3	55-4-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		138,36	134,19	249,74	241,54
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,51	3,80	3,80		
			8,76			4,00	4,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	2,66	2,66	6,27	6,27
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	2,41	2,41	5,70	5,70
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	12,40	0,39	0,39	0,72	0,72
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,25	0,25	0,57	0,57
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0770	Плиты пазогребневые для перегородок толщиной 80 мм	м2	187,47	101,20	101,20	202,40	202,40
101-1958	Клей гипсовый сухой монтажный	т	12800,00	0,18	0,18	0,34	0,34
104-0109	Прокладки пробковые 100x80x5 мм	м2	161,40	7,20	7,20	14,40	14,40
411-0001	Вода	м3	9,04	0,075	0,075	0,14	0,14
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1177,44	1141,96	2187,72	2115,89
	Эксплуатация машин	руб		74,03	74,03	170,80	170,80
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		26,09	26,09	61,51	61,51
	Материальные ресурсы	руб		22438,72	22438,72	44621,35	44621,35
	Всего, прямые затраты	руб		23690,19	23654,71	46979,87	46908,04

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-55-5

Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	55-5-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		141,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	6,72
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	109,00	6,72
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	16,70	13,44
4	МАТЕРИАЛЫ			
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т		19,40
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1063,24
	Эксплуатация машин	руб		956,93
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		65,92
	Всего, прямые затраты	руб		2020,17

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-55-6

Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 проемов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	55-6-1	55-6-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		203,10	153,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,02	3,40	3,40
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	47,50	7,14
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	34,20	
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	109,00	47,40	7,04
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	16,70	94,80	14,08
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,10	0,10
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0136	Дюбели с калиброванной головкой (в обоямах) 2,5x48,5 мм	т	26938,00	0,01	0,01
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	6,29	20,10	
101-0872	Сетка плетеная с квадратными ячейками N 12 без покрытия	м2	21,89	15,10	12,60
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	35,38	2,70	
101-1645	Швеллеры, марка стали ВСтЗпс5 N 12	т	7796,80		0,645
402-0083	Раствор гоговый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1:1:6	м3	458,89	3,40	1,14
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т		23,80	20,40
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1628,86	1233,48
	Эксплуатация машин	руб		6799,20	1010,90
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		465,98	70,04
	Материальные ресурсы	руб		2382,10	6097,26
	Всего, прямые затраты	руб		10810,16	8341,64

Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-55 Перегородки

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-55-7 Заделка щелей в верхней части перегородок

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м заделанных щелей

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	55-7-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		33,60
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,14	3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	829,11	0,01
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,60	84,80
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1: 1:6	м3	458,89	0,11
411-0001	Вода	м3	9,04	0,01
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		273,50
	Эксплуатация машин	руб		10,08
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		1,18
	Материальные ресурсы	руб		872,94
	Всего, прямые затраты	руб		1156,52

Разделы	Наименование	Страницы
	Сборник № 54 Перекрытия	31
54-1	Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков	32
54-2	Разборка стальных балок перекрытий	32
54-3	Разборка подшивки потолков	32
54-4	Ремонт деревянных балок	33
54-5	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов	33
54-6	Врубка деревянного ригеля между балками	34
54-7	Смена засыпки перекрытия	34
54-8	Укладка металлических балок	35
54-9	Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов	35
54-10	Установка деревянной стойки под балки или прогоны	36
54-11	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	36
54-12	Укрепление существующей подшивки потолка	36
54-13	Устранение просадки конца балки на опоре	37
54-14	Укрепление концов деревянных балок	37
54-15	Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены	38
	Сборник № 55 Перегородки	39
55-1	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок	40
55-2	Переустановка филенчатых перегородок	40
55-3	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	40
55-4	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф»	41
55-5	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	41
55-6	Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов	41
55-7	Заделка щелей в верхней части перегородок	42
	Сборник № 56 Проемы	43
56-1	Демонтаж оконных коробок	44
56-2	Снятие оконных переплетов	44
56-3	Снятие подоконных досок	44
56-4	Ремонт оконных коробок и колод	45
56-5	Ремонт оконных переплетов	45
56-6	Ремонт форточек	46
56-7	Устройство форточек в оконных переплетах	46
56-8	Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки	47
56-9	Демонтаж дверных коробок	47
56-10	Снятие дверных полотен	47
56-11	Снятие наличников	47
56-12	Смена дверных и оконных приборов	48
56-13	Ремонт дверных коробок	49
56-14	Перевязка дверного полотна	49
56-15	Ремонт дверных полотен	49
56-16	Ремонт калевки дверных полотен	50
56-17	Ремонт порогов	50
56-18	Укрепление оконных и дверных коробок	50
56-19	Обивка дверей дермантином	51
56-20	Ремонт ворот и калиток	51
56-21	Установка дверных полотен	51
56-22	Навеска плотничных дверей	52
56-23	Обрамление проемов угловой сталью	52
56-24	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	52
	Сборник № 57 Полы	53
57-1	Разборка оснований покрытия полов	54
57-2	Разборка покрытий полов	54
57-3	Разборка плинтусов	54
57-4	Смена и перестилка дощатых покрытий полов	55
57-5	Ремонт дощатых покрытий	55
57-6	Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации	55
57-7	Ремонт покрытий из штучного паркета	56
57-8	Смена простильных дощатых полов	56
57-9	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных	56
57-10	Заделка выбоин в полах	57
57-11	Устройство оснований под покрытие пола	58