

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

## Сборник № 11

## Полы

## ТЕР-2001-11

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 1. Общие указания

1.1. Настоящие Территориальные единичные расценки на строительные работы для применения по Смоленской области в базисных ценах с 1 января 2001 года предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения полного комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, необходимых для устройства основных видов полов и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные строительные работы.

1.2. ТЕР отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технике, технологии и организации работ на каждый вид строительных работ и, в этой связи, могут применяться для определения сметной стоимости строительства всеми заказчиками и подрядчиками независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы.

1.3. При устройстве химически стойких покрытий полов для помещений с агрессивными средами, а также при устройстве покрытий и изоляции лотков и каналов следует пользоваться расценками сборника ТЕР-2001-13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии».

1.4. При устройстве стяжек (табл. 01-011 расценки 1, 3, 5) для учета агрессии грунта к бетону следует добавлять следующие ресурсы:

а) к оплате труда рабочих – 6,85 руб.;

в том числе к затратам труда рабочих – 1,09 чел.-ч;

б) к стоимости эксплуатации машин – 32,70 руб.; в том числе

к оплате труда машинистов - 10,77 руб.(за счет включения ресурса 121011 "Котел битумный" - 1,09м/ч)

в) к стоимости материалов – 412,91 руб.(за счет включения ресурса 101-0594 "Мастика битумная" - 0,134т)

г) срезку растительного грунта по расценками сборника ТЕР-2001-01 «Земляные работы».

1.5. Расценки 2-8 таблицы 01-002 и расценки табл. 01-003 применяются как для устройства подстилающих слоев, так и для устройства покрытий.

1.6. При устройстве бетонного подстилающего слоя бетоноукладочными машинами в соответствии с правилами устройства цементно-бетонных дорожных покрытий следует пользоваться расценками сборника ТЕР-2001-27 «Автомобильные дороги».

1.7. Расценки 7 и 8 табл. 01-015 допускается применять только при наличии указаний в проекте.

1.8. Расценки на устройство покрытий не учитывают затрат на установку плитусов, которые следует принимать дополнительно по соответствующим расценкам сборника в зависимости от проектных решений.

1.9. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

1.10 Размер оплаты труда основных рабочих и механизаторов принят в ТЕР-2001 по Смоленской области по состоянию на 1 января 2000г по следующей тарифной сетке:

Разряд работы	Стоимость чел.-ч в руб.	Разряд работы	Стоимость чел.-ч. в руб.	Разряд работы	Стоимость чел.-ч. в руб.
1	2	3	4	5	6
1,0	5,48	2,7	6,69	4,4	8,21
1,1	5,55	2,8	6,77	4,5	8,31
1,2	5,62	2,9	6,86	4,6	8,41
1,3	5,68	3,0	6,94	4,7	8,52
1,4	5,76	3,1	7,02	4,8	8,62
1,5	5,83	3,2	7,10	4,9	8,73
1,6	5,90	3,3	7,18	5,0	8,78
1,7	5,98	3,4	7,27	5,1	8,88
1,8	6,05	3,5	7,35	5,2	8,98
1,9	6,13	3,6	7,43	5,3	9,08
2,0	6,17	3,7	7,52	5,4	9,19
2,1	6,24	3,8	7,60	5,5	9,29
2,2	6,28	3,9	7,70	5,6	9,39
2,3	6,41	4,0	7,82	5,7	9,50
2,4	6,44	4,1	7,91	5,8	9,61
2,5	6,52	4,2	8,01	5,9	9,71
2,6	6,60	4,3	8,11	6,0	9,88

Примечание. часовые территориальные ставки приняты исходя из данных государственной статистической отчетности в строительстве рабочих за IV кв. 1999г. по Смоленской области.

## 2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем подстилающего слоя (подготовки) под полы должен исчисляться за вычетом мест, занимаемых печами, колоннами, выступающими фундаментами и подобными элементами.

2.2. Объем работ по устройству покрытий полов следует принимать по площади между внутренними гранями стен или перегородок с учетом толщины отделки, предусматриваемой проектом; покрытия в подоконных нишах и дверных проемах включаются также в объем работ и исчисляются по проектным данным.

Площади, занимаемые перегородками (за исключением чистых), колоннами, печами, фундаментами, выступающими над уровнем пола, и подобными конструкциями, в объем работ не включаются.

## 3. Коэффициенты к Единичным расценкам

Условия применения	Номера таблиц (расценок)	Коэффициенты		
		к нормам затрат труда и оплате труда рабочих	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости включенных в расценки материалов и расходу неучтенных материалов
1	2	3	4	5
3 1 Тепло и звукоизоляция из плит или матов минераловатных или стекловолоконных в два слоя	01-009 (1)	2	2	2
3 2 Устройство покрытий толщиной 5 мм из полимерраствора	01-024	0,75	0,5	0,56

## РАЗДЕЛ 01. ПОЛЫ

**Таблица ТЕР 11-01-001 Уплотнение грунта**  
Измеритель: 100 м2 площади уплотнения

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## Уплотнение грунта:

11-01-001-01	гравием	100 м2	825.70	52.14	85.59	9.07	687.97	7.7
11-01-001-02	щебнем	100 м2	882.92	52.14	85.59	9.07	745.19	7.7

**Таблица ТЕР 11-01-002 Устройство подстилающих слоев**  
Измеритель: 1 м3 подстилающего слоя

## Устройство подстилающих слоев:

11-01-002-01	песчаных	1 м3	145.72	23.95	29.10	2.96	92.67	3.41
11-01-002-02	шлаковых	1 м3	205.99	18.18	62.84	6.32	124.97	2.53
11-01-002-03	гравийных	1 м3	254.97	23.81	53.97	5.43	177.19	3.56
11-01-002-04	щебеночных	1 м3	294.70	26.80	53.97	5.43	213.93	3.73
11-01-002-05	глинобитных без добавок	1 м3	288.97	53.43	81.40	12.35	154.14	7.89
11-01-002-06	глинобитных с маслянистыми добавками	1 м3	428.66	53.43	81.40	12.35	293.83	7.89
11-01-002-07	глинобитных с добавкой щебня	1 м3	318.18	58.86	83.19	12.55	176.13	8.8
11-01-002-08	глинобетонных	1 м3	347.82	58.86	84.09	12.65	204.87	8.8
11-01-002-09	бетонных	1 м3	514.48	24.79	0.24		489.45	3.66

**Таблица ТЕР 11-01-003 Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев**  
Измеритель: 1 м3 подстилающего слоя

## Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев:

11-01-003-01	шлаковых	1 м3	159.80	18.05	16.78	2.12	124.97	2.6
--------------	----------	------	--------	-------	-------	------	--------	-----

**ТЕР-2001-11 Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11-01-003-02	гравийных	1 м3	216.75	21.66	17.90	2.26	177.19	3.32
11-01-003-03	щебеночных	1 м3	283.84	25.64	62.65	7.92	195.55	3.93

**Таблица ТЕР 11-01-004 Устройство гидроизоляции**

**Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности**

**Устройство гидроизоляции оклеечной (из рубероида) :**

11-01-004-01	на мастике битуминоль первый слой	100 м2	2783.55	410.26	307.75	10.33	2065.54	46.18
11-01-004-02	на мастике битуминоль последующий слой	100 м2	1797.65	247.51	150.78	5.78	1399.36	27.86
11-01-004-03	на резино-битумной мастике первый слой	100 м2	1977.73	266.49	47.13	5.78	1664.11	32.86
11-01-004-04	на резино-битумной мастике последующий слой	100 м2	1671.59	191.72	31.10	3.85	1448.77	23.64

**Устройство гидроизоляции обмазочной (битумной) :**

11-01-004-05	в один слой толщиной 2 мм	100 м2	1127.75	235.31	156.65	4.38	735.79	26.97
11-01-004-06	на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05	100 м2	349.23	79.40	80.70	2.45	189.13	9.1

**Устройство гидроизоляции обмазочной холодной асфальтовой мастикой :**

11-01-004-07	в один слой толщиной 2 мм	100 м2	965.91	135.59	37.71	7.70	792.61	15.54
11-01-004-08	на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-07	100 м2	458.07	42.93	18.75	3.85	396.39	4.92

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (без стоимости рулонных материалов) :**

11-01-004-1а	на мастике битумноль первый слой	100 м2	2058.55	410.26	307.75	10.33	1340.54	46.18
(101-9120)	Материалы рулонные	м2					116	
11-01-004-2а	на мастике битумноль последующий слой	100 м2	1072.65	247.51	150.78	5.78	674.36	27.86
(101-9120)	Материалы рулонные	м2					116	
11-01-004-3а	на резино-битумной мастике первый слой	100 м2	1252.73	266.49	47.13	5.78	939.11	32.86
(101-9120)	Материалы рулонные	м2					116	
11-01-004-4а	на резино-битумной мастике последующий слой	100 м2	946.59	191.72	31.10	3.85	723.77	23.64
(101-9120)	Материалы рулонные	м2					116	

**Таблица ТЕР 11-01-005 Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом**

Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности

**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом:**

11-01-005-01	первый слой	100 м2	3743.86	1257.15	78.59	51.80	2408.12	153.18
11-01-005-02	последующий слой	100 м2	2036.29	880.04	54.29	47.95	1101.96	107.23

**ТЕР-2001-11 Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Таблица ТЕР 11-01-006 Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм  
Измеритель: 100 м2 поверхности**

**Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм:**

11-01-006-01	на гкж-10	100 м2	4519.95	623.79	1223.28	174.05	2672.88	79.81
11-01-006-02	на латексе скс-65-гп	100 м2	4625.83	623.79	1223.28	174.05	2778.76	79.81

**Таблица ТЕР 11-01-007 Затирка поверхности гидроизоляции песком  
Измеритель: 100 м2 затирки**

11-01-007-01	Затирка поверхности гидроизоляции песком	100 м2	116.39	87.76	7.18	0.79	21.45	12.8
--------------	--	--------	--------	-------	------	------	-------	------

**Таблица ТЕР 11-01-008 Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной  
Измеритель: 1 м3 изоляции**

**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной:**

11-01-008-01	песчаной	1 м3	146.45	28.54	27.85	2.67	90.06	4.45
11-01-008-02	шлаковой	1 м3	158.71	23.85	27.85	2.67	107.01	3.82
11-01-008-03	керамзитовой	1 м3	248.47	23.85	27.85	2.67	196.77	3.82

**Таблица ТЕР 11-01-009 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной  
Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности  
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит:**

11-01-009-01	или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2	2398.94	206.24	73.78	17.16	2118.92	28.38
--------------	--	--------	---------	--------	-------	-------	---------	-------

**ТЕР-2001-11 Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11-01-009-02	древесноволокнистых	100 м2	1828.52	49.69	57.62	13.31	1721.21	8.06
--------------	---------------------	--------	---------	-------	-------	-------	---------	------

**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит (без стоимости плит) :**

11-01-009-1а	или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2	280.02	206.24	73.78	17.16		28.38
(104-9130)	Плиты и маты минераловатные и стекловатные	м2					4.12	
11-01-009-2а	древесноволокнистых	100 м2	107.31	49.69	57.62	13.31		8.06
(101-9160)	Плиты древесноволокнистые	м2					0.103	

**Таблица ТЕР 11-01-010 Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги**

Измеритель: 100 м2 пола

11-01-010-01	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	100 м2	520.07	28.73	16.75	3.85	474.59	4.48
--------------	--	--------	--------	-------	-------	------	--------	------

**Таблица ТЕР 11-01-011 Устройство стяжек**  
Измеритель: 100 м2 стяжки

**Устройство стяжек:**

11-01-011-01	цементных толщиной 20 мм	100 м2	1226.55	248.28	29.94		948.33	39.51
11-01-011-02	цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	237.76	3.14	5.36		229.26	0.5

**ТЕР-2001-11 Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11-01-011-03	бетонных толщиной 20 мм	100 м2	1219.35	250.61	27.75		940.99	40.65
11-01-011-04	бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03	100 м2	235.86	3.08	5.36		227.42	0.5
11-01-011-05	легкобетонных толщиной 20 мм	100 м2	1272.48	322.18	30.12		920.18	50.23
11-01-011-06	легкобетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05	100 м2	230.79	3.21	5.36		222.22	0.5
11-01-011-07	из плит древесноволокнистых	100 м2	1468.45	49.44	55.02	4.90	1363.99	8.02

**Таблица ТЕР 11-01-012 Укладка лаг  
Измеритель: 100 м2 пола**

**Укладка лаг:**

11-01-012-01	по кирпичным столбикам	100 м2	3803.68	310.31	47.37	9.78	3446.00	44.7
11-01-012-02	по кирпичным подкладкам	100 м2	3348.38	298.23	52.15	9.24	2998.00	42.96
11-01-012-03	по плитам перекрытий	100 м2	1868.27	248.11	22.52	4.55	1597.64	35.74

**Таблица ТЕР 11-01-013 Устройство покрытий земляных и щебеночных**

**Измеритель: 100 м2 покрытия**

**Устройство покрытий:**

11-01-013-01	земляных без добавок песка	100 м2	315.29	43.09	272.20	29.63		7.21
11-01-013-02	земляных, улучшенных добавками песка (20%)	100 м2	850.35	93.04	377.80	40.80	379.51	14.9
11-01-013-03	щебеночных с пропиткой битумом	100 м2	3821.95	187.55	394.69	43.89	3239.71	28.4



**ТЕР-2001-11 Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел. -ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Таблица ТЕР 11-01-014 Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования  
Измеритель: 100 м2 пола**

**Устройство полов бетонных толщиной:**

11-01-014-01	100 мм	100 м2	5647.55	236.82	188.22	125.41	5222.51	30.3
11-01-014-02	150 мм	100 м2	8316.49	261.84	208.03	138.61	7846.62	33.5
11-01-014-03	200 мм	100 м2	10962.51	281.38	217.94	145.21	10463.19	36
11-01-014-04	250 мм	100 м2	13623.12	305.61	237.75	158.41	13079.76	39.1

**Таблица ТЕР 11-01-015 Устройство покрытий бетонных, цементобетонных и металлоцементных**

**Измеритель: 100 м2 покрытия**

**Устройство покрытий:**

11-01-015-01	бетонных толщиной 30 мм	100 м2	2286.79	254.06	199.10	19.86	1833.63	40.43
11-01-015-02	бетонных на каждые 5 мм изменения толщины	100 м2	270.33	7.48	4.21		258.64	1.19
11-01-015-03	цементных толщиной 20 мм	100 м2	1640.12	189.34	186.37	18.67	1264.41	30.13
11-01-015-04	цементных на каждые 5 мм изменения толщины	100 м2	256.31	7.23	4.21		244.87	1.15
11-01-015-05	металлоцементных толщиной 15мм	100 м2	2991.49	523.88	175.66	17.78	2291.95	72.09
11-01-015-06	металлоцементных на каждые 5 мм изменения толщины	100 м2	676.28	3.63	3.80		668.85	0.5
11-01-015-07	шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	100 м2	852.19	588.13	235.74	20.65	28.32	80.04
11-01-015-08	Железнение цементных покрытий	100 м2	118.08	71.32	6.19	0.59	40.57	10.8

**ТЕР-2001-11 Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел. -ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Таблица ТЕР 11-01-016 Устройство покрытий из бетона  
кислотоупорного и жароупорного  
Измеритель: 100 м2 покрытия**

**Устройство покрытий из бетона:**

11-01-016-01	кислотоупорного толщиной 40 мм	100 м2	12070.07	1054.55	327.43	120.73	10688.09	109.78
11-01-016-02	жароупорного толщиной 90 мм	100 м2	10329.64	438.89	69.23	25.37	9821.52	61.79

При изменении толщины покрытия на каждые 10 мм добавлять или исключать к норме:

11-01-016-03	11-01-016-01	100 м2	2869.92	219.02	73.40	26.84	2577.50	22.8
11-01-016-04	11-01-016-02	100 м2	727.73	38.50	5.49	2.24	683.74	5.42

**Таблица ТЕР 11-01-017 Устройство покрытий мозаичных  
(брекчия и террасцо)  
Измеритель: 100 м2 покрытия**

**Устройство покрытий мозаичных:**

11-01-017-01	из боя мраморных плит (типа "брекчия")	100 м2	18536.07	1048.63	328.33	34.74	17159.11	144.3
11-01-017-02	террасцо, толщиной 20 мм без рисунка	100 м2	2525.00	1266.42	209.76	14.62	1048.82	174.27
11-01-017-03	террасцо, толщиной 20 мм с рисунком	100 м2	2734.73	1476.15	209.76	14.62	1048.82	203.13
11-01-017-04	террасцо, на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к нормам 11-01-017-02, 11-01-017-003	100 м2	345.60	126.74	5.21		213.65	17.44

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед измер	Прямые затраты	В том числе, руб			Затраты труда рабочих строителей, чел -ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т ч оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 11-01-018 Установка жилок

Измеритель: 100 м жилок

Установка жилок:

11-01-018-01	стеклянных в покрытия мозаичные	100 м	271.03	160.60	1.43	0.35	109.00	22.1
11-01-018-02	латунных в покрытия мозаичные	100 м	1048.25	142.43	0.72	0.18	905.10	19.6
11-01-018-03	алюминиевых в покрытия мозаичные	100 м	822.50	142.43	0.72	0.18	679.35	19.6
11-01-018-04	дубовых в покрытия паркетные	100 м	916.73	22.46	0.72	0.18	893.55	3.09

Таблица ТЕР 11-01-019 Устройство покрытий асфальтобетонных

Измеритель: 100 м2 покрытия

Устройство покрытий асфальтобетонных:

11-01-019-01	литых толщиной 25 мм	100 м2	3238.22	192.81	17.37	1.75	3028.04	26.24
11-01-019-02	литых на 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 11-01-019-01	100 м2	523.43	21.90			501.53	2.98
11-01-019-03	жестких толщиной 25 мм	100 м2	3364.27	110.79	225.44	26.77	3028.04	16.16
11-01-019-04	жестких на 5мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 11-01-019-03	100 м2	530.46	15.97	12.96	1.28	501.53	2.33

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел. -ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Таблица ТЕР 11-01-020 Устройство покрытий ксилолитовых и поливинилацетатных**

Измеритель: 100 м2 покрытия

**Устройство покрытий:**

11-01-020-01	ксилолитовых толщиной 15 мм	100 м2	7921.21	570.87	76.93	25.47	7273.41	80.37
11-01-020-02	ксилолитовых на 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 11-01-020-01	100 м2	1081.22	46.10	26.43	8.82	1008.69	6.49
11-01-020-03	поливинилацетатных толщиной 3мм	100 м2	4355.15	523.20	144.87	79.42	3687.08	77.26
11-01-020-04	поливинилацетатных на 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 11-01-020-03	100 м2	1228.49	97.38	44.26	24.01	1086.85	14.38

**Таблица ТЕР 11-01-021 Устройство покрытий полимерцементных**

Измеритель: 100 м2 покрытия

**Устройство покрытий однослойных:**

11-01-021-01	наливных толщиной 4 мм	100 м2	2833.87	500.01	216.90	111.07	2116.96	69.6
11-01-021-02	пластичных толщиной 8 мм	100 м2	7159.56	641.67	433.02	224.56	6084.87	89.32
11-01-021-03	Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм	100 м2	6674.98	896.71	631.91	329.71	5146.36	124.82

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Таблица ТЕР 11-01-022 Устройство покрытий поливинилацетатноцементобетонных толщиной 20 мм**

**Измеритель: 100 м2 покрытия**

11-01-022-01	Устройство покрытий поливинилацетатноцементобетонных толщиной 20 мм	100 м2	7281.27	783.56	227.19	28.05	6270.52	118.65
--------------	---	--------	---------	--------	--------	-------	---------	--------

**Таблица ТЕР 11-01-023 Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм**

**Измеритель: 100 м2 покрытия**

**Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм:**

11-01-023-01	эпоксидно-полиэфирных	100 м2	24458.89	726.92	151.12	67.26	23580.85	80.04
11-01-023-02	эпоксидно-полиамидных	100 м2	48127.92	732.19	153.55	68.82	47242.18	80.62
11-01-023-03	эпоксидно-карбамидных	100 м2	22161.16	738.55	156.53	70.67	21266.08	81.32
11-01-023-04	эпоксидно-фурановых	100 м2	13147.91	686.87	128.82	54.97	12332.22	75.63
11-01-023-05	эпоксидно-каучуковых	100 м2	21639.96	734.28	154.36	69.32	20751.32	80.85

**Таблица ТЕР 11-01-024 Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8**

**Измеритель: 100 м2 покрытия**

11-01-024-01	Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы фазд-8	100 м2	48457.29	1027.61	397.04	276.06	47032.64	109.39
--------------	--	--------	----------	---------	--------	--------	----------	--------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел. -ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Таблица ТЕР 11-01-025 Устройство покрытий из брусчатки и камня булыжного**

**Измеритель: 100 м2 покрытия**

**Устройство покрытий из брусчатки:**

11-01-025-01	по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	100 м2	11307.59	688.91	254.13	27.96	10364.55	94.8
11-01-025-02	на цементном растворе с заполнением швов	100 м2	13042.99	857.51	370.95	37.25	11814.53	118
11-01-025-03	Устройство покрытий из камня булыжного по готовому подстилающему слою	100 м2	5257.26	579.18	216.42	23.81	4461.66	79.7

**Таблица ТЕР 11-01-026 Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке**

**Измеритель: 100 м2 покрытия**

**Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке:**

11-01-026-01	при укладке плашмя	100 м2	34251.92	2647.42	742.48	142.47	30862.02	307.09
11-01-026-02	при укладке на ребро	100 м2	55586.78	4400.07	1249.75	240.29	49936.96	510.39

**Таблица ТЕР 11-01-027 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток**

**Измеритель: 100 м2 покрытия**

**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток:**

11-01-027-01	бетонных, цементных или мозаичных	100 м2	7957.87	543.88	143.88	18.27	7270.11	81.31
--------------	-----------------------------------	--------	---------	--------	--------	-------	---------	-------

**ТЕР-2001-11 Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11-01-027-02	керамических для полов многоцветных	100 м2	8011.21	850.80	98.38	8.46	7062.03	119.78
11-01-027-03	керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2	8244.79	850.80	98.38	8.46	7295.61	119.78
11-01-027-04	ковровых керамических толщиной 4-6 мм	100 м2	7270.47	598.44	97.17	7.24	6574.86	88.37

**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток (без стоимости плиток) :**

11-01-027-1а	бетонных, цементных или мозаичных	100 м2	1398.25	543.88	143.88	18.27	710.49	81.31
(403-0104)	Изделия неармированные сборные: плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина, мм 35	м2					102	
11-01-027-2а	керамических для полов многоцветных	100 м2	1659.67	850.80	98.38	8.46	710.49	119.78
(101-1741)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные	м2					102	
11-01-027-3а	керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2	1659.67	850.80	98.38	8.46	710.49	119.78
(101-0287)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2					102	

**ТЕР-2001-11 Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11-01-027-4а	ковровых керамических толщиной 4-6 мм	100 м2	1783.14	598.44	97.17	7.24	1087.53	88.37
(101-0297)	Ковры из плиток керамических для полов малоразмерные толщиной 4-6мм неглазурованных гладких одноцветных	м2					101	

**Таблица ТЕР 11-01-028 Устройство покрытий на битумной мастике из плиток**

**Измеритель: 100 м2 покрытия**

**Устройство покрытий на битумной мастике из плиток:**

11-01-028-01	бетонных	100 м2	8569.87	769.56	154.83	10.16	7645.48	98.46
11-01-028-02	керамических многоцветных для полов	100 м2	8598.62	1006.39	154.83	10.16	7437.40	128.76
11-01-028-03	керамических одноцветных с красителем для полов	100 м2	8961.82	1031.50	144.33	6.83	7785.99	128.76

**Устройство покрытий на битумной мастике из плиток (без стоимости плиток) :**

11-01-028-1а	бетонных	100 м2	2010.25	769.56	154.83	10.16	1085.86	98.46
(403-0104)	Изделия неармированные сборные: плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина, мм 35	м2					102	
11-01-028-2а	керамических многоцветных для полов	100 м2	2247.08	1006.39	154.83	10.16	1085.86	128.76



**ТЕР-2001-11 Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(101-1741)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные	м2					102	
11-01-028-3а	керамических одноцветных с красителем для полов	100 м2	2376.70	1031.50	144.33	6.83	1200.87	128.76
(101-0287)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2					102	

**Таблица ТЕР 11-01-029 Устройство покрытий из чугунных плит  
Измеритель: 100 м2 покрытия**

**Устройство покрытий на прослойке:**

11-01-029-01	из песка	100 м2	62871.92	901.11	587.31	95.02	61383.50	124
11-01-029-02	из бетона	100 м2	33140.52	452.01	323.32	55.62	32365.19	62.2

**Таблица ТЕР 11-01-030 Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона**

**Измеритель: 100 м2 покрытия**

11-01-030-01	Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона	100 м2	22451.49	655.43	217.40	34.43	21578.66	95.6
--------------	--	--------	----------	--------	--------	-------	----------	------

**ТЕР-2001-11 Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Таблица ТЕР 11-01-031 Устройство покрытий из плит мраморных и гранитных**

**Измеритель: 100 м2 покрытия**

**Устройство покрытий из мраморных плит при количестве плит на 1 м2:**

11-01-031-01	до 2 шт	100 м2	55867.09	1199.58	201.37	30.41	54466.14	172.8
11-01-031-02	до 3 шт	100 м2	56302.39	1500.44	210.13	33.27	54591.82	216.14
11-01-031-03	до 4 шт	100 м2	56615.70	1804.99	218.89	36.14	54591.82	260.01
11-01-031-04	до 10 шт	100 м2	57534.53	2575.48	241.56	43.55	54717.49	371
11-01-031-05	до 20 шт	100 м2	58639.87	3608.10	272.38	53.62	54759.39	519.75
11-01-031-06	до 30 шт	100 м2	60173.57	5085.71	167.52	19.34	54920.34	732.6

**Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2:**

11-01-031-07	до 3 шт	100 м2	103708.05	1710.65	167.52	19.34	101829.88	246.42
11-01-031-08	до 4 шт	100 м2	104323.52	2242.34	167.52	19.34	101913.66	323.01
11-01-031-09	до 10 шт	100 м2	105628.16	3421.30	167.52	19.34	102039.34	492.84

**Таблица ТЕР 11-01-032 Устройство покрытий из торцовой шашки на прослойке из мастики**

**Измеритель: 100 м2 покрытия**

**Устройство покрытий из торцовой деревянной шашки на прослойке:**

11-01-032-01	из мастики	100 м2	18369.57	1168.20	244.08	6.49	16957.29	153.69
11-01-032-02	из песка	100 м2	18170.60	1135.06	237.77	8.41	16797.77	149.33

**ТЕР-2001-11 Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Таблица ТЕР 11-01-033 Устройство покрытий дощатых и из брусков**

**Измеритель: 100 м2 покрытий**

**Устройство покрытий дощатых:**

11-01-033-01	толщиной 28 мм	100 м2	6032.51	421.52	78.17	14.71	5532.82	60.72
11-01-033-02	толщиной 36 мм	100 м2	7759.73	463.10	100.47	19.26	7196.16	66.71
11-01-033-03	Устройство покрытий из брусков	100 м2	14437.22	479.28	130.36	25.39	13827.58	69.04

**Таблица ТЕР 11-01-034 Устройство покрытий из паркетных досок**

**Измеритель: 100 м2 покрытия**

**Устройство покрытий:**

11-01-034-01	из досок паркетных	100 м2	32712.23	267.48	75.24	11.56	32369.51	35.19
11-01-034-02	из паркета мозаичного	100 м2	20642.73	345.09	47.25	7.18	20250.39	45.4
11-01-034-03	из паркета штучного без жилок	100 м2	21788.78	869.02	70.63	10.51	20849.13	114.33

**Устройство покрытий (без стоимости паркета):**

11-01-034-1а	из досок паркетных	100 м2	588.71	267.48	75.24	11.56	245.99	35.19
(102-9090)	Доски паркетные	м2					104	
11-01-034-2а	из паркета мозаичного	100 м2	877.17	345.09	47.25	7.18	484.83	45.4
(102-9093)	Паркет мозаичный	м2					102	
11-01-034-3а	из паркета штучного без жилок	100 м2	1424.48	869.02	70.63	10.51	484.83	114.33
(102-9091)	Паркет штучный	м2					102	

**ТЕР-2001-11 Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Таблица ТЕР 11-01-035 Устройство покрытий из щитов паркетных, деревянных реечных и из плит древесноволокнистых и древесностружечных**

**Измеритель: 100 м2 покрытия**

**Устройство покрытий:**

11-01-035-01	из щитов паркетных	100 м2	43216.74	788.77	63.00	8.93	42364.97	99.68
11-01-035-02	из щитов деревянных реечных	100 м2	22684.75	479.61	47.51	9.63	22157.63	60.61
11-01-035-03	из плит древесноволокнистых	100 м2	2377.95	387.40	65.31	4.73	1925.24	55.17
11-01-035-04	из плит древесностружечных	100 м2	3515.98	335.93	71.45	14.53	3108.60	47.84

**Устройство покрытий (без стоимости щитов):**

11-01-035-1а	из щитов паркетных	100 м2	3113.10	788.77	63.00	8.93	2261.33	99.68
(102-9092)	Щиты паркетные	м2					101.5	
11-01-035-2а	из щитов деревянных реечных	100 м2	768.87	479.61	47.51	9.63	241.75	60.61
(203-0517)	Щиты деревянные реечные, толщиной 27 мм, для покрытия полов, тип 1	м2					101.5	

**Устройство покрытий (без стоимости плит):**

11-01-035-3а	из плит древесноволокнистых	100 м2	859.16	387.40	65.31	4.73	406.45	55.17
(101-0680)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А сверхтвердые, марки СТС-500 толщиной 5 мм	1000 м2					0.102	

**ТЕР-2001-11 Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел. -ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					Всего	в т.ч. оплата труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11-01-035-4а	из плит древесностружечных	100 м2	461.98	335.93	71.45	14.53	54.60	47.84
(101-0699)	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марка П-1 толщиной 18-20 мм	100 м2					1.027	

**Таблица ТЕР 11-01-036 Устройство покрытий из линолеума**

**Измеритель: 100 м2 покрытия**

**Устройство покрытий из линолеума на клею:**

11-01-036-01	бустилат	100 м2	7108.06	283.61	42.81	8.76	6781.64	42.4
11-01-036-02	кн-2	100 м2	6241.77	283.61	42.81	8.76	5915.35	42.4

**Устройство покрытий из линолеума насухо:**

11-01-036-03	из готовых ковров на комнату	100 м2	6411.88	115.05	41.17	8.40	6255.66	17.2
11-01-036-04	со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	6600.21	210.10	59.19	8.40	6330.92	31.41

**Устройство покрытий из линолеума (без стоимости линолеума) на клею:**

11-01-036-1а	бустилат	100 м2	852.40	283.61	42.81	8.76	525.98	42.4
(101-9876)	Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове толщ. не менее 3.6 мм	м2					102	
11-01-036-2а	кн-2	100 м2	708.27	283.61	42.81	8.76	381.85	42.4
(101-9877)	Линолеум бесосновный без рисунка	м2					102	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел. -ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Устройство покрытий из линолеума насухо (без стоимости линолеума) :**

11-01-036-3а	из готовых ковров на комнату	100 м2	156.22	115.05	41.17	8.40		17.2
(101-9876)	Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове толщ. не менее 3.6 мм	м2					102	
11-01-036-4а	со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	344.55	210.10	59.19	8.40	75.26	31.41
(101-9876)	Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове толщ. не менее 3.6 мм	м2					102	

**Устройство покрытий из линолеума с рисунком на клею :**

11-01-036-1б	бустилат	100 м2	8728.71	340.34	42.81	8.76	8345.56	50.88
11-01-036-2б	кн-2	100 м2	7681.88	340.34	42.81	8.76	7298.73	50.88

**Устройство покрытий из линолеума с рисунком насухо :**

11-01-036-4б	со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	8206.23	252.20	59.19	8.40	7894.84	37.704
--------------	----------------------------------	--------	---------	--------	-------	------	---------	--------

**Устройство покрытий из линолеума с рисунком (без стоимости линолеума) на клею :**

11-01-036-1в	бустилат	100 м2	909.13	340.34	42.81	8.76	525.98	50.88
(101-9876)	Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове толщ. не менее 3.6 мм	м2					127.5	
11-01-036-2в	кн-2	100 м2	765.00	340.34	42.81	8.76	381.85	50.88
(101-9877)	Линолеум бесосновный без рисунка	м2					127.5	

**Устройство покрытий из линолеума с рисунком насухо (без стоимости линолеума) :**

11-01-036-4в	со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	386.65	252.20	59.19	8.40	75.26	37.704
--------------	----------------------------------	--------	--------	--------	-------	------	-------	--------

**ТЕР-2001-11 Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(101-9876)	Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове толщ. не менее 3.6 мм	м2					127.5	
------------	---	----	--	--	--	--	-------	--

**Таблица ТЕР 11-01-037 Устройство покрытий из релина и ковровых покрытий**

Измеритель: 100 м2 покрытия

**Устройство покрытий из релина на клею:**

11-01-037-01	бустилат	100 м2	10702.40	322.64	44.44	9.11	10335.32	47.06
11-01-037-02	кн-2	100 м2	5997.18	322.64	44.44	9.11	5630.10	47.06

**Устройство ковровых покрытий насухо:**

11-01-037-03	с проклеиванием на стыках клеем бустилат	100 м2	8870.43	323.40	42.81	8.76	8504.22	47.17
11-01-037-04	с проклеиванием на стыках клеем кн-2	100 м2	8857.46	323.40	42.81	8.76	8491.25	47.17
11-01-037-05	из готовых ковров на комнату	100 м2	9845.80	122.17	42.81	8.76	9680.82	17.2

**Устройство ковровых покрытий из готовых ковров на комнату на клею:**

11-01-037-06	бустилат	100 м2	10792.19	374.54	42.81	8.76	10374.84	52.73
11-01-037-07	кн-2	100 м2	10601.94	374.54	42.81	8.76	10184.59	52.73

**Устройство покрытий из релина (без стоимости релина) на клею:**

11-01-037-1a	бустилат	100 м2	893.06	322.64	44.44	9.11	525.98	47.06
(101-9878)	Линолеум резиновый на теплозвукоизолирующей подоснове (релин)	м2					102	

**ТЕР-2001-11 Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел. - ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11-01-037-2а	кн-2	100 м2	772.74	322.64	44.44	9.11	405.66	47.06
(101-9879)	Линолеум резиновый без подосновы (релин)	м2					102	

**Устройство ковровых покрытий насухо (без стоимости покрытий) :**

11-01-037-3а	с проклеиванием на стыках клеем бустилат	100 м2	413.61	323.40	42.81	8.76	47.40	47.17
(101-9884)	Ковер	шт					102	
11-01-037-4а	с проклеиванием на стыках клеем кн-2	100 м2	400.64	323.40	42.81	8.76	34.43	47.17
(101-9884)	Ковер	шт					102	
11-01-037-5а	из готовых ковров на комнату	100 м2	164.98	122.17	42.81	8.76		17.2
(101-9884)	Ковер	шт					102	

**Устройство ковровых покрытий из готовых ковров на комнату на клею (без стоимости покрытий) :**

11-01-037-6а	бустилат	100 м2	1111.37	374.54	42.81	8.76	694.02	52.73
(101-9884)	Ковер	шт					102	
11-01-037-7а	кн-2	100 м2	921.12	374.54	42.81	8.76	503.77	52.73
(101-9884)	Ковер	шт					102	

**Устройство покрытий из релина с рисунком на клею :**

11-01-037-16	бустилат	100 м2	13219.26	387.16	44.44	9.11	12787.66	56.4706
11-01-037-26	кн-2	100 м2	7367.81	387.16	44.44	9.11	6936.21	56.47

**Устройство ковровых покрытий с рисунком насухо :**

11-01-037-36	с проклеиванием на стыках клеем бустилат	100 м2	11049.32	388.08	42.81	8.76	10618.43	56.604
11-01-037-46	с проклеиванием на стыках клеем кн-2	100 м2	11036.35	388.08	42.81	8.76	10605.46	56.604



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Устройство покрытий из релина с рисунком (без стоимости релина) на клее:**

11-01-037-1в	бустилат	100 м2	957.58	387.16	44.44	9.11	525.98	56.47
(101-9878)	Линолеум резиновый на теплозвукоизолирующей подоснове (релин)	м2					127.5	
11-01-037-2в	кн-2	100 м2	837.26	387.16	44.44	9.11	405.66	56.47
(101-9879)	Линолеум резиновый без подосновы (релин)	м2					127.5	

**Устройство ковровых покрытий с рисунком насухо (без стоимости покрытий):**

11-01-037-3в	с проклеиванием на стыках клеем бустилат	100 м2	478.29	388.08	42.81	8.76	47.40	56.604
(101-9884)	Ковер	шт					127.5	
11-01-037-4в	с проклеиванием на стыках клеем кн-2	100 м2	465.32	388.08	42.81	8.76	34.43	56.604
(101-9884)	Ковер	шт					127.5	

**Таблица ТЕР 11-01-038 Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных**

Измеритель: 100 м2 покрытия

**Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных:**

11-01-038-01	на мастике "изол"	100 м2	12133.32	391.72	12.74	2.63	11728.86	47.73
11-01-038-02	на клее кн-2	100 м2	11439.12	420.85	17.68	0.88	11000.59	51.28
11-01-038-03	на мастике кн-3	100 м2	12214.37	420.85	17.68	0.88	11775.84	51.28

**ТЕР-2001-11 Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Таблица ТЕР 11-01-039 Устройство плинтусов деревянных, цементных, из террацевого раствора и из плиток керамических**

**Измеритель: 100 м плинтусов**

**Устройство плинтусов:**

11-01-039-01	деревянных	100 м	534.21	53.11	5.73	1.40	475.37	7.65
11-01-039-02	цементных	100 м	151.18	81.29	2.86	0.70	67.03	10.4
11-01-039-03	из террацевого раствора	100 м	416.10	347.03	2.86	0.70	66.21	44.4
11-01-039-04	из плиток керамических	100 м	2708.75	155.85	4.30	1.05	2548.60	23.6

**Таблица ТЕР 11-01-040 Устройство плинтусов поливинилхлоридных**

**Измеритель: 100 м плинтусов**

**Устройство плинтусов поливинилхлоридных:**

11-01-040-01	на клее кн-2	100 м	503.40	71.14	2.15	0.53	430.11	8.99
11-01-040-02	на мастике кумароно-каучуковой кн-3	100 м	580.18	71.14	2.15	0.53	506.89	8.99

**Таблица ТЕР 11-01-041 Установка плинтусов из мраморных плит**

**Измеритель: 1 м<sup>2</sup> плинтусов (облицованной поверхности)**

11-01-041-01	Установка плинтусов из мраморных плит	1 м <sup>2</sup>	588.70	74.51	0.72	0.18	513.47	8.54
--------------	---------------------------------------	------------------	--------	-------	------	------	--------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Таблица ТЕР 11-01-042 Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке**

**Измеритель: 100 м плинтусов**

11-01-042-01	Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича	100 м	4336.47	442.31	94.18	17.98	3799.98	49.25
--------------	---	-------	---------	--------	-------	-------	---------	-------

**Таблица ТЕР 11-01-043 Укладка лаг и подкладок под обогреваемые полы над холодными подпольями зданий**

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> пола**

**Укладка под обогреваемые полы:**

11-01-043-01	лаг по деревянным подкладкам	100 м <sup>2</sup>	3091.79	256.44	45.55	9.28	2789.80	36.52
11-01-043-02	подкладок из кирпича по прокладкам из минераловатных плит или матов	100 м <sup>2</sup>	1955.09	192.31	25.17	5.08	1737.61	28.75

**СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН  
И СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000**

Код ресурса	Наименование	Ед. измерения	Базисная цена
-------------	--------------	---------------	---------------

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН**

010312	Тракторы на гусеничном ходу 79 (108) квт (л.с.) при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного)	маш.-ч	82.84
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10т	маш.-ч	111.70
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	89.80
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20.00
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 атм) 5м3/мин	маш.-ч	89.83
070149	Бульдозеры 79 квт (108л.с.) при работе на других видах строительства	маш.-ч	79.75
091400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	8.00
110501	Глиномешалки 4 м3	маш.-ч	26.32
110811	Бетоносмесители принудительного действия передвижные 250 л	маш.-ч	19.59
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	12.21
110902	Растворосмесители передвижные 250 л	маш.-ч	16.13
111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0.50
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) квт (л.с.)	маш.-ч	122.76
120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	17.2
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	30.00
153101	Катки дорожные 5 т самоходные гладкие	маш.-ч	111.88
252502	Насосы для строительных растворов 5 м3/ч	маш.-ч	7.54
331101	Трамбовки пневматические	маш.-ч	4.91
331400	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	30.22
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.95
331801	Комплексы вакуумные типа СО-177	маш.-ч	17.08
331901	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	10.78
340302	Агрегаты для подачи грунтовок	маш.-ч	15.70
340310	Машины паркетно-шлифовальные	маш.-ч	2.66
340311	Машина для строжки деревянных полов	маш.-ч	2.09
340312	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	1.50
340313	Машины паркетно-строгальные	маш.-ч	2.50
340321	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	3.40

361101	Термос 100 л	маш. -ч	2.70
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5т	маш. -ч	71.61

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

101-0003	Асбест хризолитовый марки п-3-50	т	10934.86
101-0009	Асбест хризолитовый марки к-6-30	т	1119.39
101-0069	Бензин авиационный б-70	т	4100.66
101-0072	Битумы нефтяные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	1927.44
101-0073	Битумы нефтяные строительные БН-90/10	т	1790.55
101-0074	Битумы нефтяные строительные БН-70/30	т	1931.31
101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные, марок: БНК-45/190, БНК-45/180	т	1859.91
101-0118	Воск полиэтиленовый окисленный марки ПВО-30	т	30267.49
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60мм	т	8975.24
101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	64.56
101-0290	Жилки дубовые 19*24	м	8.51
101-0297	Ковры из плиток керамических для полов малоразмерные толщиной 4-6 мм неглазурованных гладких одноцветных	м2	54.33
101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	3619.45
101-0333	Краситель кислотный желтый	т	78358.52
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный	т	14708.72
101-0389	Краски масляные земляные МА-0115, охра	т	15014.72
101-0430	Краски масляные и алкидные земляные готовые к применению сурик железный МА-15, ПФ-14	т	16544.72
101-0433	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: охра МА-15	т	17054.72
101-0472	Краски порошковые П-ВЛ-212, разных цветов	т	55050.17
101-0544	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 2,1мм	м2	54.25
101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	61.33
101-0567	Плитки поливинилхлоридные прессованные "Превинил", марки ВК для полов	м2	103.23
101-0580	Магний технический хлористый (бишофит)	т	1193.49
101-0588	Масла каменноугольные для пропитки древесины	т	2354.29
101-0593	Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная	т	11318.80
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3081.73
101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	2767.36
101-0596	Мастика битумно-кукерсольная холодная	т	2954.07

**ТЕР-2001-11 Смоленская область**

101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	7.62
101-0631	Опилки древесные	м3	42.96
101-0680	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А сверхтвердые, марки СТС-500 толщиной 5 мм	1000 м2	14890.10
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые, марки ТС-400 толщиной 5мм	1000 м2	9354.12
101-0687	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые, марки ТС-400 толщиной 10мм	1000 м2	16710.76
101-0699	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марка П-1 толщиной 18-20 мм	100 м2	2973.71
101-0801	Проволока медная круглая электротехническая ММ(мягкая), диаметром 1.0-3.0 мм и выше	т	33925.10
101-0878	Скипидар живичный	т	12597.07
101-1148	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 6мм	т	5144.33
101-1252	Стекло листовое площадью до 1,0м2, 1 группы, толщиной 4 мм марки М6	м2	40.37
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения, бездобавочный марки 400	т	646.36
101-1306	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный м500	т	676.96
101-1380	Шпатлевка ПФ-002 красно-коричневая	т	11905.55
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1795.66
101-1571	Кальций хлористый технический сорт I	т	2882.53
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1824.26
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	64.77
101-1740	Плиты чугунные для полов	т	5599.69
101-1741	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные	м2	62.27
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	5.26
101-1743	Клей "Бустилат"	т	10502.53
101-1744	Мастика битумно-резиновая кровельная	т	1849.05
101-1745	Бензин растворитель	т	5594.91
101-1746	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	м2	6.25
101-1748	Портландцемент напрягающий марки 400	т	626.95
101-1749	Латекс СКС-65ГП	т	12603.86
101-1752	Мастика "Изол"	т	5945.93
101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	3.87
101-1757	Ветошь	кг	1.69

101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	1731.65
101-1805	Гвозди строительные	т	10301.24
101-1947	Плитки керамические плитусные прямые	м	24.57
101-1968	Грунтовка битумная	т	7450.95
101-1969	Плиты стальные штампованные перфорированные для полов	т	7390.19
101-2012	Мастика для натирки полов	кг	4.22
101-2025	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	100м	110.68
101-2076	Жилки латунные 4*20	м	8.62
101-2077	Жилки алюминиевые 4*20мм	м	6.47
101-2146	Покрытие ковровое (ковролин) однотонное и с рисунком на джутовой основе	м2	82.91
101-2147	Ковры (готовые на комнату) из ковролина однотонного и с рисунком на джутовой основе	м2	94.91
101-2152	Линолеум резиновый без подосновы (релин) толщиной 3мм	м2	51.22
101-9086	Сетка арматурная	т	6549.81
101-9130	Карборунд	кг	5.22
101-9878	Линолеум резиновый на теплозвукоизолирующей подоснове (релин)	м2	96.17
102-0085	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 2-3.75м, шириной 75-150мм толщиной 40-75мм сорт III	м3	1061.12
102-0113	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 2-3.75м, шириной 75-150мм, толщиной 25мм сорт III	м3	999.92
102-0114	Пиломатериал хвойных пород доски обрезные длиной 2-3.75м, шириной 75-150мм, толщиной 25мм сорт IV	м3	755.12
102-0121	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 2-3.75м, шириной 75-150мм, толщиной 44мм и более сорт III	м3	877.52
102-0138	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 2-3.75м, все ширины, толщиной 32-40мм сорт IV	м3	561.32
102-0250	Паркет штучный бук, вяз	м2	199.65
102-0253	Паркет мозаичный бук, вяз	м2	193.78
102-0256	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины бука, вяза	м2	308.88
102-0259	Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины бука, вяза	м2	382.36
104-0013	Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-86) без обкладок м125, толщина 40 мм	м3	514.30
113-0001	Аэросил марка А-175	т	81886.41
113-0003	Ацетон технический I сорта	т	7175.89
113-0005	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный	т	11313.29
113-0014	Бутилкаучук марка А	т	44736.74
113-0018	Гидроперекись изопропилбензола (гипериз) техническая	т	6856.20

ТЕР-2001-11 Смоленская область

113-0036	Грунтовка двуокись титана пигментная, марка А-01	т	26054.49
113-0043	Жидкость ГЖК-10	т	23236.41
113-0059	Каучук бутадиен-нитрильный СКН-26-1, СКН-26-1А	т	43249.16
113-0063	Кирпич кислотоупорный марки КП, класс Б	т	891.17
113-0080	Лак БТ-783	т	8487.96
113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная марка А	т	714.07
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	5365.65
113-0110	Натрий кремнефтористый технический сорт I	т	6560.27
113-0124	Олигоэфиракрилат МГФ-9 сорт I	т	32109.23
113-0152	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	43689.18
113-0163	Смола эпоксидная ЭД-20	т	48635.56
113-0167	Смола полиамидная Л-18	т	151242.97
113-0169	Смола карбамидная КС-11	т	4638.47
113-0170	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	2723.77
113-0177	Сополимер БМК-5 марки А,Б	т	34231.78
113-0197	Щебень андезитовый рядовой от 0 до 70мм	м3	135.73
113-0198	Щебень андезитовый фракционный марки №1 от 10 до 15мм	м3	138.89
113-0302	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т	22528.56
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	15.29
113-0306	Маршалит	т	226.65
113-0307	Пленка полиэтиленовая толщиной 0.2-0.5 мм	т	21301.54
113-0308	Порошок кварцевый	т	501.37
113-0309	Спирт фуриловый, сорт 1	т	57783.64
113-0310	Порошок N 2 для кислотоупорной замазки	т	1163.38
113-0311	Мономер ФА (фурфурацетоновый)	т	14979.23
113-0312	Графит измельченный	т	3320.72
113-0313	Смола ФАЭД-8Ф	т	63280.62
113-0314	Кокс молотый	т	977.74
113-0354	Кислота ортофосфорная техническая, сорт 1	т	10376.36
113-9021	Нафтезит кобальтовый	кг	47.06
113-9060	Шпатлевка полимерцементная	кг	35.78
115-2498	Огнеупоры неформованные: периклаз плавный марки ППК-95	т	2942.51
203-0344	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27, толщиной 27мм, шириной без гребня: от 100 до 140мм	м3	1877.12
203-0346	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35, толщиной 35мм, шириной без гребня: от 100 до 140мм	м3	1866.92



203-0348	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины тип БП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня от 50 до 60 мм	м3	2772.55
203-0352	Плинтусы из древесины тип ПЛ-2, 19х54мм	м	4.68
203-0396	Шашки деревянные для торцовых полов, типы 1 и 2, высотой 60и 80мм, пропитанные маслянистыми антисептиками	м3	2425.50
203-0399	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов, тип II сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	1813.64
203-0517	Щиты деревянные реечные, толщиной 27 мм, для покрытия полов, тип 1	м2	215.92
203-9176	Шпонки вкладные торцевые	шт.	3.58
401-0005	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150)	м3	445.93
401-0006	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	507.13
401-0046	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 40мм, класс В15 (М200)	м3	507.13
401-0066	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20мм, класс: В15 (М200)	м3	507.13
401-0085	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 10мм, класс В12.5 (М150)	м3	445.93
401-0644	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800кг.м3, крупность заполнителя более 10мм, класс: в7,5 (м100)	м3	435.73
401-9020	Бетон жаростойкий	м3	670.33
402-0002	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка :50	м 3	393.43
402-0004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М100	м3	418.93
402-0005	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М150	м3	449.53
402-0006	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М200	м3	480.13
402-0051	Раствор декоративный	м3	413.83
402-0052	Раствор декоративный с каменной крошкой	м3	418.93
402-9072	Раствор металоцементный м500	м3	1311.48
403-0104	Изделия неармированные сборные: плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина, мм 35	м2	64.31
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	1571.66
406-0020	Гравий керамзитовый фракции 10-20мм марка 800	м3	178.88
407-0001	Глина	м3	140.82
408-0012	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция мм: 5(3) -10	м3	178.88

**ТЕР-2001-11 Смоленская область**

408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция мм: 10-20	м3	178.88
408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция мм: 20-40	м3	174.29
408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800 фракция мм: 40-70	м3	145.73
408-0103	Гравий для строительных работ марка Др. 9, фракция, мм 20-40	м3	138.08
408-0104	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция, мм: 40-70	м3	134.51
408-0122	Песок природный для строительных работ : средний	м3	81.87
408-0385	Камень булыжный	м3	232.94
408-9051	Песок кварцевый	т	256.60
408-9215	Клинец марки 300	м3	72.10
408-9218	Каменная мелочь марки 300	м3	72.13
408-9221	Брусчатка пиленая со всех сторон размером 250*120*100мм	м2	103.07
409-0035	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка: 600	м3	97.28
410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	432.35
410-0054	Асфальт литой (жесткий) для покрытий и тротуаров тип II	т	432.35
410-0105	Мастика гидроизоляционная холодная асфальтовая, марка БСХА	т	3298.99
411-0001	Вода	м3	8.94
412-0102	Плиты облицовочные пиленые из природного камня: изделия архитектурно-строительные из гранита, габбродиабазы, лабрадорита, кварцита и других прочных пород: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина, мм 20	м2	1004.87
412-0581	Плиты облицовочные пиленые из природного камня: изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1 фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина, мм 10	м2	533.68
412-0583	Плиты облицовочные пиленые из природного камня: изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1 фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина, мм 20	м2	503.00
412-9175	Куски мраморных плит	м2	196.10

## Перечень измененных кодов ресурсов в закрытых расценках

№ таблицы	Код по ГЭСН	Код в сборнике
11-01-001	408-9283	408-0104
	408-9136	408-0015
11-01-002	408-9040	408-0122
	409-9034	409-0035
	408-9284	408-0103
	408-9131	408-0012
	408-9132	408-0013
	408-9136	408-0015
	401-9002	401-0085
11-01-003	409-9034	409-0035
	408-9284	408-0103
	408-9131	408-0012
	408-9132	408-0013
	408-9136	408-0015
11-01-004	101-9120	101-1746
	101-9095	410-0105
11-01-006	408-9040	408-0122
11-01-007	408-9040	408-0122
11-01-008	408-9040	408-0122
	409-9034	409-0035
	406-9003	406-0020
11-01-009	104-9130	104-0013
	101-9160	101-0687
11-01-010	101-9160	101-0687
11-01-011	402-9071	402-0005
	401-9002	401-0005
	401-9003	401-0644
11-01-012	404-9029	404-0005
	402-9071	402-0002
11-01-013	408-9040	408-0122

**ТЕР-2001-11 Смоленская область**

11-01-013	408-9131	408-0012
	408-9132	408-0013
	408-9133	408-0014
11-01-014	401-9002	401-0046
11-01-015	401-9002	401-0046
	408-9040	408-0122
	402-9071	402-0006
	101-9130	101-2109
11-01-017	402-9021	402-0052
	402-9071	402-0006
	101-9130	101-2109
11-01-018	101-9872	101-2076
	101-9873	101-2077
	102-9080	101-0290
11-01-019	410-9059	410-0054
	410-9061	410-0022
	101-9734	101-1968
11-01-020	101-9092	101-2012
	101-9130	101-2109
	408-9040	408-0122
11-01-021	101-9130	101-2109
11-01-022	408-9040	408-0122
	101-9130	101-2109
11-01-023	101-9130	101-2109
11-01-025	402-9071	402-0004
	408-9136	408-0015
	408-9040	408-0122
11-01-027	101-9874	403-0104
	402-9071	402-0004
11-01-028	101-9875	403-0104
11-01-029	401-9002	401-0066
	408-9040	408-0122

ТЕР-2001-11 Смоленская область

11-01-030	101-9181	101-1969
	401-9002	401-0006
	408-9040	408-0122
11-01-031	412-9177	412-0581
	402-9071	402-0004
	408-9040	408-0122
	412-9176	412-0102
11-01-032	408-9040	408-0122
11-01-033-01	203-9150	203-0344
-02	203-9150	203-0346
11-01-034	102-9090	102-0256
	102-9093	102-0253
	102-9091	102-0250
11-01-035	102-9092	102-0259
11-01-036	101-9876	101-0562
	101-9877	101-0544
	101-9459	101-2025
11-01-037	101-9879	101-2152
11-01-037 (03;04)	101-9884	101-2146
11-01-037 (05;06;07)	101-9884	101-2147
11-01-038	101-9130	101-2109
11-01-039	402-9071	402-0004
	402-9020	402-0051
	101-9047	101-1947
11-01-041	412-9177	412-0583
	402-9071	402-0004
11-01-043	104-9131	104-0013
	404-9026	404-0005