

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И
РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Сборник 68

Благоустройство

МИНСТРОЙ РОССИИ

Москва - 1995

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И
РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Сборник 68

Благоустройство

*Утвержден приказом
Министра России
от 23 июля 1992 г. № 176*

МИНСТРОЙ РОССИИ

Москва - 1995

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Нормами и расценками настоящего сборника учтены выполнение работ по разбивке, визированию, установке маяков и другие вспомогательные, подготовительные операции и уход за покрытиями.

1.2. Нормы предусматривают выполнение ремонтно-строительных работ на дорогах вручную.

1.3. При выполнении ремонта дорожных оснований и покрытий без прекращения движения транспорта к затратам труда и заработной плате рабочих-строителей норм табл. 1, 2 применяется коэффициент 1,2.

1.4. Приготовление битума при ремонте дорожных покрытий нормируется дополнительно.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по ремонту дорожных покрытий и оснований определяется по размеру отремонтированной площади.

РАЗДЕЛ 1. ДОРОГИ И ПРОЕЗДЫ

2. РЕМОНТ

Таблица 68-1

РЕМОНТ ОСНОВАНИЙ ДОРОГ

Состав работ: 1. Очистка оснований. 2. Кирковка и очистка выбоин с прогровкой вскиркованного материала (гр. 1, 2). 3. Заполнение выбоин щебнем (гр. 1), шлаком (гр. 2), черным щебнем (гр. 3) с разравниванием материалов, поливкой водой и укаткой. 4. Россыпь черного щебня с укаткой (гр. 3).

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Основания		
			щебеночные	шлаковые	из черного щебня
			68-1-1	68-1-2	68-1-3
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	45,7	45,7	69,8
Затраты труда машинистов		чел.-ч	5	5	0,8
Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	120907	маш.-ч	5	5	0,8
Прочие машины		руб.	1,26	1,26	1,16
Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 первого сорта	(101-1554)	т	-	-	0,074
Щебень из естественного камня для строительных работ марки 1200 фракции 10(15)-20(25) мм	(408-0230)	м ³	1,22	-	-
Щебень черный 10(15)-20(25) мм	(408-9123)	т	-	-	15,98
Щебень из естественного камня для строительных работ фракции 20-40 мм	(408-9133)	м ³	8,5	-	-
Шлак котельный	(409-9010)	м ³	-	9,7	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	30,99	30,99	50,89
Эксплуатация машин		руб.	34,06	34,06	6,41
В том числе заработная плата машинистов		руб.	6,65	6,65	1,06
Всего - прямые затраты		руб.	65,05	65,05	57,1

Таблица 68-2

РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ

Состав работ: 1. Разломка и обрубка краев асфальтобетона. 2. Очистка основания. 3. Смазка битумом краев обрубленных мест. 4. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
5. Укладка катком.

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Покрытие					
			однослойное			двухслойное		
			толщиной, мм					
			50		70		80	
			площадью ремонта, м ² , до					
			5	25	5	25	5	25
68-2-1	68-2-2	68-2-3	68-2-4	68-2-5	68-2-6			
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	104,6	71,3	143,8	92,5	185,1	121,4
Затраты труда машинистов		чел.-ч	2,9	2,9	2,9	2,9	5,8	5,8
Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	2,9	2,9	2,9	2,9	5,8	5,8
Прочие машины		руб.	0,6	0,6	0,84	0,84	0,95	0,95
Битумы нефтяные дорожные марки								
БНД-40/60 первого сорта	(101-1554)	т	0,07	0,07	0,08	0,08	0,12	0,12
Асфальтобетонная смесь	(410-9010)	т	11,9	11,9	16,6	16,6	19	19
Зарботная плата рабочих-строителей		руб.	74,21	48,84	101,94	62,77	132,25	81,6
Эксплуатация машин		руб.	13,1	13,1	13,34	13,34	25,95	25,95
В том числе зарботная плата машинистов		руб.	3,28	3,28	3,28	3,28	6,55	6,55
Всего - прямые затраты		руб.	87,31	61,94	115,28	76,11	158,2	107,55

РЕМОНТ ТРОТУАРОВ ИЗ ЛИТОГО АСФАЛЬТА

Состав работ: 1. Разломка и обрубка краев асфальтобетона на поврежденных площадках. 2. Россыпь дополнительного слоя щебня и высевок с разравниванием, уплотнением и поливкой водой. 3. Укладка с разравниванием асфальтобетонной смеси и уплотнением. 4. Посыпка отремонтированных мест песком. 5. Затирка трамбовкой.

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Единица измерения	68-3-1
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	114
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,24
Прочие машины		руб.	1,3
Песок для строительных работ природный	(408-9040)	м ³	0,5
Щебень из естественного камня для строительных работ фракции 20-40 мм	(408-9133)	м ³	6,3
Асфальт литой для покрытий тротуаров	(410-9059)	м ³	5,9
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	68,94
Эксплуатация машин		руб.	1,3
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,2
Всего - прямые затраты		руб.	70,24

Таблица 68-4

РЕМОНТ БОРДЮРОВ

Состав работ: 1. Разломка покрытий тротуаров из асфальтобетонной смеси вдоль борта. 2. Рыхление и разломка материалов основания борта. 3. Выравнивание бордюрных камней по отметке с набивкой основания. 4. Засыпка пазух с трамбованием. 5. Заливка швов раствором.

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Единица измерения	68-4-1
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	68,7
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01
Прочие машины		руб.	0,03
Раствор цементный 50	(402-9051)	м ³	0,1
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	46,46
Эксплуатация машин		руб.	0,03
В том числе заработная плата машинистов		руб.	-
Всего - прямые затраты		руб.	46,49

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	3
РАЗДЕЛ 1. ДОРОГИ И ПРОЕЗДЫ	
2. РЕМОНТ	
Таблица 68-1. Ремонт оснований дорог	4
Таблица 68-2. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог	5
Таблица 68-3. Ремонт тротуаров из литого асфальта	6
Таблица 68-4. Ремонт бордюров	6
РАЗДЕЛ 2. ДВОРОВЫЕ ПОСТРОЙКИ И ОГРАЖДЕНИЯ	
1. РАЗБОРКА	
Таблица 68-5. Разборка деревянных сараев	7
Таблица 68-6. Разборка деревянных заборов	8
2. РЕМОНТ	
Таблица 68-7. Ремонт деревянных ворот и калиток	8
3. УСТРОЙСТВО	
Таблица 68-8. Устройство деревянных сараев	9
Таблица 68-9. Устройство деревянных заборов	11

Редактор *Н. В. Шалимова*
Технический редактор *Л. Г. Смущенко*

Подписано в печать 07.06.95	Формат 60x84 1/16	Ротапринт
Изд. № 5014 Уч.-изд л. 0,9	Усл.печ.л. 0,7	Усл.кр.-отт. 1,0
Тираж 2000	Зак. № 170	

Типография ИНПА
117949, Москва, ГСП-1, ул. Б.Якиманка, 38а

© ИНПА, 1995