

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И
РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Сборник 63

**СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ
РАБОТЫ**

МИНСТРОЙ РОССИИ

Москва - 1995

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И
РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 63

СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ
РАБОТЫ

*Утвержден приказом
Министра России
от 23 июля 1992 г. № 176*

МИНСТРОЙ РОССИИ

Москва - 1995

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1. Стекольные работы

1. Общие указания

1.1. В нормах настоящего сборника, кроме оговоренных случаев, предусмотрено использование оконного стекла тонкого толщиной 2-3 мм и толстого толщиной 4-6 мм.

1.2. Нормы сборника не предусматривают снятие и навеску оконных створок, переплетов и фрамуг. Нормирование этих работ выполняется по сборнику 56 "Проемы" СНиР-91Р.

1.3. Нормы учитывают выполнение работ по остеклению с земли или лесов. При производстве работ в других условиях к затратам труда и заработной плате рабочих-строителей для соответствующих норм принимаются коэффициенты: при работах с лестниц - 1,25; при работах с подвесных люлек - 1,2.

1.4. Перестановка подвесных люлек по горизонтали с укреплением блоков нормируется дополнительно по сборнику 69 "Прочие ремонтно-строительные работы" СНиР-91Р.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. При использовании норм настоящего сборника объем работ следует исчислять по площади остекления, т.е. по размеру стекла.

Раздел 2. Обойные работы

1. Общие указания

1.1. Нормы табл. 8-10 учитывают выполнение работ готовыми к применению материалами централизованного приготовления - с обрезанными кромками (на простых обоях с одной стороны, на плотных - с двух сторон), с вырезанными полотнищами по высоте, с подобранными обоями и комплектованными полотнищами.

1.2. Нормы сборника табл. 5 предусматривают заготовку мощющихся обоев по размерам непосредственно на объекте.

1.3. При производстве работ в помещениях площадью менее 5 м² затраты труда и заработная плата рабочих-строителей для соответствующих норм принимаются с коэффициентом 1,2.

1.4. Нормами настоящего раздела предусмотрены следующие работы:

очистка поверхности;

грунтование и заполнение трещин и раковин (табл. 8-11, гр. 1-3);

оклеивание стыков бумагой (табл. 8-11, гр. 3,4);

нанесение клеевого состава на поверхность стен;

нанесение клеевого состава на полотнища обоев;

наклеивание полотнищ внахлестку (табл. 8);

наклеивание обоев встык (табл. 9-11).

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по снятию старых обоев и линкруста следует исчислять по площади очищенной от обоев поверхности.

2.2. Объем работ по оклеиванию обоями следует определять по площади оклеиваемой поверхности.

2.3. Площадь оконных и дверных проемов для исключения ее из площади стен следует определять по наружному обводу коробок.

РАЗДЕЛ 1. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. РАЗБОРКА

Таблица 63-1

ВЫЕМКА ЦЕЛЫХ СТЕКОЛ ИЗ ПЕРЕПЛЕТОВ

Состав работ: 1. Выемка целых стекол с удалением элементов крепления.
2. Очистка фальцев от замазки.

Измеритель - 100 м² остекления

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Переделы					
			деревянные на замазке и штапиках			металлические и железобетонные		
			площадью остекления, м ² , до					
			0,25	0,5	1,0	0,25	0,5	1,0
			63-1-1	63-1-2	63-1-3	63-1-4	63-1-5	63-1-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	123	93,9	64,5	144	110	75
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Прочие машины		руб.	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
Зарботная плата рабочих-строителей		руб.	79	60,1	41,3	92,4	70,2	48
Эксплуатация машин		руб.	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
В том числе зарботная плата машинистов		руб.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Всего - прямые затраты		руб.	80,06	61,16	42,36	93,46	71,26	49,06

Таблица 63-2

УДАЛЕНИЕ БИТЫХ СТЕКОЛ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ НА ЗАМАЗКЕ

Состав работ: 1. Выемка битых стекол с удалением замазки. 2. Очистка фальцев от замазки.
Измеритель - 100 м² остекления

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Площадь остекления, м ² , до		
			0,25	0,5	1,0
			63-2-1	63-2-2	63-2-3
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	61,7	47,2	32,7
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,16	0,16	0,16
Прочие машины		руб.	0,72	0,72	0,72
Зарботная плата рабочих-строителей		руб.	39,5	30,2	21
Эксплуатация машин		руб.	0,72	0,72	0,72
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,08	0,08	0,08
Всего - прямые затраты		руб.	40,22	30,92	21,72

2. РЕМОНТ

Таблица 63-3

ПЕРЕМАЗКА ФАЛЬЦЕВ ЗАМАЗКОЙ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ

Состав работ: 1. Очистка старой замазки. 2. Перемазка фальцев.

Измеритель - 100 м² остекления

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Замазка	
			меловая на олифе	битумная
			63-3-1	63-3-2
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	23,5	31
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,02	0,02
Прочие машины		руб.	0,06	0,06
Замазка оконная на олифе	(101-0244)	т	0,0488	
Мастика битумно-полимерная	(610-1063)	т		0,0492
Зарботная плата рабочих-строителей		руб.	16,4	21,7
Эксплуатация машин		руб.	0,06	0,06
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,01	0,01
Всего - прямые затраты		руб.	16,46	21,76

3. УСТРОЙСТВО

Таблица 63-4

ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ НА ШТАПИКАХ С ПРОМАЗКОЙ ФАЛЬЦЕВ И СТЕКОЛ

Состав работ: 1. Нарезка стекол. 2. Приготовление замазки на олифе. 3. Вставка стекол по замазке на штапиках.

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Площадь остекления, м ² , до			
			0,25	0,5	1,0	2,0
			63-4-1	63-4-2	63-4-3	63-4-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	79,5	50,5	40,8	35,1
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,27	0,26	0,25	0,25
Прочие машины		руб.	1,01	0,99	0,96	0,95
Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	(101-0162)	т	0,0007	0,0005	0,003	0,0002
Замазка оконная на олифе	(101-0244)	т	0,0976	0,0732	0,0488	0,0366
Стекло оконное	(101-9882)	м ²	105	106	106	107
Штапики	(610-2009)	м	816	612	408	396
Заработная плата рабочих-строителей			55	35,5	28,1	23,4
Эксплуатация машин		руб.	1,01	0,99	0,96	0,95
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,12	0,11	0,11	0,11
Всего - прямые затраты		руб.	56,01	36,49	29,06	24,35

ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ НА ЗАМАЗКЕ

Состав работ: 1. Нарезка стекол. 2. Приготовление замазки на олифе (гр. 1-3) и битуме (гр. 4-6). 3. Вставка стекол.

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Замазка					
			меловая на олифе			битумная		
			Площадь остекления, м ² , до					
			0,25	0,5	1,0	0,25	0,5	1,0
63-5-1	63-5-2	63-5-3	63-5-4	63-5-5	63-5-6			
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	44,7	36,6	32,4	77,8	53,4	44,2
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,26	0,25	0,25	0,27	0,26	0,25
Прочие машины		руб.	0,99	0,96	0,95	1,01	0,98	0,96
Замазка оконная на олифе	(101-0244)	т	0,0732	0,0488	0,0366	-	-	-
Стекло оконное	(101-9882)	м ²	102	106	107	105	105	106
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром 0,8 мм	(101-9897)	кг	0,78	0,52	0,39	1,04	0,78	0,52
Мастика битумно-полимерная	(610-1063)	т	-	-	-	0,0984	0,0738	0,0492
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	30,7	25,2	21,7	53,6	36,7	30,4
Эксплуатация машин		руб.	0,99	0,96	0,95	1,01	0,98	0,96
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,11	0,11	0,11	0,12	0,11	0,11
Всего - прямые затраты		руб.	31,69	26,16	22,65	54,61	37,68	31,36

Таблица 63-6

ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРИНЫМ СТЕКЛОМ ПЕРЕПЛЕТОВ

Состав работ: 1. Нарезка стекол. 2. Вставка стекол.

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Остекление переплетов		
			деревянных на штапиках	металлических на штапиках по эластичной прокладке	
			по эластичной прокладке по мастике	63-6-1	63-6-2
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	86,7	87,7	102
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,72	0,72	0,72
Прочие машины		руб.	2,71	2,71	2,72
Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	(101-0162)	т	0,0004	0,0004	-
Замазка оконная на олифе	(101-0244)	т	-	0,04	-
Герметик У-30М	(101-9041)	кг	-	-	27,7
Резина профилированная	(101-9210)	т	-	-	0,0352
Стекло листовое витринное полированное	(101-9470)	м ²	102	102	99,6
Прокладки уплотнительные 30 мм	(101-9891)	100 м	4,72	-	-
Раскладка размером 19x19	(203-0499)	м	485	485	-
Алюминиевые конструкции нащельников	(206-9022)	100 м ²	-	-	0,01
Клей резиновый N 88-Н	(611-3004)	кг	-	-	27,7
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	68,9	69,5	77,4
Эксплуатация машин		руб.	2,71	2,71	2,72
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,31	0,31	0,31
Всего - прямые затраты		руб.	71,61	72,21	80,12

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Техническая часть	3
Раздел 1. Стекольные работы	
1. РАЗБОРКА	
Таблица 63-1. Выемка целых стекол из переплетов	5
Таблица 63-2. Удаление битых стекол из деревянных переплетов на замазке	6
2. РЕМОНТ	
Таблица 63-3. Перемазка фальцев замазкой в деревянных переплетах	6
3. УСТРОЙСТВО	
Таблица 63-4. Остекление деревянных переплетов на штапиках с промазкой фальцев и стекол	7
Таблица 63-5. Остекление переплетов на замазке	8
Таблица 63-6. Остекление витринным стеклом переплетов	9
Раздел 2. Обойные работы	
1. РАЗБОРКА	
Таблица 63-7. Снятие обоев	10
3. УСТРОЙСТВО	
Таблица 63-8. Оклеивание простыми и средней плотности обоями ...	11
Таблица 63-9. Оклеивание тисненными и плотными обоями	12
Таблица 63-10. Оклеивание линкрустом	13
Таблица 63-11. Оклеивание моющимися обоями	14
Раздел 3. Облицовочные работы	
1. РАЗБОРКА	
Таблица 63-12. Разборка облицовки стен из плит	15
2. РЕМОНТ	
Таблица 63-13. Ремонт облицовки из мраморных плит	16
Таблица 63-14. Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток	17
Таблица 63-15. Промывка облицованных поверхностей	18
3. УСТРОЙСТВО	
Таблица 63-16. Облицовка рядовыми керамическими глазурованными плитками	19
Таблица 63-17. Облицовка керамическими глазурованными плитками с карнизными, плинтусными и угловыми элементами	20

Редактор *Н.В.Шалимова*

Технический редактор *Л.Г.Смущенко*

Подписано в печать 7.02.95
Изд. № 5008 Уч.-изд. л. 1,3
Тираж 2000

Формат 60x84 1/16
Усл.печл. 1,2
Зак. № 127

Ротапринт
Усл.кр.-отт. 1,5

Типография ИНПА

117949, Москва, ул. Б.Якиманка, 38а

© ИНПА, 1995