

СНИП
4.02-91
4.05-91

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИКИ
СМЕТНЫХ НОРМ
И РАСЦЕНОК
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

СБОРНИК 15
ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

ГОССТРОЙ СССР

 МОСКВА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

**СБОРНИКИ
СМЕТНЫХ НОРМ
И РАСЦЕНОК
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ**

**СБОРНИК 15
ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ**

СНиП 4.02-91; 4.05-91

*Утвержден постановлением
Государственного строительного
комитета СССР от 29 декабря 1990 г. № 115*

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1993

УДК 693.6.003.12(083.74)

СНиП 4.02-91; 4.05-91. Сборники сметных норм и расценок на строительные работы. Сборник 15. Отделочные работы / Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1993. - 160 с.

Разработан институтом МНИИТЭП Мосстройкомитета Мосгорисполкома под методическим руководством ЦНИИЭУСа Госстроя СССР и рассмотрен управлением ценообразования и смет в строительстве Госстроя СССР.

Редакторы - инженеры В.В. Семькин, Л.А. Куликова (Госстрой СССР), М.В. Алухтин, В.С. Горшков, канд. техн. наук Э.З. Элькин, Л.В. Богданова (ЦНИИЭУС Госстроя СССР), Н.А. Дымова (МНИИТЭП Мосстройкомитета Мосгорисполкома).

Справочно-нормативное издание

**Госстрой СССР
СНиП 4.02-91; 4.05-91**

**Сборники сметных норм и расценок
на строительные работы**

Сборник 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

*Издание подготовлено на ЭВМ
Редактор Н.А. Савина
Оформление С.И. Смыков
Технический редактор Н.Е. Цветкова*

н/к

Подписано в печать 27.01.92. Формат 60x90 1/16
Бумага офсетная № 2. Гарнитура МОНО. Печать офсетная.
Усл.печ.л. 16,80. Усл.кр.-отт. 17,01. Уч.-изд.л. 16,22.
Тираж 20 000 экз. Изд.№ XII-4357. Заказ № 84Ф С-66

Стройиздат. 101442 Москва, Каляевская, 23а

ГП "Полиграфист", 509281, г. Калуга, пл. Старый торг, 5

3301000000 - 222
С----- Каталог инструкт.-нормат. - 27 - 91
047(01) - 93

© Госстрой СССР, 1992

© Компьютерная беззаборная технология.
Стройиздат, Госстрой СССР, 1992

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ СССР
(ГОССТРОЙ СССР)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СНИП 4.02-91; 4.05-91

СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
СБОРНИК 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ВЗАМЕН СБОРНИКОВ ЭЛЕМЕНТНЫХ
СМЕТНЫХ НОРМ И ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ
ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И
РАБОТЫ (ЕРЕР-84)
СБОРНИК 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. В НАСТОЯЩИЙ СБОРНИК ВКЛЮЧЕНЫ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА:

А) ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ - ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ, ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ И ИСКУССТВЕННЫМ МРАМОРОМ;

Б) ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ - ШТУКАТУРКА ПРИ ПРОСТОЙ, УЛУЧШЕННОЙ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОТДЕЛКЕ, ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПОД ОКРАСКУ И ОБЛИЦОВКА СУХОЙ ШТУКАТУРКОЙ;

В) ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ - УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ И ЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ;

Г) МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ - ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ, ВОДНЫМИ, СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ И ЛАКАМИ ПРИ ПРОСТОЙ, УЛУЧШЕННОЙ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОТДЕЛКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СОГЛАСНО СОСТАВУ РАБОТ, ПРИВЕДЕННОМУ В ТАБЛ. 15-3В. В ТАБЛ. 15-169 ПРИВЕДЕНЫ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА ТРЕТЬЮ СПЛОШНУЮ ШПАТЛЕВКУ ПОВЕРХНОСТИ. ПРИМЕНЕНИЕ КОТОРЫХ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБОСНОВАНО ПРОЕКТНЫМИ ДАННЫМИ;

Д) СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ - ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН, СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ;

Е) ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ - ОКЛЕЙКА СТЕН И ПОТОЛКОВ ОБОЯМИ, ОБИВКА ДВЕРЕЙ ОБИВОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ПЛЕНОЧНЫМИ ОБОЯМИ СОГЛАСНО СОСТАВУ РАБОТ, ПРИВЕДЕННОМУ В ТАБЛ. 15-3В.

1.2. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА ПРЕДУСМАТРИВАЮТ:

А) ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ С ИНВЕНТАРНЫХ СТОЛИКОВ, СТРЕМЯНОК И ПРИСТАВНЫХ ЛЕСТНИЦ ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ (ОТ ПОЛА ДО ПОТОЛКА) ДО 4 М, УСТАНОВКЕ ЛЕПНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ОСТЕКЛЕНИИ - ДО 8 М. ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАНЕЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ЛЕСОВ ДЛЯ СМЕЖНЫХ РАБОТ ИЛИ УСТРОЙСТВО ВНОВЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 8 М УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПРОЕКТНЫМИ ДАННЫМИ. ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ ВНОВЬ В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ СБ. 8 "КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ".

Б) ОШТУКАТУРИВАНИЕ ИЛИ ОБЛИЦОВКУ ФАСАДА ЕСТЕСТВЕННЫМ КАМНЕМ ИЛИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ С ГОТОВЫХ ЛЕСОВ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАТРАТЫ НА ИХ УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ СБ. 8 "КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ" НА ОСНОВАНИИ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ;

В) ОКРАСКУ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ СМЕЖНЫХ РАБОТ, ИЛИ С ЛЕСТНИЦ И ЛЮЕК С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ИХ.

1.3. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА ОБЛИЦОВКУ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ УЧИТЫВАЮТ ОБЛИЦОВКУ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ БОЛЕЕ 25 М.

1.4. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА ОБЛИЦОВКУ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ПРИМЕНЕНИЕ ПЛИТ С ФРЕЗЕРОВАННЫМИ КРОМКАМИ И ТОРЦАМИ, ДОРАБОТАННЫМИ ДО НУЖНОЙ ФАКТУРЫ.

1.5. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ НА ОБЛИЦОВКУ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ПЛИТ ИЗ ГРАНИТА ПОЛИРОВАННОГО ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ЧИСТОТЕСАНОГО - 100 ММ, "ПОД СКАЛУ" - 150 ММ; ИЗ ИЗВЕСТНЯКА - 60 ММ; ИЗ МРАМОРА И ТРАВЕРТИНА - 25 ММ.

1.6. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА ОБЛИЦОВКУ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ РАДИУСОМ БОЛЕЕ 2 М ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ПРИМЕНЕНИЕ ПЛИТОК ЛЮБОГО РАЗМЕРА В ОДИН ИЛИ ДВА ЦВЕТА.

ОБЛИЦОВКУ ИСКУССТВЕННЫМ МРАМОРОМ БАЛЯСИН ПОСТОЯННОГО СЕЧЕНИЯ СЛЕДУЕТ НОРМИРОВАТЬ ПО ГРАФАМ 15-21-2, 15-23-2, ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ - ПО ГРАФАМ 15-21-3, 15-23-3.

В ТАБЛИЦАХ 15-21 И 15-23 К ПРОСТЫМ ОТНОСЯТСЯ КАПИТЕЛИ И ПРЯМЫЕ ТЯГИ, ПОЯСКИ И ПЛИНТУСЫ С ЧИСЛОМ ОБЛОМОВ НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ.

1.7. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ПРЕДУСМОТРЕНО ОШТУКАТУРИВАНИЕ КАМЕННЫХ, БЕТОННЫХ И ДРУГИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ С ДОПУСКАМИ, ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ПРАВИЛАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ; ПРИНЯТЫЕ УСРЕДНЕННЫЕ ТОЛЩИНЫ НАМЕТОВ УЧИТЫВАЮТ НЕОБХОДИМОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ШТУКАТУРКИ С ОТКЛОНЕНИЯМИ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИМИ ДОПУСКАЕМЫХ.

СОСТАВЫ РАСТВОРОВ ПРИНИМАЮТСЯ: ЦЕМЕНТНЫЙ - 1:3, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ - 1:1:6, ИЗВЕСТКОВЫЙ - 1:2,5.

1.8. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА ОШТУКАТУРИВАНИЕ ФАСАДОВ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ УЛУЧШЕННУЮ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ ОТДЕЛКУ И СОДЕРЖАТ ЗАТРАТЫ НА ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФАСАДОВ (СТЕНЫ, ОТКОСЫ, ТЯГИ И Т.Д.)

1.9. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ПРОСТУЮ, УЛУЧШЕННУЮ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ ОТДЕЛКУ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

НОРМЫ И РАСЦЕНКИ СОДЕРЖАТ ЗАТРАТЫ НА ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН, ВКЛЮЧАЯ ОТКОСЫ НИШ ОТОПЛЕНИЯ, ОКОННЫХ ЗАГЛУШИН (КРОМЕ

ВНЕСЕН УПРАВЛЕНИЕМ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР

УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА СССР
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115

СРОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ
1 ЯНВАРЯ 1991 Г.

нижних) и обмазку плитусов, потолков, вытягивание тяг, падуг, оконных откосов и наличников по разновидностям отделки.

1.10. РАБОТЫ ПО ОШТУКАТУРИВАНИЮ ПОВЕРХНОСТЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ ОФОРМЛЕНИЕМ (ЗРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, КЛУБЫ, МУЗЕЙНЫЕ И ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ И Т.П.) НАДЛЕЖИТ НОРМИРОВАТЬ И РАСЦЕНИВАТЬ ПО ТАБЛИЦАМ 15-52 - 15-57.

1.11. В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМОТРЕНА НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ НАСЕЧКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ЕЕ НАДЛЕЖИТ НОРМИРОВАТЬ И РАСЦЕНИВАТЬ ПО ГРАФАМ 15-65-8, 15-65-9.

1.12. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК (ТАБЛ. 15-68) ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ОШТУКАТУРИВАНИЕ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (СТУПЕНИ, БАЛКИ, ПЛИТЫ И Т.Д.). ОТДЕЛКУ ОБОРНЫХ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК ПОД ОКРАСКУ СЛЕДУЕТ НОРМИРОВАТЬ И РАСЦЕНИВАТЬ ПО ГР. 15-69-4.

1.13. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОКОННЫХ ОТЛИВОВ ПРИ ШТУКАТУРКЕ ФАСАДОВ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ГРАФАМ 15-53-1, 15-56-1.

1.14. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ В ТАБЛИЦАХ 15-51 - 15-57 НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФАСАДОВ ПО СЕТКЕ. ЭТИ РАБОТЫ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ТАБЛ. 15-70.

1.15. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ НА ШТУКАТУРКУ ПО СЕТКЕ (ГРАФЫ 15-70-1 - 15-70-4) УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ И ТЯГ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО, А В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛЖНО НОРМИРОВАТЬСЯ И РАСЦЕНИВАТЬСЯ ПО ГРАФАМ 15-70-5, 15-70-6.

1.16. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛИЦ 15-105 - 15-108 УЧТЕНА УСТАНОВКА ЛЕПНЫХ ДЕТАЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ НА ОБЫЧНЫХ ЦЕМЕНТАХ. ОТДЕЛКА ЛИЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛЕПНЫХ ДЕТАЛЕЙ НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА.

1.17. УСТАНОВКА ЛЕПНЫХ ДЕТАЛЕЙ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ СБОРНИКЕ, ДОЛЖНА НОРМИРОВАТЬСЯ И РАСЦЕНИВАТЬСЯ ПРИМЕНительно К ВИДАМ ИЗДЕЛИЙ, НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИМ ПО СЛОЖНОСТИ.

1.18. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА УСТАНОВКУ ЛЕПНЫХ ИЗДЕЛИЙ УЧИТЫВАЮТ ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ РАБОТ, ВКЛЮЧАЯ ПРОБИВКУ И ЗАДЕЛКУ ВСЕХ ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАНОВКУ ПРОБОК, ЗАБИВКУ ГВОЗДЕЙ И КРЮЧЬЕВ, ЗАДЕЛКУ ШВОВ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА.

1.19. КОЛИЧЕСТВО ДЕТАЛЕЙ, ФОРМУЕМЫХ С ОДНОЙ МОДЕЛИ, СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ПО ДАННЫМ, ПРИВЕДЕННЫМ В ТАБЛ. 15-1. ПРИ ЗАКАЗЕ ЛЕПНЫХ ДЕТАЛЕЙ ОДИНАКОВОГО РИСУНКА В КОЛИЧЕСТВЕ МЕНЬШЕМ, ЧЕМ УКАЗАНО, НА КАЖДЫЙ ЗАКАЗ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ 1 МОДЕЛЬ.

ТАБЛИЦА 15-1

П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	ЕДИНИЦА ИЗМЕНЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ДЕТАЛЕЙ НА МОДЕЛЬ	
			ГИПСОВЫХ	ЦЕМЕНТНЫХ
1	2	3	4	5
1	БАЛЯСИНЫ БЕЗ ОРНАМЕНТА	ШТ.	250	150
2	БАЛЯСИНЫ ОРНАМЕНТИРОВАННЫЕ	ШТ.	150	100
3	БАЗЫ, РОЗЕТКИ, КАПИТЕЛИ ИОНИЧЕСКИЕ, ДОРИЧЕСКИЕ И ТОСКАНСКИЕ, ГЕРБЫ И Т.П. - ГЛАДКИЕ ИЛИ	ШТ.	150	100

1	2	3	4	
4	ПРОСТОГО РИСУНКА ТО ЖЕ, ОРНАМЕНТИРОВАННЫЕ ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА, ГИРЛЯНДЫ	ШТ.	100	60
5	ВАЗЫ, КРОНШТЕЙНЫ, МОДУЛЬОНЫ И СУХАРИ ГЛАДКИЕ	ШТ.	170	100
6	ТО ЖЕ, ОРНАМЕНТИРОВАННЫЕ	ШТ.	80	50
7	КАПИТЕЛИ КОРИНФСКИЕ	ШТ.	70	35
8	ПОГОННЫЕ ДЕТАЛИ (ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И Т.П.) ПРИ ВЫСОТЕ ДО 500 ММ - ПРОСТОГО РИСУНКА	ШТ.	125	75
9	ТО ЖЕ, РИСУНКА СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ И СЛОЖНОГО	ШТ.	75	50
10	ТО ЖЕ, ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 500 ММ ПРОСТОГО РИСУНКА	ШТ.	200	120
11	ТО ЖЕ, РИСУНКА СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ И СЛОЖНОГО	ШТ.	120	80
12	ПОРУЧНИ И ТЕТЕВЫ	ШТ.	200	120

1.20. В НОРМАХ НА МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ ПРЕДУСМОТРЕНО ПРИМЕНЕНИЕ ГОТОВЫХ СОСТАВОВ - ШПАТЛЕВОК, ГРУНТОВОК, КОЛЕРОВ. ОКРАСКА С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМЫХ СОСТАВОВ НА ПОСТРОЙКЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПО ТЕМ ЖЕ НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ.

1.21. В НОРМАХ НА МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ ПРЕДУСМОТРЕНА ОКРАСКА СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПОСТУПАЮЩИХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРООЛИФЛЕННЫМИ ИЛИ ПОДГОТОВЛЕННЫМИ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ.

1.22. ОКРАСКУ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ БАЛКОННЫМИ ДВЕРЯМИ СЛЕДУЕТ НОРМИРОВАТЬ КАК ОКРАСКУ ЗАПОЛНЕНИЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ.

1.23. ОКРАСКУ ДЕРЕВЯННЫХ ПОРУЧНЕЙ СЛЕДУЕТ НОРМИРОВАТЬ КАК ОКРАСКУ ЗАПОЛНЕНИЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ.

1.24. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛИЦ 15-165 - 15-168 ПРЕДУСМОТРЕНА РАСКОЛЕРОВКА В ДВА ТОНА. ПРИ РАСКОЛЕРОВКЕ ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ПЛОСКОСТИ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 ТОНА НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ТОН ДОБАВЛЯТЬ НА 100 М² ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗАТРАТЫ ТРУДА - 1,5 ЧЕЛ.-Ч, ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ - 1 РУБ.

1.25. ПРИ ОКРАСКЕ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ ПРОЕМОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ИЛИ ПОЛОТНАМИ НА РАЗЪЕДИНЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЕ СТВОРОК (ПОЛОТЕН) ДОБАВЛЯТЬ НА 100 М² ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗАТРАТЫ ТРУДА - 2,2 ЧЕЛ.-Ч, ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ - 1,1 РУБ.

1.26. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПОКРЫТИИ ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ (ГРАФЫ 15-176-1 - 15-176-3) ПРЕДУСМАТРИВАЕТ КОМПЛЕКС ПРОЦЕССОВ, ПРИНЯТЫЙ ДЛЯ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С УЛУЧШЕННОЙ ОТДЕЛКОЙ.

1.27. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ ПОД МРАМОР И ШЕЛК ВКЛЮЧАЕТ КОМПЛЕКС ПРОЦЕССОВ ДЛЯ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ ПО ШТУКАТУРКЕ С ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОТДЕЛКОЙ И ДОБАВЛЕНИЕМ ТРЕТЬЕЙ ШПАТЛЕВКИ И ШЛИФОВКИ (ГРАФЫ 15-181-1 - 15-181-8).

1.28. ОТДЕЛКА ПОД ШЕЛК (ГРАФЫ 15-181-3 - 15-181-8) - ПРЕДУСМАТРИВАЕТ РАЗДЕЛКУ ЗЕРКАЛАМИ ТРЕХ КАТЕГОРИЙ СЛОЖНОСТИ.

ТАБЛИЦА 15-2

КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ	КОЛИЧЕСТВО		
	ТОНОВ В ФОНЕ	ТРАФАРЕ-ТОВ	ФИЛЕНОК
1	2-3	1	2
2	3	2	2
3	3-5	2-3	5

1.29. РАЗДЕЛКА ПО ЭСКИЗАМ (ГРАФЫ 15-181-9 - 15-181-11) ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ТРИ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ: СЛАБАЯ НАСЫЩЕННОСТЬ РИСУНКОМ, НАБИВАЕМЫМ ПО ТРАФАРЕТАМ И ГРЕБЕШКОВЫМ ПОЛОСАМ (ФОН БОЛЕЕ 40%), СРЕДНЯЯ НАСЫЩЕННОСТЬ РИСУНКОМ (ФОН 20-40 %) И ГУСТАЯ НАСЫЩЕННОСТЬ РИСУНКОМ (ФОН МЕНЕЕ 20 %).

1.30. ОТДЕЛКУ ПОД ШЕЛК ШАШКАМИ СЛЕДУЕТ НОРМИРОВАТЬ ПО ГР. 15-181-8.

1.31. ОКРАСКУ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СЛЕДУЕТ НОРМИРОВАТЬ ПО СБ. 13 "ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ".

1.32. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛИЦ 15-155 - 15-162 НА ОКРАСКУ ФАСАДОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ, СИЛИКАТНЫМИ, ЦЕМЕНТНЫМИ И ЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ УЧТЕНА ОКРАСКА ПРОСТЫХ ФАСАДОВ. ОКРАСКУ СЛОЖНЫХ ФАСАДОВ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ЭТИМ НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОЭФФИЦИЕНТОВ, ПРИВЕДЕННЫХ В П. 3.20 (РАЗД. 3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ). К СЛОЖНЫМ ФАСАДАМ ОТНОСЯТСЯ ФАСАДЫ С СОДЕРЖАНИЕМ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ БОЛЕЕ 30 % ПЛОЩАДИ СТЕН.

1.33. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ГР. 15-201-5 ПРЕДУСМОТРЕНО ОСТЕКЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ФРАМУГ БЕЗ КОРОБОК. ОСТЕКЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ ФРАМУГ С КОРОБКАМИ СЛЕДУЕТ НОРМИРОВАТЬ И РАСЦЕНИВАТЬ КАК ОСТЕКЛЕНИЕ ЗАПОЛНЕНИЯ НАРУЖНЫХ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ.

1.34. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ГРАФ 15-202-3, 15-202-4 ПРЕДУСМОТРЕНО ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРИННЫМ (НЕПОЛИРОВАННЫМ И ПОЛИРОВАННЫМ) СТЕКЛОМ В АССОРТИМЕНТЕ, ЗАКАЗЧИКА ПО ЗАКАЗНОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОСТЕКЛЕНИЯ ВИТРИННЫМ СТЕКЛОМ В ЗАВОДСКОМ АССОРТИМЕНТЕ РАСХОД ЕГО СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО РАСЧЕТУ НА ОБЪЕКТ В ЦЕЛОМ, ИСХОДЯ ИЗ ПРОЕКТНОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ, РАЗМЕРОВ СТЕКОЛ, ВЫПУСКАЕМЫХ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ (СОГЛАСНО ПРЕЙСКУРАНТУ И ОБ-02 ОПТОВЫХ ЦЕН НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА И СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА), И РАЦИОНАЛЬНОГО РАСКРОЯ С УЧЕТОМ ПОТЕРЬ В РАЗМЕРЕ 2 %, ПРИ ЭТОМ СТОИМОСТЬ ОСТАТКОВ СТЕКОЛ РАЗМЕРОМ ЛЮБОЙ СТОРОНЫ 400 мм и БОЛЕЕ, ОПРЕДЕЛЯЕМУЮ ПО ОТПУСКНОЙ ЦЕНЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО БЛИЖАЙШЕГО РАЗМЕРА, СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ.

1.35. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К БАЗИСНЫМ (1-ГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА) ЗАТРАТАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ РАЙОНАМ ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦЕ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ	КОЭФФИЦИЕНТ
1	2
1, 2, 4, 7, 8, 34	1,0

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

1	2
3, 5, 6, 11, 12-14, 22С, 40	1,01
9, 31, 33, 35А Б	0,99*
10, 35В, Г, 36-39, 41-44	0,99
15, 16	1,04
24С	1,22
17, 19, 20	1,08
21С, 25С1, 27С	1,26
18	1,04
29С	1,52
30С1	1,52
23С1-С8, 25С1	1,26
26С1	1,63
26С2	1,58
28С1	1,56
28С2	1,56
30С2	1,48
45	1,01

1.36. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ, К ОТДЕЛКЕ КОТОРЫХ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ ВЫСОКИЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ, ДОЛЖНЫ ИСЧИСЛЯТЬСЯ ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ТАБЛИЦ 15-24 - 15-34.

2. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

2.1. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ ДОЛЖЕН ИСЧИСЛЯТЬСЯ ПО ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ, ПРИ ЭТОМ:

А) РАЗМЕРЫ СТЕН И КОЛОНН ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ОБЛИЦОВКИ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬСЯ С УЧЕТОМ ПЕРЕЛОМОВ В ПЛАНЕ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ, Т. Е. ПО СЕЧЕНИЯМ, ВКЛЮЧАЮЩИМ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛИТЫ;

Б) ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПРОФИЛИРОВАННЫМИ КАМНЯМИ И ДЕТАЛЯМИ ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ УЧЕТА РЕЛЬЕФА КАМНЕЙ И ДЕТАЛЕЙ (ПО ПРОЕКЦИИ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ);

В) ПРИ ВЫНОСЕ ПРОФИЛИРОВАННОЙ ТЯГИ (КАРНИЗЫ, НАЛИЧНИКИ И Т. П.) БОЛЬШЕ ЕЕ ВЫСОТЫ (ШИРИНЫ), ПРИНИМАЕТСЯ РАЗМЕР ТЯГИ ПО БОЛЬШЕЙ СТОРОНЕ.

2.2. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОБЛИЦОВКЕ СТУПЕНЕЙ И УКЛАДКЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ С УЧЕТОМ КОНЦОВ ПЛИТ, ЗАДЕЛЫВАЕМЫХ В КЛАДКУ ИЛИ ШТУКАТУРКУ.

2.3. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТАМИ ДОЛЖЕН ИСЧИСЛЯТЬСЯ ПО ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ БЕЗ УЧЕТА ЕЕ РЕЛЬЕФА.

2.4. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИСКУССТВЕННЫМ МРАМОРОМ СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ ПО РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ.

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

2.5. ПЛОЩАДЬ ШТУКАТУРКИ ФАСАДНЫХ СТЕН НАДЛЕЖИТ ИСЧИСЛЯТЬ ЗА ВЫЧЕТОМ ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОБОК. ПРИ УЛУЧШЕННОЙ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ ФАСАДОВ ПЛОЩАДЬ, ЗАНИМАЕМАЯ АРХИТЕКТУРНЫМИ ДЕТАЛЯМИ (КАРНИЗАМИ, ПОЯСКАМИ, НАЛИЧНИКАМИ, ДРУГИМИ ТЯНУТЫМИ ДЕТАЛЯМИ), А ТАКЖЕ ПРИМЫКАЮЩИМИ К ЗДАНИЮ КОЛОННАМИ И ПИЛЯСТРАМИ, НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ПЛОЩАДЬ СТЕН И ДОЛЖНА ИСЧИСЛЯТЬСЯ ОТДЕЛЬНО.

2.6. ОКОННЫЕ ОТКОСЫ И ОТЛИВЫ, ДВЕРНЫЕ ОТКОСЫ, А ТАКЖЕ БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ВЫСТУПАЮЩИХ ИЗ ПЛОСКОСТИ СТЕН И ВДАЮЩИХСЯ В ТОЛЩУ СТЕН АРХИТЕКТУРНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ШТУКАТУРКЕ ФАСАДОВ НАДЛЕЖИТ ИСЧИСЛЯТЬ ОТДЕЛЬНО С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ НА ДВЕ ГРУППЫ: ПО ШИРИНЕ ДО 200 ММ И БОЛЕЕ 200 ММ. ПРИ УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ ФАСАДОВ ОТКОСЫ И ОТЛИВЫ ДОЛЖНЫ ИСЧИСЛЯТЬСЯ ОТДЕЛЬНО.

2.7. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОШТУКАТУРИВАНИЮ КОЛОНН (ПРИМЫКАЮЩИХ К ЗДАНИЮ ИЛИ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ), А ТАКЖЕ ПИЛЯСТР НАДЛЕЖИТ ИСЧИСЛЯТЬ ПО ПЛОЩАДИ ИХ РАЗВЕРнуТОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

2.8. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ВЫТЯГИВАНИЮ КАРНИЗОВ, ТЯГ, ПОЯСКОВ, НАЛИЧНИКОВ И ДРУГИХ ТЯНУТЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ ФАСАДОВ НАДЛЕЖИТ ИСЧИСЛЯТЬ ПО ПЛОЩАДИ, ЗАНИМАЕМОЙ ИМИ НА ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДА (ПО ПРОЕКЦИИ НА СТЕНУ).

П Р И М Е Ч А Н И Е: ПРИ УСТРОЙСТВЕ КАРНИЗОВ С ОТКОСОМ, ПРЕВЫШАЮЩИМ ИХ ВЫСОТУ, ОБЪЕМ РАБОТ СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ ПО ПЛОЩАДИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ КАРНИЗОВ.

2.9. ПЛОЩАДЬ, ЗАНИМАЕМАЯ ЛЕПНЫМИ ДЕТАЛЯМИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫМИ НА ОШТУКАТУРЕННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, ИЗ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ШТУКАТУРКИ ИСКЛЮЧАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНА.

2.10. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКЕ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗНОВИДНОСТИ ИХ ОТДЕЛКИ (ПРОСТАЯ, УЛУЧШЕННАЯ, ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ) ИЛИ ПО КВАРТИРЕ, ЭТАЖУ, СЕКЦИИ И Т. П. В ЦЕЛОМ, ЕСЛИ ТИП ОТДЕЛКИ ДЛЯ ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРИНЯТ ОДИНАКОВЫМ.

2.11. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОШТУКАТУРИВАНИЮ ВНУТРЕННИХ СТЕН НАДЛЕЖИТ ИСЧИСЛЯТЬ ЗА ВЫЧЕТОМ ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОБОК И ПЛОЩАДИ, ЗАНИМАЕМОЙ ТЯНУТЫМИ НАЛИЧНИКАМИ. ВЫСОТУ СТЕН СЛЕДУЕТ ИЗМЕРЯТЬ ОТ ЧИСТОГО ПОЛА ДО ПОТОЛКА. ПЛОЩАДЬ БОКОВЫХ СТОРОН ПИЛЯСТР ДОЛЖНА ДОБАВЛЯТЬСЯ К ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ СТЕН.

2.12. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОШТУКАТУРИВАНИЮ ПОТОЛКОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КЕССОННЫХ С ПЛОЩАДЬЮ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ КЕССОНА ДО 12 м²) НАДЛЕЖИТ ИСЧИСЛЯТЬ ПО ПЛОЩАДИ МЕЖДУ ВНУТРЕННИМИ ГРАНЯМИ СТЕН ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОШТУКАТУРИВАНИЮ РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ И КЕССОННЫХ ПОТОЛКОВ С ПЛОЩАДЬЮ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ КЕССОНА БОЛЕЕ 12 м² СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ ПО РАЗВЕРнуТОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

2.13. ОШТУКАТУРИВАНИЕ БОКОВЫХ И ВЕРХНИХ ОКОННЫХ ЗАГЛУШИН И ОТКОСОВ, НИШ ОТОПЛЕНИЯ В НОРМАХ ТАБЛ. 15-60, 15-61 (ГР. 1,3,5), ТАБЛ. 15-62, 15-63 УЧТЕНО И ОТДЕЛЬНО ИСЧИСЛЯТЬСЯ НЕ ДОЛЖНО.

ОБЪЕМ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ НИЖНИХ ОКОННЫХ ЗАГЛУШИН НАДЛЕЖИТ ИСЧИСЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО ИХ ПЛОЩАДИ И НОРМИРОВАТЬ ПО ГР. 15-65-3.

2.14. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОШТУКАТУРИВАНИЮ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ НАДЛЕЖИТ ИСЧИСЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО ИХ ПЛОЩАДИ И НОРМИРОВАТЬ ПО ГРАФАМ 15-65-1, 15-65-2.

2.15. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ТЯГЕ ВНУТРЕННИХ НАЛИЧНИКОВ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ПЛОЩАДИ, ЗАНИМАЕМОЙ ИМИ НА ПОВЕРХНОСТИ СТЕНЫ (ПО ПРОЕКЦИИ НА СТЕНУ).

2.16. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОШТУКАТУРИВАНИЮ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК ДОЛЖЕН ИСЧИСЛЯТЬСЯ ПО ПЛОЩАДИ ИХ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ПОЭТАПНО.

2.17. ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ ОШТУКАТУРИВАНИЯ КАРНИЗОВ И ТЯГ ДОЛЖЕН ИСЧИСЛЯТЬСЯ ОТДЕЛЬНО ПО СУММЕ ОТКОСА И ВЫСОТЫ, УМНОЖЕННОЙ НА ДЛИНУ ТЯГИ.

2.18. ПЛОЩАДЬ ОСНОВАНИЯ ПОД ИСКУССТВЕННЫЙ

МРАМОР В ОБЪЕМ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ ВКЛЮЧАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНА, ТАК КАК УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ НОРМИРУЕТСЯ ПО ОБЛИЦОВОЧНЫМ РАБОТАМ.

2.19. ОБЪЕМ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ ЛЕСОВ СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ:

А) ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ И СТЕН В ПОМЕЩЕНИЯХ - ПО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ПОТОЛКОВ;

Б) ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ В ПОМЕЩЕНИЯХ ТОЛЬКО СТЕН - ПО ДЛИНЕ СТЕН, УМНОЖЕННОЙ НА ШИРИНУ НАСТИЛА ЛЕСОВ;

В) ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ФАСАДОВ - ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ СТЕН БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ;

Г) ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ НА ФАСАДАХ ТОЛЬКО КАРНИЗОВ, ТЯГ, ОТКОСОВ И НАЛИЧНИКОВ - ПО ПРОЕКТУ.

ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

2.20. ОБЪЕМ ЛЕПНЫХ РАБОТ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ В СООТВЕТСТВИИ С НОМЕНКЛАТУРОЙ ЛЕПНЫХ ИЗДЕЛИЙ, УКАЗАННОЙ В ПРЕЙСКУРАНТАХ ОТПУСКНЫХ ЦЕН, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗНОВИДНОСТЯМ И ИЗМЕРИТЕЛЯМ НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА.

2.21. ВЫСОТА ВЫПУКЛЫХ ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРИНИМАЕТСЯ ПО ОГИБУ.

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

2.22. ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО ОКРАСКЕ ФАСАДОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ, СИЛИКАТНЫМИ И ЦЕМЕНТНЫМИ СОСТАВАМИ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ С УЧЕТОМ ПЕРЕЛОМОВ ФАСАДНЫХ СТЕН В ПЛАНЕ БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ, ПРИ ЭТОМ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ОТКОСЫ, А ТАКЖЕ РАЗВЕРнуТЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗОВ, ТЯГ И ДРУГИХ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ УЧИТЫВАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНЫ.

2.23. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОКРАСКЕ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ, КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИМИ И ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ СОСТАВАМИ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

2.24. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОКРАСКЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ И БЕЗ УЧЕТА ПЛОЩАДИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ И БОКОВЫХ СТОРОН НИШ. ПЛОЩАДЬ СТОЛБОВ И БОКОВЫХ СТОРОН ПИЛЯСТР ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЪЕМ РАБОТ.

П Р И М Е Ч А Н И Е: ПЛОЩАДЬ ОКРАСКИ ОТДЕЛЬНЫХ СТЕН, ИМЕЮЩИХ ПРОЕМНОСТЬ БОЛЕЕ 50 %, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ, Т. Е. ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ И С ДОБАВЛЕНИЕМ ПЛОЩАДИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ И БОКОВЫХ СТОРОН НИШ.

2.25. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОКРАСКЕ СТЕН МАСЛЯНЫМИ И ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ СОСТАВАМИ ДОЛЖЕН ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ. ПЛОЩАДЬ ОКРАСКИ СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР, НИШ, ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЪЕМ РАБОТ.

2.26. ПЛОЩАДЬ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИХ ИЗ ПЛОЩАДИ СТЕН ИСЧИСЛЯЕТСЯ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОБОК.

2.27. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОКРАСКЕ РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ДОЛЖЕН ИСЧИСЛЯТЬСЯ ПО ПЛОЩАДИ ИХ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОЭФФИЦИЕНТА 1,6.

2.28. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОКРАСКЕ КЕССОННЫХ ПОТОЛКОВ ДОЛЖЕН ИСЧИСЛЯТЬСЯ ПО ПЛОЩАДИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОЭФФИЦИЕНТА 1,75.

2.29. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОКРАСКЕ ЛЕПНЫХ ПОТОЛКОВ ДОЛЖЕН ИСЧИСЛЯТЬСЯ ПО ПЛОЩАДИ ИХ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ

ПРОЕКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПРИ НАСЫЩЕННОСТИ ЛЕПКОЙ:

ДО 2 %	1;
ОТ 2,1 ДО 10 %	1,1;
ОТ 10,1 ДО 40 %	1,5;
ОТ 40,1 ДО 70 %	2,1;
БОЛЕЕ 70 %	2,8.

НАСЫЩЕННОСТЬ ЛЕПКОЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИСХОДЯ ИЗ ПЛОЩАДИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ЛЕПНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

2.30. ПЛОЩАДЬ ОКРАСКИ ПОЛОВ ДОЛЖНА ИСЧИСЛЯТЬСЯ С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПЛОЩАДЕЙ, ЗАНИМАЕМЫХ КОЛОННАМИ, ПЕЧАМИ, ФУНДАМЕНТАМИ И ДРУГИМИ

КОНСТРУКЦИЯМИ, ВЫСТУПАЮЩИМИ НАД УРОВНЕМ ПОЛА.

ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ ПРИ ДОЩАТЫХ ПОЛАХ В НОРМАХ ПРЕДУСМОТРЕНА И ОТДЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНА.

ПРИ ПОЛАХ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И ПАРКЕТНЫХ ПЛОЩАДЬ ПЛИНТУСОВ ДЛЯ ИХ ОКРАСКИ ПРИНИМАЕТСЯ В РАЗМЕРЕ 10 % ПЛОЩАДИ ПОЛА И НОРМИРУЕТСЯ КАК УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ.

2.31. ОКРАШИВАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ К ПЛОЩАДИ ЗАПОЛНЕНИЯ, ИСЧИСЛЕННОЙ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОБОК, ПЕРЕВОДНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ:

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАПОЛНЕНИЯ	МАТЕРИАЛ СТЕН	СОСТАВ ЗАПОЛНЕНИЯ	КОЭФФИЦИЕНТ К ПЛОЩАДИ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ		В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТАЛИ ПРООЛИФЛЕННЫЕ	
			КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕПЛЕТОВ			
			1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7
ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ						
РАЗДЕЛЬНЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ						
1. С ПОДОКОННОЙ ДОСКОЙ	КАМЕННЫЕ	КОРОБКА, ПЕРЕПЛЕТ, ПОДОКОННАЯ ДОСКА	1,5	2,8	0,3	0,3
2. ТО ЖЕ	ДЕРЕВЯННЫЕ	ТО ЖЕ, С НАЛИЧНИКАМИ С ДВУХ СТОРОН	2,2	3,5	0,6	0,5
3. БЕЗ ПОДОКОННОЙ ДОСКИ	КАМЕННЫЕ	КОРОБКА, ПЕРЕПЛЕТ	1,2	2,5	-	-
СПАРЕННЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ						
4. С ПОДОКОННОЙ ДОСКОЙ	КАМЕННЫЕ	КОРОБКА, ПЕРЕПЛЕТ, ПОДОКОННАЯ ДОСКА	-	2,5	-	0,3
5. БЕЗ ПОДОКОННОЙ ДОСКИ	ТО ЖЕ	КОРОБКА, ПЕРЕПЛЕТ	-	2,2	-	-
ФРАМУГИ, ВИТРИНЫ						
6. ФРАМУГИ	ПЕРЕГОРОДКИ	ПЕРЕПЛЕТ, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН	1,6	-	0,7	-
7. ВИТРИННОЕ ДЕРЕВЯННОЕ	КАМЕННЫЕ	КОРОБКА, ПЕРЕПЛЕТ	1,75	3,5	0,45	0,9
ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ						
8. ПЛОЩАДЬЮ ДО 4 м ² С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ	КАМЕННЫЕ	КОРОБКА, ПЕРЕПЛЕТ, РАСКЛАДКИ, МОНТАЖНЫЕ, ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ	2,1	3,2	0,3	0,3
9. ТО ЖЕ, БОЛЕЕ 4 м ²	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ	1,7	2,6	0,2	0,2
БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ						
10. РАЗДЕЛЬНЫЕ ПОЛОТНА	КАМЕННЫЕ	КОРОБКА, ДВЕРНЫЕ ПОЛОТНА	2,1	3,5	-	-
11. СПАРЕННЫЕ ПОЛОТНА	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ	-	2,6	-	-
ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ						
12. ГЛУХИЕ ДВЕРНЫЕ ПОЛОТНА	КАМЕННЫЕ	КОРОБКА, ПОЛОТНО	2,4	-	-	-
13. ТО ЖЕ	ДЕРЕВЯННЫЕ	ТО ЖЕ, С НАЛИЧНИКАМИ С ДВУХ СТОРОН	2,7	-	0,3	-
14. ТО ЖЕ	ПЕРЕГОРОДКИ	ТО ЖЕ	2,7	-	0,3	-
15. ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВЕРНЫЕ ПОЛОТНА	КАМЕННЫЕ	КОРОБКА, ПОЛОТНО	1,8	-	-	-
16. ТО ЖЕ	ПЕРЕГОРОДКИ	ТО ЖЕ, С НАЛИЧНИКАМИ С ДВУХ СТОРОН	2,1	-	0,3	-
17. ШКАФНЫЕ ДВЕРИ	ТО ЖЕ	КОРОБКА, ПОЛОТНО, НАЛИЧНИКИ	2,7	-	0,2	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
18. ОБРАМЛЕНИЕ ОТКРЫТОГО ПРОЕМА	ПЕРЕГОРОДКИ	С ОДНОЙ СТОРОНЫ КОРОБКА, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН	0,9	-	0,4	-

П Р И М Е Ч А Н И Я. 1. ПЛОЩАДЬ ОКРАСКИ ФРАМУГ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК ПЛОЩАДЬ ОКРАСКИ ЗАПОЛНЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТИПОВ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ.

2. КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ОКРАСКИ ЗАПОЛНЕНИЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ (П. 12, 15) НЕ УЧИТЫВАЮТ ОКРАСКУ НАЛИЧНИКОВ. ПРИ ОКРАСКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С НАЛИЧНИКАМИ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРОЕМА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СЛЕДУЕТ УВЕЛИЧИВАТЬ НА 0,2.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ОКРАСКИ ЗАПОЛНЕНИЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ (П. 14, 16, 18) УЧИТЫВАЮТ НОРМАЛЬНУЮ ТОЛЩИНУ КОРОБОК. ПРИ ОКРАСКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ТОЛЩИНОЙ 140-160 ММ С КОРОБКАМИ НА ВСЮ ШИРИНУ ПЕРЕГОРОДКИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СЛЕДУЕТ УВЕЛИЧИВАТЬ НА 0,2.

4. ПЛОЩАДЬ ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ ПРОЕМОВ С ТРОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ДАННЫМ, ПРИВЕДЕННЫМ В П. 4, 5, 11 ГР. 5 С КОЭФФИЦИЕНТОМ 1,5.

2.32. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОКРАСКЕ ДЕРЕВЯННЫХ ФЕРМ СИЛИКАТНОЙ КРАСКОЙ ДОЛЖЕН ИСЧИСЛЯТЬСЯ ПО ПЛОЩАДИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ФЕРМ (С ОДНОЙ СТОРОНЫ) БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРОМЕЖУТКОВ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ ФЕРМ.

2.33. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОКРАСКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ ПО ПЛОЩАДИ КРОВЛИ, ПРИ ЭТОМ ОКРАСКА ФАЛЬЦЕВ, ЖЕЛОБОВ, КОЛПАКОВ НА ДЫМОВЫХ ТРУБАХ И ПОКРЫТИЯ СЛУХОВЫХ ОКОН ОТДЕЛЬНО НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ.

2.34. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОКРАСКЕ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ, ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ И НАРУЖНЫХ ПОДОКОННИКОВ ДОЛЖЕН ИСЧИСЛЯТЬСЯ ПО ПЛОЩАДИ ФАСАДА БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ.

2.35. ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ ОКРАСКИ ПО ВАГОНКЕ СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ ПО ПЛОЩАДИ ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ЗАМЕРЕННОЙ БЕЗ ОГИБАНИЯ КАЛЕВОК И ОТБОРОК, С ПРИМЕНЕНИЕМ К ЭТОЙ ПЛОЩАДИ КОЭФФИЦИЕНТА 1,1 (НА УЧЕТ РЕЛЬЕФА).

2.36. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОКРАСКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ВОЛНИСТОЙ АСБОФАНЕРЫ И СТАЛИ СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ ПО ПЛОЩАДИ, ЗАМЕРЕННОЙ БЕЗ УЧЕТА ОГИБАНИЯ (ВОЛНЫ), С ПРИМЕНЕНИЕМ К ЭТОЙ ПЛОЩАДИ КОЭФФИЦИЕНТА 1,2 (НА УЧЕТ РЕЛЬЕФА).

2.37. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОКРАСКЕ СТАЛЬНЫХ РЕШЕТОК ДОЛЖЕН ИСЧИСЛЯТЬСЯ ПО ПЛОЩАДИ ИХ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ (С ОДНОЙ СТОРОНЫ) БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРОМЕЖУТКОВ МЕЖДУ СТОЙКАМИ И ПОЯСКАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОЭФФИЦИЕНТОВ:

А) ДЛЯ ПРОСТЫХ РЕШЕТОК БЕЗ РЕЛЬЕФА, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ДО 20 % ТИПА ПАРАПЕТНЫХ, ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ, ПРОВОЛОЧНЫХ СЕТОК С РАМКой И Т. П. - 0,5;

Б) ДЛЯ РЕШЕТОК СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ БЕЗ РЕЛЬЕФА И С РЕЛЬЕФОМ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ДО 30 % ТИПА ЛЕСТНИЧНЫХ, БАЛКОННЫХ И Т. П. - 1;

В) ДЛЯ РЕШЕТОК СЛОЖНЫХ С РЕЛЬЕФОМ И ЗАПОЛНЕНИЕМ БОЛЕЕ 30 % ТИПА ЖАЛЮЗИЙНЫХ, РАДИАТОРНЫХ, ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И Т. П. - 2,5.

2.38. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОКРАСКЕ ПРИБОРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ, А ТАКЖЕ МЕЛКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ДОЛЖЕН ИСЧИСЛЯТЬСЯ ПО ПЛОЩАДИ ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ:

ПОВЕРХНОСТЬ ОКРАСКИ ПРИБОРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ (СО ВСЕХ СТОРОН) ПРИНИМАЕТСЯ РАВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА ПРИБОРОВ;

ПОВЕРХНОСТЬ ОКРАСКИ РАКОВИН - УДВОЕННОЙ ПЛОЩАДИ ИХ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ;

ПОВЕРХНОСТЬ ОКРАСКИ ВАНН - УТРОЕННОЙ ПЛОЩАДИ

ИХ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ;

ПОВЕРХНОСТЬ ОКРАСКИ СМЫВНОГО БАЧКА С УЧЕТОМ ВЫСТУПАЮЩИХ ЧАСТЕЙ КРОНШТЕЙНОВ - 0,7 м²;

ПОВЕРХНОСТЬ ОКРАСКИ 1 м СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ВКЛЮЧАЯ ВЫСТУПЫ ОТ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ И КРЮЧЬЯ, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ, мм:

15.....	0,11 м ² ;	32.....	0,18 м ² ;
20.....	0,13 м ² ;	40.....	0,21 м ² ;
25.....	0,16 м ² ;	50.....	0,26 м ² ;

ПОВЕРХНОСТЬ ОКРАСКИ 1 м ЧУГУННЫХ ТРУБ И ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ВЫСТУПЫ ОТ РАСТРУБОВ И КРЕПЛЕНИЯ, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ, мм:

50.....	0,28 м ² ;	125.....	0,59 м ² ;
75.....	0,37 м ² ;	150.....	0,72 м ² ;
100.....	0,48 м ² ;		

СТЕКЛЯНЫЕ РАБОТЫ

2.39. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОСТЕКЛЕНИЮ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ НАДЛЕЖИТ ИСЧИСЛЯТЬ ПО ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ, ИЗМЕРЕННОЙ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОБОК.

2.40. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОСТЕКЛЕНИЮ ДВЕРЕЙ (КРОМЕ БАЛКОННЫХ) И ВИТРИН СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ ПО ПЛОЩАДИ ОСТЕКЛЕНИЯ, Т.Е. ПО РАЗМЕРАМ СТЕКОЛ.

2.41. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОСТЕКЛЕНИЮ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК НАДЛЕЖИТ ИСЧИСЛЯТЬ ПО ПЛОЩАДИ, ИЗМЕРЕННОЙ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ ОБВЯЗОК ПЕРЕПЛЕТОВ.

2.42. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОСТЕКЛЕНИЮ СТЕНОВЫХ ИЛИ ФОНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ДОЛЖЕН ИСЧИСЛЯТЬСЯ:

А) СТАЛЬНЫХ - ПО ПЛОЩАДИ, ИЗМЕРЕННОЙ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ ОБВЯЗОК ПЕРЕПЛЕТОВ;

Б) ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, УСТАНОВЛИВАЕМЫХ В КОРОБКИ - ПО ПЛОЩАДИ, ИЗМЕРЕННОЙ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОБОК;

В) ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, УСТАНОВЛИВАЕМЫХ БЕЗ КОРОБОК - ПО ПЛОЩАДИ, ИЗМЕРЕННОЙ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ ОБВЯЗОК ПЕРЕПЛЕТОВ.

2.43. ПЛОЩАДЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ СТАЛЬНЫХ РАМ ПАНЕЛЕЙ (ПРОЕМОВ ПАНЕЛИ НЕ ИМЕЮТ).

2.44. ПЛОЩАДЬ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ИЗ ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБРАМЛЕНИЙ ИЛИ ДЕРЕВЯННЫХ ОБВЯЗОК.

2.45. ПЛОЩАДЬ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ ИЗ ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ВНУТРЕННЕМУ ОБВОДУ НИЗА СТАКАНОВ ФОНАРЕЙ (СВЕТОВОЙ ПРОЕМ ФОНАРЕЯ).

2.46. ПЛОЩАДЬ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА И СТЕКЛЯННЫХ ПУСТОТЕЛЫХ БЛОКОВ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОБОК.

ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ

2.47. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОКЛЕЙКЕ СТЕН ОБОЯМИ ДОЛЖЕН ИСЧИСЛЯТЬСЯ ПО ПЛОЩАДИ ОКЛЕИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

ПЛОЩАДЬ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЕЕ ИЗ ПЛОЩАДИ СТЕН СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОБОК.

2.48. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОБИВКЕ ДВЕРЕЙ ДОЛЖЕН ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ПО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОБИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

ТАБЛИЦА 15-ЗА. СОСТАВ РАБОТ ПРИ ОКРАСКЕ ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ	КЛЕЕВАЯ				КАЗЕИНОВАЯ			ИЗВЕСТКОВАЯ		СИЛИКАТНАЯ
	ПРОС-ТАЯ	УЛУЧ-ШЕН-НАЯ	ВЫСОКОКАЧЕСТ-ВЕННАЯ		УЛУЧ-ШЕННАЯ	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ		ПО ШТУ-КАТУРКЕ	ПО ДЕРЕ-ВУ И КИР-ПИЧУ	
			ПО ШТУ-КАТУРКЕ	ПО СБОРНЫМ КОНСТ-РУКЦИЯМ, ПОДГО-ТОВЛЕН-НЫМ ПОД ОКРАСКУ		ПО ШТУ-КАТУРКЕ	ПО СБОРНЫМ КОНСТ-РУКЦИЯМ, ПОДГО-ТОВЛЕН-НЫМ ПОД ОКРАСКУ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. ОЧИСТКА	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2. СМАЧИВАНИЕ ВОДОЙ	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
3. РАШЛИВКА ТРЕЩИН	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-
4. СГЛАЖИВАНИЕ ТОРЦОМ ДЕРЕВА	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
5. ПЕРВАЯ ОГРУНТОВКА	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6. ЧАСТИЧНАЯ ПОДМАЗКА	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-
7. ШЛИФОВКА ПОДМАЗАННЫХ МЕСТ	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-
8. ПЕРВАЯ СПЛОШНАЯ ШПАТЛЕВКА	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-
9. ШЛИФОВКА	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-
10. ВТОРАЯ СПЛОШНАЯ ШПАТЛЕВКА	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-
11. ШЛИФОВКА	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-
12. ВТОРАЯ ОГРУНТОВКА	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-
13. ТРЕТЬЯ ОГРУНТОВКА (С ПОДЦВЕТКОЙ)	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-
14. ОКРАСКА	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
15. ТОРЦЕВАНИЕ	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-
16. ВЫТЯГИВАНИЕ ФИЛЕНОВ	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-

П Р И М Е Ч А Н И Я: 1. ЗНАКОМ "+" ОБОЗНАЧЕНЫ ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ДАННОМ ВИДЕ ОКРАСКИ; ЗНАКОМ "-" - ОПЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ ПРИ ДАННОМ ВИДЕ ОКРАСКИ НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ.
2. В ПОЗ. 14 ГР. 11 СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ПРЕДУСМОТРЕНА ЗА 2 РАЗА.

ТАБЛИЦА 15-35. СОСТАВ РАБОТ ПРИ ОКРАСКЕ ФАСАДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ	СИЛИКАТНАЯ	ИЗВЕСТКОВАЯ И ЦЕМЕНТНАЯ	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ И КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ
1. ОЧИСТКА	+	+	+	+
2. РАСШИВКА ТРЕЩИН	+	+	+	+
3. ПОДМАЗКА	+	+	+ 1)	+
4. ШЛИФОВКА	+	+	+	+
5. СМАЧИВАНИЕ ВОДОЙ 2)	-	+	-	-
6. ОГРУНТОВКА	+	-	+	+
7. ПЕРВАЯ ОКРАСКА	+	+	+	+
8. ВТОРАЯ ОКРАСКА	+	+	+	+

1) ПРИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВОЙ ОКРАСКЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ ОГРУНТОВКА ПОД ПОДМАЗКУ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМ ЛАКОМ.

2) ВЫПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОКРАСКЕ ЦЕМЕНТНЫМИ КРАСКАМИ.

П Р И М Е Ч А Н И Е: ЗНАКОМ "+" ОБОЗНАЧЕНЫ ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ДАННОМ ВИДЕ ОКРАСКИ; ЗНАКОМ "-" - ОПЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ ПРИ ДАННОМ ВИДЕ ОКРАСКИ НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ.

ТАБЛИЦА 15-36. СОСТАВ РАБОТ ПРИ ОКРАСКЕ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ	ПО ДЕРЕВУ			ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ		ПО ШТУКАТУРКЕ			ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ			ПО МЕТАЛЛУ	
	ПРОСТАЯ	УЛУЧШЕННАЯ	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ	ПРОСТАЯ	УЛУЧШЕННАЯ	ПРОСТАЯ	УЛУЧШЕННАЯ	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ	ПРОСТАЯ	УЛУЧШЕННАЯ	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ		
													2
1. ОЧИСТКА	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2. СГЛАЖИВАНИЕ ТОРЦОВ ДЕРЕВА	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-
3. ВЫРЕЗКА СУЧКОВ И ЗАСМОЛОВ С РАСШИВКОЙ ЩЕЛЕЙ	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. РАСШИВКА ТРЕЩИН	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-
5. ПРООЛИФКА	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+
6. ЧАСТИЧНАЯ ПОДМАЗКА С ПРООЛИФКОЙ ПОДМАЗАННЫХ МЕСТ	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-
7. ШЛИФОВКА ПОДМАЗАННЫХ МЕСТ	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-
8. ПЕРВАЯ СПЛОШНАЯ ШПАТЛЕВКА	-	+	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-
9. ШЛИФОВКА	-	+	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-
10. ВТОРАЯ СПЛОШНАЯ ШПАТЛЕВКА	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-
11. ШЛИФОВКА	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-
12. ОГРУНТОВКА	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	+	-
13. ФЛЕЙЦЕВАНИЕ	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	+	-
14. ШЛИФОВКА	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	+	-
15. ПЕРВАЯ ОКРАСКА	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16. ФЛЕЙЦЕВАНИЕ	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
17. ШЛИФОВКА	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
18. ВТОРАЯ ОКРАСКА	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
19. ФЛЕЙЦЕВАНИЕ ИЛИ ТОРЦЕВАНИЕ	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
20. ВЫТЯГИВАНИЕ ФИЛЕНОК	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-

П Р И М Е Ч А Н И Я : 1. ЗНАКОМ "+" ОБОЗНАЧЕНЫ ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ДАННОМ ВИДЕ ОКРАСКИ, ЗНАКОМ "-" - ОПЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ ПРИ ДАННОМ ВИДЕ ОКРАСКИ НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ.

2. ПРИ ОКРАСКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ (ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ) ИЗ СОСТАВА РАБОТ ПО ГРАФМ 1-3 ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПРООЛИФКА.

3. ПРИ ОКРАСКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ (ГРАФЫ 4, 5) В ПОЗ. 8-17 ЗНАКОМ "+" ОБОЗНАЧЕНЫ ОПЕРАЦИИ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ ШПАТЛЕВКИ, ОГРУНТОВКИ И ОКРАСКИ В МЕСТАХ, ПОВРЕЖДЕННЫХ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К СМЕТНЫМ НОРМАМ

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОМЕРА НОРМА- ТИВНЫХ ТАБЛИЦ И ГРАФ	КОЭФФИЦИЕНТЫ		
		К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА И ЗАРА- БОТНОЙ ПЛАТЫ	К ЗАТРА- ТАМ ПО ЭКСПЛУА- ТАЦИИ МАШИН	К НОРМАМ РАСХО- ДА МА- ТЕРИА- ЛОВ
1	2	3	4	5
3.1. ОБЛИЦОВКА ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИУСОМ ДО 25 М	4.5	1,10	-	-
3.2. ОБЛИЦОВКА НЕПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ ИЗ ТРАВЕРТИНА СТЕН	5 ГР.6-10	0,9	-	-
3.3. ТО ЖЕ, КОЛОНН ЧЕТЫРЕХГРАННЫХ	7 ГР.9-12	0,9	-	-
3.4. ТО ЖЕ, КОЛОНН МНОГОГРАННЫХ	7 ГР.13-16	0,85	-	-
3.5. ОБЛИЦОВКА НЕПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ИЗ ТРАВЕРТИНА	12	0,8	-	-
3.6. ОБЛИЦОВКА ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИУСОМ МЕНЕЕ 2 М ИЛИ ОБЛИЦОВКА В ТРИ ЦВЕТА ИЛИ С СОСТАВЛЕНИЕМ РИСУНКА ИЗ ТРЕХ И БОЛЕЕ ПЛИТОК	17,18	1,2	-	-
3.7. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ОБЛИЦОВКУ ИСКУССТВЕННЫМ МРАМОРОМ НА ПОВЕРХНОСТИ СУЖИВАЮЩИХСЯ КОЛОНН	19 ГР.3,4	1,15	-	-
3.8. ОБЛИЦОВКА КРИВОЛИНЕЙНЫХ В ПЛАНЕ СТЕН ОСЕЛКОВЫМ ИЛИ УТЮЖНЫМ МРАМОРОМ	20 ГР.1 22 ГР.1	1,35	-	-
3.9. ОБЛИЦОВКА КОЛОНН И ПИЛЯСТР ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ	20 ГР.2-5 22 ГР.2-5	1,25	-	-
3.10. ОШТУКАТУРИВАНИЕ И ОБЛИЦОВКА ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4 М С ГОТОВЫХ ЛЕСОВ	17,18 60-78	0,9	0,9	-
3.11. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ГЛАДКИХ ПОТОЛКОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ ОФОРМЛЕНИЕМ	52 ГР.1 55 ГР.1	1,05	-	-
3.12. ДЕКОРАТИВНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД МЕЛКОЗЕРНИСТУЮ ФАКТУРУ (ЩЕТКОЙ ИЛИ ЦИКЛЕЙ)	55,74 ГР.6-10	1,15	-	-

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

1	2	3	4	5
3.13. ДЕКОРАТИВНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД ШТРИХОВУЮ ФАКТУРУ (ГРЕБЕНКОЙ ИЛИ СКАРПЕЛЬЮ)	55	1,25	-	-
3.14. ДЕКОРАТИВНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД ТОЧЕЧНУЮ ФАКТУРУ (БУЧАРДОЙ)	55	1,5	-	-
3.15. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КЕССОНОВ НА КРИВОЛИНЕЙНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И МНОГОГРАННЫХ КЕССОНОВ НА ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	74,75	1,3	-	-
3.16. ТО ЖЕ, МНОГОГРАННЫХ КЕССОНОВ НА КРИВОЛИНЕЙНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	74,75	1,6	-	-
3.17. УСТАНОВКА КАПИТЕЛЕЙ ИЛИ БАЗ НА ПОЛУКОЛОННЫ И ПИЛЯСТРЫ	103,107	0,5	0,5	0,5
3.18. УСТАНОВКА ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ КРОНШТЕЙНОВ, МОДУЛЬОНОВ И ВАЗ	104 ГР. 4-7, 10-12 107 ГР. 10- 13 108 ГР. 1-3	1,5	-	-
3.19. ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ОТ 4 ДО 8 М	151,152 154,163 ГР. 1,8 164 ГР. 1,7 165 ГР. 1,8, 10 166 ГР. 1,7,9 167 ГР. 1,6,8 168 ГР. 1,5,7 169 ГР. 1,5 170 ГР. 1 176 ГР. 1,4,8 177 ГР. 1,5 178 ГР. 1,4,7 179 ГР. 1,4 180 ГР. 1,3, 5,7,9 181 163 ГР. 2,9 164 ГР. 2,8 165 ГР. 2,9 166 ГР. 2,9, 10 167 ГР. 2,7, 9 168 ГР. 2,6, 8 169 ГР. 2,6 176 ГР. 5,9 177 ГР. 2,6 180 ГР. 2,4, 6,8,10	1,1	1,1	-
3.20. ОКРАСКА СЛОЖНЫХ ФАСАДОВ (К СЛОЖНЫМ ОТНОСЯТСЯ ФАСАДЫ С СОДЕРЖАНИЕМ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ БОЛЕЕ 30 % К ПЛОЩАДИ СТЕН)	155-162	1,25	1,25	1,25
3.21. ОКРАСКА ОТДЕЛЬНЫХ ТЯГ, НЕ ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАПОЛНЕНИЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ	163 ГР. 5,7 164 ГР. 4,6 165 ГР. 5,7 166 ГР. 4,6 167 ГР. 5 168 ГР. 4	1,25	-	-

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

1	2	3	4	5
3.22. МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТОРЦОВ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК	163 ГР. 8 164 ГР. 7 165 ГР. 10 166 ГР. 9 167 ГР. 8 168 ГР. 7	1, 2	-	-
3.23. ОКРАСКА ЗАПОЛНЕНИЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ФИЛЕНЧАТЫХ И ОСТЕКЛЕННЫХ ДВЕРЕЙ	163 ГР. 4, 6 164 ГР. 3, 5 165 ГР. 4, 6 166 ГР. 3, 5 167 ГР. 4 168 ГР. 3	1, 08	-	-
3.24. ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРИНЫМ СТЕКЛОМ С НАРЕЗКОЙ СТЕКОЛ	202 ГР. 3-4	1, 1.	-	-
3.25. ОСТЕКЛЕНИЕ ДВОЙНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ	207, 208	2	2	2

РАЗДЕЛ 01. ОБЛИЦОВочНЫЕ РАБОТЫ

01. ОБЛИЦОВКА СТЕН ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ

ТАБЛИЦА 15-4. ОБЛИЦОВКА СТЕН ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01. РАСПАКОВКА И ПОДБОР ПЛИТ. 02. ПРИТИРКА КРОМОК. 03. ШЛИФОВКА И ПОЛИРОВКА ИЛИ ЧИСТАЯ ТЕСКА ВЫСТУПАЮЩИХ ГРАНЕЙ ПЛИТ. 04. УСТАНОВКА ПЛИТ И ЗАЛИВКА РАСТВОРА. 05. ПРИГОНКА ПЛИТ НА ШВАХ ПО ЛИЦУ. 06. РАЗДЕЛКА ШВОВ ОБЛИЦОВКИ. 07. ОКЛЕЙКА ПОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БУМАГОЙ И ОБМАЗКА ТЕСАНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГЛИНОЙ.

08. ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПОЛИРОВАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ				
			ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 м ²				
			ДО 2	ДО 3	ДО 4	ДО 6	БОЛЕЕ 6
			15-4-1	15-4-2	15-4-3	15-4-4	15-4-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1040	1270	1480	1730	2100
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.2	2.2	2.25	2.29	2.29
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	6.68	6.68	6.81	6.94	6.94
ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	(101-9030)	Т	п	п	п	п	п
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	м ³	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3							
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВочНЫЕ	(411-9180)	м ²	100	100	100	100	100
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	138.88	159.96	181.04	218.24	316.2
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	20.83	23.99	27.16	32.74	47.43
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	930	1130	1320	1540	1880
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	6.68	6.68	6.81	6.94	6.94
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	2	2	2.04	2.08	2.08
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	138.88	159.96	181.04	218.24	316.2
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	1075.56	1296.64	1507.85	1765.18	2203.14

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЧИСТОТЕСАНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ				
			ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М ²				
			ДО 2	ДО 3	ДО 4	ДО 6	БОЛЕЕ 6
			15-4-6	15-4-7	15-4-8	15-4-9	15-4-10
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	620	760	890	1020	1180
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	7.56	7.56	7.56	7.6	7.56
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	22.93	22.93	22.93	23.06	22.93
ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	(101-9030)	Т	П	П	П	П	П
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	М ³	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3							
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВочные	(411-9180)	М ²	99	98	98	98	97
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	13.64	16.12	16.12	16.12	17.36
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	2.05	2.42	2.42	2.42	2.6
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	520	640	760	870	1000
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	22.93	22.93	22.93	23.06	22.93
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	6.88	6.88	6.88	6.92	6.88
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	13.64	16.12	16.12	16.12	17.36
ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	556.57	679.05	799.05	909.18	1040.29

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	С ПОВЕРХНОСТЬЮ "ПОД СКАЛУ" ТОЛЩИНОЙ 150 ММ				
			ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М ²				
			ДО 2	ДО 3	ДО 4	ДО 6	БОЛЕЕ 6
			15-4-11	15-4-12	15-4-13	15-4-14	15-4-15
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	650	790	920	1060	1210
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	8.72	8.72	8.68	8.68	8.64
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	26.46	26.46	26.33	26.33	26.2
ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	(101-9030)	Т	п	п	п	п	п
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	М ³	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3							
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	М ²	97	97	96	95	94
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	13.64	16.12	16.12	16.12	17.36
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	2.05	2.42	2.42	2.42	2.6
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	540	660	770	890	1020
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	26.46	26.46	26.33	26.33	26.2
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	7.94	7.94	7.9	7.9	7.86
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	13.64	16.12	16.12	16.12	17.36
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	580.1	702.58	812.45	932.45	1063.56

ТАБЛИЦА 15-5. ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛИТАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01. РАСПАКОВКА И ПОДБОР ПЛИТ. 02. ПРОТИРКА КРОМОК. 03. ШЛИФОВКА И ПОЛИРОВКА. 04. УСТАНОВКА ПЛИТ И ЗАЛИВКА РАСТВОРА. 05. ПРИГОНКА ПЛИТ НА ШВАХ ПО ЛИЦУ. 06. РАЗДЕЛКА ШВОВ ОБЛИЦОВКИ. 07. ОКЛЕЙКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИРОВАННЫХ БУМАГОЙ И ОБМАЗКА ТЕСАНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГЛИНОЙ. 08. ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ИЗ ИЗВЕСТНЯКА ТОЛЩИНОЙ 60 ММ				
			ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 м ²				
			ДО 2	ДО 3	ДО 4	ДО 6	БОЛЕЕ 6
			15-5-1	15-5-2	15-5-3	15-5-4	15-5-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	450	570	670	770	840
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	6.05	6.05	6.05	6.09	6.05
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	18.34	18.34	18.34	18.47	18.34
ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	(101-9030)	Т	п	п	п	п	п
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	м ³	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3							
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	м ²	99	98	98	98	97
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	13.64	16.12	16.12	16.12	17.36
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	2.05	2.42	2.42	2.42	2.6
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	380	490	580	660	720
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	18.34	18.34	18.34	18.47	18.34
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	5.5	5.5	5.5	5.54	5.5
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	13.64	16.12	16.12	16.12	17.36
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	411.98	524.46	614.46	694.59	755.7

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ИЗ МРАМОРА ИЛИ ТРАВЕРТИНА (ПОЛИРОВАННОГО) ТОЛЩИНОЙ 25 ММ				
			ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 м ²				
			ДО 2	ДО 3	ДО 4	ДО 6	БОЛЕЕ 6
			15-5-6	15-5-7	15-5-8	15-5-9	15-5-10
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	550	700	840	970	1130
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.34	1.38	1.38	1.38	1.42
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	4.06	4.19	4.19	4.19	4.32
ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	(101-9030)	Т	П	П	П	П	П
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0041)	М ³	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6							
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	М ²	100	100	100	100	100
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	16.12	17.36	18.6	22.32	26.04
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	2.42	2.6	2.79	3.35	3.91
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	470	610	730	850	980
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	4.06	4.19	4.19	4.19	4.32
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	1.22	1.26	1.26	1.26	1.3
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	16.12	17.36	18.6	22.32	26.04
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	490.18	631.55	752.79	876.51	1010.36

02. ОБЛИЦОВКА КОЛОНН ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ

ТАБЛИЦА 15-6. ОБЛИЦОВКА ГРАТНЫМИ ПЛИТАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01. РАСПАКОВКА И ПОДБОР ПЛИТ. 02. ПРИТИРКА КРОМОК. 03. ШЛИФОВКА И ПОЛИРОВКА ИЛИ ЧИСТАЯ ТЕСКА ВЫСТУПАЮЩИХ ГРАНЕЙ ПЛИТ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ЧЕТЫРЕХГРАННЫХ КОЛОНН И ТЕСКА "НА УС" ВЕРТИКАЛЬНЫХ ГРАНЕЙ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ МНОГОГРАННЫХ КОЛОНН. 04. УСТАНОВКА ПЛИТ И ЗАЛИВКА РАСТВОРА. 05. РАЗДЕЛКА ШВОВ ОБЛИЦОВКИ. 06. ОКЛЕЙКА ПОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БУМАГОЙ И ОБМАЗКА ТЕСАНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГЛИНОЙ. 07. ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПОЛИРОВАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ					
			ЧЕТЫРЕХГРАННЫХ КОЛОНН			МНОГОГРАННЫХ КОЛОНН		
			ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 м ²					
			ДО 3	ДО 4	ДО 6	БОЛЕЕ 6	ДО 3	ДО 4
15-6-1	15-6-2	15-6-3	15-6-4	15-6-5	15-6-6			
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1680	1980	2310	2750	2290	2670
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.33	2.38	2.55	2.51	2.38	2.38
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	7.07	7.21	7.73	7.6	7.21	7.21
ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	(101-9030)	Т	П	П	П	П	П	П
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	М ³	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3								
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	М ²	100	100	100	100	100	100
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	276.52	308.76	391.84	455.08	311.24	345.96
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	41.48	46.31	58.78	68.26	46.69	51.89
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	1510	1770	2080	2470	2130	2490
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	7.07	7.21	7.73	7.6	7.21	7.21
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	2.12	2.16	2.32	2.28	2.16	2.16
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	276.52	308.76	391.84	455.08	311.24	345.96
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	1793.59	2085.97	2479.57	2932.68	2448.45	2843.17

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПОЛИРОВАННЫМИ ТОЛЩИ- НОЙ 40 ММ		ЧИСТОТЕСАНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ				
			МНОГОГРАННЫХ КОЛОНН		ЧЕТЫРЕХГРАННЫХ КОЛОНН				
			ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М ²						
			ДО 6	БОЛЕЕ 6	ДО 3	ДО 4	ДО 6	БОЛЕЕ 6	
			15-6-7	15-6-8	15-6-9	15-6-10	15-6-11	15-6-12	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	3090	3630	940	1110	1240	1430	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.55	2.55	7.73	7.73	7.86	8.16	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	7.73	7.73	23.45	23.45	23.84	24.76	
ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	(101-9030)	Т	П	П	П	П	П	П	
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	М ³	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3									
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	М ²	100	100	98	98	98	97	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	429.04	491.04	76.88	76.88	107.88	96.72	
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	64.36	73.66	11.53	11.53	16.18	14.51	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	2890	3390	800	950	1070	1230	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	7.73	7.73	23.45	23.45	23.84	24.76	
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	2.32	2.32	7.03	7.03	7.15	7.43	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	429.04	491.04	76.88	76.88	107.88	96.72	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	3326.77	3888.77	900.33	1050.33	1201.72	1351.48	

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЧИСТОТЕСАНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ МНОГОГРАННЫХ КОЛОНН ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М ²			
			ДО 3	ДО 4	ДО 6	БОЛЕЕ 6
			15-6-13	15-6-14	15-6-15	15-6-16
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1210	1420	1620	1820
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	7.73	7.73	7.82	7.82
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	23.45	23.45	23.71	23.71
ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	(101-9030)	Т	П	П	П	П
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	М ³	3.6	3.6	3.6	3.6
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3 ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	М ²	98	98	98	97
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	76.88	76.88	107.88	96.72
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	11.53	11.53	16.18	14.51
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	1100	1290	1480	1660
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	23.45	23.45	23.71	23.71
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	7.03	7.03	7.11	7.11
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	76.88	76.88	107.88	96.72
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	1200.33	1390.33	1611.59	1780.43

ТАБЛИЦА 15-7. ОБЛИЦОВКА ПЛИТАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01. РАСПАКОВКА И ПОДБОР ПЛИТ. 02. ПРИТИРКА КРОМОК. 03. ШЛИФОВКА И ПОЛИРОВКА ИЛИ ЧИСТАЯ ТЕСКА ВЫСТУПАЮЩИХ ГРАНЕЙ ПЛИТ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ЧЕТЫРЕХГРАННЫХ КОЛОНН И ТЕСКА "НА УС" ВЕРТИКАЛЬНЫХ ГРАНЕЙ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ МНОГОГРАННЫХ КОЛОНН. 04. УСТАНОВКА ПЛИТ И ЗАЛИВКА РАСТВОРА. 05. РАЗДЕЛКА ШВОВ ОБЛИЦОВКИ. 06. ОКЛЕЙКА ПОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БУМАГОЙ И ОБМАЗКА ТЕСАНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГЛИНОЙ. 07. ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ИЗ ИЗВЕСТНЯКА ТОЛЩИНОЙ 60 ММ					
			ЧЕТЫРЕХГРАННЫХ КОЛОНН			МНОГОГРАННЫХ КОЛОНН		
			ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 м ²					
			ДО 3	ДО 4	ДО 6	БОЛЕЕ 6	ДО 3	ДО 4
15-7-1	15-7-2	15-7-3	15-7-4	15-7-5	15-7-6			
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	740	860	990	1110	920	1080
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	6.09	6.09	6.22	6.13	6.09	6.09
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	18.47	18.47	18.86	18.6	18.47	18.47
ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	(101-9030)	Т	п	п	п	п	п	п
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	м ³	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3								
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	м ²	98	98	98	97	98	98
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	76.88	76.88	107.88	96.72	76.88	76.88
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	11.53	11.53	16.18	14.51	11.53	11.53
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	630	740	850	960	840	990
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	18.47	18.47	18.86	18.6	18.47	18.47
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	5.54	5.54	5.66	5.58	5.54	5.54
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	76.88	76.88	107.88	96.72	76.88	76.88
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	725.35	835.35	976.74	1075.32	935.35	1085.35

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ИЗ ИЗВЕСТНЯКА ТОЛЩИ- НОЙ 60 ММ		ИЗ МРАМОРА И ТРАВЕРТИНА (ПОЛИРОВАННОГО) ТОЛЩИНОЙ 25 ММ			
			МНОГОГРАННЫХ КОЛОНН		ЧЕТЫРЕХГРАННЫХ КОЛОНН			
			ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М ²					
			ДО 6	БОЛЕЕ 6	ДО 3	ДО 4	ДО 6	БОЛЕЕ 6
			15-7-7	15-7-8	15-7-9	15-7-10	15-7-11	15-7-12
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1230	1370	980	1170	1350	1510
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	6.22	6.13	1.51	1.51	1.6	1.6
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	18.86	18.6	4.59	4.59	4.85	4.85
ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	(101-9030)	Т	п	п	п	п	п	п
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3	(402-0036)	М ³	3.6	2.6				
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	М ³			2.5	2.5	2.5	2.5
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	М ²	98	97	100	100	100	100
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	107.88	96.72	85.56	90.52	125.24	120.28
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	16.18	14.51	12.83	13.58	18.79	18.04
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	1130	1240	860	1030	1190	1310
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	18.86	18.6	4.59	4.59	4.85	4.85
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	5.66	5.58	1.38	1.38	1.45	1.45
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	107.88	96.72	85.56	90.52	125.24	120.28
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	1256.74	1355.32	950.15	1125.11	1320.09	1435.13

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ИЗ МРАМОРА И ТРАВЕРТИНА (ПОЛИРОВАННОГО) ТОЛЩИНОЙ 25 ММ			
			МНОГОГРАННЫХ КОЛОНН			
			ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М ²			
			ДО 3	ДО 4	ДО 6	БОЛЕЕ 6
			15-7-13	15-7-14	15-7-15	15-7-16
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1450	1660	1870	2050
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.51	1.51	1.6	1.6
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	4.59	4.59	4.85	4.85
ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	(101-9030)	Т	П	П	П	П
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0041)	М ³	2.5	2.5	2.5	2.5
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6						
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	М ²	100	100	100	99
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	107.88	111.6	146.32	138.88
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	16.18	16.74	21.95	20.83
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	1340	1550	1740	1900
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	4.59	4.59	4.85	4.85
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	1.38	1.38	1.45	1.45
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	107.88	111.6	146.32	138.88
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	1452.47	1666.19	1891.17	2043.73

ТАБЛИЦА 15-8. НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПЛИТ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ СТЕН И КОЛОНН

СОСТАВ РАБОТ: 01. РАСПАКОВКА И ПОДБОР ПЛИТ. 02. ПРИТИРКА КРОМОК. 03. ШЛИФОВКА И ПОЛИРОВКА ИЛИ ЧИСТАЯ ТЕСКА ВЫСТУПАЮЩИХ ГРАНЕЙ. 04. УСТАНОВКА ПЛИТ И ЗАЛИВКА РАСТВОРОМ. 05. РАЗДЕЛКА ШВОВ ОБЛИЦОВКИ. 06. ОКЛЕЙКА ПОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БУМАГОЙ И ОБМАЗКА ТЕСАНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГЛИНОЙ. 07. ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБЛИЦОВКИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ГРАНИТОМ ПОЛИРОВАННЫМ ЧИСТОТЕСАНЫМ И "ПОД ИЗВЕСТНЯКОМ СКАЛУ"		
			ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ		
			15-8-1	15-8-2	15-8-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	24	15	11
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.22	0.22	0.22
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.66	0.66	0.66
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	18	10	8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.66	0.66	0.66
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.2	0.2	0.2
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	18.66	10.66	8.66

ТАБЛИЦА 15-9. ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ С ПРОКЛАДКОЙ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ШВАХ СВИНЦА ДОБАВЛЯТЬ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ПРОКЛАДКА СВИНЦА В ШВАХ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	15-9-1
РОЛИ СВИНЦОВЫЕ ТОЛЩИНОЙ 3,0 ММ, МАРКИ С1	101-0867	Т	0.12
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	168
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	10.48

03. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ

ТАБЛИЦА 15-10. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИНЕЙНЫМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01. РАСПАКОВКА И ПОДБОР КАМНЕЙ. 02. ПРИТИРКА КРОМОК ПО ТОРЦАМ И ПОСТЕЛЯМ. 03. ПРИГОНКА ПО ЛИЦУ НА СТЫКАХ ПРОФИЛЯ. 04. УСТАНОВКА КАМНЕЙ И ЗАЛИВКА РАСТВОРА. 05. РАЗДЕЛКА ШВОВ ОБЛИЦОВКИ. 06. ОКЛЕЙКА ПОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БУМАГОЙ И ОБМАЗКА ТЕСАНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГЛИНОЙ. 07. ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБЛИЦОВКИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ГРАНИТНЫМИ			МРАМОРНЫМИ		
			ПРИ ШИРИНЕ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ КАМНЯ, мм. ДО					
			150	250	450	150	250	450
			15-10-1	15-10-2	15-10-3	15-10-4	15-10-5	15-10-6
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	4350	3480	2900	2760	2270	1990
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	3.89	5.61	9.5	3.02	5.61	7.77
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	11.79	17.03	28.82	9.17	17.03	23.58
ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	(101-9030)	Т	п	п	п	п	п	п
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3	(402-0036)	м ³	3.5	3.5	3.5			
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	м ³				3.5	3.5	3.5
КАМНИ ФАСОННЫЕ	(408-9230)	м ³	п	п	п	п	п	п
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	659.68	472.44	339.76	199.64	143.84	105.4
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	98.95	70.87	50.96	29.95	21.58	15.81
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	4190	3310	2640	2540	2050	1730
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	11.79	17.03	28.82	9.17	17.03	23.58
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	3.54	5.11	8.65	2.75	5.11	7.07
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	659.68	472.44	339.76	199.64	143.84	105.4
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	4861.47	3799.47	3008.58	2748.81	2210.87	1858.98

ТАБЛИЦА 15-11. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИНЕЙНЫМИ ЧИСТОТЕСАНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01. РАСПАКОВКА И ПОДБОР КАМНЕЙ. 02. ПРИТИРКА КРОМОК ПО ТОРЦАМ И ПОСТЕЛЯМ. 03. ПРИГОНКА ПО ЛИЦУ НА СТЫКАХ ПРОФИЛЯ. 04. УСТАНОВКА КАМНЕЙ И ЗАЛИВКА РАСТВОРА. 05. РАЗДЕЛКА ШВОВ ОБЛИЦОВКИ. 06. ОБМАЗКА ТЕСАНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГЛИНОЙ. 07. ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБЛИЦОВКИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ГРАНИТНЫМИ			ИЗВЕСТНЯКОВЫМИ		
			ПРИ ШИРИНЕ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ, мм. ДО					
			150	250	450	150	250	450
			15-11-1	15-11-2	15-11-3	15-11-4	15-11-5	15-11-6
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	2120	1770	1620	1710	1450	1370
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	8.21	10.8	12.96	7.77	9.5	12.52
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	24.89	32.75	39.3	23.58	28.82	37.99
ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	(101-9030)	Т	п	п	п	п	п	п
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	м ³	3.9	3.7	3.6	3.9	3.7	3.6
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3								
КАМНИ ФАСОННЫЕ	(408-9230)	м ³	п	п	п	п	п	п
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	26.04	24.8	22.32	26.04	24.8	22.32
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	3.91	3.72	3.35	3.91	3.72	3.35
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	1890	1550	1370	1500	1260	1150
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	24.89	32.75	39.3	23.58	28.82	37.99
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	7.47	9.82	11.79	7.07	8.65	11.4
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	26.04	24.8	22.32	26.04	24.8	22.32
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	1940.93	1607.55	1431.62	1549.62	1313.62	1210.31

04. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ИЗ МРАМОРА И ТРАВЕРТИНА

ТАБЛИЦА 15-12. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ

СОСТАВ РАБОТ: 01. РАСПАКОВКА И ПОДБОР ПЛИТ. 02. ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОД ОБЛИЦОВКУ РАСТВОРОМ. 03. ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМУЛЬСИЕЙ ПВА. 04. ПРИТИРКА КРОМОК. 05. УСТАНОВКА ПЛИТ НА РАСТВОР. 06. ПРИГОНКА ПЛИТ НА ШВАХ ПО ЛИЦУ. 07. РАСШИВКА ШВОВ ОБЛИЦОВКИ. 08. ОКЛЕЙКА ПОВЕРХНОСТИ БУМАГОЙ. 09. ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ИЗ МРАМОРА И ТРАВЕРТИНА		
			ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 м ²		
			ДО 6	ДО 8	ДО 10
			15-12-1	15-12-2	15-12-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	530	630	870
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.43	0.43	0.43
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.31	1.31	1.31
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3	(402-0036)	м ³	1	1	1
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	м ²	101	101	101
ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ГОМОПОЛИМЕРНАЯ ГРУБОДИСПЕРСНАЯ ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ (ЭМУЛЬСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ)	610-1113	Т	0.04	0.04	0.04
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	24.8	27.28	42.16
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	3.72	4.09	6.32
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	460	560	780
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	1.31	1.31	1.31
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.39	0.39	0.39
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	24.8	27.28	42.16
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	486.11	588.59	823.47
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	103.11	103.11	103.11
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	15.47	15.47	15.47

05. ОБЛИЦОВКА МРАМОРОМ СТУПЕНЕЙ И УКЛАДКА МРАМОРНЫХ ПЛИТ
 ТАБЛИЦА 15-13. ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ПЛИТ
 СОСТАВ РАБОТ: 01. РАСПАКОВКА И ПОДБОР ПЛИТ. 02. ПРИТИРКА КРОМОК. 03. УКЛАДКА ПЛИТ НА РАСТВОРЕ. 04. ОКЛЕЙКА ПОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БУМАГОЙ. 05. ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ.
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ	УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ МРАМОРНЫХ ПОЛИ-
			МРАМОРНЫМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ	РОВАННЫХ ПЛИТ
			15-13-1	15-13-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	550	350
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.25	1.56
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	3.8	4.72
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	м ³	2	2.5
ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОДСТУПЕНКОВ	(411-9160)	м ²	20	
ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ И ПОДОКОННИКОВ	(411-9170)	м ²	81	100
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	42.16	248
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	6.32	37.2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	480	330
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	3.8	4.72
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	1.14	1.42
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	42.16	248
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	525.96	582.72

06. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И КОЛОНН ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ

ТАБЛИЦА 15-14. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ. 02. ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ ПЛИТОК ЭМУЛЬСИЕЙ ПВА. 03. ПРОВЕШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ОТБИВКОЙ МЯЧНЫХ ЛИНИЙ. 04. ПЕРЕРУБКА И ПОДТОЧКА ПЛИТОК. 05. УСТАНОВКА ПЛИТОК. 06. ЗАПОЛНЕНИЕ И РАСШИВКА ШВОВ. 07. ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАСТИКИ. 08. ОЧИСТКА ОБЛИЦОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОБЛИЦОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКЕ		НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	
			СТЕН И КОЛОНН		СТЕН	КОЛОНН
			15-14-1		15-14-2	15-14-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	104		270	340
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.35		0.47	0.47
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.05		1.44	1.44
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПУЦЦОЛАНОВЫЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	101-1330	Т			0.04	0.04
ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ	(101-9056)	м ²	100		100	100
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3	(402-0036)	м ³	1		2	2
ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ГОМОПОЛИМЕРНАЯ ГРУБОДИСПЕРСНАЯ ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ (ЭМУЛЬСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ)	610-1113	Т	0.04			
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.74		0.1	0.1
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.11		0.02	0.02
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	83.7		208	232
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	1.05		1.44	1.44
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.32		0.43	0.43
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.74		0.1	0.1
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	85.49		209.54	233.54
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	103.11		1.74	1.74
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	15.47		0.6	0.6

**ТАБЛИЦА 15-15. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ
КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ (ТИПА "КАБАНИК") НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ**

СОСТАВ РАБОТ: 01. ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ. 02. ПРОВЕШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С ОТБИВКОЙ МАЯЧНЫХ ЛИНИЙ.
03. ПЕРЕРУБКА И ПОДТОЧКА ПЛИТОК. 04. УСТАНОВКА ПЛИТОК. 05. ЗАПОЛНЕНИЕ И РАСШИВКА ШВОВ. 06. ПРИГОТОВЛЕНИЕ
РАСТВОРА. 07. ОЧИСТКА ОБЛИЦОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОБЛИЦОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТЕН		КОЛОНН	
			15-15-1		15-15-2	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	255		337	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.47		0.47	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.44		1.44	
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПУЦЦОЛАНОВЫЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	101-1330	Т	0.04		0.04	
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3	(402-0036)	м ³	2		2	
ПЛИТКИ ФАСАДНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ЦВЕТ- НЫЕ (ОДНОТОННЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	(610-1121)	м ²	100		100	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.14		0.14	
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.02		0.02	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	187		266	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	1.44		1.44	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.43		0.43	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.14		0.14	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	188.58		267.58	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	1.74		1.74	
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.6		0.6	

ТАБЛИЦА 15-16. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОВРАМИ ИЗ МЕЛКИХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ. 02. ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ ПЛИТОК ЭМУЛЬСИЕЙ ПВА. 03. ПРОВЕШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С ОТБИВКОЙ МАЯЧНЫХ ЛИНИЙ. 04. ПЕРЕРУБКА И ПОДТОЧКА ПЛИТОК ИЛИ КОВРОВ. 05. УСТАНОВКА ПЛИТОК. 06. ЗАПОЛНЕНИЕ И РАСШИВКА ШВОВ. 07. ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАСТИКИ. 08. ОЧИСТКА ОБЛИЦОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОБЛИЦОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТЕН		КОЛОНН	
			15-16-1	15-16-2	15-16-1	15-16-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	158		176	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.35		0.35	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.05		1.05	
КОВРЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ МЕЛКОРАЗМЕРНЫХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТОК	(101-9881)	м ²	101		101	
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3	(402-0036)	м ³	0.9		0.9	
ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ГОМОПОЛИМЕРНАЯ ГРУБОДИСПЕРСНАЯ ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ (ЭМУЛЬСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ)	610-1113	Т	0.03		0.03	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.74		0.74	
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.11		0.11	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	122		136	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	1.05		1.05	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.32		0.32	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.74		0.74	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	123.79		137.79	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	77.33		77.33	
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	11.6		11.6	

07. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ

ТАБЛИЦА 15-17. ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК)

СОСТАВ РАБОТ: 01. НАБИВКА ПО ДЕРЕВЯННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ПРОВОЛОЧНОЙ СЕТКИ И УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО СЛОЯ С НАРЕЗКОЙ БОРОЗД (ГРАФЫ 2, 4). 02. СОРТИРОВКА ПЛИТОК. 03. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ. 04. ПЕРЕРУБКА ПЛИТОК И ПОДТОЧКА КРОМОК. 05. ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ. 06. РАСПУДРИВАНИЕ ОБЛИЦОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 07. ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА		С УСТАНОВКОЙ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА	
			ПО КИРПИЧУ И БЕ- ТОНУ	ПО ДЕРЕВУ	ПО КИРПИЧУ И БЕ- ТОНУ	ПО ДЕРЕВУ
			15-17-1	15-17-2	15-17-3	15-17-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	200	228	208	236
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.39	0.78	0.39	0.78
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.18	2.36	1.18	2.36
КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТЫ Т-7	101-0302	КОМПЛ.			7	7
СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	101-0874	м ²		105		105
ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	(101-9049)	м ²	100	100	99	99
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3	(402-0036)	м ³	1.5	2.7	1.5	2.7
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	1.22	1.22	1.22	1.22
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.18	0.18	0.18	0.18
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	148	166	155	173
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	1.18	2.36	1.18	2.36
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.35	0.71	0.35	0.71
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	1.22	1.22	1.22	1.22
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	150.4	169.58	157.4	176.58
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.		302.4	323.4	625.8
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.		16.8	51.17	67.97

ТАБЛИЦА 15-18. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ С КАРНИЗНЫМИ, ПЛИНТУСНЫМИ И УГЛОВЫМИ ПЛИТКАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01. НАБИВКА ПО ДЕРЕВЯННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ПРОВОЛОЧНОЙ СЕТКИ И УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО СЛОЯ С НАРЕЗКОЙ БОРОЗД (ГР. 2, 4, 6, 8). 02. СОРТИРОВКА ПЛИТОК. 03. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ. 04. УСТАНОВКА КАРНИЗНОГО И ПЛИНТУСНОГО РЯДОВ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК. 05. ПЕРЕРУБКА ПЛИТОК И ПОДТОЧКА КРОМОК. 06. ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ. 07. РАСПУДРИВАНИЕ ОБЛИЦОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 08. ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТЕН			
			В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ		В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	
			ПО КИРПИЧУ И БЕ- ТОНУ	ПО ДЕРЕВУ	ПО КИРПИЧУ И БЕ- ТОНУ	ПО ДЕРЕВУ
			15-18-1	15-18-2	15-18-3	15-18-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	187	238	225	277
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.39	1.38	0.39	1.38
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.18	4.19	1.18	4.19
СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ И 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	101-0874	м ²		105		105
ПЛИТКИ УГЛОВЫЕ	(101-9046)	М	51	51	61	61
ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	(101-9047)	М	46	46	56	56
ПЛИТКИ КАРНИЗНЫЕ	(101-9048)	М	46	46	56	56
ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	(101-9049)	м ²	93	93	91.5	91.5
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3	(402-0036)	м ³	1.5	2.7	1.5	2.7
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	1.22	1.22	1.22	1.22
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.18	0.18	0.18	0.18
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	141	176	169	204
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	1.18	4.19	1.18	4.19
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.35	1.26	0.35	1.26
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	1.22	1.22	1.22	1.22
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	143.4	181.41	171.4	209.41
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.		302.4		302.4
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.		16.8		16.8

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТЕН		СТОЛБОВ ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ	
			В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯХ		ПО КИРПИЧУ И БЕ- ТОНУ	ПО ДЕРЕВУ
			ПО КИРПИЧУ И БЕ- ТОНУ	ПО ДЕРЕВУ		
			15-18-5	15-18-6	15-18-7	15-18-8
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	197	249	378	456
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.39	1.38	0.39	1.38
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.18	4.19	1.18	4.19
СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	101-0874	м ²		105		105
ПЛИТКИ УГЛОВЫЕ	(101-9046)	м	61	61	204	204
ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	(101-9047)	м	56	56	51	51
ПЛИТКИ КАРНИЗНЫЕ	(101-9048)	м	56	56	51	51
ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	(101-9049)	м ²	91.5	91.5	85	85
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3	(402-0036)	м ³	1.5	2.7	1.5	2.7
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	1.22	1.22	1.22	1.22
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.18	0.18	0.18	0.18
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	148	183	317	369
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	1.18	4.19	1.18	4.19
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.35	1.26	0.35	1.26
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	1.22	1.22	1.22	1.22
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	150.4	188.41	319.4	374.41
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.		302.4		302.4
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.		16.8		16.8

08. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИСКУССТВЕННЫМ МРАМОРОМ

ТАБЛИЦА 15-19. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ОБЛИЦОВКУ ИСКУССТВЕННЫМ МРАМОРОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01. УСТРОЙСТВО КАРКАСА (ГРАФЫ 2, 4). 02. ОБТЯГИВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРОВОЛОЧНОЙ СЕТКОЙ ПО КАРКАСУ.
03. НАСЕЧКА КАМЕННЫХ И БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 04. НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА И НАРЕЗКА БОРОЗД.ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПОВЕРХНОСТИ ОШТУКАТУРЕННОГО ОСНОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТЕН		ПРЯМОУГОЛЬНЫХ И ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КОЛОНН, СТОЛБОВ, ПИЛО- НОВ, ПИЛЯСТР И КУПОЛОВ		ОТКОСОВ
			ПО КАМНЮ	ПО ДЕРЕВУ	ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	ПО ДЕРЕВУ	
			15-19-1	15-19-2	15-19-3	15-19-4	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-ч	100	125	149	202	156
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-ч	0.43	0.86	0.43	0.86	0.43
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.31	2.62	1.31	2.62	1.31
КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	101-0797	Т		0.2		0.2	
СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	101-0874	м ²		108		108	
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ, ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	м ³	2.2	3.4	2.2	3.4	2.8
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.		0.87		0.87	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.		0.13		0.13	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	83	104	134	176	133
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	1.31	2.62	1.31	2.62	1.31
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.39	0.79	0.39	0.79	0.39
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.		0.87		0.87	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	84.31	107.49	135.31	179.49	134.31
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ) В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.		369.84		369.84	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.		21.84		21.84	

ТАБЛИЦА 15-20. ОБЛИЦОВКА ОСЕЛКОВЫМ МРАМОРОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01. НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА НА ОТДЕЛЫВАЕМУЮ ПОВЕРХНОСТЬ. 02. ОСТРОЖКА ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА. 03. ШЛИФОВКА СО ШПАТЛЕВКОЙ И ПРОКЛЕЙКОЙ ПОВЕРХНОСТИ. 04. ПОЛИРОВКА. 05. ЛОЩЕНИЕ. 06. ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОБЛИЦОВЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТЕН ГЛАДКИХ СТОЛБОВ, КОЛОНН И ПИЛЯСТР ВЫСОТОЙ				
			ДО 4 М		БОЛЕЕ 4 М		
			ГЛАДКИХ	С КАННЕЛЮРАМИ	ГЛАДКИХ	С КАННЕЛЮРАМИ	
			15-20-1	15-20-2	15-20-3	15-20-4	15-20-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1310	1760	3800	2190	4750
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.81	2.81	3.8	2.81	3.8
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	8.52	8.52	11.53	8.52	11.53
ВОСК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ НЕОКИСЛЕННЫЙ МАРОК ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500	101-0117	Т	0.0041	0.0041	0.008	0.0041	0.008
ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	101-0219	Т	6.3	6.3	8.5	6.3	8.5
СКИПИДАР ЖИВИЧНЫЙ	101-0878	Т	0.01	0.01	0.018	0.01	0.018
КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ	610-1114	КГ	300	300	350	300	350
КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	610-1115	Т	0.45	0.45	0.7	0.45	0.7
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	311.24	311.24	345.96	311.24	345.96
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	46.69	46.69	51.89	46.69	51.89
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	1190	1670	3620	2080	4520
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	8.52	8.52	11.53	8.52	11.53
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	2.56	2.56	3.46	2.56	3.46
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	311.24	311.24	345.96	311.24	345.96
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	1509.76	1989.76	3977.49	2399.76	4877.49
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	938.06	938.06	1201.9	938.06	1201.9
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	171.49	171.49	221.28	171.49	221.28

ТАБЛИЦА 15-21. ОБЛИЦОВКА ОСЕЛКОВЫМ МРАМОРОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01. НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА НА ОТДЕЛЫВАЕМУЮ ПОВЕРХНОСТЬ. 02. ОСТРОЖКА ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА. 03. ШЛИФОВКА СО ШПАТЛЕВКОЙ И ПРОКЛЕЙКОЙ ПОВЕРХНОСТИ. 04. ПОЛИРОВКА. 05. ЛОЩЕНИЕ. 06. ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОБЛИЦОВЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ОТКОСОВ		ТЯГ, ПОЯСКОВ И ПЛИНТУСОВ		КАПИТЕЛЕЙ	
			15-21-1	15-21-2	15-21-3	15-21-4	15-21-5	
								ПРОСТЫХ
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	2280	2570	4660	3340	6050	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.81	3.8	3.8	3.8	3.8	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	8.52	11.53	11.53	11.53	11.53	
ВОСК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ НЕОКИСЛЕННЫЙ МАРОК ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500	101-0117	Т	0.0041	0.008	0.008	0.008	0.008	
ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	101-0219	Т	6.3	8.5	8.5	8.5	8.5	
СКИПИДАР ЖИВИЧНЫЙ	101-0878	Т	0.01	0.018	0.018	0.018	0.018	
КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ	610-1114	КГ	300	350	350	350	350	
КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	610-1115	Т	0.45	0.7	0.7	0.7	0.7	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	311.24	345.96	345.96	345.96	345.96	
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	46.69	51.89	51.89	51.89	51.89	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	2170	2440	4430	3170	5760	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	8.52	11.53	11.53	11.53	11.53	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	2.56	3.46	3.46	3.46	3.46	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	311.24	345.96	345.96	345.96	345.96	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	2489.76	2797.49	4787.49	3527.49	6117.49	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	938.06	1201.9	1181.81	1201.9	1201.9	
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	171.49	221.28	219.56	221.28	221.28	

ТАБЛИЦА 15-22. ОБЛИЦОВКА УТОЖНЫМ МРАМОРОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01. НАКРЫВКА. 02. НАНЕСЕНИЕ И ЗАТИРКА МРАМОРНОГО СЛОЯ. 03. ШПАТЛЕВКА И СГЛАЖИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ.
04. НАНЕСЕНИЕ ЭМУЛЬСИИ С РАЗРИСОВКОЙ ПРОЖИЛОК. 05. УТОЖКА ПОВЕРХНОСТИ. 06. ПОЛИРОВКА. 07. ПРИГОТОВЛЕНИЕ
СОСТАВОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОБЛИЦОВЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТЕН ГЛАДКИХ СТОЛБОВ, КОЛОНН И ПИЛЯСТР ВЫСОТОЙ				
			ДО 4 М		БОЛЕЕ 4 М		
			ГЛАДКИХ	С КАННЕЛЮРАМИ	ГЛАДКИХ	С КАННЕЛЮРАМИ	
			15-22-1	15-22-2	15-22-3	15-22-4	15-22-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	500	830	1800	1050	2230
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.47	0.47	0.65	0.65	0.65
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.44	1.44	1.97	1.97	1.97
ВОСК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ НЕОКИСЛЕННЫЙ МАРОК ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500	101-0117	Т	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	101-0219	Т	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
СКИПИДАР ЖИВИЧНЫЙ	101-0878	Т	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ МАРКИ А	101-1293	Т	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:2,5	(402-0051)	м ³	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
ПЕСОК ДЕКОРАТИВНЫЙ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД, ФРАКЦИИ ДО 2,5 ММ	(408-0047)	Т	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	610-1115	Т	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	450	790	1720	1000	2120
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	1.44	1.44	1.97	1.97	1.97
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.43	0.43	0.59	0.59	0.59
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	452.31	792.31	1722.84	1002.84	2122.84
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ) В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	369.51	369.51	369.51	369.51	369.51
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	48.82	48.82	48.82	48.82	48.82

ТАБЛИЦА 15-23. ОБЛИЦОВКА УТОЖНЫМ МРАМОРОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01. НАКРЫВКА. 02. НАНЕСЕНИЕ И ЗАТИРКА МРАМОРНОГО СЛОЯ. 03. ШПАТЛЕВКА И СГЛАЖИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ.
04. НАНЕСЕНИЕ ЭМУЛЬСИИ С РАЗРИСОВКОЙ ПРОЖИЛОК. 05. УТЮЖКА ПОВЕРХНОСТИ. 06. ПОЛИРОВКА. 07. ПРИГОТОВЛЕНИЕ
СОСТАВОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОБЛИЦОВЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ОТКОСОВ		ТЯГ, ПОЯСКОВ И ПЛИНТУСОВ		КАПИТЕЛЕЙ	
					ПРОСТЫХ	СЛОЖНЫХ	ПРОСТЫХ	СЛОЖНЫХ
			15-23-1	15-23-2	15-23-3	15-23-4	15-23-5	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1140	1280	2310	1670	3000	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	
ВОСК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ НЕОКИСЛЕННЫЙ МАРОК ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500	101-0117	Т	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	101-0219	Т	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	
СКИПИДАР ЖИВИЧНЫЙ	101-0878	Т	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	
УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ МАРКИ А	101-1293	Т	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ (402-0051)		М ³	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:2,5 ПЕСОК ДЕКОРАТИВНЫЙ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД ФРАКЦИИ ДО 2,5 ММ	(408-0047)	Т	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	610-1115	Т	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.87	0.99	0.99	0.99	0.99	
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.13	0.15	0.15	0.15	0.15	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	1080	1220	2190	1590	2850	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.87	0.99	0.99	0.99	0.99	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	1082.84	1222.96	2192.96	1592.96	2852.96	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ) В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	369.51	369.51	369.51	369.51	369.51	
		РУБ.	48.82	48.82	48.82	48.82	48.82	

09. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ

ТАБЛИЦА 15-24. ОБЛИЦОВКА СТЕН ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01. РАСПАКОВКА ЯЩИКОВ. 02. ПОДБОР И МАРКИРОВКА ПЛИТ. 03. СБОЙ ИЗЛИШНЕЙ МАССЫ КАМНЯ ПО ТОРЦАМ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ. 04. ПОДАЧА РАСТВОРА РАСТВОРОНАСОСОМ. 05. ОБРАБОТКА ТОРЦОВ ПЛИТ НА СТАНКАХ АЛМАЗНЫМИ КРУГАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МУЛЕВЫХ ШВОВ. 06. СВЕРЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ. 07. УСТАНОВКА ПЛИТ И ЗАЛИВКА РАСТВОРОМ. 08. ОБРАБОТКА СТЫКОВ ПЛИТ ПО ЛИЦУ ОБЛИЦОВКИ. 09. ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ ВОДНО-МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ. 10. ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ. 11. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРЕПЛЕНИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОБЛИЦОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	МРАМОРНЫМИ											
			ТОЛЩИНОЙ ДО											
			30 ММ											
			ЧИСЛО ПЛИТ В 1 м ²											
ДО 2	ДО 3	ДО 4	ДО 6	ДО 9	ДО 12									
15-24-1	15-24-2	15-24-3	15-24-4	15-24-5	15-24-6									
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	720	890	1050	1200	1390	1560						
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	78.12	90.32	103.16	128.2	165.25	204.38						
СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	331400	МАШ.-Ч	76	88.2	101	126	163	202						
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	6.42	6.42	6.55	6.68	6.81	7.21						
ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,5 ММ	101-0800	Т	0.014	0.021	0.028	0.042	0.066	0.088						
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	М ³	2.63	2.63	2.63	2.63	2.63	2.63						
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3														
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	М ²	101	101	101	101	101	101						
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	58.28	70.68	88.04	105.4	127.72	148.8						
В ТОМ ЧИСЛЕ														
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	8.74	10.6	13.21	15.81	19.16	22.32						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	600	760	890	1020	1180	1330						
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	175.9	203.11	231.78	287.66	370.3	457.67						
В ТОМ ЧИСЛЕ														
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	71.09	82.19	93.88	116.66	150.37	185.98						
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	58.28	70.68	88.04	105.4	127.72	148.8						
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	834.18	1033.79	1209.82	1413.06	1678.02	1936.47						
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	33.46	50.19	66.92	100.38	157.74	210.32						
В ТОМ ЧИСЛЕ														
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.95	2.92	3.89	5.84	9.17	12.23						

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	МРАМОРНЫМИ		ГРАНИТНЫМИ			
			ТОЛЩИНОЙ ДО					
			30 мм		40 мм			
			ЧИСЛО ПЛИТ В 1 м ²					
ДО 15	БОЛЕЕ 15	ДО 2	ДО 3	ДО 4	ДО 6			
15-24-7	15-24-8	15-24-9	15-24-10	15-24-11	15-24-12			
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1740	1910	1070	1400	1790	2320
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	242.42	279.46	113.59	131.63	150.68	187.81
СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	331400	МАШ.-Ч	240	277	111	129	148	185
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	7.34	7.47	7.86	7.99	8.12	8.52
ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,5 мм	101-0800	Т	0.1	0.121	0.014	0.021	0.028	0.042
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	м ³	2.63	2.63	3.67	3.67	3.67	3.67
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3								
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	м ²	101	101	101	101	101	101
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	169.88	192.2	255.44	301.32	347.2	426.56
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	25.48	28.83	38.32	45.2	52.08	63.98
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	1490	1630	910	1200	1540	2000
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	542.54	625.18	255.39	295.66	338.16	421.07
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	220.6	254.31	103.37	119.79	137.12	170.91
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	169.88	192.2	255.44	301.32	347.2	426.56
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	2202.42	2447.38	1420.83	1796.98	2225.36	2847.63
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	239	289.19	33.46	50.19	66.92	100.38
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	13.9	16.82	1.95	2.92	3.89	5.84

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ГРАНИТНЫМИ			
			ТОЛЩИНОЙ ДО			
			40 мм			
			ЧИСЛО ПЛИТ В 1 м ²			
ДО 8	ДО 10	ДО 12	БОЛЕЕ 12			
15-24-13	15-24-14	15-24-15	15-24-16			
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	2820	3260	3720	4080
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	223.81	260.85	297.94	353.72
СТАНКИ КАННЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	331400	МАШ.-Ч	221	258	295	351
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	8.52	8.85	8.91	8.25
ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,5 мм	101-0800	Т	0.056	0.07	0.085	0.105
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	м ³	3.67	3.67	3.67	3.67
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3						
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	м ²	101	101	101	101
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	513.36	592.72	673.32	794.84
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	77	88.91	101	119.23
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	2430	2810	3200	3510
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	501.35	583.99	666.76	790.98
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	203.67	237.38	271.12	321.89
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	513.36	592.72	673.32	794.84
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	3444.71	3986.71	4540.08	5095.82
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	133.84	167.3	203.15	250.95
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	7.78	9.73	11.82	14.6

ТАБЛИЦА 15-25. ОБЛИЦОВКА ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ КОЛОНН

СОСТАВ РАБОТ: 01. РАСПАКОВКА ЯЩИКОВ. 02. ПОДБОР И МАРКИРОВКА ПЛИТ. 03. СБОЙ ИЗЛИШНЕЙ МАССЫ КАМНЯ ПО ТОРЦАМ ПЛИТ.
04. ПОДАЧА РАСТВОРА РАСТВОРОНАСОСОМ. 05. ОБРАБОТКА ТОРЦОВ ПЛИТ НА СТАНКАХ АЛМАЗНЫМИ КРУГАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
НУЛЕВЫХ ШВОВ. 06. СВЕРЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ. 07. УСТАНОВКА ПЛИТ И ЗАЛИВКА
РАСТВОРОМ. 08. ОБРАБОТКА СТЫКОВ ПЛИТ ПО ЛИЦУ ОБЛИЦОВКИ. 09. ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ ВОДНО-МЫЛЬНЫМ
РАСТВОРОМ. 10. ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ. 11. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРЕПЛЕНИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЧЕТЫРЕХГРАННЫХ ПОЛИРОВАННЫМИ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 30 мм ЧИСЛО ПЛИТ В 1 м ²						
			ДО 3	ДО 4	ДО 6	ДО 9	ДО 12	ДО 15	БОЛЕЕ 15
			15-25-1	15-25-2	15-25-3	15-25-4	15-25-5	15-25-6	15-25-7
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-ч	1720	2120	2680	3390	3870	4400	5090
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-ч	46.86	73.66	93.51	135.59	175.63	212.68	251.76
СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	331400	МАШ.-ч	44.4	71.2	91	133	173	210	249
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	7.47	7.47	7.6	7.86	7.99	8.12	8.38
ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,5 мм	101-0800	Т	0.014	0.021	0.041	0.054	0.068	0.071	0.085
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	м ³	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3									
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	м ²	101	101	101	101	101	101	101
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	78.12	105.4	155	214.52	230.64	298.84	322.4
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	11.72	15.81	23.25	32.18	34.6	44.83	48.36
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	1430	1770	2230	2800	3190	3630	4190
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	106.48	166.25	210.53	304.45	393.78	476.42	563.65
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	42.64	67.03	85.09	123.39	159.83	193.54	229.1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	78.12	105.4	155	214.52	230.64	298.84	322.4
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	1614.6	2041.65	2595.53	3318.97	3814.42	4405.26	5076.05
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	33.46	50.19	97.99	129.06	162.52	169.69	203.15
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.95	2.92	5.7	7.51	9.45	9.87	11.82

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	МНОГОГРАННЫХ ПОЛИРОВАННЫМИ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 30 мм ЧИСЛО ПЛИТ В 1 м ²						
			ДО 3	ДО 4	ДО 6	ДО 9	ДО 12	ДО 15	БОЛЕЕ 15
			15-25-8	15-25-9	15-25-10	15-25-11	15-25-12	15-25-13	15-25-14
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	2550	3470	4410	5370	6340	7300	8850
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	104.46	146.46	187.51	228.59	268.63	310.68	392.76
СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	331400	МАШ.-Ч	102	144	185	226	266	308	390
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	7.47	7.47	7.6	7.86	7.99	8.12	8.38
ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,5 мм	101-0800	Т	0.014	0.027	0.041	0.054	0.068	0.071	0.085
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	м ³	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.6	3.67
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3									
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	м ²	101	101	101	101	101	101	101
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	100.44	143.84	187.24	238.08	290.16	343.48	421.6
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	15.07	21.58	28.09	35.71	43.52	51.52	63.24
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	2400	3260	4130	5010	5890	6770	8220
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	234.93	328.59	420.15	511.84	601.17	694.96	878.08
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	95.06	133.28	170.63	208.02	244.46	282.72	357.41
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	100.44	143.84	187.24	238.08	290.16	343.48	421.6
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	2735.37	3732.43	4737.39	5759.92	6781.33	7808.44	9519.68
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	33.46	64.53	97.99	129.06	162.52	169.69	203.15
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.95	3.75	5.7	7.51	9.45	9.87	11.82

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЧЕТЫРЕХГРАННЫХ						
			ПОЛИРОВАННЫМИ МРАМОРНЫМИ ПЛИТАМИ						
			ТОЛЩИНОЙ ДО						
			20 мм						
			ЧИСЛО ПЛИТ В 1 м ²						
			ДО 3	ДО 4	ДО 6	ДО 9	ДО 12	ДО 15	БОЛЕЕ 15
			15-25-15	15-25-16	15-25-17	15-25-18	15-25-19	15-25-20	15-25-21
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1190	1530	1880	2410	2800	3290	3700
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	32.03	50.37	64.01	93.96	119.9	145.95	172.03
СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	331400	МАШ.-Ч	30.3	48.6	62.2	92.1	118	144	170
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	5.24	5.37	5.5	5.63	5.76	5.9	6.16
ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,5 мм	101-0800	Т	0.014	0.027	0.041	0.054	0.068	0.071	0.085
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	м ³	2.63	2.63	2.63	2.63	2.63	2.63	2.63
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3									
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	м ²	101	101	101	101	101	101	101
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ,		РУБ.	79.36	101.68	125.24	167.4	208.32	250.48	297.6
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	11.9	15.25	18.79	25.11	31.25	37.57	44.64
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	1020	1320	1620	2070	2410	2830	3180
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	72.81	113.75	144.21	211.01	268.9	327.02	385.26
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	29.14	45.84	58.25	85.5	109.11	132.81	156.55
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	79.36	101.68	125.24	167.4	208.32	250.48	297.6
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	1172.17	1535.43	1889.45	2448.41	2887.22	3407.5	3862.86
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	33.46	64.53	97.99	129.06	162.52	169.69	203.15
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.95	3.75	5.7	7.51	9.45	9.87	11.82

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	МНОГОГРАННЫХ					
			ПОЛИРОВАННЫМИ МРАМОРНЫМИ ПЛИТАМИ					
			ТОЛЩИНОЙ ДО					
			20 ММ					
			ЧИСЛО ПЛИТ В 1 м ²					
			ДО 4	ДО 6	ДО 9	ДО 12	ДО 15	БОЛЕЕ 15
			15-25-22	15-25-23	15-25-24	15-25-25	15-25-26	15-25-27
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	2910	3490	4170	4850	5530	6670
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	149.03	190.81	232.86	274.9	316.9	400.95
СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	331400	МАШ.-Ч	147	189	231	273	315	399
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	6.16	5.5	5.63	5.76	5.76	5.9
ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,5 ММ	101-0800	Т	0.027	0.041	0.054	0.068	0.071	0.085
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	м ³	2.63	2.63	2.63	2.63	2.63	2.63
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3								
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	м ²	101	101	101	101	101	101
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	106.64	140.12	173.6	207.08	241.8	307.52
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	16	21.02	26.04	31.06	36.27	46.13
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	2500	3000	3590	4170	4760	5740
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	333.97	426.97	520.76	614.55	708.21	895.67
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	135.62	173.64	211.9	250.16	288.38	364.86
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	106.64	140.12	173.6	207.08	241.8	307.52
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	2940.61	3567.09	4284.36	4991.63	5710.01	6943.19
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	64.53	97.99	129.06	162.52	169.69	203.15
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	3.75	5.7	7.51	9.45	9.87	11.82

ТАБЛИЦА 15-26. ОБЛИЦОВКА ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 40 ММ ИЗ ТУФА, ИЗВЕСТНЯКА И РАКУШЕЧНИКА

СОСТАВ РАБОТ: 01. РАСПАКОВКА ЯЩИКОВ. 02. ПОДБОР И МАРКИРОВКА ПЛИТ. 03. СБОЙ ИЗЛИШНЕЙ МАССЫ ПО ТОРЦАМ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ.
04. ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНКЕРОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ. 05. ОБРАБОТКА ТОРЦОВ ПЛИТ НА СТАНКАХ АЛМАЗНЫМИ КРУГАМИ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НУЛЕВЫХ ШВОВ. 06. СВЕРЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ. 07. УСТАНОВКА
ПЛИТ И ЗАЛИВКА РАСТВОРОМ. 08. ОБРАБОТКА СТЫКОВ ПЛИТ ПО ЛИЦУ ОБЛИЦОВКИ. 09. ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ
ОБЛИЦОВКИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² облицовки

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТЕН				
			ЧИСЛО ПЛИТ В 1 м ²				
			ДО 4	ДО 6	ДО 9	ДО 12	БОЛЕЕ 12
			15-26-1	15-26-2	15-26-3	15-26-4	15-26-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1260	1430	1610	1830	2010
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	103.42	128.46	166.51	204.59	216.63
СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	331400	МАШ.-Ч	101	126	164	202	214
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	7.34	7.47	7.6	7.86	7.99
ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,5 ММ	101-0800	Т	0.027	0.041	0.054	0.068	0.082
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	М ³	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3							
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	М ²	101	101	101	101	102
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	192.2	197.16	205.84	210.8	214.52
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	28.83	29.57	30.88	31.62	32.18
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	1090	1240	1400	1580	1730
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	232.57	288.45	373.32	458.32	485.21
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	94.11	116.9	151.52	186.18	197.14
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	192.2	197.16	205.84	210.8	214.52
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	1514.77	1725.61	1979.16	2249.12	2429.73
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	64.53	97.99	129.06	162.52	195.98
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	3.75	5.7	7.51	9.45	11.4

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПИЛЯСТР, ОТКОСОВ, ПРОЕМОВ				
			ЧИСЛО ПЛИТ В 1 м ²				
			ДО 4	ДО 6	ДО 9	ДО 12	БОЛЕЕ 12
			15-26-6	15-26-7	15-26-8	15-26-9	15-26-10
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1470	1660	1870	2110	2370
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	143.42	171.46	222.51	288.59	345.63
СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	331400	МАШ.-Ч	141	169	220	286	343
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	7.34	7.47	7.6	7.86	7.99
ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,5 ММ	101-0800	Т	0.027	0.041	0.054	0.068	0.082
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	м ³	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3	(411-9180)	м ²	101	101	102	102	102
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ		РУБ.	192.2	197.16	203.36	208.32	214.52
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	28.83	29.57	30.5	31.25	32.18
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	28.83	29.57	30.5	31.25	32.18
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	1280	1440	1630	1830	2060
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	321.77	384.34	498.2	645.64	772.88
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	130.51	156.03	202.48	262.62	314.53
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	192.2	197.16	203.36	208.32	214.52
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	1793.97	2021.5	2331.56	2683.96	3047.4
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	64.53	97.99	129.06	162.52	195.98
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	3.75	5.7	7.51	9.45	11.4

ТАБЛИЦА 15-27. ОБЛИЦОВКА ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 40 ММ ИЗ ТУФА, ИЗВЕСТНЯКА И РАКУШЕЧНИКА КОЛОНН

СОСТАВ РАБОТ: 01. РАСПАКОВКА ЯЩИКОВ. 02. ПОДБОР И МАРКИРОВКА ПЛИТ. 03. СБОЙ ИЗЛИШНЕЙ МАССЫ КАМНЯ ПО ТОРЦАМ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ. 04. ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНКЕРОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ. 05. ОБРАБОТКА ТОРЦОВ ПЛИТ НА СТАНКАХ АЛМАЗНЫМИ КРУГАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НУЛЕВЫХ ШВОВ. 06. СВЕРЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ. 07. УСТАНОВКА ПЛИТ И ЗАЛИВКА РАСТВОРОМ. 08. ОБРАБОТКА СТЫКОВ ПЛИТ ПО ЛИЦУ ОБЛИЦОВКИ. 09. ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОБЛИЦОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЧЕТЫРЕХГРАННЫХ				
			ЧИСЛО ПЛИТ В 1 м ²				
			ДО 4	ДО 6	ДО 9	ДО 12	БОЛЕЕ 12
			15-27-1	15-27-2	15-27-3	15-27-4	15-27-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1590	1810	2100	2390	2710
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	103.42	128.46	166.51	204.59	216.63
СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	331400	МАШ.-Ч	101	126	164	202	214
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	7.34	7.47	7.6	7.86	7.99
ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,5 ММ	101-0800	Т	0.027	0.041	0.054	0.068	0.082
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	М ³	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3							
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	М ²	101	101	102	102	102
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	213.28	224.44	244.28	264.12	295.12
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	31.99	33.67	36.64	39.62	44.27
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	1450	1650	1900	2150	2440
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	232.57	288.45	373.32	458.32	485.21
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	94.11	116.9	151.52	186.18	197.14
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	213.28	224.44	244.28	264.12	295.12
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	1895.85	2162.89	2517.6	2872.44	3220.33
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	64.53	97.99	129.06	162.52	195.98
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	3.75	5.7	7.51	9.45	11.4

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	МНОГОГРАННЫХ				
			ЧИСЛО ПЛИТ В 1 м ²				
			ДО 4	ДО 6	ДО 9	ДО 12	БОЛЕЕ 12
			15-27-6	15-27-7	15-27-8	15-27-9	15-27-10 ₀
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	2200	2440	2730	3080	3420
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	143.42	171.46	222.51	288.59	345.63
СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	331400	МАШ.-Ч	141	169	220	286	343
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	7.34	7.47	7.6	7.86	7.99
ПРОВОДОКА ЛАТУННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,5 ММ	101-0800	Т	0.027	0.041	0.054	0.068	0.082
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	м ³	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3							
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	м ²	103	104	105	106	107
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	233.12	254.2	275.28	296.36	318.68
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	34.97	38.13	41.29	44.45	47.8
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	2030	2250	2500	2810	3120
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	321.77	384.34	498.2	645.64	772.88
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	130.51	156.03	202.48	262.62	314.53
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	233.12	254.2	275.28	296.36	318.68
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	2584.89	2888.54	3273.48	3752	4211.56
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	64.53	97.99	129.06	162.52	195.98
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	3.75	5.7	7.51	9.45	11.4

ТАБЛИЦА 15-28. УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ ПОЛИРОВАННЫХ ПЛИТ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ И УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ. 02. РАСПАКОВКА И ПОДБОР ПЛИТ. 03. ПОДГОНКА КРОМОК. 04. УКЛАДКА ПЛИТ НА РАСТВОРЕ. 05. ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОКРЫТИЯ. 06. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА РАСТВОРОМЕШАЛКОЙ. 07. ПОДАЧА РАСТВОРА С ПОМОЩЬЮ РАСТВОРОНАСОСА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПОЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	МРАМОРНЫХ		ГРАНИТНЫХ		МРАМОРНО-ГРАНИТНЫХ			
			ТИПА "БРЕКЧИЯ"		ЧИСЛО ПЛИТ В 1 м ²					
			15-28-1	15-28-2	15-28-3	15-28-4	15-28-5	15-28-6	15-28-7	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	750	1030	84	860	1100	1450	1670	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	3.58	5.1	4.45	126.29	160.38	229.55	258.68	
СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	331400	МАШ.-Ч				124	158	227	256	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	10.87	15.46	13.49	6.94	7.21	7.73	8.12	
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3	(402-0036)	м ³	3.37	3.37	3.37	3.81	4.25	4.82	5.08	
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	м ²	93.5	93.5	93.5	101	101	101	101	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	75.27	84.82	79.98	122.76	156.24	220.72	246.76	
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	11.29	12.72	12	18.41	23.44	33.11	37.01	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	630	810	700	720	920	1230	1420	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	10.87	15.46	13.49	283.46	359.55	513.94	579	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	3.26	4.64	4.05	114.92	145.94	208.89	235.4	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	75.27	84.82	79.98	122.76	156.24	220.72	246.76	
ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	716.14	910.28	793.47	1126.22	1435.79	1964.66	2245.76	

ТАБЛИЦА 15-29. ОБЛИЦОВКА АРОК ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01. РАСПАКОВКА ЯЩИКОВ. 02. ПОДБОР И МАРКИРОВКА ПЛИТ. 03. СБОЙ ИЗЛИШНЕЙ МАССЫ ПО ТОРЦАМ ПЛИТ.
04. УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ. 05. ОБРАБОТКА ТОРЦОВ ПЛИТ НА СТАНКАХ С АЛМАЗНЫМИ КРУГАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НУЛЕВЫХ ШВОВ. 06. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ. 07. УСТАНОВКА ПЛИТ И ЗАЛИВКА РАСТВОРОМ. 08. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРЕПЛЕНИЙ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПЛИТ. 09. ОБРАБОТКА СТЫКОВ ПЛИТ ПО ЛИЦУ ОБЛИЦОВКИ. 10. ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ ВОДНОМЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ. 11. ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОБЛИЦОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	МРАМОРНЫМИ			ГРАНИТНЫМИ		
			ТОЛЩИНОЙ, мм					
			20			30		
			ЧИСЛО ПЛИТ В 1 м ²					
ДО 10	ДО 20	ДО 30	ДО 10	ДО 20	ДО 30			
15-29-1	15-29-2	15-29-3	15-29-4	15-29-5	15-29-6			
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	4040	6000	7940	4900	7900	11300
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	254.33	506.38	758.42	260.98	520.07	777.15
СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	331400	МАШ.-Ч	252	504	756	258	517	774
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	7.07	7.21	7.34	9.04	9.3	9.56
ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,5 мм	101-0800	Т	0.08	0.16	0.24	0.08	0.16	0.24
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	М ³	2.55	2.55	2.55	3.67	3.67	3.67
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3								
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	М ²	103	106	108	103	106	108
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	388.12	570.4	704.32	349.68	419.12	550.56
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	58.22	85.56	105.65	52.45	62.87	82.58
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	3400	5070	6710	4150	6540	9500
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	569.03	1131.13	1693.22	584.38	1162.21	1735.58
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	231.44	460.8	690.16	237.49	473.26	707.21
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	388.12	570.4	704.32	349.68	419.12	550.56
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	4357.15	6771.53	9107.54	5084.06	8121.33	11786.14
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	191.2	382.4	573.6	191.2	382.4	573.6
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	11.12	22.24	33.36	11.12	22.24	33.36

ТАБЛИЦА 15-30. ОБЛИЦОВКА КРЫШКИ ПАРАПЕТА ГРАНИТНЫМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ

СОСТАВ РАБОТ: 01. РАСПАКОВКА И УКЛАДКА В ШТАБЕЛЬ ПЛИТ. 02. ПОДБОР И МАРКИРОВКА ПЛИТ ПО СОРТУ, РИСУНКУ И РАЗМЕРУ.
 03. ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНКЕРОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПЛИТ. 04. СВЕРЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ В ПЛИТАХ.
 05. ОБРАБОТКА ТОРЦОВ ПЛИТ НА СТАНКАХ СКР-2. 06. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ. 07. ПОДАЧА РАСТВОРА С ПОМОЩЬЮ РАСТВОРОНАСОСА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1 м³/ч. 08. ПОЛИРОВКА ТОРЦОВ ПЛИТ (ЛОБИКА). 09. ФРЕЗЕРОВКА ГРАНИТНЫХ ПЛИТ НА СТАНКЕ СКР-2. 10. УСТАНОВКА ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПЛИТ И ЗАЛИВКА РАСТВОРОМ. 11. ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² облицовки

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЧИСЛО ПЛИТ В 1 м ²		
			ДО 4	ДО 6	ДО 10
			15-30-1	15-30-2	15-30-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1060	1390	2000
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	168.81	205.89	279.98
СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	331400	МАШ.-Ч	166	203	277
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	8.52	8.78	9.04
ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,5 ММ	101-0800	Т	0.027	0.041	0.054
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	М ³	3.06	3.06	3.06
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3					
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	М ²	101	102	102
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	39.68	49.6	68.2
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	5.95	7.44	10.23
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	903	1200	1740
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	378.7	461.47	626.75
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	153.62	187.36	254.78
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	39.68	49.6	68.2
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	1321.38	1711.07	2434.95
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	64.53	97.99	129.06
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	3.75	5.7	7.51

ТАБЛИЦА 15-31. ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01. РАСПАКОВКА И УКЛАДКА В ШТАБЕЛЬ ПЛИТ. 02. ПОДБОР И МАРКИРОВКА ПЛИТ ПО СОРТУ. 03. ОЧИСТКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 04. ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНКЕРОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПЛИТ. 05. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПЛИТАХ. 06. РЕЗКА ПЛИТ НА СТАНКАХ СКР-2, АЛМАЗНЫМИ ДИСКАМИ. 07. УСТАНОВКА ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПЛИТ. 08. ЗАДЕЛКА НИЖНЕГО ШВА МАСТИКОЙ. 09. ОТДЕЛКА ШВОВ С РАСКАНТОВКОЙ, ПОДШЛИФОВКОЙ И ПОЛИРОВКОЙ ГРАНИТА. 10. ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ. 11. ОБРАБОТКА ВРУЧНУЮ ЛЕНТЫ ШИРИНОЙ 30 ММ. 12. ОКАЛЫВАНИЕ КРОМОК. 13. ЗАЛИВКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ (ПАЗУХИ). 14. КОНОПАТКА ШВОВ. 15. ОЧИСТКА ШВОВ ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ ОТ ПАКЛИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОБЛИЦОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	15-31-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1300
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	195.76
СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	331400	МАШ.-Ч	193
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	8.38
ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,5 ММ	101-0800	Т	0.027
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	М ³	3.6
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3			
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	М ²	102
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	231.88
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ »		РУБ.	34.78
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	1150
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	438.77
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	178.14
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	231.88
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	1820.65
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	64.53
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	3.75

ТАБЛИЦА 15-32. УСТАНОВКА ЦЕЛЬНЫХ ГРАНИТНЫХ СТУПЕНЕЙ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ

СОСТАВ РАБОТ: 01. РАСПАКОВКА И УКЛАДКА В ШТАБЕЛЬ ПЛИТ-СТУПЕНЕЙ. 02. ПОДБОР И МАРКИРОВКА СТУПЕНЕЙ. 03. ПРОМАЗКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ШВОВ РАСТВОРОМ. 04. РАСШИВКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ШВОВ. 05. ЗАЛИВКА ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ЗА ПАЗУХУ СТУПЕНЕЙ. 06. ОЧИСТКА ШВОВ ОТ ПАКЛИ. 07. ЗАДЕЛКА ШВОВ МАСТИКОЙ В КАМНЕ. 08. ОТДЕЛКА ШВОВ С РАСКАНТОВКОЙ И ПОДШЛИФОВКОЙ ПЛИТ. 09. ОЧИСТКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБА ЛЕСТНИЦЫ. 10. ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНКЕРОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТУПЕНЕЙ. 11. ВЫКОЛКА ГНЕЗД-ОТВЕРСТИЙ В СТУПЕНЯХ. 12. ОБРАБОТКА ВРУЧНУЮ ЛЕНТЫ НА ШИРИНУ 30 ММ ГРАНИТА. 13. СКАЛЫВАНИЕ КРОМКИ ТЕСАНЫХ ПЛИТ. 14. ОКАЛЫВАНИЕ ТЫЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ. 15. ИЗГОТОВЛЕНИЕ УГЛОВ В ГРАНИТНЫХ СТУПЕНЯХ. 16. КОНОПАТКА ШВОВ. 17. УКЛАДКА СТУПЕНЕЙ. 18. ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М СТУПЕНЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	15-32-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	650
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.89
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	8.78
ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,5 ММ	101-0800	Т	0.059
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	М ³	3.6
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3			
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	М ²	100
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	178.56
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	26.78
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	610
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	8.78
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	2.63
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	178.56
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	797.34
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	141.01
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	8.2

ТАБЛИЦА 15-33. УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ГЛАДКИХ ИЛИ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ИЗ ПОЛИРОВАННЫХ ПЛИТ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ И УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ. 02. РАСПАКОВКА И ПОДБОР ПЛИТ. 03. ПОДГОНКА КРОМОК. 04. УКЛАДКА ПЛИТ НА РАСТВОРЕ. 05. ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОКРЫТИЯ. 06. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА РАСТВОРОМЕШАЛКОЙ. 07. ПОДАЧА РАСТВОРА С ПОМОЩЬЮ РАСТВОРОНАСОСА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПОЛА

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	МРАМОРНЫХ			
			ЧИСЛО ПЛИТ В 1 м ²			
			ДО 4	ДО 6	ДО 10	БОЛЕЕ 10
			15-33-1	15-33-2	15-33-3	15-33-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	630	760	980	1100
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	99.78	126.85	182.11	210.15
СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	331400	МАШ.-Ч	97.1	124	179	207
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	8.12	8.65	9.43	9.56
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	м ³	3.7	4.2	4.8	4.8
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3						
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	м ²	101	101	101	101
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	29.14	35.71	48.98	54.44
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	4.37	5.36	7.35	8.17
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	570	690	910	1010*
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	224.65	285.17	408.6	471.17
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	90.8	115.44	165.72	191.24
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	29.14	35.71	48.98	54.44
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	823.79	1010.88	1367.58	1535.61

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ГРАНИТНЫХ			
			ЧИСЛО ПЛИТ В 1 М ²			
			ДО 4	ДО 6	ДО 10	БОЛЕЕ 10
			15-33-5	15-33-6	15-33-7	15-33-8
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	930	1170	1580	1830
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	194.81	184.98	265.28	296.59
СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	331400	МАШ.-Ч	192	182	262	293
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	8.52	9.04	9.96	10.89
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	М ³	3.9	4.4	5.1	5.8
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3						
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	М ²	101	101	101	101
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	147.06	186.62	266.23	298.72
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	22.06	27.99	39.93	44.81
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	870	1090	1500	1730
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	436.68	414.9	594.22	664.28
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	177.28	168.33	241.41	269.9
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	147.06	186.62	266.23	298.72
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	1453.74	1691.52	2360.45	2693

ТАБЛИЦА 15-34. ОБЛИЦОВКА ПИЛЯСТР, ОТКОСОВ ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ ИЗ МРАМОРА

СОСТАВ РАБОТ: 01. РАСПАКОВКА ЯЩИКОВ. 02. ПОДБОР И МАРКИРОВКА ПЛИТ. 03. СБОЙ ИЗЛИШНЕЙ МАССЫ КАМНЯ ПО ТОРЦАМ ПЛИТ.
04. УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ. 05. ОБРАБОТКА ТОРЦОВ ПЛИТ НА СТАНКАХ АЛМАЗНЫМИ КРУГАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
НУЛЕВЫХ ШВОВ. 06. СВЕРЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ. 07. УСТАНОВКА ПЛИТ И ЗАЛИВКА
РАСТВОРОМ. 08. ОБРАБОТКА СТЫКОВ ПЛИТ ПО ЛИЦУ ОБЛИЦОВКИ. 09. ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ ВОДНО-МЫЛЬНЫМ
РАСТВОРОМ. 10. ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ. 11. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРЕПЛЕНИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОБЛИЦОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЧИСЛО ПЛИТ В 1 м ²						
			ДО 4	ДО 6	ДО 9	ДО 12	ДО 15	ДО 18	ДО 20
			15-34-1	15-34-2	15-34-3	15-34-4	15-34-5	15-34-6	15-34-7
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1220	1390	1610	1810	2020	2220	2440
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	143.16	171.2	222.25	288.38	345.42	413.46	492.46
СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	331400	МАШ.-Ч	141	169	220	286	343	411	490
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	6.55	6.68	6.81	7.21	7.34	7.47	7.47
ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,5 мм	101-0800	Т	0.028	0.042	0.66	0.1	0.121	0.146	0.176
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	м ³	2.63	2.63	2.63	2.63	2.63	2.63	2.63
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3	(411-9180)	м ²	101	101	101	101	101	101	101
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ		РУБ.	88.04	105.4	127.72	169.88	192.2	217	244.28
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	13.21	15.81	19.16	25.48	28.83	32.55	36.64
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1020	1170	1350	1520	1700	1860	2050
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	320.98	383.55	497.41	644.99	772.23	924	1100.17
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	130.28	155.79	202.24	262.42	314.33	376.25	443.14
В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	88.04	105.4	127.72	169.88	192.2	217	244.28
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	1429.02	1658.95	1975.13	2334.87	2664.43	3001	3394.45
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	66.92	100.38	133.84	239	289.19	348.94	420.64
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	3.89	5.84	7.78	13.9	16.82	20.29	24.46
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.							

РАЗДЕЛ 02. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

01. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ

ТАБЛИЦА 15-51. УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. 02. НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА НА ПОВЕРХНОСТИ С РАЗРАВНИВАНИЕМ И ЗАТИРКОЙ НАКРЫВНОГО СЛОЯ. 03. ВЫТЯГИВАНИЕ ТЯГ С РАЗДЕЛКОЙ УГЛОВ. 04. УХОД ЗА ШТУКАТУРКОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТЕН		КОЛОНН		ПИЛЯСТР		КАРНИЗОВ, ТЯГ И НА- ЛИЧНИКОВ	
			15-51-1	15-51-2	15-51-3	15-51-4	15-51-5	15-51-6	15-51-7	
										КРУГЛЫХ (ЦИЛИНД- РИЧЕСКИХ И ПЕРЕМЕ- ННОГО СЕ- ЧЕНИЯ)
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ. -ч	61.1	263	112	178	143	351	810	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ. -ч	2.62	0.3	0.3	0.3	0.3	1.6	1.6	
РАСТВОРОНАСОСЫ, 3 М ³ /ч	700015	МАШ. -ч	2.4							
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.66	0.92	0.92	0.92	0.92	4.85	4.85	
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	М ³	1.89	1.9	1.9	1.9	1.9	9.7	9.7	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	48.4	236	92.8	147	116	326	770	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	5.48	0.92	0.92	0.92	0.92	4.85	4.85	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	2.29	0.28	0.28	0.28	0.28	1.45	1.45	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	53.88	236.92	93.72	147.92	116.92	330.85	774.85	

ТАБЛИЦА 15-52. ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ. 02. УСТРОЙСТВО ИЗ РАСТВОРА ИЛИ УСТАНОВКА ИНВЕНТАРНЫХ МАЯКОВ. 03. НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА НА ПОВЕРХНОСТИ С РАЗРАВНИВАНИЕМ И ОБРАБОТКОЙ НАКРЫВОЧНОГО СЛОЯ. 04. ОЧИСТКА МАЯКОВ ОТ РАСТВОРА. 05. УХОД ЗА ШТУКАТУРКОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТЕН		КОЛОНН		
			ГЛАДКИХ	С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ	КРУГЛЫХ (ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ)		ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ГЛАДКИХ
					ГЛАДКИХ	С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ	
			15-52-1	15-52-2	15-52-3	15-52-4	15-52-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	101	200	360	460	152
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.66	3.05	0.35	0.41	0.35
РАСТВОРОНАСОСЫ, 3 м ³ /ч	700015	МАШ.-Ч	2.4	2.7			
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.79	1.05	1.05	1.24	1.05
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3	(402-0036)	м ³			0.55	0.55	0.55
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	м ³	2.55	3.29	1.6	1.9	1.6
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.		0.12		0.12	
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.		0.02		0.02	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	83	182	360	468	134
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	5.61	6.48	1.05	1.24	1.05
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	2.33	2.67	0.32	0.37	0.32
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.		0.12		0.12	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	88.61	188.6	361.05	469.36	135.05

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛОНН		ПИЛЯСТР		
			ПРЯМОУГОЛЬНЫХ		ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ		ПРЯМЫХ
			С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ	ГЛАДКИХ	С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ	ГЛАДКИХ	С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ
			15-52-6	15-52-7	15-52-8	15-52-9	15-52-10
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	222	238	330	200	293
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.41	0.35	0.19	0.35	0.41
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.24	1.05	0.58	1.05	1.24
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3	(402-0036)	М ³	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	М ³	1.9	1.6	1.9	1.6	1.9
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.12				
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.02				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	203	212	310	178	278
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	1.24	1.05	0.58	1.05	1.24
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.37	0.32	0.17	0.32	0.37
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.12				
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	204.36	213.05	310.58	179.05	279.24

ТАБЛИЦА 15-53. ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТКОСОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М ОТКОСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ, ММ			
			ДО 200		БОЛЕЕ 200	
			ПЛОСКИХ	КРИВОЛИНЕЙНЫХ	ПЛОСКИХ	КРИВОЛИНЕЙНЫХ
			15-53-1	15-53-2	15-53-3	15-53-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	32	62	53.4	104
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.11	0.11	0.18	0.18
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.34	0.34	0.54	0.54
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	М ³	0.67	0.67	1.06	1.06
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	25.5	55.3	42.4	92.1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	0.34	0.34	0.54	0.54
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.1	0.1	0.16	0.16
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	25.84	55.64	42.94	92.94

ТАБЛИЦА 15-54. ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ВЫТЯГИВАНИЕ ТЯГ С РАЗДЕЛКОЙ УГЛОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ПРОЕКЦИИ НА СТЕНУ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КАРНИЗОВ, ТЯГ, НАЛИЧНИКОВ	
			ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	КРИВОЛИНЕЙНЫХ
			15-54-1	15-54-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	426	880
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.95	1.95
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	5.9	5.9
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	М ³	11.6	11.6
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.12	0.12
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.02	0.02
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	383	780
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	5.9	5.9
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	1.77	1.77
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.12	0.12
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	389.02	786.02

ТАБЛИЦА 15-55. ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ. 02. НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА НА ПОВЕРХНОСТИ С РАЗРАВНИВАНИЕМ. 03. УХОД ЗА ШТУКАТУРКОЙ. 04. ПРОЧИСТКА ДЕКОРАТИВНОГО СЛОЯ СТАЛЬНЫМИ ЩЕТКАМИ И ПРОМЫВКА ВОДОЙ С КИСЛОТОЙ.
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТЕН		КОЛОНН		
			ГЛАДКИХ	С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ	КРУГЛЫХ (ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ)		ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ГЛАДКИХ
					ГЛАДКИХ	С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ	
			15-55-1	15-55-2	15-55-3	15-55-4	15-55-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	143	256	510	610	232
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.75	2.75	0.35	0.41	0.35
РАСТВОРОНАСОСЫ, 3 м ³ /ч	700015	МАШ.-Ч	2.4	2.4			
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.05	1.05	1.05	1.24	1.05
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	м ³	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ	(402-9020)	м ³	0.7	1	0.7	1	0.7
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	115	233	530	660	207
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	5.87	5.87	1.05	1.24	1.05
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	2.41	2.41	0.32	0.37	0.32
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	124.59	242.59	534.77	664.96	211.77

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛОНН		ПИЛЯСТР		
			ПРЯМОУГОЛЬНЫХ		ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ		ПРЯМЫХ
			С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ	ГЛАДКИХ	С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ	ГЛАДКИХ	С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ
			15-55-6	15-55-7	15-55-8	15-55-9	15-55-10
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	304	330	408	283	363
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.41	0.35	0.41	0.35	0.41
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.24	1.05	1.24	1.05	1.24
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	М ³	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ	(402-9020)	М ³	1	0.7	1	0.7	1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	281	296	383	252	341
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	1.24	1.05	1.24	1.05	1.24
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.37	0.32	0.37	0.32	0.37
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	285.96	300.77	387.96	256.77	345.96

ТАБЛИЦА 15-56. ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТКОСОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М ОТКОСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ			
			ДО 200 М		БОЛЕЕ 200 М	
			ПЛОСКИХ	КРИВОЛИНЕЙНЫХ	ПЛОСКИХ	КРИВОЛИНЕЙНЫХ
			15-56-1	15-56-2	15-56-3	15-56-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	49	90	84	149
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.11	0.11	0.18	0.18
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.34	0.34	0.54	0.54
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	М ³	0.4	0.4	0.7	0.7
РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ	(402-9020)	М ³	0.3	0.3	0.4	0.4
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.62	0.62	0.87	0.87
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.09	0.09	0.13	0.13
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	44.9	79.8	75	133
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	0.34	0.34	0.54	0.54
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.1	0.1	0.16	0.16
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.62	0.62	0.87	0.87
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	45.86	80.76	76.41	134.41

ТАБЛИЦА 15-57. ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ
 СОСТАВ РАБОТ: 01. ВЫТЯГИВАНИЕ ТЯГ С РАЗДЕЛКОЙ УГЛОВ.
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ПРОЕКЦИИ НА СТЕНУ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КАРНИЗОВ, ТЯГ, НАЛИЧНИКОВ	
			ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	КРИВОЛИНЕЙНЫХ
			15-57-1	15-57-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	534	1150
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.81	1.81
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	5.5	5.5
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	М ³	8	8
РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ	(402-9020)	М ³	2.9	2.9
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	7.44	7.44
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.12	1.12
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	490	1030
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	5.5	5.5
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	1.65	1.65
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	7.44	7.44
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	502.94	1042.94

02. ФАКТУРНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНОЙ КРОШКОЙ С ПОМОЩЬЮ КРОШКОМЕТА

ТАБЛИЦА 15-58. ФАКТУРНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДОВ МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ПРОСЕИВАНИЕ И ПРОМЫВКА КРОШКИ. 02. ПОДГОТОВКА И ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. 03. НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯЩЕГО

СОСТАВА. 04. НАНЕСЕНИЕ КРОШКИ. 05. НАНЕСЕНИЕ УКРЕПЛЯЮЩЕГО СОСТАВА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	15-58-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	25
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.54
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.64
КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ	101-0341	Т	0.1
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА-17 БЕЛЫЕ			
ЛАКИ ПОЛИАКРИЛОВЫЕ И НА АКРИЛОВЫХ	101-0508	Т	0.015
СОПОЛИМЕРАХ АК-113, АК-113Ф			
КРОШКА МРАМОРНАЯ	(411-0007)	Т	0.396
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.52
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.08
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	23.5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	1.64
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.49
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.52
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	25.66
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	117.45
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	11.93

ТАБЛИЦА 15-59. ФАКТУРНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДОВ СТЕКЛЯННОЙ КРОШКОЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРОСЕИВАНИЕ И ПРОМЫВКА КРОШКИ. 02.ПОДГОТОВКА И ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. 03.НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯЩЕГО

СОСТАВА. 04.НАНЕСЕНИЕ КРОШКИ. 05.НАНЕСЕНИЕ УКРЕПЛЯЮЩЕГО СОСТАВА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	15-59-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	25
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.54
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.64
КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ	101-0341	Т	0.1
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА-17 БЕЛЫЕ			
ЛАКИ ПОЛИАКРИЛОВЫЕ И НА АКРИЛОВЫХ	101-0508	Т	0.015
СОПОЛИМЕРАХ АК-113, АК-113Ф			
СТЕКЛЯННАЯ КРОШКА	(411-1004)	Т	0.21
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.52
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.08
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	23.5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	1.64
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.49
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.52
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	25.66
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	117.45
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	11.93

03. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ

ТАБЛИЦА 15-60. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ С ЧАСТИЧНОЙ ПРИБИВКОЙ ДРАНИ (ПО ОДРАНКОВАННЫМ ЩИТАМ). 02. НАБИВКА ПОЛОС ШТУКАТУРНОЙ СЕТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЙ. 03. НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА НА ПОВЕРХНОСТИ С РАЗРАВНИВАНИЕМ И ЗАТИРКОЙ. 04. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТКОСОВ НИШ ОТОПЛЕНИЯ. 05. ОБМАЗКА РАСТВОРОМ КОРОБОК, НАЛИЧНИКОВ И ПЛИНТУСОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПРОСТАЯ				УЛУЧШЕННАЯ	
			ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		ПО ДЕРЕВУ		ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	
			СТЕН	ПОТОЛКОВ	СТЕН	ПОТОЛКОВ	СТЕН	ПОТОЛКОВ
			15-60-1	15-60-2	15-60-3	15-60-4	15-60-5	15-60-6
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	56.6	59.3	59.4	63	64	67.2
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	4.23	4.23	4.97	4.97	4.25	4.25
РАСТВОРОНАСОС, 1 м ³ /ч	700036	МАШ.-Ч	4.1	4.1	4.8	4.8	4.1	4.1
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.39	0.39	0.52	0.52	0.45	0.45
ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1,6x25 мм	101-0162	Т			0.0007	0.00074		
ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	101-0219	Т			0.77	0.83		
СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ №5 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	101-0874	м ²	2.64	2.64	2.64	2.64	5.28	5.28
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	м ³	0.04				0.2	0.11
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:2,5	(402-0051)	м ³	1.4	1.43	1.51	1.62	1.58	1.71
ДРАНЬ ШТУКАТУРНАЯ ДЛИНОЙ 800-1000 мм, ШИРИНОЙ 19-22 мм, ТОЛЩИНОЙ 4 мм	610-2008	1000 ШТ.			0.4	0.42		
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.12	0.12	2.98	2.85	0.37	0.25
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.02	0.02	0.45	0.43	0.06	0.04
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	41.6	47.4	48.1	50.4	54	57.1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	7.36	7.36	8.68	8.68	7.42	7.42
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	3.69	3.69	4.34	4.34	3.71	3.71
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.12	0.12	2.98	2.85	0.37	0.25
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	49.08	54.88	59.76	61.93	61.79	64.77
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	7.6	7.6	38.93	41.19	15.21	15.21
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.42	0.42	8.99	9.62	0.84	0.84

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	УЛУЧШЕННАЯ		ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ			
			ПО ДЕРЕВУ		ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		ПО ДЕРЕВУ	
			СТЕН	ПОТОЛКОВ	СТЕН	ПОТОЛКОВ	СТЕН	ПОТОЛКОВ
			15-60-7	15-60-8	15-60-9	15-60-10	15-60-11	15-60-12
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	71	75	101	106	107	114
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	5.06	5.06	4.27	4.32	5.4	5.36
РАСТВОРОНАСОС, 1 м ³ /ч	700036	МАШ.-Ч	4.8	4.8	4.1	4.1	4.8	4.8
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.79	0.79	0.52	0.66	1.83	1.7
ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1,6X25 ММ	101-0162	Т	0.00078	0.00083			0.00078	0.00083
ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	101-0219	Т	0.85	0.94			1.06	1.18
СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	101-0874	М ²	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	М ³	0.23	0.17	0.26	0.14	0.34	0.21
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:2,5	(402-0051)	М ³	1.75	1.87	2.12	2.3	2.07	2.3
ДРАНЬ ШТУКАТУРНАЯ ДЛИНОЙ 800-1000 ММ, ШИРИНОЙ 19-22 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	610-2008	1000 ШТ.	0.4	0.42			0.4	0.42
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	3.35	2.6	0.37	0.25	4.34	2.48
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.5	0.39	0.06	0.04	0.65	0.37
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	60.3	63.8	66	70	69	74
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	8.95	8.95	7.49	7.63	9.99	9.86
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	4.42	4.42	3.73	3.77	4.73	4.69
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	3.35	2.6	0.37	0.25	4.34	2.48
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	72.6	75.35	73.86	77.88	83.33	86.34
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	49.14	52.37	15.21	15.21	55.86	60.05
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	10.21	11.14	0.84	0.84	12.28	13.5

ТАБЛИЦА 15-61. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ

СОСТАВ РАБОТ: 01. НАБИВКА ПОЛОС ШТУКАТУРНОЙ СЕТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЙ. 02. НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА НА ПОВЕРХНОСТИ С РАЗРАВНИВАНИЕМ И ЗАТИРКОЙ НАКРЫВОЧНОГО СЛОЯ. 03. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТКОСОВ НИШ ОТОПЛЕНИЯ. 04. ОБМАЗКА РАСТВОРОМ КОРОБОК, НАЛИЧНИКОВ И ПЛИНТУСОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПРОСТОЕ		УЛУЧШЕННОЕ		ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ	
			СТЕН	ПОТОЛКОВ	СТЕН	ПОТОЛКОВ	СТЕН	ПОТОЛКОВ
			15-61-1	15-61-2	15-61-3	15-61-4	15-61-5	15-61-6
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	65	68	74	75	117	123
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	5.05	5.05	5.17	5.17	5.26	5.26
РАСТВОРОНАСОС, 1 м ³ /ч	700036	МАШ.-Ч	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.05	1.05	1.44	1.44	1.7	1.7
СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	101-0874	м ²	2.77	2.77	5.54	5.54	5.54	5.54
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	м ³	1.51	1.5	1.87	1.92	2.5	2.57
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.12	0.12	0.4	0.26	0.4	0.26
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.02	0.02	0.06	0.04	0.06	0.04
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	52	54.4	60.3	61.9	98.8	105
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	9.04	9.04	9.43	9.43	9.69	9.69
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	4.41	4.41	4.52	4.52	4.6	4.6
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.12	0.12	0.4	0.26	0.4	0.26
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	61.16	63.56	70.13	71.59	108.89	114.95
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	7.98	7.98	15.96	15.96	15.96	15.96
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.44	0.44	0.89	0.89	0.89	0.89

**ТАБЛИЦА 15-62. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ
(КОГДА ОСТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НЕ ОШТУКАТУРИВАЮТСЯ)**

СОСТАВ РАБОТ: 01. НАБИВКА ПОЛОС ШТУКАТУРНОЙ СЕТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЙ. 02. НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА НА ПОВЕРХНОСТИ С РАЗРАВНИВАНИЕМ И ЗАТИРКОЙ НАКРЫВОЧНОГО СЛОЯ. 03. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТКОСОВ НИШ ОТОПЛЕНИЯ. 04. ОБМАЗКА РАСТВОРОМ КОРБОК, НАЛИЧНИКОВ И ПЛИНТУСОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПРОСТОЕ	УЛУЧШЕННОЕ	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ
			15-62-1	15-62-2	15-62-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	67.2	76.8	121
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	5.45	5.57	5.66
РАСТВОРОНАСОС, 1 м ³ /ч	700036	МАШ.-Ч	5.1	5.1	5.1
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.05	1.44	1.7
СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ №5 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	101-0874	м ²	2.64	5.28	5.28
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	м ³	0.04	0.2	0.26
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:2,5	(402-0051)	м ³	1.4	1.58	2.12
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.12	0.37	0.37
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.02	0.06	0.06
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	53.8	62.8	103
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	9.72	10.11	10.37
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	4.76	4.87	4.95
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.12	0.37	0.37
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	63.64	73.28	113.74
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	7.6	15.21	15.21
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.42	0.84	0.84

ТАБЛИЦА 15-63. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ (КОГДА ОСТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НЕ ОШТУКАТУРИВАЮТСЯ)

СОСТАВ РАБОТ: 01. НАБИВКА ПОЛОС ШТУКАТУРНОЙ СЕТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЙ. 02. НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА НА ПОВЕРХНОСТИ С РАЗРАВНИВАНИЕМ И ЗАТИРКОЙ НАКРОВОЧНОГО СЛОЯ. 03. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТКОСОВ НИШ ОТОПЛЕНИЯ. 04. ОБМАЗКА РАСТВОРОМ КОРБОК, НАЛИЧНИКОВ И ПЛИНТУСОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПРОСТОЕ	УЛУЧШЕННОЕ	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ
			15-63-1	15-63-2	15-63-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	78	88.8	140
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	6.25	6.37	6.46
РАСТВОРОНАСОС, 1 м ³ /ч	700036	МАШ.-Ч	5.9	5.9	5.9
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.05	1.44	1.7
СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	101-0874	м ²	2.77	5.54	5.54
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	м ³	1.51	1.87	2.5
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.12	0.4	0.4
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.02	0.06	0.06
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	57.9	72.4	119
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	11.08	11.47	11.73
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	5.45	5.56	5.64
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.12	0.4	0.4
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	69.1	84.27	131.13
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	7.98	15.96	15.96
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.44	0.89	0.89

ТАБЛИЦА 15-64. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ С ЧАСТИЧНОЙ ПРИБИВКОЙ ДРАНИ (ПО ДЕРЕВЯННЫМ ЩИТАМ). 02. НАБИВКА ПОЛОС ШТУКАТУРНОЙ СЕТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЙ. 03. НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА НА ПОВЕРХНОСТИ С РАЗРАВНИВАНИЕМ И ЗАТИРКОЙ НАКРЫВОЧНОГО СЛОЯ. 04. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТКОСОВ НИШ ОТОПЛЕНИЯ. 05. ОБМАЗКА РАСТВОРОМ КОРОБОК, НАЛИЧНИКОВ И ПЛИНТУСОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТЕН		ПОТОЛКОВ	
			15-64-1	15-64-2		
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	37		45	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.22		0.26	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.66		0.79	
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	М ³	0.6		0.7	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	26.8		31.7	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.66		0.79	
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.2		0.24	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	27.46		32.49	

04. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ

ТАБЛИЦА 15-65. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ

СОСТАВ РАБОТ: 01. НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА НА ПОВЕРХНОСТИ С РАЗРАВНИВАНИЕМ И ЗАТИРКОЙ НАКРЫВОЧНОГО СЛОЯ. 02. ВЫТЯГИВАНИЕ ТЯГ И ВЫДЕЛКА ПАДУГ С РАЗДЕЛКОЙ УГЛОВ (ГРАФЫ 4-7). 03. НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ (ГРАФЫ 8, 9).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ		УСТРОЙСТВО НИЖНИХ ЗАГЛУШИН	ВЫТЯГИВАНИЕ ТЯГ И ПАДУГ ПРИ УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ	
			ПЛОСКИХ	КРИВОЛИНЕЙНЫХ		ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	ПО ДЕРЕВУ
			15-65-1	15-65-2	15-65-3	15-65-4	15-65-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	179	380	264	53	53
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.17	1.17	0.95	0.35	0.26
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	3.54	3.54	2.88	1.05	0.79
ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	101-0219	Т				0.82	0.61
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3	(402-0036)	М ³			3.5		
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	М ³	0.1	0.1			
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:2,5	(402-0051)	М ³	4.3	4.3		0.6	0.7
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.			6.08	0.12	
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.			0.91	0.02	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	139	319	230	46	46
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	3.54	3.54	2.88	1.05	0.79
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	1.06	1.06	0.86	0.32	0.24
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.			6.08	0.12	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	142.54	322.54	238.96	47.17	46.79
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.				26.24	19.52
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.				8.09	6.01

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ВЫТЯГИВАНИЕ ТЯГ И ПАДУГ		НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ	
			ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ		СТЕН	ПОТОЛКОВ
			ПО КАМНЮ И БЕ- ТОНУ	ПО ДЕРЕВУ		
			15-65-6	15-65-7	15-65-8	15-65-9
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	77	77	37	46
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.21	0.35		
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	3.67	1.05		
ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	101-0219	Т	1.26	0.67		
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0051)	М ³	0.65	0.8		
ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:2,5						
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.25			
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.04			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	67	67	26	31.2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	3.67	1.05		
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	1.1	0.32		
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.25			
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	70.92	68.05	26	31.2
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	40.32	21.44		
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	12.42	6.61		

ТАБЛИЦА 15-66. УСТРОЙСТВО НАЛИЧНИКОВ ТЯНУТЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ВЫТЯГИВАНИЕ НАЛИЧНИКОВ С РАЗДЕЛКОЙ УГЛОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПРОЕКЦИИ НА СТЕНУ ТЯНУТЫХ НАЛИЧНИКОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	15-66-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	653
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.42
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	7.34
ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1,6X25 ММ	101-0162	Т	0.05
ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	101-0219	Т	3.8
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0051)	М ³	6.1
ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:2,5			
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	16.12
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	2.42
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	564
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	7.34
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	2.2
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	16.12
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	587.46
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	149.15
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	39.76

ТАБЛИЦА 15-67. ОБИВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01. СОРТИРОВКА, РАСКРОЙ И НАРЕЗКА ПО РАЗМЕРУ. 02. ПРИБИВКА ГВОЗДЕЙ.
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ИЗОЛЯЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ	ДРАНЬЮ ПО ДЕРЕВЯННЫМ НЕОДРАНКОВАН- НЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ
			15-67-1	15-67-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	5.6	30.7
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.04	0.04
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.13	0.13
ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1,6X25 ММ	101-0162	Т	0.0003	0.0041
МАТЕРИАЛЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	(104-9290)	м ²	104	
ДРАНЬ ШТУКАТУРНАЯ ДЛИНОЙ 800-1000 ММ, ШИРИНОЙ 19-22 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	610-2008	1000 ШТ.		2.64
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	3.5	18.9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.13	0.13
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.04	0.04
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	3.63	19.03
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	0.17	43.87
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.01	6.43

05. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК

ТАБЛИЦА 15-68. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК

СОСТАВ РАБОТ: 01. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. 02. ОБЕРТЫВАНИЕ ПРОВОЛОЧНОЙ СЕТКОЙ БАЛОК И КОСОУРОВ (ГРАФЫ 2-4).

03. НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА НА ПОВЕРХНОСТИ С РАЗРАВНИВАНИЕМ И ЗАТИРКОЙ НАКРЫВОЧНОГО СЛОЯ. 04. ВЫТЯГИВАНИЕ ТЯГ (ГР. 4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ МАРША ИЛИ ПЛОЩАДКИ (ПОЭТАЖНО)

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	УЛУЧШЕННОЕ		ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ	
			БЕЗ ОТДЕЛКИ КО- СОУРОВ И БАЛОК	С ОТДЕЛКОЙ КОСОУРОВ И БАЛОК БЕЗ ТЯГ	БЕЗ ТЯГ	С ОТДЕЛКОЙ КОСО- УРОВ И БАЛОК С ТЯГАМИ
			15-68-1	15-68-2	15-68-3	15-68-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	82	117	171	232
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	5.79	4.05	3.55	1.34
РАСТВОРОНАСОС. 1 м ³ /ч	700036	МАШ.-Ч	5.23	3.1	2.6	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.7	2.88	2.88	4.06
ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	101-0219	Т				1.08
СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	101-0874	м ²		27	27	27
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	м ³	0.5	0.7	0.7	0.4
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:2:5	(402-0051)	м ³	3	3.2	3.2	3.9
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.				0.29
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.				0.04
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	63.8	91.2	143	199
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	10.59	8.15	7.3	4.06
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	5.06	3.56	3.12	1.22
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.				0.29
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	74.39	99.35	150.3	203.35
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ) В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.		77.76	77.76	112.32
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.		4.32	4.32	14.97

06. ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ

ТАБЛИЦА 15-69. ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ. 02. ВЫРАВНИВАНИЕ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА), ЗАТИРКА ИЛИ БЕСПЕСЧАНАЯ НАКРЫВКА ПОВЕРХНОСТИ (ГР. 2). 03. ПРОРЕЗКА РУСТОВ (ГР. 4). 04. РАЗДЕЛКА МЕСТ СОПРЯЖЕНИЯ ПЛИТ И ПАНЕЛЕЙ СО СТЕНАМИ И ПЕРЕГОРОДКАМИ (ГРАФЫ 3, 4). 05. ОБМАЗКА РАСТВОРОМ НАЛИЧНИКОВ, ПЛИНТУСОВ И КОРОБОК (ГРАФЫ 1, 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК		ПОТОЛКОВ СБОРНЫХ	
			ПАНЕЛЬНЫХ	ИЗ БЛОКОВ И ПЛИТ	ПАНЕЛЬНЫХ	ИЗ ПЛИТ
			15-69-1	15-69-2	15-69-3	15-69-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	9.7	29.4	6	29.8
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.08	0.12	0.07	0.07
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.24	0.37	0.2	0.2
ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	101-0219	Т		0.03		
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0041)	м ³	0.08	0.38	0.06	0.06
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6						
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.94	4.46	0.84	0.84
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.14	0.67	0.13	0.13
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	6.6	20.6	3.9	23.1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.24	0.37	0.2	0.2
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.07	0.11	0.06	0.06
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.94	4.46	0.84	0.84
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	7.78	25.43	4.94	24.14
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.		0.96		
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.		0.3		

ТАБЛИЦА 15-71. УСТРОЙСТВО КАРКАСА

СОСТАВ РАБОТ: 01. ЗАГОТОВКА АРМАТУРЫ. 02. РАЗМЕТКА РАСПОЛОЖЕНИЯ СТЕРЖНЕЙ. 03. ВЯЗКА УЗЛОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ			
			СТЕН	ПОТОЛКОВ	КОЛОНН	КАРНИЗОВ И ТЯГ
			15-71-1	15-71-2	15-71-3	15-71-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	22.3	41.2	35	58.5
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.22	0.35	0.22	0.35
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.66	1.05	0.66	1.05
КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	101-0797	Т	0.36	0.58	0.36	0.58
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.5	0.74	0.5	0.74
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.08	0.11	0.08	0.11
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	16.8	30.9	26.3	44
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.66	1.05	0.66	1.05
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.2	0.32	0.2	0.32
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.5	0.74	0.5	0.74
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	17.96	32.69	27.46	45.79
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	105.84	170.52	105.84	170.52
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	8.21	13.22	8.21	13.22

08. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ЦЕРЕЗИТОВОЕ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ

ТАБЛИЦА 15-72. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ЦЕРЕЗИТОВОЕ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ С ПРИБИВКОЙ ПОЛОС ШТУКАТУРНОЙ СЕТКИ НА СОПРЯЖЕНИЯХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК С ПЕРЕКРЫТИЯМИ И В УГЛАХ. 02. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНОГО МОЛОКА И НАНЕСЕНИЕ ОБРЫЗГА. 03. НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА НА ПОВЕРХНОСТЬ С РАЗРАВНИВАНИЕМ И ЗАТИРКОЙ НАКРЫВОЧНОГО СЛОЯ. 04. ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ С УСТРОЙСТВОМ ЗАГЛУШИН. 05. ОБМАЗКА РАСТВОРОМ КОРОБОК И НАЛИЧНИКОВ. 06. ПЕРЕМЕШИВАНИЕ ГОТОВОГО РАСТВОРА С ЦЕРЕЗИТОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	15-72-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	73
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	4.33
РАСТВОРОНАСОС, 1 м ³ /ч	700036	МАШ.-Ч	3.9
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.31
СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ №5 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	101-0874	м ²	5.3
ЦЕРЕЗИТ	(101-9510)	Т	0.05
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3	(402-0036)	м ³	2.6
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	0.25
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.04
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	55.5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	7.94
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	3.78
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.25
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	63.69
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ) В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	15.26
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.85

09. ОШТУКАТУРИВАНИЕ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫМ РАСТВОРОМ

ТАБЛИЦА 15-73. ОШТУКАТУРИВАНИЕ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫМ РАСТВОРОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. 02. УСТРОЙСТВО КАРКАСА, НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОЛОЧНОЙ СЕТКИ И ОБМАЗКА СЕТКИ РАСТВОРОМ (ГР. 1). 03. НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА ДЛЯ ОБРЫЗГА, ГРУНТА И НАКРЫВОЧНОГО СЛОЯ С ЗАТИРКОЙ.
04. ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ (ГР. 1). 05. ОБМАЗКА РАСТВОРОМ КОРОБОК, НАЛИЧНИКОВ И ПЛИНТУСОВ (ГР. 1). 06. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ОШТУКАТУРИВАНИЕ	ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ	УСТРОЙСТВО СТЯЖ-	ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ
			СТЕН РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫМ РАСТВОРОМ ПО БЕТОНУ, КАМНЮ ИЛИ КИРПИЧУ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	ТОЛЩИНЫ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ 10 ММ ДОБАВЛЯТЬ	КИ ПОД ПОЛЫ ИЗ РЕНТГЕНОЗАЩИТНОГО РАСТВОРА ПО БЕТОНУ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	ТОЛЩИНЫ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ 12 ММ ДОБАВЛЯТЬ
			15-73-1	15-73-2	15-73-3	15-73-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	224	14	31	9
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	16.42	6.91	6.11	2.1
РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 80 Л/Ч	700037	МАШ.-Ч	14	6	4.6	1.5
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	7.34	2.75	4.59	1.83
ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	101-0253	Т	0.5	0.11	0.34	0.11
КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	101-0797	Т	0.36			
СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	101-0874	м ²	108			
ПРОЧИЕ ВИДЫ ЦЕМЕНТА ДЛЯ РАБОТ, ГДЕ РАСХОД ЦЕМЕНТА УКАЗАН НЕПОСРЕДСТВЕННО В НОРМАХ 4 ЧАСТИ СНИП	101-1357	Т	2.97	0.75	2.25	0.75
ПЕСОК БАРИТОВЫЙ (408-9030)		м ³	4.8	1.2	3.6	1.2
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	3.72	1.36	3.72	1.36
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.56	0.2	0.56	0.2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	159	11.2	22.5	6.3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	27.64	11.45	11.26	4
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	14.38	6.05	5.38	1.86
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	3.72	1.36	3.72	1.36
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	190.36	24.01	37.48	11.66
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	542.14	30.6	92.44	30.6
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	77.21	12.78	38.51	12.78

10. КЕССОННЫЕ ПОТОЛКИ

ТАБЛИЦА 15-74. ШТУКАТУРОВАНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КЕССОНОВ ПЛОЩАДЬ ПРОЕКЦИИ ДО 12 М² ПО РЕБРИСТОМУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМУ ПЕРЕКРЫТИЮ

СОСТАВ РАБОТ: 01. РАЗБИВКА ОСЕЙ. 02. УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНЫХ БАЛОК С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ И УСТАНОВКОЙ КАРКАСА И ПРИШИВКОЙ ПО КАРКАСУ ШТУКАТУРНОЙ СЕТКИ С ОБМАЗКОЙ ЕЕ РАСТВОРОМ. 03. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. 04. УСТАНОВКА МАЯКОВ. 05. НАНЕСЕНИЕ ОБРЫЗГА И ГРУНТА. 06. ВЫТЯГИВАНИЕ ТЯГ. 07. РАЗДЕЛКА УГЛОВ. 08. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ВЫВЕРКА, НАКРЫВКА И ЗАТИРКА. 09. ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ (ГРАФЫ 7-12).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ				
			ПРИ ПЛОЩАДИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ КЕССОНА, М ² , ДО				
			0,8	2	4	6	12
			15-74-1	15-74-2	15-74-3	15-74-4	15-74-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1380	1120	780	680	550
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	3.02	3.02	3.02	2.59	2.16
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	9.17	9.17	9.17	7.86	6.55
КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	101-0797	Т	0.43	0.41	0.37	0.34	0.28
СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	101-0874	М ²	80	76	69	63	52
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	М ³	10.2	10.1	9.5	8.8	7.8
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	17.36	16.12	14.88	13.64	12.4
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	2.6	2.42	2.23	2.05	1.86
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	1210	960	660	575	460
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	9.17	9.17	9.17	7.86	6.55
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	2.75	2.75	2.75	2.36	1.97
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	17.36	16.12	14.88	13.64	12.4
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	1236.53	985.29	684.05	596.5	478.95
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ) В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	356.82	339.42	307.5	281.4	232.08
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	22.6	21.51	19.48	17.83	14.7

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ				
			ПРИ ПЛОЩАДИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ КЕССОНА, м ² , ДО				
			0,8	2	4	6	12
			15-74-6	15-74-7	15-74-8	15-74-9	15-74-10
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	2320	1910	1320	1140	940
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	3.45	3.45	3.45	3.02	2.59
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	10.48	10.48	10.48	9.17	7.86
КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	101-0797	Т	0.43	0.41	0.37	0.34	0.28
СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	101-0874	М ²	80	76	69	63	52
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	М ³	9.1	9	8.5	7.9	7
РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ	(402-9060)	М ³	2.9	2.8	2.6	2.5	2.2
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	23.56	22.32	21.08	19.84	16.12
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	3.53	3.35	3.16	2.98	2.42
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	2040	1650	1140	980	790
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	10.48	10.48	10.48	9.17	7.86
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	3.14	3.14	3.14	2.75	2.36
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	23.56	22.32	21.08	19.84	16.12
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	2074.04	1682.8	1171.56	1009.01	813.98
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	356.82	339.42	307.5	281.4	232.08
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	22.6	21.51	19.48	17.83	14.7

ТАБЛИЦА 15-75. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КЕССОНОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕКЦИИ БОЛЕЕ 12 М² ПО РЕБРИСТОМУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМУ ПЕРЕКРЫТИЮ

СОСТАВ РАБОТ: 01. РАЗБИВКА ОСЕЙ. 02. УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНЫХ БАЛОК С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ И УСТАНОВКОЙ КАРКАСА И ПРИШИВКОЙ ПО КАРКАСУ ШТУКАТУРНОЙ СЕТКИ С ОБМАЗКОЙ ЕЕ РАСТВОРОМ. 03. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. 04. УСТАНОВКА МАЯКОВ. 05. НАНЕСЕНИЕ ОБРЫЗГА И ГРУНТА. 06. ВЫТЯГИВАНИЕ ТЯГ. 07. РАЗДЕЛКА УГЛОВ. 08. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ВЫВЕРКА, НАКРЫВКА И ЗАТИРКА. 09. ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ
			15-75-1	15-75-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	186	290
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	3.93	4.73
РАСТВОРОНАСОС, 1 М ³ /Ч	700036	МАШ.-Ч	3.02	3.02
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	2.75	3.67
КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	101-0797	Т	0.08	0.08
СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	101-0874	М ²	20	20
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	М ³	4.3	3.9
РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ	(402-9060)	М ³		1.1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	2.48	2.48
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.37	0.37
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	144	244
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	7.88	8.8
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	3.46	3.73
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	2.48	2.48
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	154.36	255.28
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	81.12	81.12
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	5.02	5.02

11. СУХАЯ ШТУКАТУРКА

ТАБЛИЦА 15-76. ОБЛИЦОВКА ЛИСТАМИ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИКЛЕИВАНИЕ ЛИСТОВ С РАЗМЕТКОЙ И НАРЕЗКОЙ (ГРАФЫ 1-3). 02. УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ ПОД СУХОЮ ШТУКАТУРКУ (ГР. 4). 03. РАЗМЕТКА И НАРЕЗКА ЛИСТОВ С ПРИБИВКОЙ ИХ ГВОЗДЯМИ (ГР. 4). 04. РАСШИВКА ШВОВ ПОД ОКРАСКУ ГИПСОКЛЕЕВОЙ МАСТИКОЙ (ГРАФЫ 1, 3). 05. ПРОМАЗКА ШВОВ ГИПСОКЛЕЕВОЙ МАСТИКОЙ ПОД ОКЛЕЙКУ (ГРАФЫ 2, 4). 06. ШПАТЛЕВКА И ОКЛЕЙКА ШВОВ ТКАНЬЮ С ОТДЕЛКОЙ ПОД ОКРАСКУ (ГРАФЫ 1, 3). 07. ОБМАЗКА ПЛИНТУСОВ (ГРАФЫ 1, 2, 4). 08. ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАСТИКИ И РАСТВОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ		ДРЕВЕСНО-ВОЛОК- НИСТЫМИ			
			СТЕН	ОТКОСОВ	СТЕН			
			ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД					
			ОКРАСКУ	ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ	ОКРАСКУ	ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ		
			15-76-1	15-76-2	15-76-3	15-76-4		
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	62.3	53.3	152	60		
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.56	2.56	2.56	0.74		
РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 80 Л/Ч	700037	МАШ.-Ч	1.7	1.7	1.7			
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	2.62	2.62	2.62	2.23		
ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1,6X25 ММ	101-0162	Т				0.006		
ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	101-0219	Т	0.49	0.49	0.49	0.07		
МИТКАЛЬ "Т-2" СУРОВАЯ (СУРОВЬЕ) АРТ. 6944	101-0622	10 М	1.71		1.71			
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	102-0025	М ³				0.52		
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:2,5	(402-0051)	М ³	0.06	0.06	0.03	0.03		
ЛИСТЫ ГИПСОВЫЕ, ОБШИВОЧНЫЕ (СУХАЯ ШТУКАТУРКА) ТОЛЩИНОЙ 10-12 ММ	610-1076	М ²	105	105	105	105		
КЛЕЙ КАЗЕИНОВЫЙ	610-1139	Т	0.0048	0.0043	0.0048	0.0003		
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.5	0.5	0.5			
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.08	0.08	0.08			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	45.6	38.4	110	40.9		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	5.09	5.09	5.09	2.23		
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	2.27	2.27	2.27	0.67		
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.5	0.5	0.5			
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	51.19	43.99	115.59	43.13		
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	143.41	130.79	143.41	165.92		
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	23.06	22.09	23.06	22.39		

89 ТАБЛИЦА 15-77. ОБРАБОТКА ШВОВ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ

СОСТАВ РАБОТ: 01. НАКРЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВО-ГИПСОВЫМ РАСТВОРОМ С ЗАГЛАЖИВАНИЕМ НАКРЫВКИ ПОД ОКРАСКУ.
02. ПОСТАНОВКА НА СТЫКАХ ЛИСТОВ ГОТОВЫХ РАСКЛАДОВ С ПРИРЕЗКОЙ И ПРИБИВКОЙ ИХ. 03. ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАСТИКИ И РАСТВОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПОСТАНОВКОЙ РАСКЛАДОВ
			15-77-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ. -Ч	5.2
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ. -Ч	0.04
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.13
ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1,6X25 ММ	101-0162	Т	0.001
ШТАПИКИ	610-2009	М	210
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	3.4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	0.13
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.04
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	3.53
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ) В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	44.65
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	6.35

12. ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД ФАКТУРУ ШАГРЕНЬ

ТАБЛИЦА 15-78. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД МЕЛКОЗЕРНИСТУЮ ФАКТУРУ ШАГРЕНЬ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. 02. ОГРУНТОВКА ЭМУЛЬСИЕЙ ПВА. 03. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛАТЕКСНО-МЕЛОВОГО СОСТАВА.

04. НАНЕСЕНИЕ 2-Х СЛОЕВ ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТЕН		ПОТОЛКОВ	
			15-78-1		15-78-2	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	10.6		15	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.52		0.52	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.57		1.57	
МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	101-0620	Т	0.092		0.092	
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т	0.005		0.005	
ЛАТЕКС СКС-65 ГП	610-1049	Т	0.01		0.01	
ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ГОМОПОЛИМЕРНАЯ ГРУБОДИСПЕРСНАЯ ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ (ЭМУЛЬСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ)	610-1113	Т	0.004		0.004	
КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ)	610-1117	Т	0.001		0.001	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.01		0.01	
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	7.9		11.3	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	1.57		1.57	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.47		0.47	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.01		0.01	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	9.48		12.88	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	31.5		31.5	
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	5.92		5.92	

РАЗДЕЛ 03. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

01. УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ

ТАБЛИЦА 15-101. УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ, РЕЛЬЕФНЫХ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА (ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И Т.П.)

СОСТАВ РАБОТ: 01. ПРОВЕСКА ОСЕЙ ЛИНИЙ УСТАНОВКИ. 02. РАЗМЕТКА МЕСТ УСТАНОВКИ. 03. ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ. 04. ПОСТАНОВКА ПРОБОК. 05. ЗАБИВКА ГВОЗДЕЙ И КРЮЧЬЕВ. 06. СБОРКА, УСТАНОВКА НА МЕСТО И КРЕПЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ. 07. ЗАДЕЛКА ШВОВ И РАЗДЕЛКА УГЛОВ. 08. ИСПРАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ. 09. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА. 10. НАСЕЧКА НОЖОМ И СМАЧИВАНИЕ ВОДОЙ МЕСТА УСТАНОВКИ И ТЫЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М ДЕТАЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ВЫСОТОЙ, мм, до			
			100	250	500	750
			15-101-1	15-101-2	15-101-3	15-101-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	26	57	97	156
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.12	0.35	1.02	1.57
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.35	1.07	3.1	4.77
ДЕТАЛИ	(203-9001)	М	101	101	101	101
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.3	2.98	6.94	7.94
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.05	0.45	1.04	1.19
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	19.5	41.1	70.4	114.7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.35	1.07	3.1	4.77
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.11	0.32	0.93	1.43
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.3	2.98	6.94	7.94
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	20.15	45.15	80.44	127.41

02. УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ШТУЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ

ТАБЛИЦА 15-102. УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ШТУЧНЫХ РОЗЕТОК (КЕССОННЫХ, ПОТОЛОЧНЫХ КРУГЛЫХ, МНОГОГРАННЫХ ПРОСТОГО, СРЕДНЕГО И СЛОЖНОГО РИСУНКОВ)

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ДЕТАЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ДИАМЕТРОМ, ММ. ДО			
			250	500	750	1750
			15-102-1	15-102-2	15-102-3	15-102-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	0.56	1.15	1.97	4.12
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч			0.01	0.03
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.		0.01	0.03	0.09
ДЕТАЛИ	(203-9002)	ШТ.	1	1	1	1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.01	0.07	0.14	0.51
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.		0.01	0.02	0.08
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	0.39	0.82	1.46	3.05
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.		0.01	0.03	0.09
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.			0.01	0.03
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.01	0.07	0.14	0.51
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	0.4	0.9	1.63	3.65

ТАБЛИЦА 15-103. УСТАНОВКА НА КОЛОННАХ ГИПСОВЫХ ШТУЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ДЕТАЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КАПИТЕЛЕЙ				БАЗ ГЛАД- КИХ ПРЯМО- УГОЛЬНЫХ ИЛИ КРУГ- ЛЫХ	
			ИОНИЧЕСКИХ ГЛАДКИХ И ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, ДОРИЧЕСКИХ И ТОСКАН- СКИХ		КОРИНФСКИХ СБОРНЫХ		500	500
			ВЫСОТОЙ, мм, до					
			500	750	500	1000	2000	500
			15-103-1	15-103-2	15-103-3	15-103-4	15-103-5	15-103-6
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	4.34	5.54	9.24	16.2	29.3	1.74
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.01	0.03	0.02	0.04	0.1	0.01
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.03	0.08	0.05	0.12	0.29	0.03
ДЕТАЛИ	(203-9002)	ШТ.	1	1	1	1	1	1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.27	0.52	0.43	1.14	3.99	0.22
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.04	0.08	0.06	0.17	0.6	0.03
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	3.16	4.09	7.09	12.6	23.1	1.25
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.03	0.08	0.05	0.12	0.29	0.03
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.01	0.02	0.02	0.04	0.09	0.01
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.27	0.52	0.43	1.14	3.99	0.22
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	3.46	4.69	7.57	13.86	27.38	1.5

ТАБЛИЦА 15-104. УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ШТУЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ДЕТАЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ШИШЕК ГЛАДКИХ И ОРНАМЕНТИ- РОВАННЫХ	СУХАРЕЙ ГЛАДКИХ И ОРНАМЕН- ТИРОВАННЫХ		КРОНШТЕЙНОВ И МОДУЛЬОНОВ ГЛАДКИХ	
			ВЫСОТОЙ ДО 200 ММ	ДЛИНОЙ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ, ММ, ДО			
				250	400	200	400
				15-104-1	15-104-2	15-104-3	15-104-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	0.98	0.4	0.6	0.44	0.81
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч					
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.			0.01		0.01
ДЕТАЛИ	(203-9002)	ШТ.	1	1	1	1	1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.01	0.09	0.19	0.07	0.12
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.		0.01	0.03	0.01	0.02
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	0.78	0.27	0.52	0.31	0.58
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.			0.01		0.01
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.					
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.01	0.09	0.19	0.07	0.12
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	0.79	0.36	0.72	0.38	0.71

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 15-104

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КРОНШТЕЙНОВ И МОДУЛЬОНОВ ГЛАДКИХ		РЕШЕТОК ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ		ВАЗ ГЛАДКИХ
			ДЛИНОЙ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ, ММ, ДО		ПЛОЩАДЬЮ, М ² , ДО		ВЫСОТОЙ, ММ, ДО
			750	1100	0.1	0.5	500
			15-104-6	15-104-7	15-104-8	15-104-9	15-104-10
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1.5	2.25	0.4	1.2	0.99
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.01	0.03			0.01
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.03	0.1	0.01	0.01	0.03
ДЕТАЛИ	(203-9002)	ШТ.	1	1	1	1	1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.25	0.48	0.01	0.09	0.09
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.04	0.07		0.01	0.01
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	1.08	1.63	0.27	0.87	0.72
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.03	0.1	0.01	0.01	0.03
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.01	0.03			0.01
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.25	0.48	0.01	0.09	0.09
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	1.36	2.21	0.29	0.97	0.84

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ВАЗ ГЛАДКИХ		ГЕРБОВ		
			ВЫСОТОЙ, ММ, ДО				
			1000	1350	750	1000	1500
			15-104-11	15-104-12	15-104-13	15-104-14	15-104-15
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1.4	1.8	2.63	3.4	4.7
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.03	0.03	0.01	0.03	0.04
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.08	0.1	0.04	0.08	0.12
ДЕТАЛИ	(203-9002)	ШТ.	1	1	1	1	1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.25	0.25	0.1	0.19	0.35
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.04	0.04	0.02	0.03	0.05
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	1.03	1.28	2.04	2.6	3.62
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.08	0.1	0.04	0.08	0.12
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.02	0.03	0.01	0.02	0.04
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.25	0.25	0.1	0.19	0.35
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	1.36	1.63	2.18	2.87	4.09

03. УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНЫХ ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ

ТАБЛИЦА 15-105. УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ПОГОННЫХ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ И РЕЛЬЕФНЫХ ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М ДЕТАЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И Т.П.				ПОРУЧНЕЙ И ТЕТИВ ЛЮ- БОГО ПРОФИЛЯ	
			ВЫСОТОЙ, ММ, ДО					
			100	250	500	750	БЕЗ ОРНА- МЕНТА	С ОРНАМЕН- ТОМ
			15-105-1	15-105-2	15-105-3	15-105-4	15-105-5	15-105-6
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	39	79.8	134	207	116	160
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.27	0.69	2.12	3.19	1.96	2.36
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.83	2.1	6.42	9.69	5.96	7.15
ДЕТАЛИ	(203-9001)	М	101	101	101	101	101	101
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.99	4.84	8.68	12.4	32.98	32.98
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.15	0.73	1.3	1.86	4.95	4.95
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	29.2	58.1	97.4	152	86	128
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.83	2.1	6.42	9.69	5.96	7.15
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.25	0.63	1.93	2.91	1.79	2.15
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.99	4.84	8.68	12.4	32.98	32.98
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	31.02	65.04	112.5	174.09	124.94	168.13

04. УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНЫХ ШТУЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ

ТАБЛИЦА 15-106. УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНЫХ ШТУЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ДЕТАЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	РОЗЕТОК КЕС-	БАЛЯСИН КРУГЛЫХ ГЛАДКИХ И ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, БУТЫЛОЧНЫХ ИЛИ С ПЕРЕХВАТОМ БЕЗ ОРНАМЕНТА			
			СОННЫХ	РЯДОВЫХ		УГЛОВЫХ	
			ДИАМЕТРОМ	ВЫСОТОЙ, мм, до			
			ДО 250 мм	650	1100	650	1100
			15-106-1	15-106-2	15-106-3	15-106-4	15-106-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	0.84	0.52	0.79	1.12	1.5
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч		0.02	0.03	0.02	0.03
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.		0.07	0.08	0.07	0.08
ДЕТАЛИ	(203-9002)	ШТ.	1	1	1	1	1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.01	0.01	0.01	0.04	0.07
В ТОМ ЧИСЛЕ							
· ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.				0.01	0.01
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	0.58	0.38	0.58	0.83	1.1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.		0.07	0.08	0.07	0.08
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.		0.02	0.02	0.02	0.02
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.01	0.01	0.01	0.04	0.07
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	0.59	0.46	0.67	0.94	1.25

ТАБЛИЦА 15-107. УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНЫХ ДЕТАЛЕЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ДЕТАЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КАПИТЕЛЕЙ НА КОЛОН- НАХ ГЛАДКИХ И ОРНА- МЕНТИРОВАННЫХ ДОРИЧЕСКИХ, ТОСКАН- СКИХ		КАПИТЕЛЕЙ НА КОЛОННАХ СБОР- НЫХ			БАЗ НА	ШИШЕК
								КОЛОННАХ	ГЛАДКИХ И
								ГЛАДКИХ	ОРНАМЕН-
			ВЫСОТОЙ, ММ, ДО					ТИРОВАН-	НЫХ
			500	750	500	1000	2000	500	200
			15-107-1	15-107-2	15-107-3	15-107-4	15-107-5	15-107-6	15-107-7
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	5.55	7.36	13	22.7	42.4	2.38	1.35
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.03	0.05	0.03	0.08	0.17	0.03	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.08	0.16	0.08	0.25	0.52	0.08	0.01
ДЕТАЛИ	(203-9002)	ШТ.	1	1	1	1	1	1	1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.38	0.62	1.12	2.26	4.34	0.17	0.01
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.06	0.09	0.17	0.34	0.65	0.03	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	4.09	5.5	9.76	17.8	33.6	1.72	1.08
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.08	0.16	0.08	0.25	0.52	0.08	0.01
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.02	0.05	0.02	0.08	0.16	0.02	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.38	0.62	1.12	2.26	4.34	0.17	0.01
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	4.55	6.28	10.96	20.31	38.46	1.97	1.1

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СУХАРЕЙ ГЛАДКИХ И ОР-КРОНШТЕЙНОВ И МОДУЛЬОНОВ ГЛАДКИХ НАМЕНТИРОВАННЫХ					
			ДЛИНОЙ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ, ММ, ДО					
			250	400	200	400	750	1100
			15-107-8	15-107-9	15-107-10	15-107-11	15-107-12	15-107-13
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	0.44	0.71	0.53	1.04	2	3.12
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч					0.03	0.07
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08	0.2
ДЕТАЛИ	(203-9002)	ШТ.	1	1	1	1	1	1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.09	0.17	0.07	0.12	0.25	0.48
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.01	0.03	0.01	0.02	0.04	0.07
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	0.32	0.53	0.37	0.74	1.44	2.27
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08	0.2
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.					0.02	0.06
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.09	0.17	0.07	0.12	0.25	0.48
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	0.42	0.71	0.45	0.87	1.77	2.95

ТАБЛИЦА 15-108. УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНЫХ ДЕТАЛЕЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ДЕТАЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ВАЗ ГЛАДКИХ			ГЕРБОВ		
			ВЫСОТОЙ, ММ, ДО					
			500	1000	1350	750	1000	1500
			15-108-1	15-108-2	15-108-3	15-108-4	15-108-5	15-108-6
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1.4	1.98	2.48	3.64	4.64	6.51
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.02	0.05	0.07	0.03	0.06	0.08
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.07	0.16	0.2	0.08	0.17	0.25
ДЕТАЛИ	(203-9002)	ШТ.	1	1	1	1	1	1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.09	0.25	0.35	0.14	0.27	0.52
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.01	0.04	0.05	0.02	0.04	0.08
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	1.03	1.44	1.81	2.86	3.61	5.08
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.07	0.16	0.2	0.08	0.17	0.25
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.02	0.05	0.06	0.02	0.05	0.08
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.09	0.25	0.35	0.14	0.27	0.52
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	1.19	1.85	2.36	3.08	4.05	5.85

РАЗДЕЛ 04. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

01. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

ТАБЛИЦА 15-151. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КЛЕЕВАЯ			КАЗЕИНОВАЯ			
			ПРОСТАЯ	УЛУЧШЕННАЯ	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ	УЛУЧШЕННАЯ	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ		
							ПО ШТУКА-ТУРКЕ	ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	ПО ШТУКА-ТУРКЕ
15-151-1	15-151-2	15-151-3	15-151-4	15-151-5	15-151-6	15-151-7			
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	5.7	10.1	59.3	35.6	16.6	64	46
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.03	0.03	0.06	0.04	0.01	0.04	0.03
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.1	0.09	0.18	0.13	0.04	0.12	0.08
КУПОРОС МЕДНЫЙ МАРКИ А	101-0488	Т	0.0004	0.0006	0.001	0.001			
МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	101-0620	Т					0.002	0.026	0.014
МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72 %	101-0623	ШТ.	1	1.5	2.5	2.5			
ПАСТА МЕЛОВАЯ ПМ-1	101-0636	Т	0.022	0.025	0.028	0.028			
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т		0.0021	0.0362	0.0137			
КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	610-1115	Т	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0209	0.0459	0.0334
ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10 % НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	610-1124	Т					0.0003	0.001	0.0006
КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	610-1140	КГ	0.7	0.9	1.2	1.2			
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.		0.12	0.74	0.62	0.09	0.25	0.16
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.		0.02	0.11	0.09	0.01	0.04	0.02
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	4.1	7	42.5	25.8	11.9	46.9	33.8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.1	0.09	0.18	0.13	0.04	0.12	0.08
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.03	0.03	0.05	0.04	0.01	0.04	0.02
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.		0.12	0.74	0.62	0.09	0.25	0.16
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	4.2	7.21	43.42	26.55	12.03	47.27	34.04
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	2.99	4.21	15.1	8.56	7.82	18.43	13.02
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.02	1.15	2.8	1.82	1.19	3.1	2.14

ТАБЛИЦА 15-152. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ИЗВЕСТКОВАЯ			СИЛИКАТНАЯ	
			ПО ШТУКАТУРКЕ	ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	ПО ДЕРЕВУ	ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ	ПО ДЕРЕВУ
			15-152-1	15-152-2	15-152-3	15-152-4	15-152-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	9.2	4.4	3.9	12.9	5.4
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.07	0.07	0.07	0.04	0.03
ИЗВЕСТИЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	101-0253	Т	0.017	0.021	0.017		
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т	0.0016				
КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	610-1115	Т	0.0005	0.0005	0.00054		
КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ: ЗЕЛЕНАЯ И КРАСНАЯ	610-1141	Т				0.03	0.02
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.07				
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.01				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	6.1	3	2.6	9.3	3.7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.07	0.07	0.07	0.04	0.03
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.07				
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	6.24	3.07	2.67	9.34	3.73
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	1.72	1.5	1.26	7.16	4.77
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.39	0.39	0.32	1.07	0.72

ТАБЛИЦА 15-153. СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ СЕГМЕНТНЫХ ФЕРМ (СО ВСЕХ СТОРОН ЗА 2 РАЗА)
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ СЕГМЕНТНЫХ ФЕРМ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	15-153-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	5.7
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.01
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.04
КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ: ЗЕЛЕНАЯ И КРАСНАЯ	610-1141	Т	0.027
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	0.04
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.01
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	4.04
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ) В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	6.45
		РУБ.	0.97

ТАБЛИЦА 15-154. РАЗДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ПО КЛЕЕВОЙ ОКРАСКЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² РАЗДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КИСТЬЮ		ВАЛИКОМ		НАБРЫЗГОМ	
			КОЛИЧЕСТВО ТОНОВ					
			1	2 И БОЛЕЕ	1	2 И БОЛЕЕ	1	2 И БОЛЕЕ
			15-154-1	15-154-2	15-154-3	15-154-4	15-154-5	15-154-6
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	2.6	4.5	3	6	1.9	3.2
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч					0.13	0.26
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.					0.39	0.79
МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	101-0620	Т			0.004	0.01	0.007	0.007
КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	610-1115	Т	0.00048	0.00048	0.002	0.005	0.00085	0.00085
КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	610-1140	КГ	0.02	0.02	0.8	2	0.25	0.25
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	2.4	4.1	2.7	5.4	1.8	3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.					0.39	0.79
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.					0.12	0.24
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	2.4	4.1	2.7	5.4	2.19	3.79
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ) В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.18	0.18	1.46	3.64	0.66	0.66
		РУБ.	0.02	0.02	0.26	0.67	0.18	0.18

02. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК
 ТАБЛИЦА 15-155. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ФАСАДА

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ИЗВЕСТКОВАЯ	СИЛИКАТНАЯ	ЦЕМЕНТНАЯ
			15-155-1	15-155-2	15-155-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	5.8	18.7	9.2
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.16	0.03	0.16
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.5	0.08	0.48
ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	101-0253	Т	0.019		
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	М ³			0.06
КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	610-1115	Т	0.0009		
КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ: ЗЕЛЕНАЯ И КРАСНАЯ	610-1141	Т		0.045	0.087
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.16	0.16	0.05
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.02	0.02	0.01
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	4.3	14.2	6.6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.5	0.08	0.48
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.15	0.02	0.14
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.16	0.16	0.05
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	4.96	14.44	7.13
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	1.51	10.74	20.77
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.38	1.61	3.12

ТАБЛИЦА 15-156. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ
			15-156-1	15-156-2	15-156-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	13.2	12.8	8.8
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.3	0.38	0.3
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.92	1.14	0.92
КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА-17 БЕЛЫЕ	101-0341	Т			0.038
КРАСКИ ХВ-161 ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ ФАСАДНЫЕ МАРОК А, Б	101-0485	Т	0.059		
УАЙТ-СПИРИТ	101-1292	Т	0.01	0.007	
ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ	101-1547	Т		0.079	
ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	113-0032	Т	0.015		
ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	113-0196	Т	0.012		
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	М ³		0.06	0.06
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.42	0.02	0.02
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.06		
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	10.9	10.1	6.5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.92	1.14	0.92
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.28	0.34	0.28
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.42	0.02	0.02
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	12.24	11.26	7.44
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	63.76	173.52	35.91
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	7.71	15.02	3.67

ТАБЛИЦА 15-157. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ФАСАДА

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ИЗВЕСТКОВАЯ	СИЛИКАТНАЯ	ЦЕМЕНТНАЯ
			15-157-1	15-157-2	15-157-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	4.06	13.1	6.45
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.16	0.03	0.16
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.5	0.08	0.48
ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	101-0253	Т	0.019		
КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	610-1115	Т	0.0009		
КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ: ЗЕЛЕНАЯ И И КРАСНАЯ	610-1141	Т		0.045	0.087
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	2.98	9.98	4.64
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.5	0.08	0.48
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.15	0.02	0.14
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	3.48	10.06	5.12
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	1.51	10.74	20.77
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.38	1.61	3.12

ТАБЛИЦА 15-158. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ
			15-158-1	15-158-2	15-158-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	9.24	8.98	6.18
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.3	0.38	0.3
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.92	1.14	0.92
КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА-17 БЕЛЫЕ	101-0341	Т			0.038
КРАСКИ ХВ-161 ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ ФАСАДНЫЕ МАРОК А, Б	101-0485	Т	0.059		
УАЙТ-СПИРИТ	101-1292	Т	0.01	0.007	
ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ	101-1547	Т		0.079	
ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	113-0032	Т	0.015		
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	7.61	7	4.55
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	0.92	1.14	0.92
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.28	0.34	0.28
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	8.53	8.14	5.47
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ) В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	52.26	173.52	35.91
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	6.76	15.02	3.67

ТАБЛИЦА 15-159. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ФАСАДА

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ИЗВЕСТКОВАЯ	СИЛИКАТНАЯ	ЦЕМЕНТНАЯ
			15-159-1	15-159-2	15-159-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	11.6	28.1	18.4
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.21	0.07	0.22
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.63	0.21	0.66
ИЗВЕСТИЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	101-0253	Т	0.019		
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	М ³			0.06
КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	610-1115	Т	0.0009		
КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ: ЗЕЛЕНАЯ И КРАСНАЯ	610-1141	Т		0.045	0.087
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.16	0.16	0.05
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.02	0.02	0.01
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	8.5	21.4	13.3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.63	0.21	0.66
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.19	0.06	0.2
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.16	0.16	0.05
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	9.29	21.77	14.01
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	1.51	10.74	20.77
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.38	1.61	3.12

ТАБЛИЦА 15-160. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ
			15-160-1	15-160-2	15-160-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	19.8	19.2	15.9
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.35	0.43	0.32
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.05	1.31	0.97
КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА-17 БЕЛЫЕ	101-0341	Т			0.038
КРАСКИ ХВ-161 ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ ФАСАДНЫЕ МАРОК А, Б	101-0485	Т	0.059		
УАЙТ-СПИРИТ	101-1292	Т	0.01	0.007	
ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ	101-1547	Т		0.079	
ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	113-0032	Т	0.015		
ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	113-0196	Т	0.012		
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	М ³		0.06	0.06
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	0.42	0.02	0.02
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.06		
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	16.3	15	11.7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	1.05	1.31	0.97
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.32	0.39	0.29
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.42	0.02	0.02
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	17.77	16.33	12.69
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ) В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	63.76	173.52	35.91
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	7.71	15.02	3.67

ТАБЛИЦА 15-161. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ФАСАДА

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ИЗВЕСТКОВАЯ	СИЛИКАТНАЯ	ЦЕМЕНТНАЯ
			15-161-1	15-161-2	15-161-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	8.1	19.7	12.9
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.21	0.07	0.2
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.63	0.21	0.6
ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	101-0253	Т	0.019		
КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	610-1115	Т	0.0009		
КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ: ЗЕЛЕНАЯ И КРАСНАЯ	610-1141	Т		0.045	0.087
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	5.95	15	9.28
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	0.63	0.21	0.6
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.19	0.06	0.18
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	6.58	15.21	9.88
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ) В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	1.51	10.74	20.77
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.38	1.61	3.12

ТАБЛИЦА 15-162. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ
			15-162-1	15-162-2	15-162-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	13.9	13.5	11.1
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.33	0.26	0.32
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1	0.79	0.98
КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА-17 БЕЛЫЕ	101-0341	Т			0.038
КРАСКИ ХВ-161 ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ ФАСАДНЫЕ МАРОК А, Б	101-0485	Т	0.059		
УАЙТ-СПИРИТ	101-1292	Т	0.01	0.007	
ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ	101-1547	Т		0.079	
ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	113-0032	Т	0.015		
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	11.4	10.5	8.2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	1	0.79	0.98
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.3	0.24	0.29
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	12.4	11.29	9.18
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ) В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	52.26	173.52	35.91
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	6.76	15.02	3.67

03. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ

ТАБЛИЦА 15-163. ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПО ДЕРЕВУ				
			СТЕН	ПОТОЛКОВ	ПОЛОВ	ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ	
						ДВЕРНЫХ	ОКОННЫХ
15-163-1	15-163-2	15-163-3	15-163-4	15-163-5			
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	25.5	29.6	21.8	32.5	40.5
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.22	0.35	0.22	0.01	0.01
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.66	1.05	0.68	0.04	0.04
КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25: ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВАТО-БЕЖЕВАЯ	101-0449	Т	0.0262	0.0298	0.0186	0.0244	0.0244
ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	101-0627	Т	0.0084	0.0093	0.0097	0.0015	0.0015
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т	0.005	0.0055	0.005	0.005	0.005
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	610-1185	Т	0.0008	0.0009	0.0009	0.00014	0.00014
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.25	0.25	0.27	0.17	0.17
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	18.3	21.4	15.8	23.2	29
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.66	1.05	0.68	0.04	0.04
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.2	0.32	0.2	0.01	0.01
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.25	0.25	0.27	0.17	0.17
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	19.21	22.7	16.75	23.41	29.21
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	35.04	39.46	30.71	23.54	23.54
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	3.72	4.19	3.21	2.61	2.61

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПО ДЕРЕВУ		ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	
			БЛОКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ		СТЕН	ПОТОЛКОВ
			ДВЕРНЫХ	ОКОННЫХ		
			15-163-6	15-163-7	15-163-8	15-163-9
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	10.4	14.2	19.2	20.8
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч			0.26	0.45
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.01	0.01	0.79	1.36
КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25: ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВАТО-БЕЖЕВАЯ	101-0449	Т	0.0093	0.0093	0.0267	0.0302
ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	101-0627	Т			0.0103	0.0119
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т			0.005	0.0055
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.09	0.09	0.22	0.17
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.01	0.01	0.03	0.03
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	7.5	10.3	13.5	14.8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.01	0.01	0.79	1.36
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.			0.24	0.41
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.09	0.09	0.22	0.17
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	7.6	10.4	14.51	16.33
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	7.59	7.59	37.15	42.31
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.83	0.83	3.86	4.39

ТАБЛИЦА 15-164. ПРОСТАЯ ОКРАСКА БЕЛЛАМИ
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПО ДЕРЕВУ			
			СТЕН	ПОТОЛКОВ	ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ	
					ДВЕРНЫХ	ОКОННЫХ
15-164-1	15-164-2	15-164-3	15-164-4			
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	25.5	29.6	32.5	40.5
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.22	0.35	0.01	0.01
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.66	1.05	0.04	0.04
БЕЛИЛА ГУСТОТЕРТЫЕ ЛИТОПОННЫЕ МА-021	101-0380	Т	0.0311	0.0355	0.0289	0.0289
ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-015: МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	101-0388	Т	0.0008	0.0009	0.00014	0.00014
ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	101-0627	Т	0.0084	0.0093	0.0015	0.0015
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т	0.005	0.0055	0.005	0.005
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	0.25	0.25	0.17	0.17
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.04	0.04	0.03	0.03
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	18.3	21.4	23.2	29
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	0.66	1.05	0.04	0.04
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.2	0.32	0.01	0.01
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.25	0.25	0.17	0.17
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	19.21	22.7	23.41	29.21
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ) В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	40.57	45.86	28.98	28.98
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	4.2	4.75	3.1	3.1

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПО ДЕРЕВУ		ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	
			БЛОКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ		СТЕН	ПОТОЛКОВ
			ДВЕРНЫХ	ОКОННЫХ		
			15-164-5	15-164-6	15-164-7	15-164-8
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	10.4	14.2	19.2	20.8
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч			0.26	0.45
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.01	0.01	0.79	1.36
БЕЛИЛА ГУСТОТЕРТЫЕ ЛИТОПОННЫЕ МА-021	101-0380	Т	0.0128	0.0128	0.0298	0.0339
ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	101-0627	Т			0.0103	0.0119
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т			0.005	0.005
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.09	0.09	0.22	0.17
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.01	0.01	0.03	0.03
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	7.5	12.3	13.5	14.8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.01	0.01	0.79	1.36
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.			0.24	0.41
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.09	0.09	0.22	0.17
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	7.6	12.4	14.51	16.33
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	11.26	11.26	41.58	47.35
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.19	1.19	4.24	4.82

ТАБЛИЦА 15-165. УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПО ДЕРЕВУ					
			СТЕН	ПОТОЛКОВ	ПОЛОВ	ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ		БЛОКОВ, ПОДГОТОВ- ЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОК- РАСКУ
						ДВЕРНЫХ	ОКОННЫХ	
			15-165-1	15-165-2	15-165-3	15-165-4	15-165-5	15-165-6
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	53.2	65.4	46.7	84.3	126	23.4
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.3	0.5	0.35	0.03	0.03	0.01
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.9	1.51	1.05	0.1	0.09	0.03
КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25: ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВАТО-БЕЖЕВАЯ	101-0449	Т	0.025	0.0289	0.0241	0.0246	0.0253	0.0104
КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25: ДЛЯ ПОЛА ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВАЯ, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	101-0459	Т			0.0009			
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т	0.038	0.041	0.054	0.041	0.039	0.007
ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10 % НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	610-1124	Т	0.0091	0.01	0.0116	0.0025	0.0021	
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	610-1185	Т	0.0008	0.0009		0.00014	0.00014	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.25
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.04
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	39.4	48.5	34.8	63.5	96.8	18.3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.9	1.51	1.05	0.1	0.09	0.03
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.27	0.45	0.32	0.03	0.03	0.01
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.25
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	41.17	50.88	36.72	64.47	97.76	18.58
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	53.25	59.49	62.9	37.89	36.95	10.52
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	7.17	7.98	8.6	4.87	4.71	1.24

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПО ДЕРЕВУ	ПО ШТУКАТУРКЕ		ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	
			БЛОКОВ, ПОД- ГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ	СТЕН	ПОТОЛКОВ	СТЕН	ПОТОЛКОВ
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	36.1	46.8	57	31	34
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.01	0.35	0.54	0.3	0.54
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.03	1.05	1.65	0.9	1.65
КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25: ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВАТО-БЕЖЕВАЯ	101-0449	Т	0.0108	0.0183	0.021	0.0183	0.021
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т	0.005	0.051	0.055	0.005	0.005
ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	610-1123	Т		0.0075	0.0089	0.0075	0.0089
ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10 % НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	610-1124	Т		0.0113	0.013	0.0113	0.013
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	610-1185	Т		0.00007		0.00007	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.25	0.62	0.62	0.87	0.87
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.04	0.09	0.09	0.13	0.13
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	28.9	34.8	42.2	23.1	25.4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.03	1.05	1.65	0.9	1.65
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.01	0.32	0.49	0.27	0.49
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.25	0.62	0.62	0.87	0.87
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	29.18	36.47	44.47	24.87	27.92
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	10.26	72.83	83.21	59.46	68.67
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.19	10.32	11.8	8.32	9.62

ТАБЛИЦА 15-166. УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПО ДЕРЕВУ				
			СТЕН	ПОТОЛКОВ	ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ		БЛОКОВ, ПОД- ГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ
					ДВЕРНЫХ	ОКОННЫХ	
			15-166-1	15-166-2	15-166-3	15-166-4	15-166-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	53.2	65.4	84.3	126	23.4
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.3	0.5	0.03	0.03	0.01
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.9	1.51	0.1	0.09	0.03
БЕЛИЛА ГУСТОТЕРТЫЕ ЦИНКОВЫЕ МА-011-1	101-0384	Т	0.0282	0.0322	0.027	0.0282	0.0096
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т	0.038	0.041	0.041	0.039	0.007
ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10 % НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	610-1124	Т	0.0091	0.01	0.0025	0.0021	
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	610-1185	Т	0.0008	0.0009	0.00014	0.00014	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.87	0.87	0.87	0.87	0.25
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.13	0.13	0.13	0.13	0.04
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	39.4	48.5	63.5	96.8	18.3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.9	1.51	0.1	0.09	0.03
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.27	0.45	0.03	0.03	0.01
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.87	0.87	0.87	0.87	0.25
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	41.17	50.88	64.47	97.76	18.58
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	76.06	85.5	59.4	59.74	16.81
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	8.51	9.51	6.13	6.05	1.54

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПО ДЕРЕВУ	ПО ШТУКАТУРКЕ		ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	
			БЛОКОВ, ПОД- ГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ	СТЕН	ПОТОЛКОВ	СТЕН	ПОТОЛКОВ
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	36.1	46.8	57	31	34
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.01	0.35	0.54	0.3	0.54
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.03	1.05	1.65	0.9	1.65
БЕЛИЛА ГУСТОТЕРТЫЕ ЦИНКОВЫЕ МА-011-1	101-0384	Т	0.0102	0.0204	0.0234	0.0204	0.0234
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т	0.005	0.051	0.055	0.005	0.005
ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	610-1123	Т		0.0086	0.0089	0.0086	0.0098
ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10 % НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	610-1124	Т		0.0113	0.013	0.0113	0.013
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	610-1185	Т		0.00007		0.00007	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.25	0.62	0.62	0.87	0.87
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.04	0.09	0.09	0.13	0.13
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	28.9	34.8	42.2	23.1	25.4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.03	1.05	1.65	0.9	1.65
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.01	0.32	0.49	0.27	0.49
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.25	0.62	0.62	0.87	0.87
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	29.18	36.47	44.47	24.87	27.92
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	17.16	91.81	102.11	78.44	89.61
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.53	11.66	12.92	0.50	0.50

ТАБЛИЦА 15-167. ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПО ДЕРЕВУ				
			СТЕН	ПОТОЛКОВ	ПОЛОВ	ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ	
						ДВЕРНЫХ	ОКОННЫХ
15-167-1	15-167-2	15-167-3	15-167-4	15-167-5			
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	77.6	97.8	70.4	135	192
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.39	0.6	0.04	0.04	0.04
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.18	1.83	0.13	0.13	0.13
КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25: ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВАТО-БЕЖЕВАЯ	101-0449	Т	0.025	0.0289	0.0246	0.0246	0.0253
КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25: ДЛЯ ПОЛА ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВАЯ, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	101-0459	Т			0.0009		
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т	0.054	0.059	0.082	0.056	0.059
ОЛИФА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКИ (25 % НАТУРАЛЬНОЙ, 75 % КОМБИНИРОВАННОЙ)	610-1119	Т	0.00955	0.0104	0.0127	0.003	0.0025
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	610-1185	Т	0.0008	0.0009	0.0009		
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	2.11	2.23	2.11	2.23	2.23
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.32	0.33	0.32	0.33	0.33
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	61.4	77.2	55.4	110	158
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	1.18	1.83	0.13	0.13	0.13
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.35	0.55	0.04	0.04	0.04
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	2.11	2.23	2.11	2.23	2.23
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	64.69	81.26	57.64	112.36	160.36
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	60.09	66.9	75.51	43.62	43.85
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	8.19	9.09	10.47	5.73	5.75

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПО ШТУКАТУРКЕ		ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГО- ТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	
			СТЕН	ПОТОЛКОВ	СТЕН	ПОТОЛКОВ
			15-167-6	15-167-7	15-167-8	15-167-9
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	73.1	90.8	52.8	60.3
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.39	0.69	0.39	0.65
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.18	2.1	1.18	1.97
КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25: ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВАТО-БЕЖЕВАЯ	101-0449	Т	0.0183	0.0213	0.0183	0.021
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т	0.079	0.092	0.034	0.037
ОЛИФА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКИ (25 % НАТУРАЛЬНОЙ, 75 % КОМБИНИРОВАННОЙ)	610-1119	Т	0.0119	0.0135	0.0119	0.0135
ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	610-1123	Т	0.0075	0.0088	0.0075	0.0088
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	610-1185	Т	0.0001		0.0001	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	1.98	2.23	1.74	1.98
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.3	0.33	0.26	0.3
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	58.5	72.4	42.2	48
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	1.18	2.1	1.18	1.97
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.35	0.63	0.35	0.59
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	1.98	2.23	1.74	1.98
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	61.66	76.73	45.12	51.95
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	83.82	96.76	70.74	80.53
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	11.97	13.81	10.01	11.38

ТАБЛИЦА 15-168. ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛЛАМИ
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПО ДЕРЕВУ			
			СТЕН	ПОТОЛКОВ	ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ	
					ДВЕРНЫХ	ОКОННЫХ
15-168-1	15-168-2	15-168-3	15-168-4			
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	77.6	97.8	135	192
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.39	0.6	0.04	0.04
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.18	1.83	0.13	0.13
БЕЛИЛА ГУСТОТЕРТЫЕ ЦИНКОВЫЕ МА-011-1	101-0384	Т	0.0282	0.0323	0.027	0.0282
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т	0.054	0.059	0.056	0.059
ОЛИФА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКИ (25 % НАТУРАЛЬНОЙ, 75 % КОМБИНИРОВАННОЙ)	610-1119	Т	0.0095	0.0104	0.003	0.00225
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	610-1185	Т	0.0008	0.009		
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	2.11	2.23	2.23	2.23
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.32	0.33	0.33	0.33
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	61.4	77.2	110	158
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	1.18	1.83	0.13	0.13
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.35	0.55	0.04	0.04
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	2.11	2.23	2.23	2.23
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	64.69	81.26	112.36	160.36
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	83	101.89	65.13	66.03
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	9.54	11.95	6.99	7

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПО ШТУКАТУРКЕ		ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГО- ТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	
			СТЕН	ПОТОЛКОВ	СТЕН	ПОТОЛКОВ
			15-168-5	15-168-6	15-168-7	15-168-8
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	73.1	90.8	52.8	60.3
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.39	0.69	0.39	0.65
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.18	2.1	1.18	1.97
БЕЛИЛА ГУСТОТЕРТЫЕ ЦИНКОВЫЕ МА-011-1	101-0384	Т	0.0204	0.0234	0.0204	0.0234
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т	0.079	0.092	0.034	0.037
ОЛИФА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКИ (25 % НАТУРАЛЬНОЙ, 75 % КОМБИНИРОВАННОЙ)	610-1119	Т	0.0119	0.0135	0.0119	0.0135
ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	610-1123	Т	0.0086	0.0098	0.0086	0.0098
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	610-1185	Т	0.0001		0.0001	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	2.23	2.23	1.74	1.98
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.33	0.33	0.26	0.3
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	58.5	72.4	42.2	48
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	1.18	2.1	1.18	1.97
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.35	0.63	0.35	0.59
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	2.23	2.23	1.74	1.98
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	61.91	76.73	45.12	51.95
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	102.8	117.69	89.72	101.7
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	13.31	15.24	11.35	12.84

ТАБЛИЦА 15-169. ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПО ДЕРЕВУ				ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОР- НЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО- ДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОК- РАСКУ	
			СТЕН	ПОТОЛКОВ	ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ		СТЕН	ПОТОЛКОВ
					ДВЕРНЫХ	ОКОННЫХ		
			15-169-1	15-169-2	15-169-3	15-169-4	15-169-5	15-169-6
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	10.9	15	19.8	26.2	10.9	15
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч			0.01		0.01	0.01
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.01	0.01	0.03	0.01	0.03	0.03
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т	0.016	0.018	0.017	0.018	0.029	0.032
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	8.51	11.8	15.8	20.8	8.52	11.8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.01	0.01	0.03	0.01	0.03	0.03
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.			0.01		0.01	0.01
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	9.04	12.33	16.35	21.33	9.07	12.35
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	4.65	5.23	4.94	5.23	8.43	9.3
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.7	0.78	0.74	0.78	1.26	1.4

ТАБЛИЦА 15-170. РЯДОВАЯ РАЗДЕЛКА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЛЕССИРОВКОЙ ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² РАЗДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТАЕН		ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ	
			15-170-1		15-170-2	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	32.9		28.8	
ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-015: МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	101-0388	Т	0.0024		0.0024	
ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	101-0627	Т	0.0011		0.0011	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	0.12		0.12	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.02		0.02	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	30.4		26.6	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.				
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.12		0.12	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	30.52		26.72	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ) В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	2.72		2.72	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.31		0.31	

ТАБЛИЦА 15-171. ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЛАКОМ И ОКЛЕЙКА ТКАНЯМИ
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЛАКОМ ПО ОГРУНТО- ВАННОЙ ИЛИ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		ОКЛЕЙКА ТКАНЯМИ	
			ЗА 1 РАЗ	ЗА 2 РАЗА	ПОЛОВ	СТЕН
			15-171-1	15-171-2	15-171-3	15-171-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	4.4	11.2	8.4	15.7
ЛАКИ МЕЛАМИННЫЕ МЛ-248 ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ	101-0503	Т	0.011	0.0208		
МИТКАЛЬ "Т-2" СУРОВАЯ (СУРОВЬЕ) АРТ.6944	101-0622	10 М			105	105
КЛЕЙСТЕР ГОТОВЫЙ	101-9763	КГ			24	24
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.1	0.15		
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.02	0.02		
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	3.6	9.2	6.1	11.5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.				
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.				
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.1	0.15		
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	3.7	9.35	6.1	11.5
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	11.66	22.05	695.1	695.1
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.4	2.64	47.25	47.25

ТАБЛИЦА 15-172. МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЛЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (КРОМЕ КРО- ВЕЛЬ) СТАЛЬНЫХ БАЛОК, РЕШЕТОК, ПЕРЕП- ТРУБ ДИАМЕТРОМ ЛЕТОВ, ТРУБ ДИА- БОЛЕЕ 50 ММ И МЕТРОМ МЕНЕЕ Т.П. 50 ММ И Т.П.			
			КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК			
			1	2	15-172-1	15-172-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	8.8	11.1	36.9	64.6
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.22	0.34	0.01	0.01
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.68	1.03	0.04	0.04
ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-015:	101-0388	Т	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ						
КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25:	101-0449	Т	0.021	0.0271	0.0244	0.0244
ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВАТО-БЕЖЕВАЯ						
ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	610-1125	КГ	3.2	3.2	2.7	2.7
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.07	0.07	0.24	0.24
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.01	0.01	0.04	0.04
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	6.4	8.2	26.8	48
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.68	1.03	0.04	0.04
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.2	0.31	0.01	0.01
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.07	0.07	0.24	0.24
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	7.15	9.3	27.08	48.28
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	26.81	31.78	28.08	28.08
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	3.33	3.88	3.41	3.41

ТАБЛИЦА 15-173. ОКРАСКА СУРИКОМ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (КРОМЕ КРОВЕЛЬ)		СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П.	РЕШЕТОК, ПЕРЕП- ЛЕТОВ, РАДИАТО- РОВ, ТРУБ ДИА- МЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П.
			КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК			
			1	2		
			15-173-1	15-173-2	15-173-3	15-173-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	8.8	11.1	36.9	64.6
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.22	0.34	0.01	0.01
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.68	1.03	0.04	0.04
ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-015:	101-0388	Т	0.021	0.0281	0.0253	0.0253
МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ						
ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	610-1125	КГ	3.2	3.2	2.7	2.7
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.1	0.07	0.24	0.24
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.02	0.01	0.04	0.04
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	6.4	8.2	26.8	48
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.68	1.03	0.04	0.04
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.2	0.31	0.01	0.01
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.1	0.07	0.24	0.24
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	7.18	9.3	27.08	48.28
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	20.36	24.01	21.07	21.07
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	2.99	3.51	3.07	3.07

ТАБЛИЦА 15-174. ОКРАСКА КРОВЛИ СУРИКОМ
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² КРОВЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО КРАСОК	
			1	2
			15-174-1	15-174-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	7.1	9.2
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.23	0.36
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.71	1.1
ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-015:	101-0388	Т	0.0238	0.0324
МУНИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ				
ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	610-1125	КГ	3.6	3.6
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.09	0.09
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.01	0.01
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	5.1	6.9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.71	1.1
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.21	0.33
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.09	0.09
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	5.9	8.09
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	22.99	27.41
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	3.36	4

ТАБЛИЦА 15-175. ОКРАСКА СУРИКОМ СТАЛЬНЫХ ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ФАСАДА БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	С ВОДОСТОЧНЫМИ ТРУБАМИ		БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	
			15-175-1		15-175-2	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	7.8		5.9	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч				
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.01			
ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-015:	101-0388	Т	0.0063		0.0047	
МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ						
ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	610-1125	КГ	0.7		0.5	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.06		0.05	
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.01		0.01	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	5.2		4	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.01			
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.				
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.06		0.05	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	5.27		4.05	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	5.33		3.92	
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.77		0.57	

04. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ

ТАБЛИЦА 15-176. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ЭМАЛЕВУЮ ОКРАСКУ (ГРАФЫ 1-3). 02. ПОКРЫТИЕ ИЛИ ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ.
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ ПОКРЫТИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОС- ТИ			ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ		
			СТЕН	ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ		ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАН- НОЙ ПОВЕРХНОСТИ		
				ДВЕРНЫХ	ОКОННЫХ	ЗА 1 РАЗ		
			15-176-1	15-176-2	15-176-3	СТЕН	ПОТОЛКОВ	ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ
			15-176-4	15-176-5	15-176-6			
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	58.2	76	98.8			
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.03	0.03	0.02	5.9	7.3	8.4
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.09	0.09	0.07			
БЕЛИЛА ГУСТОТЕРТЫЕ ЦИНКОВЫЕ МА-011-1	101-0384	Т	0.0045	0.0045	0.0045			
ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-015: МУМΙΑ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	101-0388	Т	0.00072	0.00014	0.00014			
ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	101-0627	Т	0.0105	0.0041	0.0041			
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т	0.038	0.039	0.041			
ЭМАЛЬ МС-17 ПЕСОЧНАЯ	610-1126	Т	0.0052	0.0052	0.0052			
ЛАК МАСЛЯНЫЙ МА-592	610-1127	Т						
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.5	0.25	0.25	0.011	0.011	0.011
В ТОМ ЧИСЛЕ						0.07	0.07	0.07
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.08	0.04	0.04	0.01	0.01	0.01
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	43	56.5	73.8			
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.09	0.09	0.07	4.82	6.04	6.84
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.03	0.03	0.02			
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.5	0.25	0.25			
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	43.59	56.84	74.12	0.07	0.07	0.07
						4.89	6.11	6.91
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	40.96	32.31	32.9	29.5	29.5	29.5
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	4.83	4.06	4.15	4.42	4.42	4.42

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ				
			ЗА 1 РАЗ		ЗА 2 РАЗА		
			ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ	СТЕН	ПОТОЛКОВ	ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ	
						ДВЕРНЫХ	ОКОННЫХ
15-176-7	15-176-8	15-176-9	15-176-10	15-176-11			
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	12.2	14.7	18.2	20.9	30.6
ЛАК МАСЛЯНЫЙ МА-592	610-1127	Т	0.011	0.022	0.022	0.022	0.022
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	10	12	15.1	17.2	25.1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.					
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.					
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	10.07	12.07	15.17	17.27	25.17
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	29.5	58.99	58.99	58.99	58.99
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	4.42	8.85	8.85	8.85	8.85

ТАБЛИЦА 15-177. ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ ИЛИ СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

СОСТАВ РАБОТ: ПОКРЫТИЕ ИЛИ ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПОКРЫТИЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЗА 1 РАЗ			
			СТЕН	ПОТОЛКОВ	ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ	
			15-177-1	15-177-2	ДВЕРНЫХ 15-177-3	ОКОННЫХ 15-177-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	5.9	7.3	8.4	12.2
ЛАК МАСЛЯНЫЙ МА-592	610-1127	Т	0.0128	0.0128	0.0128	0.0128
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.07	0.07	0.07	0.07
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.01	0.01	0.01	0.01
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	4.82	6.04	6.84	10
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.				
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.07	0.07	0.07	0.07
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	4.89	6.11	6.91	10.07
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	34.32	34.32	34.32	34.32
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	5.15	5.15	5.15	5.15

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 15-177

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЗА 2 РАЗА			
			СТЕН	ПОТОЛКОВ	ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ	
			15-177-5	15-177-6	ДВЕРНЫХ 15-177-7	ОКОННЫХ 15-177-8
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	14.7	18.2	20.9	30.6
ЛАК МАСЛЯНЫЙ МА-592	610-1127	Т	0.0255	0.0255	0.0255	0.0255
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.07	0.07	0.07	0.07
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.01	0.01	0.01	0.01
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	12	15.1	17.2	25.1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.				
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.07	0.07	0.07	0.07
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	12.07	15.17	17.27	25.17
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	68.38	68.38	68.38	68.38
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	10.26	10.26	10.26	10.26

ТАБЛИЦА 15-178. ОКРАСКА ПО МЕТАЛЛУ ЗА 1 РАЗ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 02.ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПЕЧНЫМ ЛАКОМ			КУЗБАССКИМ ЛАКОМ	
			СТЕН	ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРО- ЕМОВ И ПЕЧЕЙ	ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРО- ЕМОВ, РЕШЕТОК И ПЕЧНЫХ ТРУБ	СТЕН	ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРО- ЕМОВ И ПЕЧЕЙ
			15-178-1	15-178-2	15-178-3	15-178-4	15-178-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	12.9	16.9	35.7	11	14.4
ЛАКИ КАМЕННОУГОЛЬНЫЕ МАРКИ А	101-0497	Т	0.006	0.006	0.006	0.0045	0.0045
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	9.6	12.9	25.8	8.3	10.9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.					
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.					
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	10.34	13.64	26.54	9.04	11.64
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	1.14	1.14	1.14	0.86	0.86
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.49	0.49	0.49	0.36	0.36

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КУЗБАССКИМ	ОКРАСКА ГРАФИТОМ ЗА 2 РАЗА			ОКРАСКА МЕТА-
			ЛАКОМ	СТЕН	ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРО- ЕМОВ И ПЕЧЕЙ	ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕ- МОВ И РЕШЕТОК	ЛЛИЧЕСКИМ ПО- РОШКОМ РЕШЕ- ТОК ЗА 1 РАЗ
			15-178-6	15-178-7	15-178-8	15-178-9	15-178-10
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	32.3	27.2	35.1	56.2	51.3
ЛАКИ КАМЕННОУГОЛЬНЫЕ МАРКИ А	101-0497	Т	0.0045				
ПУДРА АЛЮМИНИЕВАЯ ПП-2	101-0831	Т					0.0012
УАЙТ-СПИРИТ	101-1292	Т					0.0045
ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	610-1125	КГ					2.7
ГРАФИТ ИЗМЕЛЬЧЕННЫЙ	611-3012	Т		0.007	0.007	0.007	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.74	0.37	0.37	0.37	0.5
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.11	0.06	0.06	0.06	0.08
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	23	19.6	25.2	39.8	39.1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.					
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.					
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.74	0.37	0.37	0.37	0.5
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	23.74	19.97	25.57	40.17	39.6
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	0.86	2.29	2.29	2.29	11.09
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.36	0.34	0.34	0.34	1.59

ТАБЛИЦА 15-179. ОКРАСКА ПО МЕТАЛЛУ ЗА 2 РАЗА

СОСТАВ РАБОТ: 01. ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 02. ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПЕЧНЫМ ЛАКОМ			КУЗБАССКИМ ЛАКОМ		
			СТЕН	ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ И ПЕЧЕЙ	ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ, РЕШЕТОК И ПЕЧНЫХ ТРУБ	СТЕН	ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ И ПЕЧЕЙ	ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ И РЕШЕТОК
			15-179-1	15-179-2	15-179-3	15-179-4	15-179-5	15-179-6
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	21.9	28.8	60.7	17.7	23.1	51.7
ЛАКИ КАМЕННУГОЛЬНЫЕ МАРКИ А	101-0497	Т	0.012	0.012	0.012	0.009	0.009	0.009
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	16.4	21.9	43.8	13.2	17.4	36.8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.						
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	17.14	22.64	44.54	13.94	18.14	37.54
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	2.28	2.28	2.28	1.71	1.71	1.71
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.97	0.97	0.97	0.73	0.73	0.73

05. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ
 ТАБЛИЦА 15-180. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПРОСТАЯ		УЛУЧШЕННАЯ		
			ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ		ПО ШТУКАТУРКЕ		ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ
			СТЕН	ПОТОЛКОВ	СТЕН	ПОТОЛКОВ	
							15-180-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	13.8	15.4	39	49	23.1
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.22	0.3	0.39	0.43	0.35
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.66	0.92	1.18	1.31	1.05
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т	0.005	0.0055	0.051	0.055	0.005
ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	611-3005	КГ	52	52	63	63	63
НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н							
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.17	0.17	0.87	0.87	0.87
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.03	0.03	0.13	0.13	0.13
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	9.9	10.9	28.9	36.1	17.3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.66	0.92	1.18	1.31	1.05
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.2	0.28	0.35	0.39	0.32
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.17	0.17	0.87	0.87	0.87
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	10.73	11.99	30.95	38.28	19.22
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	102.33	102.48	137.04	138.21	123.67
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	15.35	15.37	20.55	20.73	18.55

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	УЛУЧШЕННАЯ		ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ						
			ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕН- НЫМ ПОД ОК- РАСКУ		ПО ШТУКАТУРКЕ		ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ				
			ПОТОЛКОВ		СТЕН	ПОТОЛКОВ	СТЕН	ПОТОЛКОВ			
			15-180-6	15-180-6	15-180-7	15-180-8	15-180-9	15-180-10			
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	26		62.5		81.3		42.2		50.8
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.43		0.43		0.52		0.39		0.52
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.31		1.31		1.57		1.18		1.57
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т	0.0055		0.079		0.092		0.034		0.037
ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	611-3005	КГ	63		63		63		63		63
НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н											
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.87		1.98		2.23		1.74		1.98
В ТОМ ЧИСЛЕ											
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.13		0.3		0.33		0.26		0.3
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	19.4		49.6		64.2		33.2		39.8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	1.31		1.31		1.57		1.18		1.57
В ТОМ ЧИСЛЕ											
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.39		0.39		0.47		0.35		0.47
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.87		1.98		2.23		1.74		1.98
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	21.58		52.89		68		36.12		43.35
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	123.82		145.18		148.96		132.1		132.97
В ТОМ ЧИСЛЕ											
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	18.57		21.77		22.34		19.81		19.94

06. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ

ТАБЛИЦА 15-181. ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ ПОД МРАМОР И ШЕЛК (ГРАФЫ 1-8). 02. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРАФАРЕТОВ.
03. ОКРАСКА С ОТДЕЛКОЙ И НАБИВКОЙ РИСУНКА. 04. ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВОВ И КОЛЕРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПОД МРАМОР		ПОД ШЕЛК КАРТАМИ (КОВРАМИ)				
			КЛЕЕВАЯ	МАСЛЯНАЯ	КЛЕЕВАЯ			МАСЛЯНАЯ	
					КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ				
			1	2	3	1	2		
			15-181-1	15-181-2	15-181-3	15-181-4	15-181-5	15-181-6	15-181-7
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	86.4	136	165	238	379	206	283
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.04	0.39	0.07	0.08	0.09	0.39	0.39
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.13	1.18	0.22	0.24	0.26	1.18	1.18
БЕЛИЛА ГУСТОТЕРТЫЕ ЦИНКОВЫЕ МА-011-1	101-0384	Т		0.022				0.034	0.037
ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-015: МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	101-0388	Т		0.0021				0.0021	0.0021
МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	101-0620	Т	0.04						
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т	0.053	0.095	0.053	0.053	0.053	0.095	0.095
КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	610-1115	Т	0.0034		0.0077	0.0092	0.0104		
ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	610-1125	КГ		22				23	24
ПИГМЕНТ КИСЛОТНЫЙ ЖЕЛТЫЙ	610-1128	Т		0.0011				0.0045	0.005
КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	610-1140	КГ	1.6		2.3	2.5	2.7		
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	1.49	2.98	1.61	1.61	1.61	2.48	2.48
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.22	0.45	0.24	0.24	0.24	0.37	0.37
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	72.5	114	145	212	291	180	251
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.13	1.18	0.22	0.24	0.26	1.18	1.18
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.04	0.35	0.07	0.07	0.08	0.35	0.35
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	1.49	2.98	1.61	1.61	1.61	2.48	2.48
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	74.12	118.16	146.83	213.85	292.87	183.66	254.66
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	18.8	135.75	19.99	20.67	21.25	180.1	191.08
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	3.34	18.09	3	3.1	3.19	23.5	24.84

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПОД ШЕЛК КАРТАМИ (КОВРАМИ)				НАБИВКА ФРИЗА ПО ТРА- ФАРЕТУ	
			МАСЛЯНАЯ		КЛЕЕВАЯ РАЗДЕЛКА ПО ЭСКИЗАМ		КЛЕЕВАЯ	МАСЛЯНАЯ
			КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ					
			3	1	2	3	15-181-12	15-181-13
			15-181-8	15-181-9	15-181-10	15-181-11	15-181-12	15-181-13
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	391	41.8	77	130	221	240
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.39					0.69
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.18					2.1
БЕЛИЛА ГУСТОТЕРТЫЕ ЦИНКОВЫЕ МА-011-1	101-0384	Т	0.04					0.0016
ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-015: МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	101-0388	Т	0.0021					0.0056
МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	101-0620	Т		0.016	0.016	0.016	0.002	
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т	0.095					
КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	610-1115	Т		0.0017	0.0017	0.0017	0.0082	
ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	610-1125	КГ	24					7.3
ПИГМЕНТ КИСЛОТНЫЙ ЖЕЛТЫЙ	610-1128	Т	0.0068					
КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	610-1140	КГ		0.5	0.5	0.5	0.3	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	2.48					
		РУБ.	0.37					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	351	38.8	71.2	125	201	219
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	1.18					2.1
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.35					0.63
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	2.48					
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	354.66	38.8	71.2	125	201	221.1
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ) В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	207.81	1.36	1.36	1.36	3.08	27.17
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	27.03	0.41	0.41	0.41	0.49	3.88

РАЗДЕЛ 05. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

01. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТАБЛИЦА 15-201. ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01. НАРЕЗКА СТЕКОЛ ЧАСТИЧНО. 02. СНЯТИЕ И НАВЕСКА ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОКОННЫХ СТВОРОК, ФРАМУГ И ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОТЕН; РАЗЪЕДИНЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЕ СТВОРОК СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ И ПОЛОТЕН БАЛКОННЫХ БЛОКОВ. 03. ОЧИСТКА ФАЛЬЦЕВ ОТ ГРЯЗИ И КОРРОЗИИ И ЧАСТИЧНАЯ ИХ ПРООЛИФКА. 04. ВСТАВКА СТЕКОЛ НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ (ИЛИ НА ДВОЙНОЙ ЗАМАЗКЕ). 05. УСТАНОВКА ШТАПИКОВ. 06. ПРОТИРКА СТЕКОЛ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОБОК

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ОКОН		ФРАМУГ		
			В ДВА ПЕРЕПЛЕТА		С ОДИНАРНЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ	СО СПАРЕННЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ	С ОДНИМ ПЕРЕПЛЕТОМ
			ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ	ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ			
			15-201-1	15-201-2	15-201-3	15-201-4	15-201-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	40.6	43	21.5	45.2	31.6
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.54	0.56	0.3	0.56	0.32
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.64	1.7	0.92	1.7	0.98
ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛИФЕ	101-0244	Т	0.064	0.068	0.036	0.063	0.043
СТЕКЛО ОКОННОЕ	(101-9882)	м ²	147	156	78	157	87
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.25	0.26	0.12	0.25	0.25
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.04	0.04	0.02	0.04	0.04
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	28	29.68	14.8	31.1	22.1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	1.64	1.7	0.92	1.7	0.98
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.49	0.51	0.28	0.51	0.29
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.25	0.26	0.12	0.25	0.25
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	29.89	31.64	15.84	33.05	23.33
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	29.57	31.42	16.63	29.11	19.87
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	3.39	3.6	1.9	3.33	2.27

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ДВЕРЕЙ БАЛКОННЫХ			
			В ДВА ПОЛОТНА		С ОДИНАРНЫМ ПЕ- РЕПЛЕТОМ	СО СПАРЕННЫМ ПЕ- РЕПЛЕТОМ
			ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ	ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ		
			15-201-6	15-201-7	15-201-8	15-201-9
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	31.4	33.4	16.6	33
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.35	0.47	0.17	0.38
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.07	1.44	0.52	1.14
ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛИФЕ	101-0244	Т	0.043	0.046	0.023	0.043
СТЕКЛО ОКОННОЕ	(101-9882)	М ²	95	101	50	102
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.25	0.26	0.12	0.25
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.04	0.04	0.02	0.04
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	21.9	23.2	11.6	22.8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	1.07	1.44	0.52	1.14
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.32	0.43	0.16	0.34
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.25	0.26	0.12	0.25
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	23.22	24.9	12.24	24.19
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	19.87	21.25	10.63	19.87
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	2.27	2.43	1.22	2.27

ТАБЛИЦА 15-202. ОСТЕКЛЕНИЕ СТЕКЛОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01. НАРЕЗКА СТЕКОЛ ЧАСТИЧНО. 02. СНЯТИЕ И НАВЕСКА ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОКОННЫХ СТВОРОК; РАЗЪЕДИНЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЕ ПОЛОТЕН БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ. 03. ОЧИСТКА ФАЛЬЦЕВ ОТ ГРЯЗИ И КОРРОЗИИ И ЧАСТИЧНАЯ ИХ ПРООЛИФКА. 04. ВСТАВКА СТЕКОЛ НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ (ИЛИ НА ДВОЙНОЙ ЗАМАЗКЕ) И НА ЭЛАСТИЧНОЙ ПРОКЛАДКЕ. 05. УСТАНОВКА ШТАПИКОВ, ЗАЖИМОВ И КЛЯММЕР (В НЕОБХОДИМЫХ СЛУЧАЯХ). 06. ПРОТИРКА СТЕКОЛ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПЛОЩАДИ ОСТЕКЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ И ВИТРИН

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ОКОННЫМ ПРОЧИХ ДВЕРЕЙ		ВИТРИННЫМ НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ	
			НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ	НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ	ДВЕРЕЙ	ВИТРИН С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ
			15-202-1	15-202-2 *	15-202-3	15-202-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	83.7	83.7	141.1	98.5
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.56	0.56	0.86	0.86
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.7	1.7	2.62	2.62
ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛИФЕ	101-0244	Т	0.045			
СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ ВИТРИННОЕ ПОЛИРОВАННОЕ	(101-9470)	М ²			102	102
СТЕКЛО ОКОННОЕ	(101-9882)	М ²	106	106		
ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	610-1003	КГ		51	59	29
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.25	0.25	2.98	1.49
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.04	0.04	0.45	0.22
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	59.7	59.7	80.9	76.3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	1.7	1.7	2.62	2.62
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.51	0.51	0.79	0.79
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.25	0.25	2.98	1.49
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	61.65	61.65	86.5	80.41
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	20.79	54.06	62.54	30.74
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	2.38	8.11	9.38	4.61

ТАБЛИЦА 15-203. ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАРЕЗКА СТЕКОЛ ЧАСТИЧНО. 02.СНЯТИЕ И НАВЕСКА ОКОННЫХ СТВОРОК, ФРАМУГ И ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН;
 РАЗЪЕДИНЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЕ СТВОРОК СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ И ПОЛОТЕН ДВЕРНЫХ БЛОКОВ. 03.ОЧИСТКА ФАЛЬЦЕВ ОТ
 ГРЯЗИ И КОРРОЗИИ И ЧАСТИЧНАЯ ИХ ПРООЛИФКА. 04.ВСТАВКА СТЕКОЛ НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ (ИЛИ НА ДВОЙНОЙ
 ЗАМАЗКЕ). 05.УСТАНОВКА ШТАПИКОВ. 06.ПРОТИРКА СТЕКОЛ.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОБОК

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ОКОН		ФРАМУГ		
			ДВА ПЕРЕПЛЕТА		С ОДИНАРНЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ	СО СПАРЕННЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ	С ОДНИМ ПЕРЕ- ПЛЕТОМ
			ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТО- РОНУ	ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ			
			15-203-1	15-203-2	15-203-3	15-203-4	15-203-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	106	112	56.2	118	82.2
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.69	0.91	0.39	0.74	0.42
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	2.1	2.75	1.19	2.23	1.28
ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛИФЕ	101-0244	Т	0.064	0.068	0.036	0.063	0.043
СТЕКЛО ОКОННОЕ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	(101-9883)	м ²	147	156	78	157	87
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.25	0.26	0.12	0.25	0.25
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.04	0.04	0.02	0.04	0.04
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	72.8	77.2	38.6	54.9	57.5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	2.1	2.75	1.19	2.23	1.28
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.63	0.83	0.36	0.67	0.38
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.25	0.26	0.12	0.25	0.25
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	75.15	80.21	39.91	57.38	59.03
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	29.57	31.42	16.63	29.11	19.87
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	3.39	3.6	1.9	3.33	2.27

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ДВЕРЕЙ БАЛКОННЫХ			
			В ДВА ПОЛОТНА		С ОДИНАРНЫМ ПЕ- РЕПЛЕТОМ	СО СПАРЕННЫМ ПЕ- РЕПЛЕТОМ
			ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ	ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ		
			15-203-6	15-203-7	15-203-8	15-203-9
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	81.6	86.6	43.2	85.8
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.47	0.6	0.25	0.52
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.44	1.83	0.76	1.57
ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛИФЕ	101-0244	Т	0.043	0.046	0.023	0.043
СТЕКЛО ОКОННОЕ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	(101-9883)	М ²	95	101	50	102
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.25	0.26	0.12	0.25
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.04	0.04	0.02	0.04
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	56.9	60.3	28.6	59.3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	1.44	1.83	0.76	1.57
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.43	0.55	0.23	0.47
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.25	0.26	0.12	0.25
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	58.59	62.39	29.48	61.12
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	19.87	21.25	10.63	19.87
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	2.27	2.43	1.22	2.27

ТАБЛИЦА 15-204. ТРОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01. НАРЕЗКА СТЕКОЛ ЧАСТИЧНО. 02. СНЯТИЕ И НАВЕСКА ОКОННЫХ СТОРОК, ФРАМУГ И ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН;
РАЗЪЕДИНЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЕ СТОРОК СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ И ПОЛОТЕН БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ. 03. ОЧИСТКА
ФАЛЬЦЕВ ОТ ГРЯЗИ И КОРРОЗИИ И ЧАСТИЧНАЯ ИХ ПРООЛИФКА. 04. ВСТАВКА СТЕКОЛ НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ (ИЛИ НА
ДВОЙНОЙ ЗАМАЗКЕ). 05. УСТАНОВКА ШТАПИКОВ. 06. ПРОТИРКА СТЕКОЛ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОБОК

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ОКОННЫМ СТЕКЛОМ	
			ОКОН В ДВА СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТА	ДВЕРЕЙ БАЛКОННЫХ В ДВА СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТА
			15-204-1	15-204-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	75	47
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.99	0.56
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	3.01	1.7
ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛИФЕ	101-0244	Т	0.0945	0.0559
СТЕКЛО ОКОННОЕ	(101-9882)	м ²	236	133
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.37	0.32
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.06	0.05
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	40.3	25.5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	3.01	1.7
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.9	0.51
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.37	0.32
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	43.68	27.52
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	43.66	25.83
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	5	2.96

ТАБЛИЦА 15-205. ТРОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

СОСТАВ РАБОТ: 01. НАРЕЗКА СТЕКОЛ ЧАСТИЧНО. 02. СНЯТИЕ И НАВЕСКА ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОКОННЫХ СТВОРОК; РАЗЪЕДИНЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЕ ПОЛОТЕН БАЛКОННЫХ БЛОКОВ. 03. ОЧИСТКА ФАЛЬЦЕВ ОТ ГРЯЗИ И КОРРОЗИИ И ЧАСТИЧНАЯ ИХ ПРООЛИФКА. 04. ВСТАВКА СТЕКОЛ НА ШТАПИКАХ НА ЗАМАЗКЕ (ИЛИ НА ДВОЙНОЙ ЗАМАЗКЕ). 05. УСТАНОВКА ШТАПИКОВ. 06. ПРОТИРКА СТЕКОЛ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОБОК

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	
			ОКОН В ДВА СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТА	ДВЕРЕЙ БАЛКОННЫХ В ДВА СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТА
			15-205-1	15-205-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	195	122
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.3	0.74
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	3.93	2.23
ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛИФЕ	101-0244	Т	0.0945	0.0559
СТЕКЛО ОКОННОЕ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	(101-9883)	М ²	236	133
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.37	0.32
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.06	0.05
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	105	66.3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	3.93	2.23
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	1.18	0.67
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.37	0.32
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	109.3	68.85
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	43.66	25.83
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	5	2.96

ТАБЛИЦА 15-206. ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕКЛА СВ. 4 ДО 6 ММ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАРЕЗКА СТЕКОЛ ЧАСТИЧНО. 02.СНЯТИЕ И НАВЕСКА ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН. 03.ВСТАВКА СТЕКОЛ НА ЭЛАСТИЧНОЙ
ПРОКЛАДКЕ. 04.ПРОТИРКА СТЕКОЛ.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ПЛОЩАДИ ОСТЕКЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	15-206-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	86.5
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.6
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.83
СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 4 М ² , 1 ГРУППЫ, ТОЛЩИНОЙ 7 ММ, МАРКИ М8	101-1266	М ²	106
ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	610-1003	КГ	51
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.25
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.04
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	47.8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	1.83
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.55
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.25
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	49.88
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	474.88
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	86.55

02. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТАБЛИЦА 15-207. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПЛОЩАДИ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОБОК

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТЕКЛОМ ОКОННЫМ		СТЕКЛОМ АРМИРОВАННЫМ		ПЕРЕГОРОДОК	
			УСТАНОВ- ЛЕННЫХ В КОРОБКИ	УСТАНОВ- ЛЕННЫХ БЕЗ КОРОБОК	УСТАНОВ- ЛЕННЫХ В КОРОБКИ	УСТАНОВ- ЛЕННЫХ БЕЗ КОРОБОК	СТЕКЛОМ	
			15-207-1	15-207-2	15-207-3	15-207-4	ОКОННЫМ	АРМИРОВАН- НЫМ
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	25	27.5	40.1	44.1	27.5	44.1
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.28	0.31	0.56	0.6	0.31	0.6
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.86	0.94	1.7	1.83	0.94	1.83
СТЕКЛО АРМИРОВАННОЕ ЛИСТОВОЕ БЕСЦВЕТНОЕ ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ, ГЛАДКОЕ	101-1271	М ²			77	77		85
СТЕКЛО ОКОННОЕ	(101-9882)	М ²	77	77			85	
ЗАМАЗКА СИЛИКАТНАЯ	610-1148	КГ	35	35	35	35	38.5	38.5
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	17	18.7	28.3	26.6	18.7	26.6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	0.86	0.94	1.7	1.83	0.94	1.83
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.26	0.28	0.51	0.55	0.28	0.55
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	17.86	19.64	30	28.43	19.64	28.43
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	198.45	198.45	465.64	465.64	218.3	513.25
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	29.77	29.77	64.42	64.42	32.74	70.99

ТАБЛИЦА 15-208. ОСТЕКЛЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯХ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ ПЕРЕПЛЕТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТЕНОВЫХ		ФОНАРНЫХ		ПЕРЕГОРОДОК	
			СТЕКЛОМ					
			ОКОННЫМ		АРМИРОВАННЫМ		ОКОННЫМ	АРМИРОВАН- НЫМ
			15-208-1	15-208-2	15-208-3	15-208-4	15-208-5	15-208-6
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	43.5	34.7	96.2	77.3	47.9	106
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.47	0.42	0.82	0.78	0.52	0.91
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.44	1.28	2.49	2.36	1.57	2.75
СТЕКЛО АРМИРОВАННОЕ ЛИСТОВОЕ	101-1271	М ²			101	102		111
БЕСЦВЕТНОЕ ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ, ГЛАДКОЕ								
СТЕКЛО ОКОННОЕ	(101-9882)	М ²	101	102			111	
ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	610-1147	КГ	229	156	229	156	252	252
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	5.08	3.97	5.08	3.97	5.58	5.58
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.76	0.6	0.76	0.6	0.84	0.84
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	30.1	24	72.2	57.8	33.1	79.4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	1.44	1.28	2.49	2.36	1.57	2.75
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.43	0.38	0.75	0.71	0.47	0.83
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	5.08	3.97	5.08	3.97	5.58	5.58
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	36.62	29.25	79.77	64.13	40.25	87.73
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	309.15	210.6	659.62	564.54	340.2	725.37
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	46.37	31.59	91.82	77.49	51.03	100.98

03. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ

ТАБЛИЦА 15-209. ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ПОДГОТОВКА ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА К УСТАНОВКЕ. 02. НАКЛЕЙКА РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК НА ПРОФИЛЬНОЕ СТЕКЛО.
03. УСТАНОВКА РЕЗИНОВЫХ НАСАДОК НА ТОРЦЫ ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА. 04. УСТАНОВКА ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА В
ПЕРЕПЛЕТЫ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ ЕГО И С ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ СТЫКОВ РЕЗИНОВЫМИ ПРОКЛАДКАМИ И ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м² ПРОЕМА

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ		ДЕРЕВЯННЫХ
			ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ МАРКИ		
			КП-1-300 ИЛИ КП-1-250	ШП-300 ИЛИ ШП-250	
			В ОДИН СЛОЙ		
			15-209-1	15-209-2	15-209-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1.05	0.66	0.77
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.17	0.15	0.13
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.52	0.45	0.38
МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КБ-0,5	101-0617	КГ	0.46	0.46	0.59
СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОФИЛЬНОЕ БЕСЦВЕТНОЕ ШВЕЛЛЕРНОГО СЕЧЕНИЯ	101-1286	м ²		0.93	0.94
СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОФИЛЬНОЕ БЕСЦВЕТНОЕ КОРОбЧАТОГО СЕЧЕНИЯ	101-1287	м ²	0.94		
РЕЗИНА ГУБЧАТАЯ	610-1150	КГ	0.46	0.43	0.45
РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	610-1151	КГ	1.03	1.03	0.82
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.33	0.33	0.35
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.05	0.05	0.05
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	0.75	0.47	0.56
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.52	0.45	0.38
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.16	0.14	0.11
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.33	0.33	0.35
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	1.6	1.25	1.29
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	14.69	10.34	10.31
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	2.73	2.24	2.2

ТАБЛИЦА 15-210. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК

СОСТАВ РАБОТ: 01. ПОДГОТОВКА ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА К УСТАНОВКЕ. 02. НАКЛЕЙКА РЕЗИНОВЫХ И ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОКЛАДОК НА ПРОФИЛЬНОЕ СТЕКЛО. 03. УСТАНОВКА РЕЗИНОВЫХ НАСАДОК НА ТОРЦЫ ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА. 04. УСТАНОВКА ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА В КАРКАСЫ ПЕРЕГОРОДОК С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ ЕГО И ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ СТЫКОВ РЕЗИНОВЫМИ ПРОКЛАДКАМИ И ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м² ПЕРЕГОРОДОК ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ МАРКИ	
			КП-1-250 В ОДИН СЛОЙ	ШП-250 В ДВА СЛОЯ
			15-210-1	15-210-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	0.72	1.1
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.11	0.26
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.34	0.8
МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КБ-0,5	101-0617	КГ	0.2	0.21
СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОФИЛЬНОЕ БЕСЦВЕТНОЕ ШВЕЛЛЕРНОГО СЕЧЕНИЯ	101-1286	м ²		1.98
СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОФИЛЬНОЕ БЕСЦВЕТНОЕ КОРОбЧАТОГО СЕЧЕНИЯ	101-1287	м ²	0.99	
ПРОКЛАДКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ "КОНСТАН" ИЗ ПВХ-В-80М	610-1149	Т	0.71	0.83
РЕЗИНА ГУБЧАТАЯ	610-1150	КГ	0.31	1.46
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.36	1.12
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.05	0.17
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	0.55	0.8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.34	0.8
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.1	0.24
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.36	1.12
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	1.25	2.72
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	2579.51	3015.36
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	387.74	454

ТАБЛИЦА 15-211. ОСТЕКЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕПЛЕТОВ ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ПОДГОТОВКА СТЕКЛОПАКЕТОВ. 02. УСТАНОВКА СТЕКЛОПАКЕТОВ С ОБРАМЛЕНИЕМ ИХ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОФИЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ. 03. ПРОТИРКА СТЕКЛОПАКЕТОВ. 04. ПЕРЕСТАНОВКА ПОДМОСТЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² СТЕКЛОПАКЕТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПЛОЩАДЬЮ, М ² , ДО			
			0,5	1	2	3
			15-211-1	15-211-2	15-211-3	15-211-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	157	137	102	77.7
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.63	1.63	1.63	1.63
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	4.94	4.94	4.94	4.94
СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	610-1136	М ²	100	100	100	100
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	112	97.5	70	55.4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	4.94	4.94	4.94	4.94
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	1.48	1.48	1.48	1.48
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	116.94	102.44	74.94	60.34
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	1708	1708	1708	1708
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	256.2	256.2	256.2	256.2

РАЗДЕЛ 06. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ
 ТАБЛИЦА 15-251. ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ОКЛЕИВАЕМОЙ И ОБИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТЕН			
			ПО МОНОЛИТНОЙ ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ			ПО ЛИСТОВЫМ МА- ТЕРИАЛАМ, ГИПСО- БЕТОННЫМ И ГИП- СОЛИТОВЫМ ПОВЕР- ХНОСТЯМ
			ПРОСТЫМИ И СРЕД- НЕЙ ПЛОТНОСТИ	ТИСНЕННЫМИ И ПЛОТНЫМИ	ЛИНКРУСТОМ	
						15-251-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	30.3	42.3	44.6	24.9
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.09	0.12	0.25	0.08
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.28	0.35	0.77	0.25
ЛИНКРУСТ	101-0575	М ²			112	
КЛЕЙ БУСТИЛАТ	610-1043	Т			0.0341	
КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ)	610-1117	Т	0.002	0.0029		0.0015
БУМАГА РОЛЕВАЯ	610-1129	Т	0.0071	0.0071		0.00085
ОБОИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	610-1130	100 М ²	1.13			1.13
ОБОИ УЛУЧШЕННЫЕ ГРУНТОВАННЫЕ	610-1131	100 М ²		1.15		
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	0.5	0.62	0.62	0.37
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.08	0.09	0.09	0.06
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	22.2	32.8	37.1	18.2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	0.28	0.35	0.77	0.25
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.08	0.11	0.23	0.08
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.5	0.62	0.62	0.37
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	22.98	33.77	38.49	18.82
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ) В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	24.35	39	282.79	20.6
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	3.65	5.85	35.75	3.09

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТЕН		ПОТОЛКОВ	ОБИВКА ДВЕРЕЙ ОБЛИЦОВОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПО ВОЙЛОКУ
			ПО ЛИСТОВЫМ МАТЕРИАЛАМ, ГИПСО- БЕТОННЫМ И ГИПСОЛИТОВЫМ ПОВЕРХ- НОСТЯМ			
			ТИСНЕННЫМИ И ПЛОТНЫМИ	ЛИНКРУСТОМ		
			15-251-5	15-251-6	15-251-7	15-251-8
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	29.5	39.5	14.7	53.9
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.11	0.25		0.19
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.33	0.76		0.58
ЛИНКРУСТ	101-0575	М ²		112		
МИТКАЛЬ "Т-2" СУРОВАЯ (СУРОВЬЕ) АРТ. 6944	101-0622	10 М				2.3
ПАРУСИНА СУРОВАЯ АРТ. 2007	101-0634	10 М				15
ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	610-1004	Т				0.22
КЛЕЙ БУСТИЛАТ	610-1043	Т		0.0341		
КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ)	610-1117	Т	0.0022		0.0014	
БУМАГА РОЛЕВАЯ	610-1129	Т	0.00085	0.00085		
ОБОИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	610-1130	100 М ²			1.13	
ОБОИ УЛУЧШЕННЫЕ ГРУНТОВАННЫЕ	610-1131	100 М ²	1.15			
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.5	0.74		2.48
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.08	0.11		0.37
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	23.1	32	11.8	42.5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.33	0.76		0.58
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.1	0.23		0.17
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.5	0.74		2.48
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	23.93	33.5	11.8	45.56
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	34.5	283.05	19.97	495.33
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	5.18	35.79	2.99	37.10

ТАБЛИЦА 15-252. ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОКЛЕИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	НА БУМАЖ-	НА ТКАНЕ-	НА БУМАЖ-	НА ТКАНЕ-	НА БУМАЖ-	НА ТКАНЕ-
			НОЙ ОСНОВЕ	ВОЙ ОСНОВЕ	НОЙ ОСНОВЕ	ВОЙ ОСНОВЕ	НОЙ ОСНОВЕ	ВОЙ ОСНОВЕ
			ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТО- НУ	ПО ГИПСОБЕТОННЫМ И ГИПСОЛИТОВЫМ ПОВЕРХ- НОСТЯМ		ПО ЛИСТОВЫМ МАТЕРИА- ЛАМ		
			15-252-1	15-252-2	15-252-3	15-252-4	15-252-5	15-252-6
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	57.8	80	43	65.1	36.9	50.4
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.02	0.03	0.01	0.03	0.01	0.03
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.05	0.1	0.04	0.09	0.04	0.09
ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	101-0627	Т	0.0087	0.0111				
КЛЕЙ БУСТИЛАТ	610-1043	Т		0.0341		0.0341		0.0341
КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ)	610-1117	Т	0.002		0.002		0.002	
ОБОИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ МОЮЩИЕСЯ ПЛЕНОЧНЫЕ (ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА)	610-1132	м ²	112		112		112	
ОБОИ-КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ	610-1133	100 м ²		1.12		1.12		1.12
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	1.24	1.24				
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.19	0.19				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	42	60.8	30.7	50.1	25.8	39.1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.05	0.1	0.04	0.09	0.04	0.09
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.02	0.03	0.01	0.03	0.01	0.03
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	1.24	1.24				
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	43.29	62.14	30.74	50.19	25.84	39.19
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	130.07	437.9	118.32	422.91	118.32	422.91
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	18.8	64.77	17.75	63.43	17.75	63.43

ТАБЛИЦА 15-253. ОКЛЕЙКА СТЕН ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНОЙ САМОКЛЕЮЩЕЙСЯ ПЛЕНКОЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД ОКЛЕЙКУ. 02. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТОВОЧНОГО СОСТАВА. 03. НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВОЧНОГО СОСТАВА НА ПОВЕРХНОСТЬ СТЕН. 04. РАСКРОЙ ПЛЕНКИ. 05. НАКЛЕИВАНИЕ ПОЛОТНИЩ ВНАХЛЕСТКУ. 06. ПРОТИРКА ОКЛЕЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВЕТОШЬЮ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОКЛЕИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ ПО ГИПСОБЕТОНУ И ГИП- ПО ЛИСТОВЫМ МАТЕРИАЛАМ СОЛИТОВЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ		
			15-253-1	15-253-2	15-253-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	86.1	68	64
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.04	0.03	0.03
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.12	0.08	0.09
УАЙТ-СПИРИТ	101-1292	Т	0.013	0.013	0.013
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т	0.051	0.005	0.005
ПЛЕНКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНАЯ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ МАРКИ ПДСПО-12	610-1134	1000 м ²	0.107	0.107	0.107
КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ	610-1135	Т	0.007	0.007	0.007
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.04	0.02	0.02
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.01		
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	69.7	57	53
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.12	0.08	0.09
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.04	0.02	0.03
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.04	0.02	0.02
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	69.86	57.1	53.11
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	166.44	153.07	153.07
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	25.21	23.21	23.21

СОДЕРЖАНИЕ

<p>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 3</p> <p>РАЗДЕЛ 01. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ 14</p> <p style="padding-left: 20px;">01. ОБЛИЦОВКА СТЕН ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ 14</p> <p>ТАБЛИЦА 15-4. ОБЛИЦОВКА СТЕН ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ 14</p> <p>ТАБЛИЦА 15-5. ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛИТАМИ 17</p> <p style="padding-left: 20px;">02. ОБЛИЦОВКА КОЛОНН ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ 19</p> <p>ТАБЛИЦА 15-6. ОБЛИЦОВКА ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ 19</p> <p>ТАБЛИЦА 15-7. ОБЛИЦОВКА ПЛИТАМИ 22</p> <p>ТАБЛИЦА 15-8. НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПЛИТ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ СТЕН И КОЛОНН 25</p> <p>ТАБЛИЦА 15-9. ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ С ПРОКЛАДКОЙ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ШВАХ СВИНЦА ДОБАВЛЯТЬ 25</p> <p style="padding-left: 20px;">03. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ 26</p> <p>ТАБЛИЦА 15-10. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИНЕЙНЫМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ 26</p> <p>ТАБЛИЦА 15-11. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИНЕЙНЫМИ ЧИСТОТЕСАНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ 27</p> <p style="padding-left: 20px;">04. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ИЗ МРАМОРА И ТРАВЕРТИНА 28</p> <p>ТАБЛИЦА 15-12. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ 28</p> <p style="padding-left: 20px;">05. ОБЛИЦОВКА МРАМОРОМ СТУПЕНЕЙ И УКЛАДКА МРАМОРНЫХ ПЛИТ 29</p> <p>ТАБЛИЦА 15-13. ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ПЛИТ 29</p> <p style="padding-left: 20px;">06. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И КОЛОНН ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ 30</p> <p>ТАБЛИЦА 15-14. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ 30</p>	<p>ТАБЛИЦА 15-15. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ (ТИПА "КАБАНЧИК") НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ 31</p> <p>ТАБЛИЦА 15-16. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОВРАМИ ИЗ МЕЛКИХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКЕ 32</p> <p style="padding-left: 20px;">07. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ 33</p> <p>ТАБЛИЦА 15-17. ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) 33</p> <p>ТАБЛИЦА 15-18. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ С КАРНИЗНЫМИ, ПЛИНТУСНЫМИ И УГЛОВЫМИ ПЛИТКАМИ 34</p> <p style="padding-left: 20px;">08. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИСКУССТВЕННЫМ МРАМОРОМ 36</p> <p>ТАБЛИЦА 15-19. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ОБЛИЦОВКУ ИСКУССТВЕННЫМ МРАМОРОМ 36</p> <p>ТАБЛИЦА 15-20. ОБЛИЦОВКА ОСЕЛКОВЫМ МРАМОРОМ 37</p> <p>ТАБЛИЦА 15-21. ОБЛИЦОВКА ОСЕЛКОВЫМ МРАМОРОМ 38</p> <p>ТАБЛИЦА 15-22. ОБЛИЦОВКА УТОЖНЫМ МРАМОРОМ 39</p> <p>ТАБЛИЦА 15-23. ОБЛИЦОВКА УТОЖНЫМ МРАМОРОМ 40</p> <p style="padding-left: 20px;">09. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ 41</p> <p>ТАБЛИЦА 15-24. ОБЛИЦОВКА СТЕН ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ 41</p> <p>ТАБЛИЦА 15-25. ОБЛИЦОВКА ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ КОЛОНН 44</p> <p>ТАБЛИЦА 15-26. ОБЛИЦОВКА ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 40 ММ ИЗ ТУФА, ИЗВЕСТНЯКА И РАКУШЕЧНИКА 48</p> <p>ТАБЛИЦА 15-27. ОБЛИЦОВКА ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 40 ММ ИЗ ТУФА, ИЗВЕСТНЯКА И РАКУШЕЧНИКА КОЛОНН 50</p> <p>ТАБЛИЦА 15-28. УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ ПОЛИРОВАННЫХ ПЛИТ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ 52</p> <p>ТАБЛИЦА 15-29. ОБЛИЦОВКА АРОК ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ 53</p>
--	--

ТАБЛИЦА 15-30. ОБЛИЦОВКА КРЫШКИ ПАРАПЕТА ГРАНИТНЫМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ	54	ТАБЛИЦА 15-60. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	70
ТАБЛИЦА 15-31. ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ	55	ТАБЛИЦА 15-61. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	72
ТАБЛИЦА 15-32. УСТАНОВКА ЦЕЛЬНЫХ ГРАНИТНЫХ СТУПЕНЕЙ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ	56	ТАБЛИЦА 15-62. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ (КОГДА ОСТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НЕ ОШТУКАТУРИВАЮТСЯ)	73
ТАБЛИЦА 15-33. УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ГЛАДКИХ ИЛИ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ИЗ ПОЛИРОВАННЫХ ПЛИТ	57	ТАБЛИЦА 15-63. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ (КОГДА ОСТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НЕ ОШТУКАТУРИВАЮТСЯ)	74
ТАБЛИЦА 15-34. ОБЛИЦОВКА ПИЛЯСТР, ОТКОСОВ ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ ИЗ МРАМОРА	59	ТАБЛИЦА 15-64. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	75
РАЗДЕЛ 02. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ	60	04. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ	76
01. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	60	ТАБЛИЦА 15-65. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ	76
ТАБЛИЦА 15-51. УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ	60	ТАБЛИЦА 15-66. УСТРОЙСТВО НАЛИЧНИКОВ ТЯНУТЫХ	78
ТАБЛИЦА 15-52. ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ	61	ТАБЛИЦА 15-67. ОБИВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	79
ТАБЛИЦА 15-53. ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ	63	05. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК	80
ТАБЛИЦА 15-54. ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ	63	ТАБЛИЦА 15-68. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК	80
ТАБЛИЦА 15-55. ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ	64	06. ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ	81
ТАБЛИЦА 15-56. ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ	66	ТАБЛИЦА 15-69. ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ	81
ТАБЛИЦА 15-57. ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ	67	07. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ	82
02. ФАКТУРНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНОЙ КРОШКОЙ С ПОМОЩЬЮ КРОШКОМЕТА	68	ТАБЛИЦА 15-70. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	82
ТАБЛИЦА 15-58. ФАКТУРНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДОВ МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ	68	ТАБЛИЦА 15-71. УСТРОЙСТВО КАРКАСА	83
ТАБЛИЦА 15-59. ФАКТУРНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДОВ СТЕКЛЯННОЙ КРОШКОЙ	69	08. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ЦЕРЕЗИТОВОЕ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	84
03. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ	70		

ТАБЛИЦА 15-72. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ЦЕ- РЕЗИТОВОЕ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ...	84	ТАБЛИЦА 15-104. УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ШТУЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ	95
09. ШТУКАТУРКА РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫМ РАСТВОРОМ	85	03. УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНЫХ ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ	96
ТАБЛИЦА 15-73. ОШТУКАТУРИВАНИЕ РЕНТГЕНО- ЗАЩИТНЫМ РАСТВОРОМ	85	ТАБЛИЦА 15-105. УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ПОГОННЫХ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ И РЕЛЬЕФНЫХ ПРОС- ТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА *	96
10. КЕССОННЫЕ ПОТОЛКИ	86	04. УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНЫХ ШТУЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ	97
ТАБЛИЦА 15-74. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРЯМОУГОЛЬ- НЫХ КЕССОНОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРО- ЕКЦИИ ДО 12 м ² ПО РЕБРИСТО- МУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМУ ПЕРЕКРЫ- ТИЮ	86	ТАБЛИЦА 15-106. УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНЫХ ШТУЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ	97
ТАБЛИЦА 15-75. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРЯМОУГОЛЬ- НЫХ КЕССОНОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРО- ЕКЦИИ БОЛЕЕ 12 м ² ПО РЕБ- РИСТОМУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМУ ПЕРЕКРЫТИЮ	88	ТАБЛИЦА 15-107. УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНЫХ ДЕТАЛЕЙ ..	98
11. СУХАЯ ШТУКАТУРКА	89	ТАБЛИЦА 15-108. УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНЫХ ДЕТАЛЕЙ ..	99
ТАБЛИЦА 15-76. ОБЛИЦОВКА ЛИСТАМИ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ	89	РАЗДЕЛ 04. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ	100
ТАБЛИЦА 15-77. ОБРАБОТКА ШВОВ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ	89	01. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУ- ТРИ ПОМЕЩЕНИЯ	100
12. ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД ФАКТУРУ ШАГРЕНЬ	91	ТАБЛИЦА 15-151. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ	100
ТАБЛИЦА 15-78. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД МЕЛКОЗЕР- НИСТУЮ ФАКТУРУ ШАГРЕНЬ	91	ТАБЛИЦА 15-152. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ	101
РАЗДЕЛ 03. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ	92	ТАБЛИЦА 15-153. СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕ- ВЯННЫХ СЕГМЕНТНЫХ ФЕРМ (СО ВСЕХ СТОРОН ЗА 2 РАЗА)	102
01. УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ	92	ТАБЛИЦА 15-154. РАЗДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ПО КЛЕЕВОЙ ОКРАСКЕ	102
ТАБЛИЦА 15-101. УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ПОГОН- НЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАН- НЫХ ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ, РЕЛЬЕФНЫХ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА (ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И Т.П.) ..	92	02. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК ..	103
02. УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ШТУЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ	93	ТАБЛИЦА 15-155. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	103
ТАБЛИЦА 15-102. УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ШТУЧ- НЫХ РОЗЕТОК (КЕССОННЫХ, ПОТОЛОЧНЫХ КРУГЛЫХ, МНО- ГОГРАННЫХ ПРОСТОГО, СРЕД- НЕГО И СЛОЖНОГО РИСУНКОВ)	93	ТАБЛИЦА 15-156. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	104
ТАБЛИЦА 15-103. УСТАНОВКА НА КОЛОННАХ ГИП- СОВЫХ ШТУЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ	94	ТАБЛИЦА 15-157. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ..	105
		ТАБЛИЦА 15-158. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ..	106
		ТАБЛИЦА 15-159. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	107
		ТАБЛИЦА 15-160. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	108
		ТАБЛИЦА 15-161. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ..	109
		ТАБЛИЦА 15-162. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ..	110

03. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ	111		
ТАБЛИЦА 15-163. ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ	111		
ТАБЛИЦА 15-164. ПРОСТАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ	113		
ТАБЛИЦА 15-165. УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ	115		
ТАБЛИЦА 15-166. УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ	117		
ТАБЛИЦА 15-167. ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕН- НЫМ	119		
ТАБЛИЦА 15-168. ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ	121		
ТАБЛИЦА 15-169. ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСО- КОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ	123		
ТАБЛИЦА 15-170. РЯДОВАЯ РАЗДЕЛКА С ПОСЛЕДУ- ЮЩЕЙ ЛЕССИРОВКОЙ ОКРАШИВАЕ- МОЙ ПОВЕРХНОСТИ	124		
ТАБЛИЦА 15-171. ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЛАКОМ И ОКЛЕЙКА ТКАНЯМИ	125		
ТАБЛИЦА 15-172. МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИ- ЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЛИ- ЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА	126		
ТАБЛИЦА 15-173. ОКРАСКА СУРИКОМ МЕТАЛЛИ- ЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	127		
ТАБЛИЦА 15-174. ОКРАСКА КРОВЛИ СУРИКОМ	128		
ТАБЛИЦА 15-175. ОКРАСКА СУРИКОМ СТАЛЬНЫХ ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ	129		
04. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ	130		
ТАБЛИЦА 15-176. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ	130		
ТАБЛИЦА 15-177. ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ ИЛИ СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	132		
ТАБЛИЦА 15-178. ОКРАСКА ПО МЕТАЛЛУ ЗА 1 РАЗ	133		
ТАБЛИЦА 15-179. ОКРАСКА ПО МЕТАЛЛУ ЗА 2 РАЗА	135		
05. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	136		
ТАБЛИЦА 15-180. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	136		
06. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ	138		
ТАБЛИЦА 15-181. ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	138		
		РАЗДЕЛ 05. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ	140
		01. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	140
		ТАБЛИЦА 15-201. ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ	140
		ТАБЛИЦА 15-202. ОСТЕКЛЕНИЕ СТЕКЛОМ	142
		ТАБЛИЦА 15-203. ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	143
		ТАБЛИЦА 15-204. ТРОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕ- ВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	145
		ТАБЛИЦА 15-205. ТРОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕ- ВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	146
		ТАБЛИЦА 15-206. ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАР- НЫХ ПОЛОТЕН ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕКЛА СВ. 4 ДО 6 ММ	147
		02. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШ- ЛЕННЫХ ЗДАНИЙ	148
		ТАБЛИЦА 15-207. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕ- РЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ	148
		ТАБЛИЦА 15-208. ОСТЕКЛЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯХ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	149
		03. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬ- НЫМ СТЕКЛОМ	150
		ТАБЛИЦА 15-209. ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	150
		ТАБЛИЦА 15-210. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК	151
		ТАБЛИЦА 15-211. ОСТЕКЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕ- РЕПЛЕТОВ ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	152
		РАЗДЕЛ 06. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ	153
		ТАБЛИЦА 15-251. ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ	153
		ТАБЛИЦА 15-252. ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ	155
		ТАБЛИЦА 15-253. ОКЛЕЙКА СТЕН ПОЛИВИНИЛХЛО- РИДНОЙ ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕ- ЛОЧНОЙ САМОКЛЕЮЩЕЙСЯ ПЛЕНКОЙ	156