

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

**СБОРНИКИ
СМЕТНЫХ НОРМ
И РАСЦЕНОК
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ**

**СБОРНИК 10
ДЕРЕВЯННЫЕ
КОНСТРУКЦИИ**

**СНиП
4.02—91
4.05—91**

ГОССТРОЙ РОССИИ

МОСКВА 2000



УДК 642.011.1.002.72.003.12(083.74)

СНИП 4.02-91; 4.05-91. Сборники сметных норм и расценок на строительные работы. Сборник 10. Деревянные конструкции /Госстрой России. — М.: ГУП ЦПП, 2000. — 112 с.

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТАМИ: ГИПРОЛЕСПРОМ НПО НАУЧСТАНДАРТОМ МИНЛЕСПРОМА СССР, ГИПРОДРЕВ МИНЛЕСПРОМА СССР, ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИНСТИТУТА АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ МИНАТОМЭНЕРГО СССР, ЦНИИЭПЖИЛИЩА ГОССТРОЯ СССР, ЦНИИПРОМЗДАНИЙ ГОССТРОЯ СССР ПОД МЕТОДИЧЕСКИМ РУКОВОДСТВОМ ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР И РАССМОТРЕН УПРАВЛЕНИЕМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР.

РЕДАКТОРЫ: ИНЖЕНЕРЫ В.В. СЕМЬКИН, Л.А. КУЛИКОВА, (ГОССТРОЙ СССР), М.В. АПУХТИН, П.Е. ЯРМОЛЕНКО, В.И. КОРЕЦКИЙ, Л.Т. ПРОТАСОВСКАЯ (ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР), А.В. ПАРШИНА (НПО НАУЧСТАНДАРТОМ МИНЛЕСПРОМА СССР), М.Г. ВРОНСКАЯ (ГИПРОДРЕВ МИНЛЕСПРОМА СССР), И.М. ШНЕЙВАС (АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ МИНАТОМЭНЕРГО СССР), Г.П. УЛЯКОВА (ЦНИИЭПЖИЛИЩА ГОССТРОЯ СССР), А.Д. ЗЕРЕНКОВ (ЦНИИПРОМЗДАНИЙ ГОССТРОЯ СССР).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР (ГОССТРОЙ СССР)	СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА	СНИП 4.02-91; 4.05-91
	СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	ВЗАМЕН СБОРНИКОВ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ И ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИ- ТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ (ЕРЕР-84)
	СБОРНИК 10	СБОРНИК 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
	ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ	

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы и расценки на выполнение работ по сборке и установке деревянных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве.

1.2. Сборник состоит из четырех разделов:

- 1) деревянные конструкции;
- 2) сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки;
- 3) градирни;
- 4) перегородки, обшитые гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами.

1.3. Нормы и расценки, приведенные в разд. 1, предназначены для определения затрат на работы по деревянным конструкциям, выполняемые с применением изделий заводского производства и частично с изготовлением отдельных элементов непосредственно на строительной площадке.

1.4. Нормы и расценки, приведенные в разд. 2, предназначены для определения затрат на устройство деревянных конструкций зданий, собираемых из узлов и деталей заводского изготовления комплектной поставки. В нормах и расценках этого раздела полностью учтены затраты труда и машин, а также расход и стоимость вспомогательных материалов (гвоздей, поковок, пакли, смолы и др.), необходимых для выполнения работ по отдельным конструктивным частям зданий.

Изделия и детали, входящие в комплекты зданий заводского изготовления, включая поставляемые за дополнительную плату материалы (плиты минераловатные, фибролитовые, древесноволокнистые, асбестоцементные изделия, кровельная сталь, уплотняющие прокладки, рулонные материалы) в нормах и расценках разд. 2 на деревянные части зданий не приведены. Их стоимость следует учитывать в сметах отдельно.

1.5. В нормах и расценках предусмотрено выполнение работ с применением лесоматериалов мягких пород (сосны, ели, пихты и др.). При применении лесоматериалов других пород к нормам затрат труда и основной заработной плате (кроме табл. 2) следует применять коэффициенты:

для дуба, бука, граба, ясеня...-1,2

для лиственницы, березы...-1,1

при рубке стен из лиственницы к нормам затрат труда и заработной плате (табл. 2) следует приме-

нять коэффициент 1,15.

1.6. В нормах и расценках учтено выполнение полного комплекса работ - основных, перечень которых приведен в "составе работ", а также вспомогательных (неинвентарные бойки, шаблоны и т.д.) и сопутствующих, в том числе:

- транспортирование материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки;

- защита деревянных конструкций от гниения при их установке в зданиях и сооружениях с обычной влажностной средой.

Дополнительную защиту деревянных конструкций от гниения (кроме деревянных конструкций градирен) в случаях, предусмотренных проектом, следует определять по табл. 53, 54.

1.7. Устройство деревянных конструкций эстакад, сооружаемых на бетонных основаниях, следует определять по табл. 37 (гр. 3-5).

1.8. Затраты на заполнение оконных и дверных проемов блоками (за исключением вмонтированных в панели) в зданиях из конструкций заводского изготовления следует определять - для оконных проемов - по табл. 16 (гр. 5-12), учитывая только паклю пропитанную и прочие материалы; для дверных проемов в деревянных нерубленых стенах - по табл. 23 (гр. 3,4), учитывая только прочие материалы; для дверных проемов в рубленых стенах - по табл. 24 (гр. 1,2), учитывая только прочие материалы.

1.9. Сечение коробок, наличников и размеры подоконных досок следует принимать по проекту.

1.10. Нормами и расценками табл. 5 предусмотрено установка несущих каркасов промышленных зданий (стойки, обвязки). Заполнение каркасов следует определять по табл. 6.

1.11. При заполнении проемов оконными блоками с открывающимися переплетами в каменных стенах промышленных зданий (табл. 17), следует добавлять нормы и расценки по табл. 18.

1.12. Нормы и расценки табл. 78 предназначены для определения затрат на установку деревянных объемных блоков (контейнеров) при строительстве жилых, общественных и вспомогательных помещений производственных зданий.

В зависимости от назначения блоки (контейнеры) поставляются с вмонтированным бытовым или производственным оборудованием, с внутренними тепловыми, санитарно-техническими сетями, электрооборудованием, слаботочными устройствами и сопутствующими материалами в комплектной поставке.

ВНЕСЕН УПРАВЛЕНИЕМ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР

УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СССР
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115

СРОК ВВЕДЕНИЯ
В ДЕЙСТВИЕ
1 ЯНВАРЯ 1991 Г.

1.13. ЕСЛИ ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМОТРЕНО УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ ПРИ РУБКЕ И ОБШИВКЕ СТЕН ДВУХЭТАЖНЫХ ДОМОВ, ТО ЗАТРАТЫ НА ИХ УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО НОРМАМ СБОРНИКА В "КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ".

1.14. СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ТАБЛИЦАХ ДАНЫ ДЛЯ ПЕРВОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА, ПРИНЯТОГО ЗА БАЗИСНЫЙ.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭТИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ДРУГИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РАЙОНАХ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО П. 3.8 РАЗД. 3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА ДЛЯ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ПО "ОБЩИМ ПОЛОЖЕНИЯМ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СНИР-91" ДЛЯ ЗАТРАТ ПО МАТЕРИАЛАМ.

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1. ПЛОЩАДЬ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ЦОКОЛЯ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПЕРИМЕТРА НАРУЖНЫХ СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРИСТРОЕННЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ) НА ВЫСОТУ ЦОКОЛЯ, ИЗМЕРЕННУЮ ОТ СПЛАНИРОВАННОЙ ОТМЕТКИ ДО ВЕРХА СЛИВНОЙ ДОСКИ.

2.2. ПЕРИМЕТР НАРУЖНЫХ СТЕН СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НАРУЖНЫМ РАЗМЕРАМ ЗДАНИЯ, ВНУТРЕННИХ (КРОМЕ РУБЛЕННЫХ) - ПО РАЗМЕРАМ МЕЖДУ ВНУТРЕННИМИ ГРАНЯМИ НАРУЖНЫХ СТЕН, ВНУТРЕННИХ РУБЛЕННЫХ - ПО РАЗМЕРАМ МЕЖДУ НАРУЖНЫМИ ГРАНЯМИ НАРУЖНЫХ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК - ПО ИХ ДЛИНЕ.

2.3. ВЫСОТУ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ:

А) СТЕН РУБЛЕННЫХ И КАРКАСНЫХ - МЕЖДУ НИЖНЕЙ ГРАНЬЮ НИЖНЕГО ВЕНЦА (ОБВЯЗКИ) И ВЕРХНЕЙ ГРАНЬЮ ВЕРХНЕГО ВЕНЦА (ОБВЯЗКИ) БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НА ОСАДКУ;

Б) СТЕН ИЗ ЩИТОВ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ - ОТ НИЖНЕЙ ГРАНИ ЦОКОЛЬНОЙ ОБВЯЗКИ ДО ВЕРХА ЧЕР-

ДАЧНОЙ БАЛКИ;

В) ПЕРЕГОРОДОК - ОТ ОТМЕТКИ ЧИСТОГО ПОЛА ДО ИХ ВЕРХА.

2.4. ПЛОЩАДЬ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК (КРОМЕ ЩИТОВЫХ И ПАНЕЛЬНЫХ) СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ.

2.5. ПЛОЩАДЬ ДВЕРНЫХ, ВОРОТНЫХ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НАРУЖНЫМ РАЗМЕРАМ КОРОБОК, А ПЛОЩАДЬ ВОРОТ БЕЗ КОРОБОК ИЛИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ К КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН - ПО РАЗМЕРАМ ПОЛОТЕН.

2.6. ПЛОЩАДЬ МЕЖДУЭТАЖНЫХ И ЧЕРДАЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ В ПРЕДЕЛАХ КАПИТАЛЬНЫХ СТЕН БЕЗ ВЫЧЕТА ПЛОЩАДИ, ЗАНИМАЕМОЙ ПЕЧАМИ И ТРУБАМИ.

2.7. ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ МОТОРНЫХ БУДОК ПРИ ЭСТАКАДАХ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НАРУЖНЫМ РАЗМЕРАМ ЦОКОЛЯ.

2.8. ПЛОЩАДЬ ДЕРЕВЯННЫХ ЗАБОРОВ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ИХ ДЛИНЕ (БЕЗ ВЫЧЕТА СТОЛБОВ) И ВЫСОТЕ ПАНЕЛЕЙ.

2.9. ОБЪЕМ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ СТРОПИЛ, КАРКАСОВ И ЭСТАКАД СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯМ ДРЕВЕСИНЫ, ПРИВЕДЕННЫМ В ПРОЕКТЕ.

2.10. ПЛОЩАДЬ ЛЕСТНИЦ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО СУММАРНОЙ ПЛОЩАДИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК.

2.11. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОБШИВКЕ КОЗЫРЬКОВ ВОЗДУХОВОДНЫХ ОКОН СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ПОЛНОЙ РАЗВЕРНУТОЙ ПЛОЩАДИ КОЗЫРЬКА СОГЛАСНО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ.

2.12. ОБЪЕМ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ МОСТКОВ ПО ТРУБАМ ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ СТОЕК ДЛЯ ПОВОРОТНЫХ ЩИТОВ ИЗ БРУСЬЕВ, НОРМЫ ДЛЯ КОТОРЫХ ДАНЫ НА 1 М³ В ДЕЛЕ, ДОЛЖНЫ ИСЧИСЛЯТЬСЯ ПО ПРОЕКТУ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ДОБАВОК НА ОТХОДЫ ДРЕВЕСИНЫ.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К СМЕТНЫМ НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОМЕРА НОРМАТИВНЫХ ТАБЛИЦ И ГРАФ	КОЭФФИЦИЕНТЫ К			
		НОРМЫ ЗАТРАТ ТРУДА	ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЗАТРАТАМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ
1	2	3	4	5	6
3.1. УСТАНОВКА ПРУЖИН ИЛИ ПНЕВМОЗАТВОРОВ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ	23-1,2,3,4	1,03	1,03	-	-
3.2. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С РЕБРИСТЫМИ ПОТОЛКАМИ	86-1,2,3,4,5	1,1	1,1	1,03	-
3.3. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 3 М	88-1,3	1,28	1,28	-	1,04
3.4. ТО ЖЕ	88-2,4	1,46	1,46	-	1,01
3.5. ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С КАРКАСОМ ИЗ СТАЛЬНЫХ ХОЛОДНОГНУТЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАРК ПС-4 И ПН-4	89-2	-	-	-	1,07
3.6. ТО ЖЕ ПС-5 И ПН-5	89-2	-	-	-	1,19

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

1	2	3	4	5	6
3.7. ТО ЖЕ ПС-6 И ПН-6	89-2	-	-	-	1,28
3.8. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ (ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН):	ВСЕ ТАБЛИЦЫ				
1, 2, 4, 7, 8, 34				1	
3, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 22С, 40				1,01	
9, 31, 32, 33, 35АБ				0,99	
10, 35ВГ, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44				0,97	
15, 16				1,03	
24С				1,26	
17, 19, 20				1,08	
21С, 25С2, 27С				1,31	
18				1,06	
29С				1,31	
30С1				1,31	
23С1-С8, 25С1				1,33	
26С1				1,38	
26С2				1,38	
28С1				1,37	
28С2				1,37	
30С2				1,3	
45				1,09	

РАЗДЕЛ 01. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
01. КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

ТАБЛИЦА 10-1. СБОРКА И УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКРУПНИТЕЛЬНАЯ СБОРКА КОНСТРУКЦИЙ (ГРАФЫ 1,2). 02.ПОДЪЕМ И УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ С КРЕПЛЕНИЕМ.
03.УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ (ГР.10).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 КОНСТРУКЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	УКРУПНИТЕЛЬНАЯ СБОРКА И УС- ТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ		УСТАНОВКА БАЛОК		
			АРК И ФЕРМ СЕГМЕНТНЫХ С МЕТАЛЛ.ЗАТЯЖКОЙ ПРОЛОТОМ, М		ПРОЛОТОМ 9 М		ПРОЛОТОМ 12 М
					ОБЪЕМОМ, М ³		
			18	24	ДО 0,5	БОЛЕЕ 0,5	
			10-1-1	10-1-2	10-1-3	10-1-4	10-1-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	19.7	31.2	5.4	6.17	6.25
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.13	3.4	0.52	0.8	1.17
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБО- ТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТР-ВА ДО 16 Т	021243	МАШ.-Ч	0.5	0.77	0.31	0.31	0.31
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	4.95	7.98	0.63	1.48	2.62
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	101-0091	Т	0.021	0.023	0.00246	0.00463	
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	101-0782	Т			0.0041	0.01	0.0151
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ III СОРТА	102-0011	М ³	0.06	0.06			
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	102-0025	М ³			0.01	0.01	
ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕХ ШИРИН, ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ IV СОРТА	102-0078	М ³	0.11	0.11			
ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕННЫЕ	(201-9160) (202-9051)	КГ М ³	П П	П П	П П	П П	П П
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	9.03	12.33	0.69	0.48	3.55
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.35	1.85	0.1	0.07	0.53
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	15.2	24.6	4	4.54	4.54
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	7.94	12.58	2.48	3.33	4.47
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	2.14	3.38	0.59	0.84	1.19
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	9.03	12.33	0.69	0.48	3.55
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	32.17	49.51	7.17	8.35	12.56
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	21.63	22.85	4.63	8.92	7.6
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	2.49	2.59	0.44	0.84	0.76

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	УСТАНОВКА БАЛОК				УКЛАДКА ПАНЕ- ЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ДЛИНОЙ 6 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М ²
			ПРОЛОТОМ 15 М		ПРОЛОТОМ 18 М		
					ОДИНАРНЫХ	СПАРЕННЫХ	
			ОБЪЕМОМ, М ³				
		ДО 2	БОЛЕЕ 2	ДО 5	ДО 10		
		10-1-6	10-1-7	10-1-8	10-1-9	10-1-10	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	6.5	7.35	12.1	15.3	3.43
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.27	1.77	2.99	4.67	0.12
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	021243	МАШ.-Ч	0.31	0.31	0.31	0.31	0.1
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	2.9	4.44	8.12	13.23	0.07
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	101-0782	Т	0.0188	0.0212	0.032	0.032	0.0095
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	102-0025	М ³			0.02	0.03	0.01
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ III СОРТА	102-0057	М ³					0.01
ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	(201-9160)	КГ	П	П	П	П	П
ПАНЕЛИ ПОКРЫТИЯ	(202-9020)	М ²					П
КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ	(202-9051)	М ³	П	П	П	П	П
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	3.73	4.13	4.9	4.94	5.87
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.56	0.62	0.74	0.74	0.88
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	4.77	5.27	8.64	10.4	2.41
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	4.75	6.29	9.97	15.08	0.67
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	1.27	1.73	2.84	4.37	0.15
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	3.73	4.13	4.9	4.94	5.87
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	13.25	15.69	23.51	30.42	8.95
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	9.46	10.66	18.24	19.31	6.87
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.95	1.07	1.83	1.94	0.7

02. СТЕНЫ

ТАБЛИЦА 10-2. РУБКА СТЕН

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА ПОДКЛАДНОЙ ДОСКИ С ПРОКЛАДКОЙ ПРОСМОЛЕННОЙ ПАКЛИ, ОБЕРНУТОЙ ДВУМЯ СЛОЯМИ ТОЛЯ (ГРАФЫ 1-5)

02.РУБКА СТЕН. 03.АНТИСЕПТИРОВАНИЕ НИЖНИХ ВЕНЦОВ. 04.ПЕРВИЧНАЯ КОНОПАТКА СТЕН.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² СТЕН ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ИЗ БРУСЬЕВ ТОЛЩИНОЙ, ММ			ИЗ БРЕВЕН ДИАМЕТРОМ, СМ		ИЗ ПЛАСТИН
			100	150	180	20	24	
			10-2-1	10-2-2	10-2-3	10-2-4	10-2-5	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	208	212	215	302	306	190
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	5.7	8.51	10.19	13.69	16.15	6.22
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	17.29	25.81	30.92	41.53	48.99	18.86
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	102-0008	М ³				24.5	29.1	1.18
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	102-0010	М ³						10.1
БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	102-0033	М ³	10.2	15.3	18.4			
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ II СОРТА	102-0052	М ³	0.11	0.16	0.19			
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ II СОРТА	102-0056	М ³				0.44	0.44	
ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	610-1005	КГ	142	213	255	195	168	129
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	24.8	28.77	30.5	27.78	28.64	16.12
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	3.72	4.32	4.58	4.17	4.3	2.42
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	151	154	155	219	221	138
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	17.29	25.81	30.92	41.53	48.99	18.86
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	5.19	7.74	9.28	12.46	14.7	5.66
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	24.8	28.77	30.5	27.78	28.64	16.12
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	193.09	208.58	216.42	288.31	298.63	172.98
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ) В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	1639.54	2458.69	2955.11	1555.35	1757.12	727.68
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	157.47	236.14	283.73	266.06	303.09	126.8

ТАБЛИЦА 10-3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СТЕНАМ

СОСТАВ РАБОТ: 01. УСТАНОВКА ПРИБОИН И ОБШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ (ГР. 1). 02. ОСТРОЖКА БРЕВЕН И БРУСЬЕВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ (ГРАФЫ 2,3). 03. УСТРОЙСТВО ФРОНТОНОВ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ И УСТАНОВКОЙ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА И ОБШИВКОЙ ДОСКАМИ ОБШИВКИ (ГР. 4). 04. УСТАНОВКА КОБЫЛОК, ЛОБОВЫХ ДОСОК И ОБШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ (ГР. 5). 05. ОБИВКА СТЕН КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ВОЙЛОКУ ИЛИ АСБЕСТУ (ГРАФЫ 6-9). 06. ПРООЛПКА С ДВУХ СТОРОН КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ (ГРАФЫ 6,7).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² СТЕН, ФРОНТОНОВ ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ОБШИВКА СТЕН	ОСТРОЖКА		УСТРОЙСТВО ФРОНТОНОВ	УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ
			РУБЛЕННЫХ	БРУСЬЕВ	БРЕВЕН		
			10-3-1	10-3-2	10-3-3	10-3-4	10-3-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	40	7.51	23.2	68	143
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.13			1.6	1.39
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	3.42			4.85	4.22
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	102-0025	М ³	0.64				
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ II СОРТА	102-0048	М ³					0.58
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	102-0060	М ³				1.36	0.92
ОБШИВКА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ (ТИП 0-1;0-2;0-3) ТОЛЩИНОЙ 13 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 70 ДО 90 ММ	203-0367	М ³	1.43			1.58	1.06
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	4.17			5.69	5.28
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.63			0.85	0.79
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	28.4	5.26	16.2	46.5	95.4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	3.42			4.85	4.22
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	1.03			1.45	1.27
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	4.17			5.69	5.28
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	35.99	5.26	16.2	57.04	104.9
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	68.48			161.84	188.36
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	7.04			15.78	17.86

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ОБИВКА СТЕН КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ			
			НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО		ОЦИНКОВАННОЙ ПО	
			ВОЙЛОКУ	АСБЕСТУ	ВОЙЛОКУ	АСБЕСТУ
			10-3-6	10-3-7	10-3-8	10-3-9
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	36.4	28	33.4	25.1
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.32	0.35	0.32	0.35
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.97	1.07	0.96	1.07
АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1), ТОЛЩИНОЙ 4 И 6 ММ	101-0021	Т		0.32		0.32
ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	610-1004	Т	0.18		0.18	
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.50 ММ	610-1006	Т			0.44	0.44
КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ СТК-1 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.50 ММ	610-1056	Т	0.44	0.44		
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	20.96	18.1	4.41	1.57
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	3.14	2.72	0.66	0.24
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	25	19.1	22.6	16.8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	0.97	1.07	0.96	1.07
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.29	0.32	0.29	0.32
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	20.96	18.1	4.41	1.57
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	46.93	38.27	27.97	19.44
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ) В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	374.51	285.02	469.66	380.17
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	56.18	36.1	70.45	50.37

ТАБЛИЦА 10-4. УСТАНОВКА СЖИМОВ ДЛЯ РУБЛЕННЫХ СТЕН
СОСТАВ РАБОТ: 01. УСТАНОВКА СЖИМОВ С ПОСТАНОВКОЙ БОЛТОВ.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М СЖИМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	10-4-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	117
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.67
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	2.03
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ	101-0089	Т	0.146
БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	102-0028	М ³	1.05
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ II СОРТА	102-0044	М ³	0.04
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	1.08
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.16
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	82.3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	2.03
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.61
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	1.08
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	85.41
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ) В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	273.47
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	22.45

ТАБЛИЦА 10-5. УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА

СОСТАВ РАБОТ: 01. ЗАГОТОВКА И УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА С АНТИСЕПТИРОВАНИЕМ НИЖНИХ ОБВЯЗОК. 02. ПОСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м³ ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ИЗ БРУСЬЕВ		ИЗ БРЕВЕН И ПЛАСТИН	
			10-5-1		10-5-2	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	22.5		20.1	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.58		0.6	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.77		1.83	
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ	101-0089	Т	0.0075		0.0185	
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	101-0783	Т	0.0031		0.0042	
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	102-0008	м ³			0.72	
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	102-0010	м ³			0.33	
БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	102-0028	м ³	0.93			
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	102-0060	м ³	0.12			
ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	610-1077	Т	0.00301		0.00107	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	2.39		3	
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.36		0.45	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	15.5		13.8	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	1.77		1.83	
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.53		0.55	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	2.39		3	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	19.66		18.63	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	172.99		69.47	
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	15.15		11	

ТАБЛИЦА 10-6. УСТРОЙСТВО СТЕН КАРКАСНО-ПЛИТНЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ЗАГОТОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КАРКАСА К НЕСУЩЕМУ. 02. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ СТОЕК.

03. ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСА ФИБРОЛИТОВЫМИ ПЛИТАМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² СТЕН ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	С ЗАПОЛНЕНИЕМ КАРКАСА ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТОВЫМИ В	
			1 СЛОЙ	2 СЛОЯ
			10-6-1	10-6-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	105	148
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.62	3.93
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	7.96	11.91
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ	101-0089	Т	0.0194	0.0194
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х60 ММ	101-0181	Т	0.0148	0.0242
ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ МАРКИ 300, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	101-0773	м ³	4.54	9.79
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	101-0783	Т	0.0054	0.0054
БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	102-0028	м ³	2.07	2.07
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	102-0060	м ³	0.61	0.61
ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	610-1005	КГ	15.2	15.2
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	18.72	21.2
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	2.81	3.18
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	71.1	99.8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	7.96	11.91
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	2.39	3.57
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	18.72	21.2
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	97.78	132.91
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	612.28	812.25
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	66.21	97.2

ТАБЛИЦА 10-7. ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН

СОСТАВ РАБОТ: 01. ОБШИВКА СТЕН ПЕРГАМИНОМ (ГРАФЫ 1,4,5) ДОСКАМИ ОБШИВКИ (ГР. 1), ПЛИТАМИ (ГРАФЫ 2,3), ДОСКАМИ ПОД ШТУКАТУРКУ (ГР. 4). 02. ОБШИВКА УГЛОВ И ПЕРЕСЕЧЕНИЙ (ГР.1).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОБШИВКИ СТЕН ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ДОСКАМИ ОБШИВКИ	ПЛИТАМИ		ДОСКАМИ ПОД ШТУКАТУРКУ	ПЕРГАМИНОМ
			10-7-1	ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ТВЕРДЫМИ 5 ММ	ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫМИ 16 ММ	10-7-4	10-7-5
				10-7-2	10-7-3		
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	36.3	18.3	75.3	24.2	8.28
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.85	0.8	0.8	1.12	0.04
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	2.59	2.42	2.42	3.41	0.12
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	101-0181	Т	0.00725	0.0037	0.0042	0.006	
ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ СУХОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА, ГРУППЫ А, ТВЕРДЫЕ МАРКИ, ТС-400, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	101-0684	1000 м ²		0.1025			
ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1, ТОЛЩИНОЙ 15-17 ММ	101-0698	100 м ²			1.025		
ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	101-0851	м ²	105			105	105
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ II СОРТА	102-0052	м ³	0.14				
ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕХ ШИРИН, ТОЛЩИНОЙ 19,22 ММ IV СОРТА	102-0070	м ³				2	
ОБШИВКА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ (ТИП 0-1;0-2;0-3) ТОЛЩИНОЙ 13 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 70 ДО 90 ММ	203-0367	м ³	1.43				
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.95			0.95	0.95
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.14			0.14	0.14
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	25.8	12.4	54	15.5	5.92
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	2.59	2.42	2.42	3.41	0.12
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.78	0.73	0.73	1.02	0.04
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.95			0.95	0.95
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	29.34	14.82	56.42	19.86	6.99
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ) В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	47.85	150.26	345.22	145.34	27.3
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	4.04	11.83	29.69	19.42	2.1

03. ПЕРЕГОРОДКИ

ТАБЛИЦА 10-8. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ПОД ШТУКАТУРКУ

СОСТАВ РАБОТ: 01. УСТРОЙСТВО ДИАФРАГМЫ С ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЯ. 02. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОБВЯЗОК (ГР. 1), КАРКАСОВ (ГРАФЫ 4-7). 03. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С КРЕПЛЕНИЕМ К СТЕНАМ. 04. УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК (ГР. 4).
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ПЕРЕГОРОДОК ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ЩИТОВЫХ	ДОЩАТЫХ		КАРКАСНЫХ			
			НЕОДРАН-	ДВУХСЛОЙ- НЫХ С ПРО- КЛАДКОЙ ТОЛЯ	ОДНОСЛОЙ- НЫХ, ЗА- БРАННЫХ В ОБВЯЗКИ	ОБШИТЫХ С ДВУХ СТО- РОН ДОСКАМИ		ИЗ ФИБРОЛИТОВЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ, ММ	
			КОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ 48 ММ			С ЗАСЫП- НЫМ УТЕП- ЛИТЕЛЕМ	БЕЗ УТЕП- ЛИТЕЛЯ	75 ОДНО- СЛОЙНЫХ	50 ДВУ- СЛОЙНЫХ С ВОЗДУШНОЙ ПРОСЛОЙ- КОЙ
10-8-1	10-8-2	10-8-3	10-8-4	10-8-5	10-8-6	10-8-7			
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	61.6	126	94.6	115	77.1	80.6	116
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	5.44	3.75	3.08	7.08	4	2.26	3.08
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	16.51	11.38	9.33	21.48	12.14	6.86	9.35
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8x60 ММ	101-0181	Т	0.00723	0.018	0.01	0.022	0.022	0.023	0.044
ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ МАРКИ 300, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	101-0773	М ³							9.46
ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ МАРКИ 300, ТОЛЩИНОЙ 75 ММ	101-0774	М ³						6.2	
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IY СОРТА	102-0026	М ³	0.24	0.23	0.28	0.81	0.81	0.81	0.82
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ IV СОРТА	102-0054	М ³		0.39	5.4	6.57	6.57		
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ IV СОРТА	102-0062	М ³						0.52	0.52
ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕХ ШИРИН, ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ IV СОРТА	102-0078	М ³		6.1					
УТЕПЛИТЕЛЬ	(104-9281)	М ³				7.8			
ЩИТЫ ПЕРЕГОРОДОК	(202-9052)	М ²	96.4						
ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	610-1042	М ²	1.5	120	2.34	1.89	1.89	1.94	1.5
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	14.38	12.33	12.33	16.86	16.86	11.28	11.28
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	2.16	1.85	1.85	2.53	2.53	1.69	1.69

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ЩИТОВЫХ	ДОЩАТЫХ		КАРКАСНЫХ			
			НЕОДРАН- КОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ 48 мм	ДВУХСЛОЙ- НЫХ С ПРО- КЛАДКОЙ ТОЛЯ	Однослой- ных, за- БРАННЫХ В ОБВЯЗКИ	ОБШИТЫХ С ДВУХ СТО- РОН ДОСКАМИ		ИЗ ФИБРОЛИТОВЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ, мм	
						С ЗАСЫП- НЫМ УТЕП- ЛИТЕЛЕМ	БЕЗ УТЕП- ЛИТЕЛЯ	75 ОДНО- СЛОЙНЫХ	50 ДВУ- СЛОЙНЫХ С ВОЗДУШНОЙ ПРОСЛОЙ- КОЙ
			10-8-1	10-8-2	10-8-3	10-8-4	10-8-5	10-8-6	10-8-7
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	40.3	84.2	62.9	74.9	53.1	53.5	77.2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	16.51	11.38	9.33	21.48	12.14	6.86	9.35
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	4.95	3.41	2.8	6.44	3.64	2.06	2.81
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	14.38	12.33	12.33	16.86	16.86	11.28	11.28
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	71.19	107.91	84.56	113.24	82.1	71.64	97.83
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	22.49	441.61	413.8	544.07	544.07	331.96	472.71
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	2.67	64.97	53.04	69.37	69.37	49.15	69.56

ТАБЛИЦА 10-9. УСТРОЙСТВО ЧИСТЫХ ПЕРЕГОРОДОК

СОСТАВ РАБОТ: 01. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА КАРКАСА ИЛИ ОБВЯЗОК ПЕРЕГОРОДОК С ОСТРОЖКОЙ ОТКРЫТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.
02. УСТАНОВКА ЩИТОВ (ГР. 1). 03. УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ДОЩАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК (ГР. 2). 04. ОБШИВКА КАРКАСА
ФАНЕРОЙ (ГРАФЫ 3, 4). 05. КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК К СТЕНАМ И ПОЛУ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ПЕРЕГОРОДОК ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ЩИТОВЫХ (ГЛУХИХ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ, С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ, ФИЛЕНЧА- ТЫХ)	ДОЩАТЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ	КАРКАСНЫХ С ОБШИВКОЙ ФАНЕРОЙ С	
			10-9-1	10-9-2	ДВУХ СТОРОН 10-9-3	ОДНОЙ СТОРОНЫ 10-9-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	66.1	119	143	108
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	5.4	2.59	0.8	0.6
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	16.38	7.86	2.42	1.82
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	101-0181	Т	0.009	0.0042	0.007	0.011
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	102-0024	М ³		0.19		0.76
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА	102-0026	М ³			0.7	
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ IV СОРТА	102-0050	М ³	0.02			
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ II СОРТА	102-0056	М ³		4.6		
ФАЙНЕРА КЛЕЕНАЯ МАРКИ ФК И ФБА, СОРТА В/ВВ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	102-0261	М ³			0.67	0.34
ЩИТЫ ПЕРЕГОРОДОК	(202-9052)	М ²	96.4			
РАСКЛАДКИ РАЗМЕР 10 X 16 ММ	203-0259	ПОГ. М	345			
НАЩЕЛЬНИК ГОСТ 24698-81 РАЗМЕРОМ 40X13 ММ	203-0340	М	90		87	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.		4.34	9.59	5.21
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.		0.65	1.44	0.78
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	45.6	79.2	99	76.6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	16.38	7.86	2.42	1.82
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	4.91	2.36	0.73	0.55
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.		4.34	9.59	5.21
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	61.98	91.4	111.01	83.63
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	5.52	625.69	459.08	311.86
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.55	58.19	52.06	32.74

6 ТАБЛИЦА 10-10. УСТРОЙСТВО КАРКАСНО-ФИЛЕНЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДКОВ И БАРЬЕРОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА КАРКАСА ИЛИ ОБВЯЗОК ПЕРЕГОРОДКОВ С ОСТРОЖКОЙ ОТКРЫТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

02.УСТАНОВКА ШИТОВ. 03.КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДКОВ К СТЕНАМ И ПОЛУ. 04.УСТАНОВКА ПРИБОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ПЕРЕГОРОДОК И БАРЬЕРОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	УСТРОЙСТВО	
			ПЕРЕГОРОДОК КАРКАСНО-ФИЛЕНЧАТЫХ В САМУЗЛАХ	БАРЬЕРОВ В ГАРДЕРОБНЫХ
			10-10-1	10-10-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	88.9	69.6
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	5.83	7
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	17.69	21.22
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	101-0181	Т	0.0008	0.012
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	101-0782	Т	0.0684	
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	(102-0024)	М ³	0.54	
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ II СОРТА	102-0056	М ³		1.49
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	102-0060	М ³		1.17
ШИТЫ ПЕРЕГОРОДОК	(202-9052)	М ²	100	100
ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ	(202-9155)	1 КОМПЛ.	П	П
РАСКЛАДКИ РАЗМЕР 10 X 16 ММ	203-0259	М		174
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	63.5	47.7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	17.69	21.22
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	5.31	6.37
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	81.19	68.92
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	34.76	338.21
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	3.48	32.08

04. ПЕРЕКРЫТИЯ

ТАБЛИЦА 10-11. УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА БАЛОК С ЧЕРЕПНЫМИ БРУСКАМИ. 02.УСТАНОВКА АНКЕРОВ (ГРАФЫ 1-4). 03.АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНЦОВ БАЛОК С ОБЕРТЫВАНИЕМ ТОЛЕМ (ГРАФЫ 1-4). 04.УСТАНОВКА РИГЕЛЕЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ХОМУТАМИ. 05.УКЛАДКА НАКАТА (ГРАФЫ 1-3, 5-7, 9-11). 06.УСТРОЙСТВО НЕСУЩЕЙ ПОДШИВКИ (ГРАФЫ 4,8,12). 07.ПРОКЛАДКА ПЕРГАМИНА. 08.УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПЕРЕКРЫТИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- РЕНИЯ	ПО СТЕНАМ					
			КАМЕННЫМ			РУБЛЕНЫМ		
			С НАКАТОМ ИЗ			С НЕСУЩЕЙ ПОДШИВКОЙ	С НАКАТОМ ИЗ	
			ЩИТОВ	ГОРБЫЛЯ	ДОСОК	ИЗ ДОСОК	ЩИТОВ	ГОРБЫЛЯ
10-11-1	10-11-2	10-11-3	10-11-4	10-11-5	10-11-6			
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	94	122	119	109	147	176
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	8.64	7.56	5.27	5.7	8.51	7.43
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	26.2	22.93	15.98	17.29	25.81	22.53
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	101-0782	Т	0.11	0.11	0.11	0.11		
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	101-0783	Т	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026
ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	(101-0851)	М ²	111	111	111	111	111	111
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	(102-0024)	М ³	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ II СОРТА	(102-0048)	М ³			1.85			
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ II СОРТА	(102-0056)	М ³				2.62		
ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 2 М	(102-0144)	М ³		6.1				6.1
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-125 (ГОСТ 9573-82)	(104-0004)	М ³	п	п	п	п	п	п
БАЛКИ С ЧЕРЕПНЫМИ БРУСКАМИ	(202-9063)	М ³	п	п	п	п	п	п
ЩИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ МАЛОЭТАЖНЫХ ДОМОВ	(202-9064)	М ²	80				80	
ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	610-1042	М ²	52.5	52.5	52.5	52.5		
ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	610-1077	Т	0.0175	0.0175	0.0175	0.0175		
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	13.76	13.76	13.76	16	2.9	2.9
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	2.06	2.06	2.06	2.4	0.44	0.44

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ПО СТЕНАМ					
			КАМЕННЫМ			РУБЛЕНЫМ		
			С НАКАТОМ ИЗ			С НЕСУЩЕЙ	С НАКАТОМ ИЗ	
			ЩИТОВ	ГОРБЫЛЯ	ДОСОК	ПОДШИВКОЙ ИЗ ДОСОК	ЩИТОВ	ГОРБЫЛЯ
10-11-1	10-11-2	10-11-3	10-11-4	10-11-5	10-11-6			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	64.6	83.	80.7	75.5	102	121
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	26.2	22.93	15.98	17.29	25.81	22.53
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	7.86	6.88	4.79	5.19	7.74	6.76
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	13.76	13.76	13.76	16	2.9	2.9
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	104.56	119.69	110.44	108.79	130.71	146.43
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	112.15	112.15	112.15	112.15	11.83	11.83
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	13.53	13.53	13.53	13.53	1.24	1.24

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ПО СТЕНАМ					
			РУБЛЕНЫМ			НЕРУБЛЕНЫМ		
			С НАКАТОМ ИЗ ДОСОК	С НЕСУЩЕЙ ПОДШИВКОЙ ИЗ ДОСОК	С НАКАТОМ ИЗ			С НЕСУЩЕЙ ПОДШИВКОЙ ИЗ ДОСОК
					ЩИТОВ	ГОРБЫЛЯ	ДОСОК	
10-11-7	10-11-8	10-11-9	10-11-10	10-11-11	10-11-12			
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	172	163	89.7	118	114	105
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	5.14	5.53	8.51	7.43	5.14	5.53
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	15.59	16.77	25.81	22.53	15.59	16.77
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	101-0783	Т	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026
ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	(101-0851)	М ²	111	111	111	111	111	111
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	(102-0024)	М ³	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ II СОРТА	(102-0048)	М ³	1.85				1.85	
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ II СОРТА	(102-0056)	М ³		2.62				2.62
ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 2 М	(102-0144)	М ³				6.1		
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-125 (ГОСТ 9573-82)	(104-0004)	М ³	п	п	п	п	п	п
БАЛКИ С ЧЕРЕПНЫМИ БРУСКАМИ	(202-9063)	М ³	п	п	п	п	п	п
ЩИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ МАЛОЭТАЖНЫХ ДОМОВ	(202-9064)	М ²			80			
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	2.9	5.12	2.9	2.9	2.9	5.12
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.44	0.77	0.44	0.44	0.44	0.77
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	119	114	61.3	79.9	77.7	72.5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	15.59	16.77	25.81	22.53	15.59	16.77
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	4.68	5.03	7.74	6.76	4.68	5.03
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	2.9	5.12	2.9	2.9	2.9	5.12
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	137.49	135.89	90.01	105.33	96.19	94.39
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	11.83	11.83	11.83	11.83	11.83	11.83
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24

№ ТАБЛИЦА 10-12. ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ДОСКАМИ ОБШИВКИ (ГР. 1), ПОД ШТУКАТУРКУ (ГР. 2), ПЛИТАМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ (ГР. 3), КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ (ГРАФЫ 4-7). 02. ПРООЛИФКА КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ С ДВУХ СТОРОН (ГРАФЫ 4, 5).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ПОТОЛКОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ДОСКАМИ	ПОД ШТУ-	ПЛИТАМИ	СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ			
			ОБШИВКИ	КАТУРКУ	ДРЕВЕСНО-	НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО		ОЦИНКОВАННОЙ ПО	
					ВОЛОКНИС-	ДЕРЕВУ	АСБЕСТУ	ДЕРЕВУ	АСБЕСТУ
			ТЫМИ ТВЕР-						
			ДЫМИ ТОЛ-						
			ЩИНОЙ 5ММ						
			10-12-1	10-12-2	10-12-3	10-12-4	10-12-5	10-12-6	10-12-7
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	52.6	39.4	67.1	27.9	33.2	24.9	30.2
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.01	1.42	0.82	0.17	0.35	0.17	0.35
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	3.07	4.32	2.5	0.51	1.07	0.51	1.06
АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1), ТОЛЩИНОЙ 4 И 6 ММ	101-0021	Т					0.32		0.32
ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ СУХОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА, ГРУППЫ А, ТВЕРДЫЕ МАРКИ, ТС-400, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	101-0627 (101-0684)	Т 1000 М ²			0.105	0.003	0.003		
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	(102-0054)	М ³		2.62					
ИВ СОРТА									
ОБШИВКА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ (ТИП 0-1;0-2;0-3) ТОЛЩИНОЙ 16 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 70 ДО 90 ММ	(203-0371)	М ³	1.86						
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.50 ММ	(610-1006)	Т						0.42	0.42
КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ СТК-1 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.50 ММ	(610-1056)	Т				0.42	0.42		
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	2.22	4.67	4.67	3.87	4.24	3.99	4.34
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.33	0.7	0.7	0.58	0.64	0.6	0.65
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	37.4	26.2	47.4	19	22.6	16.7	20.2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	3.07	4.32	2.5	0.51	1.07	0.51	1.06
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.92	1.3	0.75	0.15	0.32	0.15	0.32
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	2.22	4.67	4.67	3.87	4.24	3.99	4.34
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	42.69	35.19	54.57	23.38	27.91	21.2	25.6
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.				4.05	126.93		122.88
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.				0.36	12.14		11.78

ТАБЛИЦА 10-13. УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК

СОСТАВ РАБОТ: 01. УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК ПО ЧЕРДАЧНЫМ ПЕРЕКРЫТИЯМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М ХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	10-13-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	3.49
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.16
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.5
ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕХ ШИРИН, ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ IV СОРТА	102-0078	М ³	0.3
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.22
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.03
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	2.41
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.5
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.15
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.22
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	3.13
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	16.83
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	2.54

05. СТРОПИЛА

ТАБЛИЦА 10-14. УСТАНОВКА СТРОПИЛ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СТРОПИЛ ИЗ ДОСОК И БРУСЬЕВ. 02. КОНТРОЛЬНАЯ СБОРКА СТРОПИЛ НА БОЙКЕ.

03. УКЛАДКА МАУЭРЛАТОВ С АНТИСЕПТИРОВАНИЕМ ПАСТАМИ И ОБЕРТЫВАНИЕМ ТОЛЕМ. 04. УСТАНОВКА СТРОПИЛ С КРЕПЛЕНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м³ ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	10-14-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	22.1
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.62
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.87
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	101-0181	Т	0.0072
КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	101-0797	Т	0.00438
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	(102-0024)	м ³	0.16
БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	(102-0028)	м ³	0.06
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	(102-0059)	м ³	0.83
ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	610-1042	м ²	3.38
ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	610-1077	Т	0.00196
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	5.98
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.9
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	15.1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	1.87
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.56
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	5.98
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	22.95
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	8.54
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1

ТАБЛИЦА 10-15. УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН

СОСТАВ РАБОТ: 01. УСТРОЙСТВО КАРКАСА С УСТАНОВКОЙ ПЕРЕПЛЕТОВ И ОББИВКОЙ БОКОВЫХ СТЕНОК ДОСКАМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 СЛУХОВОЕ ОКНО

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	10-15-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	6.08
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.15
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.46
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	(102-0010)	м ³	0.06
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ III СОРТА	102-0049	м ³	0.06
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	102-0061	м ³	0.1
ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	(202-9053)	м ²	0.5
ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ	(202-9156)	1 КОМПЛ.	п
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	0.87
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.13
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	4.28
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	0.46
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.14
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.87
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	5.61
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ) В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	15.79
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.69

06. ОКНА

ТАБЛИЦА 10-16. УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА БЛОКОВ (ГРАФЫ 1-12), ОСМОЛКА И ОБИВКА ТОЛЕМ КОРОБОК (ГРАФЫ 1-4) 02.ПРИБИВКА К КОРОБКАМ ВЕРТИКАЛЬНЫХ БРУСКОВ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГРЕБНЯ И ВЫБОРКА ПАЗА В ТОРЦАХ БРУСЬЕВ (БРЕВЕН) (ГРАФЫ 5-8). 03.КОНОПАТКА КОРОБОК. 04.УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК, НАЛИЧНИКОВ (ГРАФЫ 5-12). 05.УСТАНОВКА НАКЛАДНЫХ ПРИБОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СПАРЕННЫМИ		РАЗДЕЛЬНЫМИ (РАЗДЕЛЬ- НО-СПАРЕННЫМИ)		СПАРЕННЫМИ			
			В СТЕНАХ							
			КАМЕННЫХ				ДЕРЕВЯННЫХ			
			ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М ²				РУБЛЕННЫХ			
ДО 2	БОЛЕЕ 2	ДО 2	БОЛЕЕ 2	ДО 2	БОЛЕЕ 2	ДО 2	БОЛЕЕ 2			
10-16-1	10-16-2	10-16-3	10-16-4	10-16-5	10-16-6	10-16-5	10-16-6			
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	164	118	235	160	464	327		
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	10.42	8.97	11.49	9.81	6.48	6.17		
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБО- ТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТР-ВА ДО 16 Т	021243	МАШ.-Ч	4.46	3.18	5.36	3.81				
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	18.08	17.55	18.6	18.21	19.65	18.73		
ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8X100 ММ	101-1484	Т	0.0114	0.0074	0.0114	0.0074				
СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	(101-9411)	1 КОМПЛ.	п	п	п	п	п	п		
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	(102-0025)	М ³					0.63	0.39		
БЛОКИ ОКОННЫЕ	(202-9001)	М ²	100	100	100	100	100	100		
НАЛИЧНИКИ	(202-9054)	М					587	380		
ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ	(202-9055)	М					83	65		
ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	610-1005	КГ	173	120	260	180	173	120		
ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	610-1042	М ²	118	82	176	122				
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	31.62	21.82	45.51	31.37	21.58	14.26		
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	4.74	3.27	6.83	4.71	3.24	2.14		
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	121	88.2	171	117	364	258		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	44.75	36.57	50.65	40.99	19.65	18.73		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	11.17	9.37	12.49	10.37	5.9	5.62		
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	31.62	21.82	45.51	31.37	21.58	14.26		
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	197.37	146.59	267.16	189.36	405.23	290.99		
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	267.68	185.44	398.47	275.64	216.25	150		
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	39.71	27.52	59.32	41.05	32.44	22.6		

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	РАЗДЕЛЬНЫМИ (РАЗДЕЛЬ- НО-СПАРЕННЫМИ)		СПАРЕННЫМИ		РАЗДЕЛЬНЫМИ (РАЗДЕЛЬ- НО-СПАРЕННЫМИ)						
			В СЕНАХ										
			ДЕРЕВЯННЫХ										
			РУБЛЕННЫХ										
ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, м ²													
			ДО 2		БОЛЕЕ 2		ДО 2		БОЛЕЕ 2		ДО 2		БОЛЕЕ 2
			10-16-7		10-16-8		10-16-9		10-16-10		10-16-11		10-16-12
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	466		327		208		145		260		173
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	6.56		6.17		6.31		6.05		6.31		6.05
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	19.91		18.73		19.13		18.34		19.13		18.34
СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	(101-9411)	1 КОМПЛ.	П		П		П		П		П		П
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 40-75 мм III СОРТА	(102-0025)	м ³	0.63		0.39		0.32		0.22		0.32		0.22
БЛОКИ ОКОННЫЕ	(202-9001)	м ²	100		100		100		100		100		100
НАЛИЧНИКИ	(202-9054)	м	587		380		587		380		587		380
ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ	(202-9055)	м	83		65		83		65		83		65
ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	610-1005	КГ	260		180		173		120		260		180
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	21.58		14.38		15.75		10.76		15.75		10.76
В ТОМ ЧИСЛЕ													
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	3.24		2.16		2.36		1.61		2.36		1.61
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	366		257		152		108		189		127
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	19.91		18.73		19.13		18.34		19.13		18.34
В ТОМ ЧИСЛЕ													
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	5.97		5.62		5.74		5.5		5.74		5.5
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	21.58		14.38		15.75		10.76		15.75		10.76
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	407.49		290.11		186.88		137.1		223.88		156.1
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	325		225		216.25		150		325		225
В ТОМ ЧИСЛЕ													
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	48.75		33.75		32.44		22.5		48.75		33.75

ТАБЛИЦА 10-17. УСТАНОВКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С МОНТАЖНЫМИ ДОСКАМИ. 02. ОСНОВКА КОРБОК С ОБИВКОЙ ТОЛЕМ. 03. КОНОПАТКА КОРБОК. 04. УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ.
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, м ²		
			ДО 5	ДО 10	БОЛЕЕ 10
			10-17-1	10-17-2	10-17-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	132	94.7	82.4
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	9.61	9.05	8.96
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	021243	МАШ.-Ч	3.22	3	2.96
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	19.39	18.34	18.21
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	(102-0024)	м ³			0.18
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ IV СОРТА	(102-0062)	м ³	0.49	0.25	0.28
БЛОКИ ОКОННЫЕ	(202-9001)	м ²	100	100	100
НАЛИЧНИКИ	(202-9054)	М	428	283	220
ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	610-1005	КГ	136	91	55.9
ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	610-1042	м ²	139	77	66
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	58.65	34.22	23.06
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	8.8	5.13	3.46
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	90.1	64.8	56.4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	38.65	36.28	35.91
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	9.97	9.37	9.28
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	58.65	34.22	23.06
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	187.4	135.3	115.37
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	222.82	143.01	94.96
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	33.42	21.45	14.24

ТАБЛИЦА 10-18. УСТАНОВКА ПРИБОРОВ
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 КОМПЛЕКТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ФРАНУЖСКИХ	ОКОННЫХ
			10-18-1	10-18-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	75.3	44.5
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.07	0.2
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.21	0.6
СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	(101-9411)	1 КОМПЛ.	100	100
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	68.5	31.8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.21	0.6
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.06	0.18
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	68.71	32.4

ТАБЛИЦА 10-19. ЗАПОЛНЕНИЕ ЛЕНТОЧНЫХ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ПРИВАРКА ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ. 02. УСТАНОВКА ИМПОСТОВ (ГРАФЫ 3-5). 03. УСТАНОВКА БЛОКОВ С КРЕПЛЕНИЕМ.

04. ОБИВКА КОРОБОК ТОЛЕМ И КОНОПАТКА. 05. ПРИБИВКА НАЛИЧНИКОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	БЛОКАМИ ОКОННЫМИ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ				
			ВЫСОТА ПРОЕМА, М				
			1,215	1,815	2,415	3,615	4,215
			10-19-1	10-19-2	10-19-3	10-19-4	10-19-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	109	85.2	97.4	75.5	80.4
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	10.69	9.57	10.21	9.31	9.71
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	021243	МАШ.-Ч	3.56	2.96	3.56	2.96	3.36
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	21.62	20.04	20.17	19.26	19.26
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	101-0782	Т	0.0244	0.0161	0.0244	0.0165	0.0155
ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8X100 ММ	101-1484	Т	0.0127	0.0084	0.0113	0.0087	0.0092
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	(102-0053)	М ³	0.34	0.28	0.26	0.2	0.18
БЛОКИ ОКОННЫЕ	(202-9001)	М ²	100	100	100	100	100
КОРОБКИ ОКОННЫЕ	(202-9056)	М			17.5	17.4	17.3
НАЛИЧНИКИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИПА Н-1, Н-2 РАЗМЕРОМ, ММ:							
13X34	(203-0357)	М	203	142	124	93	84
13X54	(203-0359)	М	90	54	45.7	30.2	25.8
13X74	(203-0360)	М	74	64	131	100	143
ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	610-1005	КГ	110	79	79	55.4	62
ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	610-1042	М ²	61	42.1	34.2	25.9	30.4
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	27.28	18.97	19.59	14.76	16.62
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	4.09	2.85	2.94	2.21	2.49
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	75	58.2	66.7	51.3	54.7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	42.91	37.74	41.46	36.96	39.35
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	11.08	9.83	10.64	9.6	10.11
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	27.28	18.97	19.59	14.76	16.62
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	145.19	114.91	127.75	103.02	110.67
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	180.29	127.71	130.55	92.42	102.17
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	25.94	18.42	18.52	13.11	14.58

ТАБЛИЦА 10-20. ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01. УСТАНОВКА КОРОБОК И МОНТАЖНЫХ ДОСОК, ОСМОЛКА, ОБИВКА ТОЛЕМ И КОНПАТКА. 02. ПРИГОНКА И УКРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ. 03. НАВЕСКА ОТКРЫВАЮЩИХСЯ СТОРОК И ПРИРЕЗКА ПРИБОРОВ (ГРАФЫ 3,4). 04. УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПЕРЕПЛЕТАМИ ОДИНАРНЫМИ			
			ГЛУХИМИ		ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ	
			ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, м ² , ДО			
			5	10	5	10
			10-20-1	10-20-2	10-20-3	10-20-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	167	123	225	156
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	7.04	6.56	7.04	6.56
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	21.35	19.91	21.35	19.91
СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	(101-9411)	1 КОМПЛ.			п	п
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 16 мм II СОРТА	(102-0044)	м ³	0.04	0.07	0.04	0.07
ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ВСЕХ ШИРИН, ТОЛЩИНОЙ 44 мм И БОЛЕЕ IV СОРТА	(102-0082)	м ³	0.49	0.25	0.49	0.25
ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	(202-9053)	м ²	91	93	91	93
НАЛИЧНИКИ	(202-9054)	м	428	283	428	283
КОРОБКИ ОКОННЫЕ	(202-9056)	м	311	242	311	242
ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	610-1005	кг	136	91	136	91
ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	610-1042	м ²	116	76	116	76
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	76.38	56.3	59.02	43.9
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	11.46	8.44	8.85	6.59
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	118	87	172	117
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	21.35	19.91	21.35	19.91
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	6.41	5.97	6.41	5.97
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	76.38	56.3	59.02	43.9
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	215.73	163.21	252.37	180.81
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	214.08	142.63	214.08	142.63
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	32.11	21.39	32.11	21.39

ТАБЛИЦА 10-21. ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕННЫХ СТЕНАХ

СОСТАВ РАБОТ: 01. УСТАНОВКА КОРОБОК С ПРИБИВКОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ БРУСКОВ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГРЕБНЯ, С ВЫБОРКОЙ ПАЗА В ТОРЦАХ БРУСЬЕВ (БРЕВЕН). 02. КОНОПАТКА КОРОБОК. 03. ПРИГОНКА И НАВЕСКА ПЕРЕПЛЕТОВ. 04. УКЛАДКА УПЛОТНЯЮЩЕЙ ПРОКЛАДКИ. 05. УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ И ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК. 06. УСТАНОВКА ПРИБОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПЕРЕПЛЕТАМИ			
			ОДИНАРНЫМИ		РАЗДЕЛЬНЫМИ	
			ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, м ²			
			ДО 2	БОЛЕЕ 2	ДО 2	БОЛЕЕ 2
			10-21-1	10-21-2	10-21-3	10-21-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	599	400	719	469
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	6.17	5.92	6.22	5.96
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	18.73	17.95	18.86	18.08
СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	(101-9411)	1 КОМПЛ.	п	п	п	п
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 40-75 мм III СОРТА	(102-0025)	м ³	0.63	0.39	0.63	0.39
ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	(202-9053)	м ²	74	81	160	184
НАЛИЧНИКИ	(202-9054)	м	587	380	587	380
ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ	(202-9055)	м	83	65	83	65
КОРОБКИ ОКОННЫЕ	(202-9056)	м	380	317	380	317
ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	610-1005	КГ	173	120	260	180
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	37.82	29.02	38.19	29.02
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	5.67	4.35	5.73	4.35
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	470	313	574	373
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	18.73	17.95	18.86	18.08
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	5.62	5.39	5.66	5.42
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	37.82	29.02	38.19	29.02
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	526.55	359.97	681.05	420.1
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	216.25	150	325	225
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	32.44	22.5	48.75	33.75

ТАБЛИЦА 10-22. УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ

СОСТАВ РАБОТ: 01. УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК С ПРИГОНКОЙ, ОСМОЛКОЙ, ОБИВКОЙ ВОЙЛОКОМ И ПОДЛИВКОЙ РАСТВОРОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ВЫСОТА ПРОЕМА, М		
			ДО 1	ДО 2	БОЛЕЕ 2
			10-22-1	10-22-2	10-22-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	111	58.6	40.2
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.92	1.03	0.71
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	5.82	3.12	2.15
ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	101-0219	Т	0.55	0.3	0.2
СНОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	101-1591	Т	0.012	0.006	0.004
ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ	(202-9055)	М	140	74	50.7
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0050)	М ³	0.63	0.34	0.23
ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:3					
ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	610-1004	Т	0.089	0.052	0.035
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	14.76	8.33	5.73
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	2.21	1.25	0.86
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	78.8	41.8	28.7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	5.82	3.12	2.15
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	1.75	0.94	0.64
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	14.76	8.33	5.73
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	99.38	53.25	36.58
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	124.35	71.66	48.17
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	21.7	12.37	8.3

07. ДВЕРИ

ТАБЛИЦА 10-23. УСТАНОВКА БЛОКОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ОСМОЛКА И ОБИВКА КОРБОК ТОЛЕМ (ГРАФЫ 1,2,5). 02. УСТАНОВКА БЛОКОВ. 03. УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ (ГРАФЫ 3,4)
04. УСТАНОВКА ПРИБОРОВ.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ				ЛЮКОВ В ПЕРЕ- КРЫТИЯХ
			В КАМЕННЫХ СТЕНАХ		В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ		
			ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, м ²				
			ДО 3	БОЛЕЕ 3	ДО 3	БОЛЕЕ 3	ДО 2
			10-23-1	10-23-2	10-23-3	10-23-4	10-23-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	89.9	80.1	115	98.7	123
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	13.93	11.69	5.87	5.79	5.7
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	021243	МАШ.-Ч	8.14	5.95			
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	17.55	17.42	17.82	17.55	17.29
СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	(101-9411)	1 КОМПЛ.	п	п	п	п	п
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	102-0053	м ³	0.08	0.07	0.08	0.07	
III СОРТА ЛАЗЫ И ЛЮКИ	(103-9221)	м ²					100
НАЛИЧНИКИ	(202-9054)	м			540	387	
БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	(202-9057)	м ²	100	100	100	100	
ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	610-1042	м ²	89	65			142
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	47.86	31.25	3.57	2.29	26.04
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	7.18	4.69	0.54	0.34	3.91
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	67.4	61.7	84.8	74.3	85.3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	66.23	53	17.82	17.55	17.29
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	15.77	12.91	5.35	5.27	5.19
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	47.86	31.25	3.57	2.29	26.04
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	181.49	145.95	106.19	94.14	128.63
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	41.66	31.56	7.84	6.86	53.96
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	5.91	4.44	0.84	0.74	8.09

ТАБЛИЦА 10-24. ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕННЫХ СТЕНАХ

СОСТАВ РАБОТ: 01. УСТАНОВКА КОРОБОК С ПРИБИВКОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ БРУСКОВ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГРЕБНЯ, ВЫБОРКОЙ ПАЗА В ТОРЦАХ БРУСЬЕВ (БРЕВЕН). 02. ПРИГОНКА И НАВЕСКА ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ. 03. УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, м ² ДО	
			2	3
			10-24-1	10-24-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	442	334
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	6.74	6.44
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	20.44	19.52
СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	(101-9411)	1 КОМПЛ.	П	П
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	102-0025	м ³	0.51	0.33
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	102-0053	м ³	0.08	0.08
НАЛИЧНИКИ	(202-9054)	М	660	473
КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ	(202-9058)	М	315	232
ПОЛОТНА ДЛЯ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ	(202-9059)	м ²	85	87
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	6.29	19.84
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.94	2.98
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	352	266
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	20.44	19.52
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	6.13	5.86
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	6.29	19.84
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	378.73	305.36
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	62.41	43.15
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	6.45	4.47

ТАБЛИЦА 10-25. ЗАПОЛНЕНИЕ БАЛКОННЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ БЛОКАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01. УСТАНОВКА БЛОКОВ С ОСМОЛКОЙ И ОБИВКОЙ ТОЛЕМ. 02. КОНОПАТКА КОРБОК ПАКЛЕЙ, ОБМАЗКА РАСТВОРОМ.
03. УСТАНОВКА НАКЛАДНЫХ ПРИБОРОВ.ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ДВЕРНЫМИ С ПОЛОТНАМИ			
			СПАРЕННЫМИ		РАЗДЕЛЬНЫМИ (РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕН- НЫМИ)	
			ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М ²			
			ДО 3	БОЛЕЕ 3	ДО 3	БОЛЕЕ 3
			10-25-1	10-25-2	10-25-3	10-25-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	138	122	225	206
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	14.54	11.65	16.69	12.86
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	021243	МАШ.-Ч	8.62	5.91	10.6	6.99
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	17.95	17.42	18.47	17.82
СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	(101-9411)	1 КОМПЛ.	п	п	п	п
БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ	(202-9122)	М ²	100	100	100	100
ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	610-1005	КГ	167	107	251	161
ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	610-1042	М ²	114	73	170	109
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	41.66	25.05	56.3	33.36
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	6.25	3.76	8.44	5
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	100	93.8	166	162
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	69.5	52.76	81.86	59.62
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	16.51	12.85	19.21	14.37
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	41.66	25.05	56.3	33.36
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	211.16	171.61	304.16	254.98
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	252.07	161.49	378.35	242.67
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	37.81	24.22	56.75	36.4

ТАБЛИЦА 10-26. ЗАПОЛНЕНИЕ БАЛКОННЫХ ПРОЕМОВ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕННЫХ СТЕНАХ БЛОКАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01. УСТАНОВКА БЛОКОВ С ПРИБИВКОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ БРУСКОВ К КОРОБКЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГРЕБНЯ, ВЫБОРКОЙ ПАЗА В ТОРЦАХ БРУСЬЕВ (БРЕВЕН). 02. КОНОПАТКА КОРБОК. 03. УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ. 04. УСТАНОВКА НАКЛАДНЫХ ПРИБОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ДВЕРНЫМИ С ПОЛОТНАМИ			
			СПАРЕННЫМИ		РАЗДЕЛЬНЫМИ (РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕН- НЫМИ)	
			ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, м ²			
			ДО 3	БОЛЕЕ 3.	ДО 3	БОЛЕЕ 3
		10-26-1	10-26-2	10-26-3	10-26-4	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	414	296	459	354
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	6.05	5.83	6.13	6
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	18.34	17.69	18.6	18.21
СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	(101-9411)	1 КОМПЛ.	п	п	п	п
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 40-75 мм III СОРТА	(102-0025)	м ³	0.4	0.23	0.4	0.23
НАЛИЧНИКИ	(202-9054)	м	680	416	680	416
БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ	(202-9122)	м ²	100	100	100	100
ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	610-1005	кг	167	107	251	151
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	11.8	6.94	11.8	6.94
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.77	1.04	1.77	1.04
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	325	236	363	286
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	18.34	17.69	18.6	18.21
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	5.5	5.31	5.58	5.46
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	11.8	6.94	11.8	6.94
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	355.14	260.63	393.4	311.15
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	208.75	133.75	313.75	201.25
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	31.31	20.06	47.06	30.19

89 ТАБЛИЦА 10-27. УСТАНОВКА КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ

СОСТАВ РАБОТ: 01. УСТАНОВКА КОРОБОК (ГРАФЫ 1-8). 02. ПРИБИВКА К КОРОБКАМ ВЕРТИКАЛЬНЫХ БРУСКОВ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГРЕБНЯ, ВЫБОРКА ПАЗА В ТОРЦАХ БРУСЬЕВ (БРЕВЕН) (ГРАФЫ 1-4) 03. УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ ДОСОК В ДВЕРНЫХ КОРОБКАХ (ГРАФЫ 3,4,7,8). 04. УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	РУБЛЕННЫХ			
			В ПРОЕМАХ			
			ОКОННЫХ		ДВЕРНЫХ	
			ПЛОЩАДЬ, М ²			
		ДО 2	БОЛЕЕ 2	ДО 3	БОЛЕЕ 3	
		10-27-1	10-27-2	10-27-3	10-27-4	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	374	258	356	260
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.59	1.09	1.67	1.21
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	4.81	3.31	5.06	3.68
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	(102-0025)	М ³	0.32	0.23	0.51	0.33
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ III СОРТА	102-0057	М ³			0.08	0.08
НАЛИЧНИКИ	(202-9054)	М	587	380	660	473
КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ	(202-9058)	М	346	240	315	231
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	4.29	2.94	5.08	3.51
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.64	0.44	0.76	0.53
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	294	203	278	204
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	4.81	3.31	5.06	3.68
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	1.44	0.99	1.52	1.1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	4.29	2.94	5.08	3.51
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	303.1	209.25	288.14	211.19
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.			8.16	8.16
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.			0.86	0.86

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	НЕРУБЛЕННЫХ			
			В ПРОЕМАХ			
			ОКОННЫХ		ДВЕРНЫХ	
			ПЛОЩАДЬ, м ²			
			ДО 2	БОЛЕЕ 2	ДО 3	БОЛЕЕ 3
10-27-5	10-27-6	10-27-7	10-27-8			
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	78.2	48.4	75.5	53.9
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.41	0.97	1.39	1.04
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	4.27	2.93	4.23	3.14
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 мм III СОРТА	102-0057	м ³			0.08	0.08
НАЛИЧНИКИ	(202-9054)	м	587	380	660	473
КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ	(202-9058)	м	346	240	315	231
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	3.72	2.53	3.72	2.53
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.56	0.38	0.56	0.38
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	51.9	33.2	51.4	36.7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	4.27	2.93	4.23	3.14
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	1.28	0.88	1.27	0.94
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	3.72	2.53	3.72	2.53
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	59.89	38.66	59.35	42.37
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.			8.16	8.16
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.			0.86	0.86

ТАБЛИЦА 10-28. ОБИВКА ДВЕРЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ОБИВКА ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И КОРОБОК КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ (ГРАФЫ 5,6,11,12) С ПРОКЛАДКОЙ ВОЙЛОКА, ПРОПИТАННОГО ГЛИНЯНЫМ РАСТВОРОМ (ГРАФЫ 1,2,7,8), АСБЕСТОВОГО КАРТОНА (ГРАФЫ 3,4,9,10).
02. ПРООЛИФКА КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ (ГРАФЫ 1-6).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ								
			НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО								
			ВОЙЛОКУ		АСБЕСТУ		ДЕРЕВУ				
			С ДВУХ СТОРОН	С ОДНОЙ СТОРОНЫ	С ДВУХ СТОРОН	С ОДНОЙ СТОРОНЫ	С ДВУХ СТОРОН	С ОДНОЙ СТОРОНЫ			
						10-28-1	10-28-2	10-28-3	10-28-4	10-28-5	10-28-6
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	160	96	135	81	125	75			
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.85	0.51	0.86	0.52	0.42	0.25			
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	2.59	1.56	2.62	1.57	1.28	0.77			
АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1), ТОЛЩИНОЙ 4 И 6 ММ	(101-0021)	Т			0.78	0.52					
ГЛИНА	(411-0002)	М ³	0.21	0.14							
ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	(610-1004)	Т	0.452	0.303							
КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ СТК-1 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.50 ММ	(610-1056)	Т	1.07	0.72	1.07	0.72	1.07	0.72			
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	18.1	10.86	18.1	10.86	14.76	8.85			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	2.72	1.63	2.72	1.63	2.21	1.33			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	108	64.8	90.7	54.4	84.3	50.6			
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	2.59	1.56	2.62	1.57	1.28	0.77			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.78	0.47	0.79	0.47	0.38	0.23			
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	18.1	10.86	18.1	10.86	14.76	8.85			
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	128.69	77.22	111.42	66.83	100.34	60.22			

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ					
			ОЦИНКОВАННОЙ ПО					
			ВОЙЛОКУ		АСБЕСТУ		ДЕРЕВУ	
			С ДВУХ СТОРОН	С ОДНОЙ СТОРОНЫ	С ДВУХ СТОРОН	С ОДНОЙ СТОРОНЫ	С ДВУХ СТОРОН	С ОДНОЙ СТОРОНЫ
			10-28-7	10-28-8	10-28-9	10-28-10	10-28-11	10-28-12
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	156	93.6	131	78.6	122	73.2
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.85	0.51	0.85	0.51	0.42	0.25
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	2.57	1.55	2.59	1.56	1.27	0.76
АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1), ТОЛЩИНОЙ 4 И 6 ММ	(101-0021)	Т			0.78	0.52		
ГЛИНА	(411-0002)	М ³	0.21	0.14				
ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	(610-1004)	Т	0.452	0.303				
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.50 ММ	(610-1006)	Т	1.07	0.72	1.07	0.72	1.07	0.72
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	4.6	2.77	4.6	2.77	1.04	0.62
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.69	0.42	0.69	0.42	0.16	0.09
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	105	63	87.9	52.7	81.5	48.9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	2.57	1.55	2.59	1.56	1.27	0.76
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.77	0.47	0.78	0.47	0.38	0.23
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	4.6	2.77	4.6	2.77	1.04	0.62
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	112.17	67.32	95.09	57.03	83.81	50.28

ТАБЛИЦА 10-29. КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГИПСОВОГО РАСТВОРА, СМАЧИВАНИЕМ ПАКЛИ (ГРАФЫ 1-2). 02. КОНОПАТКА КОРОБОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	КАМЕННЫХ		НЕРУБЛЕННЫХ	
			ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М ²			
			ДО 3	БОЛЕЕ 3	ДО 3	БОЛЕЕ 3
			10-29-1	10-29-2	10-29-3	10-29-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	35.8	25.2	26.1	18.5
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.02	0.01	0.01	0.01
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.05	0.03	0.04	0.03
ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	101-0219	Т	0.00367	0.00234		
ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	(610-1005)	КГ	24.4	15.6	24.4	15.6
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	25.1	17.7	18.3	12.9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.05	0.03	0.04	0.03
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.02	0.01	0.01	0.01
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	25.15	17.73	18.34	12.93
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	0.12	0.07		
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.04	0.02		

08. ВОРОТА

ТАБЛИЦА 10-30. УСТАНОВКА ВОРОТ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ СТАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ (ГР. 1). 02. УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ КОРОБОК (ГР. 2).
03. УСТАНОВКА ПОЛОТЕН. 04. УСТАНОВКА ПОКОВОК И ПРИБОРОВ.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ПОЛОТЕН И ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	С КОРОБКАМИ СТАЛЬНЫМИ	С КОРОБКАМИ ДЕРЕВЯННЫМИ
			С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ	УТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ
			10-30-1	10-30-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	206	90.2
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	21.93	5.79
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	021243	МАШ.-Ч	6.43	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	47.03	17.55
ТОНКОЛИСТОВОЙ ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ В ЛИСТАХ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ, ШИРИНОЙ СВЫШЕ 1200 ДО 1300 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3,2-3,9 ММ СТАЛЬ МАРКИ С235	101-1130	Т	0.16	
СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	(101-9411)	1 КОМПЛ.	п	п
КОРОБКИ ОКОННЫЕ	(202-9056)	М		83
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ	(202-9123)	М ²	100	90
КАРКАСЫ ВОРОТ РАЗДВИЖНЫХ, РАСПАШНЫХ, ПОДЪЕМНЫХ, ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ	(202-9124)	Т	3.91	
ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	610-1042	М ²		28
СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ. (610-1055)		Т	0.24	
ЗСП, 50-200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ				
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	116.31	10.59
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	17.45	1.59
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	158	62.9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	85.48	17.55
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	22.4	5.27
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	116.31	10.59
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	359.79	91.04
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	36.8	10.64
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	3.78	1.6

09. ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ

ТАБЛИЦА 10-31. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ВНУТРИКВАРТИРНЫХ, КРЫЛЕЦ И КОЗЫРЬКОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ, СБОРКА И УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ, ПЛОЩАДОК СО СТОЙКАМИ, ПЕРИЛ (ГРАФЫ 1,2)
02. ПОДШИВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК ДОСКАМИ ОБШИВКИ (ГР. 1). 03. ЗАГОТОВКА И УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ
КРЫЛЕЦ (ГР. 3) И КОЗЫРЬКОВ (ГР. 4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м² ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ВНУТРИКВАРТИР- НЫХ		УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ
			С ПОДШИВКОЙ ДОС- КАМИ ОБШИВКИ	БЕЗ ПОДШИВКИ		
			10-31-1	10-31-2	10-31-3	10-31-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	4.9	4.08	8.49	4.9
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.11	0.1	0.6	0.03
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.33	0.29	1.83	0.08
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6.5 м, ДИАМЕТРОМ 14-24 см	(102-0008)	м ³			0.2	
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 40-75 мм II СОРТА	(102-0024)	м ³	0.03	0.03		
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 40-75 мм III СОРТА	(102-0025)	м ³				0.02
БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 150 мм И БОЛЕЕ II СОРТА	(102-0032)	м ³	0.02	0.02		
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 мм IV СОРТА	(102-0050)	м ³			0.05	0.03
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 25 мм II СОРТА	(102-0052)	м ³	0.01	0.01		
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 44 мм И БОЛЕЕ II СОРТА	(102-0060)	м ³	0.22	0.22		
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 44 мм И БОЛЕЕ IV СОРТА	(102-0062)	м ³			0.09	
ОБШИВКА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ (ТИП 0-1;0-2;0-3) ТОЛЩИНОЙ 16 мм, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 70 ДО 90 мм	(203-0371)	м ³	0.02			

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ВНУТРИКВАРТИР- НЫХ		УСТРОЙСТВО	УСТРОЙСТВО
			С ПОДШИВКОЙ ДОС- КАМИ ОБШИВКИ	БЕЗ ПОДШИВКИ	КРЫЛЕЦ	КОЗЫРЬКОВ
			10-31-1	10-31-2	10-31-3	10-31-4
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.14	0.1	1.25	0.04
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.02	0.02	0.19	0.01
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	3.87	3.21	6.22	3.64
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.33	0.29	1.83	0.08
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.1	0.09	0.55	0.02
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.14	0.1	1.25	0.04
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	4.34	3.6	9.3	3.76

10. КАРКАС ИЗ БРУСЬЕВ ДЛЯ НАВЕСОВ И КРЫЛЕЦ

ТАБЛИЦА 10-32. УСТАНОВКА КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ

СОСТАВ РАБОТ: 01, УСТАНОВКА КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ БЕЗ УСТРОЙСТВА ОБВЯЗКИ С КРЕПЛЕНИЕМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м³

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	10-32-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	39
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.59
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.78
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	101-0782	Т	0.04
БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	(102-0028)	м ³	0.56
БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	102-0032	м ³	0.49
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	31.2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	1.78
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.53
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	32.98
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	108.81
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	9.17

11. ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ТАБЛИЦА 10-33. УСТАНОВКА ПО МЕСТУ

СОСТАВ РАБОТ: 01. СБОРКА, ПРИГОНКА ПО МЕСТУ И КРЕПЛЕНИЕ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК (ГР. 1). 02. УСТАНОВКА ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ ПОЛОК, ОПОРНЫХ РАМОК (ГР. 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ДЕТАЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ	
			СТЕНОК	ПОЛОК
			10-33-1	10-33-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	62	124
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	5.61	5.61
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	17.03	17.03
СТЕНКИ ШКАФОВ	(202-9125)	м ²	100	
ПОЛКИ ШКАФОВ	(202-9152)	м ²		100
РАСКЛАДКА, РАЗМЕР 19X19	203-0499	м		26.2
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	56.3	31.25
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	8.44	4.69
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	40	83
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	17.03	17.03
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	5.11	5.11
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	56.3	31.25
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	113.33	131.28

ТАБЛИЦА 10-34. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ ШКАФНЫХ (ГР. 1), АНТРЕСОЛЬНЫХ (ГР. 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 ШТ. БЛОКОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ШКАФНЫХ		АНТРЕСОЛЬНЫХ	
			10-34-1		10-34-2	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	6.28		2.89	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.68		0.22	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	2.07		0.66	
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ IV СОРТА	(102-0058)	М ³	0.09		0.06	
БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ	(202-9126)	М ²	П		П	
БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ	(202-9127)	М ²				
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.42		0.42	
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.06		0.06	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	4.27		1.97	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	2.07		0.66	
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.62		0.2	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.42		0.42	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	6.76		3.05	

ТАБЛИЦА 10-35. УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

*СОСТАВ РАБОТ: 01. УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ С КРЕПЛЕНИЕМ, УПЛОТНЕНИЕМ ШВОВ ПРИМЫКАНИЯ РАСКЛАДКАМИ.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ШТ. ИЗДЕЛИЙ*

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И ДР.
			10-35-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	67.7
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	4.4
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	13.36
ИЗДЕЛИЯ	(202-9130)	ШТ.	100
РАСКЛАДКА, РАЗМЕР 19X19	(203-0499)	М	400
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	31.25
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	4.69
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	44.6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	13.36
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	4.01
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	31.25
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	89.21

ТАБЛИЦА 10-36. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ

*СОСТАВ РАБОТ: 01. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М КОРОБОК*

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	10-36-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	7.82
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.06
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.18
НАЛИЧНИКИ	(202-9054)	М	112
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.25
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.04
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	5.24
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.18
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.05
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.25
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	5.67

12. ЭСТАКАДЫ

ТАБЛИЦА 10-37. УСТРОЙСТВО ЭСТАКАД

СОСТАВ РАБОТ: 01. ЗАБИВКА СВАЙ-СТОЕК (ГРАФЫ 1,2). 02. УКЛАДКА ЛЕЖНЕЙ С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ МАСТИКОЙ, УСТАНОВКА СТОЕК (ГРАФЫ 3-5). 03. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА РАСКОСОВ, СХВАТОК, ПРОГОНОВ, БАЛОК С КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ, СКОБАМИ, УКЛАДКА НАПРАВЛЯЮЩИХ И ОТБОЙНЫХ БРУСЬЕВ, УСТРОЙСТВО НАСТИЛА (ГРАФЫ 1-5).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М³ ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	НА СВАЯХ, ВЫСОТОЙ, М		НА ЛЕЖНЯХ, ВЫСОТОЙ, М		
			ДО 3	БОЛЕЕ 3	1	2	3 И БОЛЕЕ
			10-37-1	10-37-2	10-37-3	10-37-4	10-37-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1486	1269	2254	1932	1736
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	129.15	138.94	57.44	57.44	57.44
КОПРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ 2,5 Т	140301	МАШ.-Ч	100	110			
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	88.43	87.77	174.23	174.23	174.23
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	101-0091	Т	0.73	0.78	1.09	1.13	0.89
МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50	101-0612	Т			0.18	0.22	0.22
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	102-0008	М ³	51.5	80	29.4	39	57.2
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	(102-0024)	М ³	36.1	21.1	50	43.7	31.4
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	(102-0060)	М ³	17.4	3.3	25.6	22.3	16.4
СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ. 610-1055 ЗСП, 50-200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ		Т	0.38	0.52		0.06	0.11
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	178.56	105.9	190.96	133.92	260.4
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	26.78	15.89	28.64	20.09	39.06
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	1164	967	1739	1481	1348
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	1488.43	1627.77	174.23	174.23	174.23
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	171.53	185.83	52.27	52.27	52.27
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	178.56	105.9	190.96	133.92	260.4
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	2830.99	2700.67	2104.19	1789.15	1782.63
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	3214.89	4753.52	2262.88	2820.37	3623.28
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	526.92	797.48	332.34	427.49	584.88

ТАБЛИЦА 10-38. ОГРАЖДЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЭСТАКАД
СОСТАВ РАБОТ: 01. ОГРАЖДЕНИЕ ЭСТАКАД.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М ОГРАЖДЕНИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	10-38-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	169
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.95
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	2.88
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	(102-0024)	М ³	1.24
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ II СОРТА	(102-0048)	М ³	0.51
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	2.08
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.31
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	128
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	2.88
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.86
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	2.08
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	132.96

ТАБЛИЦА 10-39. УСТРОЙСТВО МОТОРНЫХ БУДОК

СОСТАВ РАБОТ: 01. УСТРОЙСТВО НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БУДОК С НАСТИЛКОЙ ПОЛОВ, УСТРОЙСТВОМ КРЫШ, ЗАПОЛНЕНИЕМ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕКТОВ, ОТДЕЛКОЙ ПОМЕЩЕНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	10-39-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	684
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	33.43
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	101.39
МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ	101-0612	Т	0.43
БИТУМНО-НАСЛЯНАЯ МБ-50			
РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С	(101-0852)	м ²	275
КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ РКК-350Б			
СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1,0 м ² ,	101-1239	м ²	17.8
1 ГРУППЫ, ТОЛЩИНОЙ 2,0 мм, МАРКИ М5			
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ	(102-0008)	м ³	7.6
ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ			
3-6.5 м, ДИАМЕТРОМ 14-24 см			
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м,	(102-0024)	м ³	17.1
ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ			
40-75 мм II СОРТА			
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м,	(102-0048)	м ³	2.51
ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ			
19, 22 мм II СОРТА			
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м,	102-0056	м ³	13.2
ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ			
32, 40 мм II СОРТА			
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м,	(102-0060)	м ³	3.12
ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 44 мм И			
БОЛЕЕ II СОРТА			
БЛОКИ ОКОННЫЕ	(202-9001)	м ²	16.1
БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	(202-9057)	м ²	15.8
НАЛИЧНИКИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ (ТИП Н-1,	203-0359	м	133
Н-2) РАЗМЕРОМ 13Х54 мм			
ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	610-1004	Т	0.127
ЛИСТЫ ГИПСОВЫЕ, ОБШИВОЧНЫЕ (СУХАЯ	(610-1076)	м ²	297
ШТУКАТУРКА), ТОЛЩИНОЙ 10-12 мм			
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	406.72
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	61.01
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	484
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	101.39
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	30.42
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	406.72
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	992.11
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ		РУБ.	2105.27
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,			
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)			
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	209.81

13. ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ТАБЛИЦА 10-40. УСТРОЙСТВО ЗАБОРОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ЗАГОТОВКА, АНТИСЕПТИРОВАНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБОВ В ГОТОВЫЕ ЯМЫ НА ПОДКЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА, С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКОЙ (ГРАФЫ 1-4). 02. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШИТОВ ЗАБОРА С УСТАНОВКОЙ И КРЕПЛЕНИЕМ ИХ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ЗАБОРА

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ			
			ГЛУХИХ	РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ, м, ДО		
				1,2	1,6	2
			10-40-1	10-40-2	10-40-3	10-40-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	170	124	118	115
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	7.82	2.13	2.13	6.83
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	021141	МАШ.-Ч	4.67			4.67
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	9.54	6.46	6.47	6.54
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 мм	101-0088	Т	0.0073	0.029	0.0215	0.0171
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6.5 м, ДИАМЕТРОМ 14-24 см	(102-0008)	м ³	1.37	1.39	1.26	1.23
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 40-75 мм II СОРТА	(102-0024)	м ³	1.01	1.09	1.06	0.97
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 40-75 мм III СОРТА	(102-0025)	м ³		1.34	1.54	1.72
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 мм III СОРТА	(102-0049)	м ³	2.59			
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 мм III СОРТА	(102-0057)	м ³	0.8			
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	8.21	12.9	19.59	15.87
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.23	1.94	2.94	2.38
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	123	89.4	85.2	82.7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	44.1	6.46	6.47	41.1
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	8.84	1.94	1.94	7.94
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	8.21	12.9	19.59	15.87
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	175.31	108.76	111.26	139.67
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	5.75	22.85	16.94	13.47
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.43	1.69	1.26	1

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ПРИ УСТАНОВЛЕННЫХ СТОЛБАХ			
			ГЛУХИХ	РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ, м, до		
				1,2	1,6	2
			10-40-5	10-40-6	10-40-7	10-40-8
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	138	90.1	87.7	86.3
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	5.89	1.34	1.42	4.97
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	021141	МАШ.-Ч	3.5			3.5
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	7.24	4.07	4.32	4.47
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ	101-0088	Т	0.0073	0.0307	0.0228	0.0181
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 40-75 мм II СОРТА	(102-0024)	м ³	1.01	1.09	1.06	0.97
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 40-75 мм III СОРТА	(102-0025)	м ³		1.34	1.54	1.72
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 мм III СОРТА	(102-0049)	м ³	2.59			
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 мм III СОРТА	(102-0057)	м ³	0.8			
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	4.15	11.98	8.85	7.07
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.62	1.8	1.33	1.06
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	101	65.6	63.8	62.8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	33.14	4.07	4.32	30.37
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	6.65	1.22	1.3	5.82
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	4.15	11.98	8.85	7.07
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	138.29	81.65	76.97	100.24
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	5.75	24.19	17.97	14.26
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.43	1.79	1.33	1.06

ТАБЛИЦА 10-41. УСТРОЙСТВО КАЛИТОК

СОСТАВ РАБОТ: 01. ЗАГОТОВКА, АНТИСЕПТИРОВАНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБОВ В ГОТОВЫЕ ЯМЫ НА ПОДКЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА, С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКОЙ (ГРАФЫ 1-4). 02. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КАЛИТОК С ПОСТАНОВКОЙ ПОКОВОК И НАВЕСКОЙ ИХ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² КАЛИТОК

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ			
			ГЛУХИХ	РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ, м, ДО		
				1,2	1,6	2
			10-41-1	10-41-2	10-41-3	10-41-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	363	339	318	305
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	6.7	6.56	6.65	6.09
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	20.31	19.91	20.17	18.47
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ	101-0088	Т	0.0987	0.1	0.0744	0.0592
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	(101-0782)	Т	п	п	п	п
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 м, ДИАМЕТРОМ 14-24 см	(102-0008)	м ³	5.6	4.16	5.28	5.22
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 40-75 мм II СОРТА	(102-0024)	м ³	3.25	3.41	3.4	2.9
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 40-75 мм III СОРТА	(102-0025)	м ³		0.6	1.32	1.2
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 мм III СОРТА	(102-0049)	м ³	2.07			
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 мм III СОРТА	(102-0057)	м ³		1.84	0.71	0.64
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	30.38	27.78	24.18	20.46
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	4.56	4.17	3.63	3.07
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	252	236	221	211
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	20.31	19.91	20.17	18.47
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	6.09	5.97	6.05	5.54
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	30.38	27.78	24.18	20.46
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	302.69	283.69	265.35	249.93
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	77.78	78.8	58.63	46.65
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	5.76	5.84	4.34	3.46

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ПРИ УСТАНОВЛЕННЫХ СТОЛБАХ			
			ГЛУХИХ	РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ, м, ДО		
				1,2	1,6	2
			10-41-5	10-41-6	10-41-7	10-41-8
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	241	244	242	240
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	3.37	4.23	3.74	3.2
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	10.22	12.84	11.33	9.71
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 мм	101-0088	Т	0.0987	0.1	0.0744	0.0592
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 кг	(101-0782)	Т	п	п	п	п
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 40-75 мм II СОРТА	(102-0024)	м ³	3.25	3.41	3.4	2.9
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 40-75 мм III СОРТА	(102-0025)	м ³		0.6	1.32	1.2
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 мм III СОРТА	(102-0049)	м ³	2.07			
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 32,40 мм III СОРТА	(102-0057)	м ³		1.84	0.71	0.64
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	12.65	25.05	20.96	17.36
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.9	3.76	3.14	2.6
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	167	169	168	167
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	10.22	12.84	11.33	9.71
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	3.07	3.85	3.4	2.91
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	12.65	25.05	20.96	17.36
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	189.87	206.89	200.29	194.07
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	77.78	78.8	58.63	46.65
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	5.76	5.84	4.34	3.46

ТАБЛИЦА 10-42. УСТРОЙСТВО ВОРОТ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ЗАГОТОВКА, АНТИСЕПТИРОВАНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБОВ В ГОТОВЫЕ ЯМЫ НА ПОДКЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКОЙ (ГРАФЫ 1-4). 02. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ВОРОТ С ПОСТАНОВКОЙ ПОКОВОК И НАВЕСКОЙ ИХ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ВОРОТ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ			
			ГЛУХИХ	РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ, М. ДО		
				1,2	1,6	2
			10-42-1	10-42-2	10-42-3	10-42-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	298	306	296	290
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	19.08	5.7	5.35	20.42
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	021141	МАШ.-Ч	15.5			15.5
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	10.86	17.29	16.24	14.93
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ	101-0088	Т	0.0351	0.0721	0.0535	0.0425
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	(101-0782)	Т	п	п	п	п
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	(102-0008)	м ³	2.01	3.5	3.8	3.75
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	(102-0924)	м ³	2.54	3	2.94	2.5
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	(102-0025)	м ³		0.58	1.35	1.38
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19,22 ММ III СОРТА	(102-0049)	м ³	2.1			
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ III СОРТА	(102-0057)	м ³		1.99	0.67	0.61
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	13.02	23.31	21.2	17.73
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.95	3.5	3.18	2.66
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	207	212	205	201
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	125.56	17.29	16.24	129.63
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	23.1	5.19	4.87	24.32
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	13.02	23.31	21.2	17.73
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	345.58	252.6	242.44	348.36
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	27.66	56.81	42.16	33.49
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	2.05	4.21	3.12	2.48

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ПРИ УСТАНОВЛЕННЫХ СТОЛБАХ			
			ГЛУХИХ	РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ, М, ДО		
				1,2	1,6	2
			10-42-5	10-42-6	10-42-7	10-42-8
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	255	259	257	256
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	17.88	3.76	3.24	18.37
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	021141	МАШ.-Ч	15.5			15.5
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	7.23	11.42	9.84	8.72
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ	101-0088	Т	0.0351	0.0721	0.0535	0.0425
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	(101-0782)	Т	П	П	П	П
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	(102-0024)	М ³	2.54	3	2.94	2.5
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	(102-0025)	М ³		0.58	1.35	1.38
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19,22 ММ III СОРТА	(102-0049)	М ³	2.1			
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ III СОРТА	(102-0057)	М ³		1.99	0.67	0.61
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	6.67	21.58	18.97	15.62
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1	3.24	2.85	2.34
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	177	180	179	178
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	121.93	11.42	9.84	123.42
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	22.01	3.43	2.95	22.46
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	6.67	21.58	18.97	15.62
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	305.6	213	207.81	317.04
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	27.66	56.81	42.16	33.49
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	2.05	4.21	3.12	2.48

ТАБЛИЦА 10-43. УСТРОЙСТВО ЗАБОРОВ ИЗ ЩИТОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ЗАГОТОВКА, АНТИСЕПТИРОВАНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБОВ В ГОТОВЫЕ ЯМЫ НА ПОДКЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКОЙ (ГРАФЫ. 1-4). 02. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ЩИТОВ ЗАБОРА.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ЗАБОРА

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ			
			ГЛУХИХ	РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ, м. ДО		
				1,2	1,6	2
			10-43-1	10-43-2	10-43-3	10-43-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	54.1	60.6	54.9	51.5
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	7.81	2.13	2.13	6.83
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	021141	МАШ.-Ч	4.67			4.67
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	9.52	6.46	6.47	6.54
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ	101-0088	Т	0.00728	0.029	0.0215	0.0171
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	(102-0008)	м ³	1.37	1.39	1.26	1.23
ЩИТЫ ЗАБОРА	(202-9121)	м ²	100	100	100	100
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	8.89	12.52	11.71	10.49
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.33	1.88	1.76	1.57
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	36.9	42	37.8	35.3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	44.08	6.46	6.47	41.1
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	8.84	1.94	1.94	7.94
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	8.89	12.52	11.71	10.49
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	89.87	60.98	55.98	86.89
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	5.74	22.85	16.94	13.47
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.43	1.69	1.26	1

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ПРИ УСТАНОВЛЕННЫХ СТОЛБАХ			
			ГЛУХИХ	РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ, М, ДО		
				1,2	1,6	2
			10-43-5	10-43-6	10-43-7	10-43-8
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	22.4	26.5	24.1	22.6
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	5.88	1.34	1.42	4.97
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	021141	М-ЧАС	3.5			3.5
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	7.23	4.07	4.32	4.47
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ	101-0088	Т	0.00728	0.0307	0.0228	0.0181
ЩИТЫ ЗАБОРА	(202-9121)	М ²	100	100	100	100
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.		6.96	5.2	4.13
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.		1.04	0.78	0.62
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	15.2	18.2	16.4	15.4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	33.13	4.07	4.32	30.37
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	6.65	1.22	1.3	5.82
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.		6.96	5.2	4.13
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	48.33	29.23	25.92	49.9
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	5.74	24.19	17.97	14.26
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.43	1.79	1.33	1.06

ТАБЛИЦА 10-44. УСТРОЙСТВО КАЛИТОК ИЗ ГОТОВЫХ ПОЛОТЕН

СОСТАВ РАБОТ: 01. ЗАГОТОВКА, АНТИСЕПТИРОВАНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБОВ В ГОТОВЫЕ ЯМЫ НА ПОДКЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКОЙ (ГРАФЫ 1-4). 02. НАВЕСКА КАЛИТОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² КАЛИТОК

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ			
			ГЛУХИХ	РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ, м, ДО		
				1,2	1,6	2
			10-44-1	10-44-2	10-44-3	10-44-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	177	153	132	118
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	6.7	6.56	6.65	6.09
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	20.31	19.91	20.17	18.47
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 мм	101-0088	Т	0.0987	0.1	0.0744	0.0592
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 кг	(101-0782)	Т	п	п	п	п
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6.5 м, ДИАМЕТРОМ 14-24 см	(102-0008)	м ³	5.6	4.16	5.28	5.22
ПОЛОТНА КАЛИТОК	(202-9142)	м ²	100	100	100	100
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	39.06	31.74	30.01	27.03
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	5.86	4.76	4.5	4.05
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	124	107	95.3	82.8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	20.31	19.91	20.17	18.47
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	6.09	5.97	6.05	5.54
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	39.06	31.74	30.01	27.03
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	183.37	158.65	145.48	128.3
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	77.78	78.8	58.63	46.65
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	5.76	5.84	4.34	3.46

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ПРИ УСТАНОВЛЕННЫХ СТОЛБАХ			
			ГЛУХИХ	РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ, М, ДО		
				1,2	1,6	2
			10-44-5	10-44-6	10-44-7	10-44-8
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	54.3	57.4	55.5	54
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	3.37	4.23	3.74	3.19
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	10.22	12.84	11.33	9.69
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ	101-0088	Т	0.0987	0.1	0.0744	0.0592
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	(101-0782)	Т	п	п	п	п
ПОЛОТНА КАЛИТОК	(202-9142)	м ²	100	100	100	100
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.35	16.62	12.4	9.81
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.05	2.49	1.86	1.47
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	38.2	40.2	39	38
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	10.22	12.84	11.33	9.69
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	3.07	3.85	3.4	2.91
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.35	16.62	12.4	9.81
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	48.77	69.66	62.73	57.5
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	77.78	78.8	58.63	46.65
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	5.76	5.84	4.34	3.46

ТАБЛИЦА 10-45. УСТРОЙСТВО ВОРОТ ИЗ ГОТОВЫХ ПОЛОТЕН

СОСТАВ РАБОТ: 01. ЗАГОТОВКА, АНТИСЕПТИРОВАНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБОВ В ГОТОВЫЕ ЯМЫ НА ПОДКЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКОЙ (ГРАФЫ 1-4). 02. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОТЕН ВОРОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ВОРОТ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ			
			ГЛУХИХ	РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ, М. ДО		
				1,2	1,6	2
			10-45-1	10-45-2	10-45-3	10-45-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	112	119	109	103
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	19.08	5.7	5.35	20.42
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	021141	МАШ.-Ч	15.5			15.5
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	10.86	17.29	16.24	14.93
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ	101-0088	Т	0.0315	0.0721	0.0535	0.0425
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	101-0782	Т	П	П	П	П
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	(102-0008)	М ³	2.01	3.56	3.8	3.75
ПОЛОТНА ВОРОТ	(202-9128)	М ²	100	100	100	100
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	13.89	22.57	21.33	19.47
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	2.08	3.39	3.2	2.92
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	78.8	83.5	76.6	72.4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	125.56	17.29	16.24	129.63
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	23.1	5.19	4.87	24.32
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	13.89	22.57	21.33	19.47
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	218.25	123.36	114.17	221.5
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	24.82	56.81	42.16	33.49
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.84	4.21	3.12	2.48

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ПРИ УСТАНОВЛЕННЫХ СТОЛБАХ			
			ГЛУХИХ	РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ, М, ДО		
				1,2	1,6	2,0
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	68.6	72.2	70.8	69.8
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	17.88	3.76	3.24	18.38
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	021141	МАШ.-Ч	15.5			15.5
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	7.23	11.42	9.84	8.74
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ	101-0088	Т	0.0315	0.0721	0.0535	0.0425
ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 МИ						
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	101-0782	Т	п	п	п	п
МАССОЙ 1,8 КГ						
ПОЛОТНА ВОРОТ	(202-9128)	м ²	100	100	100	100
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.14	11.79	8.75	7.03
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.02	1.77	1.31	1.05
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	48.6	50.9	50	49.4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	121.93	11.42	9.84	123.44
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	22.01	3.48	2.95	22.46
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.14	11.79	8.75	7.03
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	170.67	74.11	68.59	179.87
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	24.82	56.81	42.16	33.49
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.84	4.21	3.12	2.48

14. ПРОЧЕ КОНСТРУКЦИИ

ТАБЛИЦА 10-46. УСТАНОВКА СТУЛЬБ НА ЛЕЖНЯХ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ЗАГОТОВКА И УСТАНОВКА СТУЛЬБ И ЛЕЖНЕЙ. 02. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ПАСТАМИ. 03. РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ЯМ С ТРАМБОВАНИЕМ. 04. ВЫРАВНИВАНИЕ СТУЛЬБ С НАРУБАНИЕМ ШИПОВ ПОД ОБВЯЗКИ.
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м³ ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ В М	
			ДО 1,5	БОЛЕЕ 1,5
			10-46-1	10-46-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	15.8	18.8
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.6	0.58
ПРОЧЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.83	1.76
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	(102-0008)	м ³	0.8	0.82
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	(102-0010)	м ³	0.19	0.17
ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	610-1077	Т	0.01	0.01
ПРОЧЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	3.78	3.73
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.57	0.56
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	10.4	12.6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	1.83	1.76
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.55	0.53
ПРОЧЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	3.78	3.73
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	16.01	18.09
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	14.31	14.31
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	2.15	2.15

ТАБЛИЦА 10-47. УСТРОЙСТВО РОСТВЕРКОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РОСТВЕРКА ИЗ БРУСЬЕВ. 02. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ. 03. ВЫРАВНИВАНИЕ СВАЙ.
04. УСТРОЙСТВО РОСТВЕРКА И ПОДБАЛОК ПО ДЕРЕВЯННЫМ СВАЯМ С ПОСТАНОВКОЙ БОЛТОВ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м³ ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ИЗ БРУСЬЕВ ПО ДЕРЕВЯННЫМ СВАЯМ
			10-47-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	41.2
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.57
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.72
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	101-0090	Т	0.0192
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	101-0782	Т	0.023
БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	(102-0032)	м ³	0.96
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	(102-0061)	м ³	0.09
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.17
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.03
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	31.6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	1.72
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.52
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.17
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	33.49
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	23.84
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	2.13

ТАБЛИЦА 10-48. УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЕЙ С УСТАНОВКОЙ ЗАБИРКИ

СОСТАВ РАБОТ: 01. РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ. 02. ВЫБОРКА ПАЗА В СТУЛЬЯХ. 03. ЗАГОТОВКА И АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАБИРКИ И ОБШИВКИ. 04. УСТАНОВКА ЗАБИРКИ. 05. ОБШИВКА ЦОКОЛЯ (ГР. 1). 06. УСТРОЙСТВО ПРОДУХОВ С ЗАГЛУШКАМИ. 07. УТЕПЛЕНИЕ ЗАСЫПКОЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ (ГР. 1). 08. УСТАНОВКА СЛИВНОЙ ДОСКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ЦОКОЛЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ИЗ ГОРБЫЛЯ С ОБШИВКОЙ ДОСКАМИ И УТЕПЛЕНИЕМ	
			10-48-1	10-48-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	329	201
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	16.8	3.84
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	50.96	11.66
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8x60 мм	101-0181	Т	0.01	
СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	101-1591	Т	0.146	0.052
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 см II СОРТА	(102-0010)	м ³	1.74	1.74
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 40-75 мм III СОРТА	(102-0025)	м ³	0.25	
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 мм III СОРТА	(102-0057)	м ³	2.69	0.63
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 44 мм И БОЛЕЕ III СОРТА	(102-0061)	м ³		5.2
ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ ДЛИНОЙ ОТ 0.8 ДО 2 м	(102-0143)	м ³	6.5	
УТЕПЛИТЕЛЬ	(104-9281)	м ³	44	
ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	610-1077	Т	0.174	0.062
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	2.79	0.91
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.42	0.14
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	221	140
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	50.96	11.66
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	15.29	3.5
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	2.79	0.91
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	274.75	152.57
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	270.57	94.84
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	42.97	15.17

ТАБЛИЦА 10-49. УКЛАДКА ПО ФЕРМАМ ПРОГОНОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01. УКЛАДКА ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫТИЯ С ПРИРЕЗКОЙ, ПРИГОНКОЙ И КРЕПЛЕНИЕМ. 02. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВЕРХНИХ КРОМОК ПРОГОНОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м³ ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ИЗ ДОСОК		ИЗ БРУСЬЕВ
			10-49-1		10-49-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	13.2		13.8
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.57		0.57
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.74		1.73
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х60 ММ	101-0181	Т	0.0075		0.0007
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	101-0783	Т	0.002		0.001
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	(102-0023)	м ³			1.02
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	(102-0059)	м ³	1.01		
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	(102-0061)	м ³	0.04		0.03
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	4.65		4.65
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.7		0.7
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	10.3		10.9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	1.74		1.73
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.52		0.52
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	4.65		4.65
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	16.69		17.28
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	4.21		0.77
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.4		0.08

ТАБЛИЦА 10-59. УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫТИЯ, С ПРИРЕЗКОЙ, ПРИГОНКОЙ И КРЕПЛЕНИЕМ. 02. УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА ИЗ ДОСОК (ГРАФЫ 2-7).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ПОКРЫТИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ИЗ ШИТОВ ДЕРЕВЯНЫХ С ПЛИТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ	РАБОЧЕГО		
				ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		ТОЛЩИНОЙ 40 ММ
				РАЗРЕЖЕННОГО	СПЛОШНОГО	РАЗРЕЖЕННОГО
			10-50-1	10-50-2	10-50-3	10-50-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	34.4	21.4	26.8	22.8
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	6.17	1.24	1.55	1.92
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	021243	МАШ.-Ч	0.6			
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	16.9	3.75	4.69	5.83
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х60 ММ	101-0181	Т	0.0005	0.007	0.00875	0.0112
ПОВОККИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	101-0783	Т	0.0108			
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	(102-0053)	М ³		2.1	2.63	
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ III СОРТА	(102-0057)	М ³	0.12			3.36
ЩИТЫ НЕФРЕЗЕРОВАННЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 73 ММ	(202-9129)	М ²	100			
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	34.72	7.71	9.65	8.41
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	5.21	1.16	1.45	1.26
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	23	15.6	19.5	16.4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	20.49	3.75	4.69	5.83
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	5.84	1.13	1.41	1.75
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	34.72	7.71	9.65	8.41
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	78.21	27.06	33.84	30.64
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	5.13	3.08	3.85	4.93
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.54	0.28	0.35	0.45

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	РАБОЧЕГО			ЗАЩИТНОГО
			ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	
			СПЛОШНОГО	РАЗРЕЖЕННОГО	СПЛОШНОГО	
			10-50-5	10-50-6	10-50-7	10-50-8
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	28.5	23.8	29.8	27.1
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.4	2.38	2.98	1.04
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	7.28	7.23	9.04	3.14
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	101-0181	Т	0.014	0.0177	0.0221	0.0079
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ III СОРТА	(102-0045)	М ³				1.7
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ III СОРТА	(102-0057)	М ³	4.2	4.2	5.25	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	10.52	9.16	11.46	9.03
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.58	1.37	1.72	1.36
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	20.5	17	21.2	19.8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	7.28	7.23	9.04	3.14
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	2.18	2.17	2.71	0.94
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	10.52	9.16	11.46	9.03
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	38.3	33.39	41.7	32.02
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	6.16	7.79	9.72	3.48
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.56	0.71	0.88	0.32

15. ОГНЕЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ

ТАБЛИЦА 10-51. ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОГО СОСТАВА. 02. ПОВЕРХНОСТНАЯ ДВУКРАТНАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ АММОНИЙНЫМИ СОЛЯМИ (ГР. 1), АТМОСФЕРОСТОЙКИМИ И ВОДОСТОЙКИМИ КРАСКАМИ (ГР. 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 м³ ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ		КАРКАСОВ, ЭСТАКАД	
			10-51-1		10-51-2	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	7.8		18.8	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.52		0.26	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.57		0.79	
АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	(113-0006)	Т	0.067			
СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ СОРТ ВЫСШИЙ	(114-0013)	Т	0.017			
КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	(610-1078)	Т	0.01			
КРАСКИ ПРОЧИЕ: ОГНЕЗАЩИТНАЯ	(610-1079)	Т			0.098	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	0.12		1.98	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.02		0.3	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	5.5		13.5	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	1.57		0.79	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.47		0.24	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.12		1.98	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	7.19		16.27	

ТАБЛИЦА 10-52. ОБРЕЗЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОГО СОСТАВА. 02. ПОВЕРХНОСТНАЯ ДВУХКРАТНАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ АММОНИЙНЫМИ СОЛЯМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М² ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	10-52-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	29
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.68
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	5.11
АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ): МАРКА Б	(113-0006)	Т	0.23
СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ СОРТ ВЫСШИЙ	(114-0013)	Т	0.06
КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	(610-1078)	Т	0.04
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	2.36
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.35
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	20.8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	5.11
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	1.53
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	2.36
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	28.27

16. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ

ТАБЛИЦА 10-53. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01. НАНЕСЕНИЕ ГОТОВОГО СОСТАВА НА ПОВЕРХНОСТЬ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ, ПОКРЫТИЯ ПО ФЕРМАМ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТЕН		
			10-53-1	10-53-2	10-53-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	5.74	7.05	4.03
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.15	0.18	0.1
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.45	0.54	0.31
НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКА А, СОРТ I	(113-0107)	Т	0.24	0.29	0.17
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	4.11	5.06	2.88
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.45	0.54	0.31
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.14	0.16	0.09
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	4.56	5.6	3.19

ТАБЛИЦА 10-54. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ПАСТАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01. НАНЕСЕНИЕ ГОТОВОГО СОСТАВА НА СКРЫТУЮ ПОВЕРХНОСТЬ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² СТЕН, ПЕРЕКРЫТИЙ, ПЕРЕГОРОДОК, ПОКРЫТИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СТЕН РУБЛЕННЫХ		ПЕРЕКРЫТИЙ		ПЕРЕГОРОДОК С ДВУХ СТОРОН	ПОКРЫТИЙ ПРОГОНОВ ПО ФЕРМАМ
					ПО ОТКРЫТЫМ ПРОГОНАМ	ПРОГОНОВ, БА- ЛОК, НАКАТОВ		
			10-54-1	10-54-2	10-54-3	10-54-4	10-54-5	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	6.07	9.56	6.52	14.6	0.57	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.04	0.14	0.07	0.15	0.01	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.13	0.42	0.2	0.47	0.03	
ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	(610-1077)	Т	0.02	0.09	0.04	0.09	0.006	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	4.5	7.37	4.94	11.1	0.43	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.13	0.42	0.2	0.47	0.03	
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.04	0.13	0.06	0.14	0.01	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	4.63	7.79	5.14	11.57	0.46	

РАЗДЕЛ 02. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ

01. ШИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

ТАБЛИЦА 10-55. УКЛАДКА ШИТОВ НАД ПОДПОЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01. УКЛАДКА ШИТОВ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ С ПРИСТРОЙКОЙ И ПРИГОНКОЙ ПО МЕСТУ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М²

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	10-55-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	23.3
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	5.49
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	16.64
ШИТЫ НЕФРЕЗЕРОВАННЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 73 ММ	(202-9129)	М ²	100
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	14.6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	16.64
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	4.99
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	31.24

02. КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕННЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТАБЛИЦА 10-56. УСТАНОВКА КОЛОНН КЛЕЕННЫХ ОБЪЕМОМ ДО 1 м³

СОСТАВ РАБОТ: 01. УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ КОЛОНН НА ФУНДАМЕНТ С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ ТОЛЕМ (ГР. 1) И НА ГОТОВЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БАШМАК С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ (ГР. 2). 02. УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ СО СВЕРЛЕНИЕМ ОТВЕРСТИЙ (ГР. 1).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 КОЛОННА

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	НА ФУНДАМЕНТ		НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БАШМАК	
			10-56-1		10-56-2	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	5.74		3.56	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.11		1.1	
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	021243	МАШ.-Ч	0.75		0.75	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.1		1.05	
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	(101-0783)	Т	П		П	
КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ	(202-9140)	м ³	П		П	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.16		0.09	
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.02		0.01	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	4.46		2.69	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	5.59		5.54	
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	1.3		1.29	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.16		0.09	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	10.21		8.32	

09. ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦА 10-57. СБОРКА ЦОКОЛЬНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01. СБОРКА ЦОКОЛЬНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ С УСТАНОВКОЙ ОБВЯЗОК, ВКЛАДЫШЕЙ, РИГЕЛЕЙ, ПРИБИВКОЙ БРУСКОВ К СТЕНАМ (ГРАФЫ 1-3). 02. СБОРКА ЦОКОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК (ГРАФЫ 1,3), ЛАГ (ГР. 2), УСТРОЙСТВОМ ПОЛОВ ИЗ СТРОГАНЫХ ДОСОК С ПЛИНТУСАМИ (ГРАФЫ 1,2), НАСТИЛАМИ ИЗ НЕСТРОГАНЫХ ДОСОК (ГР. 3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ПЕРЕКРЫТИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ПО БАЛКАМ С ДОЩАТЫМИ	ПО ЛАГАМ С ДОЩАТЫМИ	ПО БАЛКАМ С НАСТИЛАМИ
			ПОЛАМИ	ПОЛАМИ	ИЗ НЕСТРОГАНЫХ ДОСОК
			10-57-1	10-57-2	10-57-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	89.1	118	72.5
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	3.19	2.23	4
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	9.68	6.75	12.12
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	22.2	15.75	9.2
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	3.33	2.36	1.38
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	63.2	84	49.2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	9.68	6.75	12.12
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	2.9	2.03	3.64
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	22.2	15.75	9.2
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	95.08	106.5	70.52

ТАБЛИЦА 10-58. УТЕПЛЕНИЕ ЦОКОЛЯ ПЛИТАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01. УТЕПЛЕНИЕ ЦОКОЛЯ ПЛИТАМИ В ДВА СЛОЯ С ОБЕРТЫВАНИЕМ ТОЛЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М УТЕПЛЯЕМОГО ЦОКОЛЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ТОЛЩИ НОЙ 60 ММ		ФИБРОЛИТОВЫМИ ТОЛЩИНОЙ 75 ММ	
			10-58-1		10-58-2	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	51.3		57.4	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.6		2.29	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	4.85		6.96	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	36.4		40.2	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	4.85		6.96	
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	1.45		2.09	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	41.25		47.16	

04. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ

ТАБЛИЦА 10-59. СБОРКА СТЕН ШИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

СОСТАВ РАБОТ: 01. СБОРКА СТЕН ИЗ ШИТОВ С УКЛАДКОЙ ВЕРХНЕЙ ОБВЯЗКИ, ПРИБИВКОЙ НАШЕЛЬНИКОВ, ОБШИВКОЙ ДОСКАМИ.

УТЕПЛЕНИЕМ СТЫКОВ, ПРОКЛАДКАМИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ И КОНОПАТКОЙ ПАКЛЕЙ (ГРАФЫ 1,2).

02. УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ (ГРАФЫ 1,3), ПОДОКОННЫХ ДОСОК (ГРАФЫ 1,2). 03. УСТАНОВКА НАКЛАДНЫХ ПРИБОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² СТЕН БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	НАРУЖНЫХ С ОБШИВКОЙ ДОСКАМИ		ВНУТРЕННИХ НЕСУЩИХ	
			СТРОГАНЫМИ	ПОД ШТУКАТУРКУ		
					10-59-1	10-59-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	113	88.5		45
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	6.05	5.57		4.3
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	18.34	16.9		13.05
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	58.28	50.34		6.08
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	8.74	7.55		0.91
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	83.1	65.4		31.9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	18.34	16.9		13.05
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	5.5	5.07		3.92
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	58.28	50.34		6.08
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	159.72	132.64		51.03

ТАБЛИЦА 10-60. СБОРКА СТЕН КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ

СОСТАВ РАБОТ: 01. СБОРКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН С УСТАНОВКОЙ РАМ КАРКАСА, ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ОБВЯЗОК, ЗАПОЛНЕНИЕМ КАРКАСА ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТОВЫМИ (ГРАФЫ 1-4). 02. ОБШИВКА СТЕН ПЛИТАМИ ТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ С УСТРОЙСТВОМ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПЕРГАМИНОМ (ГРАФЫ 1,2). 03. ОБШИВКА СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ (ГР. 1) ИЛИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ (ГР. 2). 04. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПЛИТАМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В РАЙОНАХ С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА НИЖЕ -30 ГР (ГР. 5).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² СТЕН ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	НАРУЖНЫХ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИ- ТАМИ ФИБРОЛИТОВЫМИ В 2 СЛОЯ С ОБШИВКОЙ		ВНУТРЕННИХ НЕСУЩИХ С ЗАПОЛ- НЕНИЕМ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТОВЫ- МИ В		С ДОПОЛНИТЕЛЬ- НЫМ УТЕПЛЕ- НИЕМ ПЛИТАМИ ДРЕВЕСНОВОЛОК- НИСТЫМИ
			ДОСКАМИ ОБШИВКИ	АСБЕСТОЦЕМЕНТ- НЫМИ ЛИСТАМИ	1 СЛОЙ	2 СЛОЯ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	255	296	108	160	18.5
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	14.08	7.51	2.45	5.35	0.82
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	42.71	22.79	7.44	16.24	2.49
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	37.45	67.7	17.86	32.12	0.74
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	5.62	10.15	2.68	4.82	0.11
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	172	202	74	108	12.5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	42.71	22.79	7.44	16.24	2.49
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	12.81	6.84	2.23	4.87	0.75
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	37.45	67.7	17.86	32.12	0.74
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	252.16	292.49	99.3	156.36	15.73

ТАБЛИЦА 10-61. СБОРКА СТЕН ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ПАНЕЛЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01. СБОРКА СТЕН ИЗ ПАНЕЛЕЙ С УСТАНОВКОЙ НИЖНЕЙ И ВЕРХНЕЙ ОБВЯЗОК, ВКЛАДЫШЕЙ, РАСКЛАДОК И РЕЕК В ШВАХ ПАНЕЛЕЙ. 02. УКЛАДКА В ДВА СДОЯ РУБЕРОИДА ПОД НИЖНЮЮ ОБВЯЗКУ. 03. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ УПЛОТНЯЮЩИМ ЖГУТОМ.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПАНЕЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ПЛОЩАДЬЮ, м ²		
			ДО 5	ДО 10	БОЛЕЕ 10
			10-61-1	10-61-2	10-61-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	106	78.7	65.3
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	9.69	7.71	6
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	021243	МАШ.-Ч	9.3	6.17	4.8
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.19	4.66	3.64
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	9.47	5.22	3.68
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.42	0.78	0.55
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	75.4	54.9	45.4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	56.8	41.56	32.34
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	12.36	9.36	7.28
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	9.47	5.22	3.68
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	141.67	101.68	81.42

ТАБЛИЦА 10-62. СБОРКА СТЕН ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ПАНЕЛЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01. СБОРКА СТЕН ИЗ ПАНЕЛЕЙ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ. 02. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ УПЛОТНЯЮЩИМ ЖГУТОМ И МАСТИКОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ПАНЕЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ПЛОЩАДЬЮ, м ²	
			ДО 5	ДО 15
			10-62-1	10-62-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	2.2	2.69
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.72	0.92
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	021243	МАШ.-Ч	0.61	0.74
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.34	0.54
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	(101-0783)	Т	П	П
ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	(440-9154А)	м ³	П	П
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	5.69	5.8
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.85	0.87
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	1.56	1.9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	3.99	4.97
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.89	1.11
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	5.69	5.8
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	11.24	12.67

ТАБЛИЦА 10-63. СБОРКА СТЕН БЕСКАРКАСНЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01. СБОРКА СТЕН ИЗ КРУПНЫХ И МЕЛКИХ АРБОЛИТОВЫХ БЛОКОВ С УКЛАДКОЙ ОБВЯЗОЧНОГО ПОЯСА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м³ КЛАДКИ СТЕН

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ИЗ АРБОЛИТОВЫХ БЛОКОВ	
			КРУПНЫХ	МЕЛКИХ
			10-63-1	10-63-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1.84	3.61
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.53	0.29
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	021243	МАШ.-Ч	0.28	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.77	0.88
БЕТОН ЛЕГКИЙ М-50 НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ	(401-9089)	м ³	0.03	
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ	(402-0002)	м ³		0.08
ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50				
БЛОКИ АРБОЛИТОВЫЕ	(403-9096)	м ³	0.99	0.95
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.66	0.95
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.1	0.14
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	1.27	2.44
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	2.44	0.88
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.59	0.26
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.66	0.95
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	4.37	4.27

ТАБЛИЦА 10-64. СБОРКА СТЕН БЕСКАРКАСНЫХ ИЗ АРБОЛИТОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
СОСТАВ РАБОТ: 01. СБОРКА СТЕН ИЗ АРБОЛИТОВЫХ ПАНЕЛЕЙ.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² СТЕН ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	10-64-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	59.1
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	14.4
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	021243	МАШ.-Ч	9.3
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	15.46
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0002)		м ³	0.57
ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50 ПАНЕЛИ АРБОЛИТОВЫЕ (403-9095)		м ³	19.6
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	17.36
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	2.6
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	42
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	71.07
В ТОМ ЧИСЛЕ			
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	16.64
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	17.36
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	130.43

ТАБЛИЦА 10-65. СБОРКА СТЕН ИЗ БРУСЬЕВ

СОСТАВ РАБОТ: 01. СБОРКА СТЕН ИЗ БРУСЬЕВ С УСТАНОВКОЙ ОБГОННЫХ ДОСОК И ВКЛАДЫШЕЙ, ПРОКЛАДКОЙ ПАКЛИ ОБЕРНУТОЙ ТОЛЕМ ПОД ПОДКЛАДНУЮ ДОСКУ, АНТИСЕПТИРОВАНИЕМ НИЖНИХ ВЕНЦОВ И ПЕРВИЧНОЙ КОНОПАТКОЙ СТЕН.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² СТЕН ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТОЛЩИНОЙ, мм		
			100	150	180
			10-65-1	10-65-2	10-65-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	205	209	212
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	5.35	7.9	9.46
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	16.24	23.97	28.69
ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ (610-1005)		КГ	142	213	255
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	23.93	23.93	23.93
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	3.59	3.59	3.59
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	149	152	153
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	16.24	23.97	28.69
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	4.87	7.19	8.61
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	23.93	23.93	23.93
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	189.17	199.9	205.62

05. РЕЙКИ МАЯЧНЫЕ

ТАБЛИЦА 10-66. ПРИБИВКА ПО СТЕНАМ МАЯЧНЫХ РЕЕК

СОСТАВ РАБОТ: 01. ПРИБИВКА ПО СТЕНАМ МАЯЧНЫХ РЕЕК С РАЗМЕТКОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ПРИГОНКОЙ ПО МЕСТУ.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м²

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	10-66-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	20.5
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.22
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.66
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	2.95
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.44
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	13.8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.66
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.2
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	2.95
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	17.21

06. ПЕРЕГОРОДКИ

ТАБЛИЦА 10-67. СБОРКА ПЕРЕГОРОДОК

СОСТАВ РАБОТ: 01. СБОРКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПАНЕЛЕЙ С УСТАНОВКОЙ ОБВЯЗОК И РАСКЛАДОК (ГРАФЫ 1,2). 02. СБОРКА ПЕРЕГОРОДОК ШИТОВЫХ (ГР. 3).
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПАНЕЛЕЙ И ПЕРЕГОРОДОК БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ИЗ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ, М2		ДОЩАТЫХ ШИТОВЫХ
			ДО 5	БОЛЕЕ 5	
			10-67-1	10-67-2	10-67-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	61	33.6	42.1
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	9.84	5.08	2.62
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	021243	МАШ.-Ч	8.91	4.34	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	2.82	2.25	7.96
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	12.33	4.7	3
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.85	0.71	0.45
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	42.7	23.4	28.2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	56.1	28.2	7.96
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	12.34	6.28	2.39
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	12.33	4.7	3
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	111.13	56.3	39.16

07. ПЕРЕКРЫТИЯ МЕЖДУЭТАЖНЫЕ

ТАБЛИЦА 10-68. СБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ С НАСТИЛКОЙ ПОЛОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01. СБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ С УСТАНОВКОЙ БАЛОК И НАСТИЛКОЙ ПОЛОВ ИЗ СТРОГАНЫХ ДОСОК (ГРАФЫ 1-4).
 02. УКЛАДКА В ХОМУТЫ РИГЕЛЕЙ, ПРОМЕЖУТОЧНЫХ БАЛОК И ШИТОВ НАКАТА (ГР. 1). 03. УКЛАДКА ПЛИТ
 МИНЕРАЛОВАТНЫХ (ГРАФЫ 1,2). 04. ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ДОСКАМИ ОБШИВКИ (ГРАФЫ 2,3). 05. УКЛАДКА СЛОЯ
 ПАРОИЗОЛЯЦИИ (ГРАФЫ 1-3). 06. УКЛАДКА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ТРЕХ СЛОЕВ РУБЕРОИДА ПО БАЛКАМ (ГРАФЫ 1,2).
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ПЕРЕКРЫТИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ПО ДЕРЕВЯННЫМ БАЛКАМ			
			С УКЛАДКОЙ ШИТОВ НАКАТА	С ПОДШИВКОЙ ДОС- КАМИ ОБШИВКИ	С ПОДШИВКОЙ ДОС- КАМИ ОБШИВКИ	ОТКРЫТЫХ
			С УТЕПЛЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТ- НЫМИ			
			10-68-1	10-68-2	10-68-3	10-68-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	142	161	126	86.5
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	8.42	7	4.88	4.88
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	25.55	21.22	14.8	14.8
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	22.07	9.97	9.55	10.76
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	3.31	1.5	1.43	1.61
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	100	114	89	61.2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	25.55	21.22	14.8	14.8
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	7.67	6.37	4.44	4.44
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	22.07	9.97	9.55	10.76
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	147.62	145.19	113.35	86.76

08. ПЕРЕКРЫТИЯ ЧЕРДАЧНЫЕ

ТАБЛИЦА 10-69. СБОРКА ЧЕРДАЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ПО ДЕРЕВЯННЫМ БАЛКАМ

СОСТАВ РАБОТ: 01. СБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК, РИГЕЛЕЙ, ШИТОВ НАКАТА (ГРАФЫ 1.2), УСТРОЙСТВОМ НЕСУЩЕЙ ПОДШИВКИ ДОСКАМИ (ГР. 3). 02. УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ. 03. УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ. 04. УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ПЕРЕКРЫТИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	С УКЛАДКОЙ ШИТОВ НАКАТА		С НЕСУЩЕЙ ПОДШИВКОЙ	
			С УТЕПЛЕНИЕМ			ДОСКАМИ
			ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТ- НЫМИ	ТЕРМОЛИТОМ	ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТ- НЫМИ	
			10-69-1	10-69-2	10-69-3	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	75.6	84	97.3	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	4.4	5.49	4.45	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	13.36	16.64	13.49	
ТЕРМОЛИТ	(104-9230)	М ³		11.5		
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	2.33	2.33	6.73	
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.35	0.35	1.01	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	52.2	55.6	67.1	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	13.36	16.64	13.49	
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	4.01	4.99	4.05	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	2.33	2.33	6.73	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	67.89	74.57	87.32	

ТАБЛИЦА 10-70. СБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ ЧЕРДАЧНЫХ ПО ДОЩАТЫМ ФЕРМАМ

СОСТАВ РАБОТ: 01. СБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ С УСТАНОВКОЙ ДЕРЕВЯННЫХ ФЕРМ, УКЛАДКОЙ ЩИТОВ НАКАТА, ПРОКЛАДКОЙ ПЕРГАМИНА, УТЕПЛЕНИЕМ, УКЛАДКОЙ ХОДОВЫХ ЩИТОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПЕРЕКРЫТИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	С УКЛАДКОЙ ЩИТОВ НАКАТА, С УТЕПЛЕНИЕМ	
			МИНЕРАЛЬНЫМ ВОЙЛОКОМ	ТЕРМОЛИТОМ
			10-70-1	10-70-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	59.9	65.7
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	4.92	6.74
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	14.93	20.44
ТЕРМОЛИТ	(104-9230)	м ³		13.6
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	1.66	1.66
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.25	0.25
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	40.5	42.2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	14.93	20.44
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	4.48	6.13
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	1.66	1.66
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	57.09	64.3

09. ПЕРЕКРЫТИЯ ПАНЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦА 10-71. СБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01. СБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ ПАНЕЛЕЙ С КРЕПЛЕНИЕМ, УСТАНОВКОЙ РЕЕК, ВКЛАДЫШЕЙ ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ ШВОВ
УПЛОТНЯЮЩИМ ЖГУТОМ.ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПАНЕЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ИЗ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ, м ²	
			ДО 5	БОЛЕЕ 5
			10-71-1	10-71-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	45.9	34.3
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	6.82	2.98
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	021243	МАШ.-Ч	2.5	1.83
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	13.1	3.48
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	6.98	7.46
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.05	1.12
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	30.9	24.2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	28.05	14.42
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	7.16	3.4
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	6.98	7.46
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	65.93	46.08

10. СТРОПИЛА

ТАБЛИЦА 10-72. УСТАНОВКА СТРОПИЛ

СОСТАВ РАБОТ: 01. УКЛАДКА МАУЭРЛАТОВ С АНТИСЕПТИРОВАНИЕМ ПАСТАМИ И ОБЕРТЫВАНИЕМ ТОЛЕМ. 02. УСТАНОВКА СТРОПИЛ С КРЕПЛЕНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м³ ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	10-72-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	11.8
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.59
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.78
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	101-0181	Т	0.0072
КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	101-0797	Т	0.00438
ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	610-1042	м ²	3.38
ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	610-1077	Т	0.00196
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	5.42
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.81
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	7.38
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	1.78
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.53
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	5.42
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	14.58
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	8.54
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1

11. КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ

ТАБЛИЦА 10-73. СБОРКА КРОВЛИ, КАРНИЗОВ И ФРОНТОНОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01. СБОРКА КРОВЛИ С УСТАНОВКОЙ СТРОПИЛ, ПОДКОСОВ, ПРОГОНОВ И УСТРОЙСТВОМ ОБРЕШЕТКИ, СБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА, ОБИВКОЙ БОКОВЫХ СТЕНОК. 02. ОБДЕЛКА ПРИМЫКАНИЙ К СТЕНАМ И СЛУХОВЫМ ОКНАМ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ, ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ ВОЛНИСТЫМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ (ГР. 1). 03. СБОРКА КАРНИЗОВ С ПРИБИВКОЙ КОБЫЛОК, ЛОБОВОЙ ДОСКИ, ПОДБИВКОЙ ДОСКАМИ ОБИВКИ (ГР. 2). 04. СБОРКА ФРОНТОНОВ ИЗ СТРОГАНЫХ ДОСОК С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА (ГР. 3) И ИЗ ГОТОВЫХ ЩИТОВ (ГР. 4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² КРОВЛИ, РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗА, ФРОНТОНОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СБОРКА КРОВЛИ С	СБОРКА КАРНИЗОВ	СБОРКА ФРОНТОНОВ ИЗ:	
			УСТАНОВКОЙ СТРО- ПИЛ, ПОДКОСОВ, ПРОГОНОВ		СТРОГАНЫХ ДОСОК	ГОТОВЫХ ЩИТОВ
			УСТРОЙСТВОМ ОБ- РЕШЕТКИ И ПОКРЫ- ТИЕМ ВОЛНИСТЫМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫ- МИ ЛИСТАМИ			
			10-73-1	10-73-2	10-73-3	10-73-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	53.3	143	67.9	29.7
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.99	1.33	1.52	2.23
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	6.03	4.02	4.62	6.76
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	44.27	11.47	12.38	4.38
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	6.64	1.72	1.86	0.66
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	36.8	95.4	46.4	20.8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	6.03	4.02	4.62	6.76
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	1.81	1.21	1.39	2.03
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	44.27	11.47	12.38	4.38
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	87.1	110.89	63.4	31.94

12. ЛЕСТНИЦЫ

ТАБЛИЦА 10-74. СБОРКА ЛЕСТНИЦ С ПЕРИЛАМИ И ПЛОЩАДОК
СОСТАВ РАБОТ: 01. СБОРКА ЛЕСТНИЦ С ПЕРИЛАМИ И ПЛОЩАДОК.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ЛЕСТНИЦ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	С МАРШАМИ	
			ПРЯМЫМИ	С ЗАБЕЖНЫМИ СТУПЕНЯМИ
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	159	178
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	8.77	12.35
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	26.59	37.47
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	9.28	11.33
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.39	1.7
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	124	134
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	26.59	37.47
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	7.98	11.24
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	9.28	11.33
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	159.87	182.8

ТАБЛИЦА 10-75. ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ПЕРИЛАМИ
СОСТАВ РАБОТ: 01. УСТАНОВКА ПЕРИЛ НА ПЛОЩАДКАХ.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М ПЕРИЛ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	10-75-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	26.4
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.85
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	5.61
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	2.83
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.42
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	19.2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	5.61
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	1.68
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	2.83
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	27.64

13. ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ

ТАБЛИЦА 10-76. СБОРКА ВЕРАНД И ТЕРРАС

СОСТАВ РАБОТ: 01. СБОРКА СТЕН ВЕРАНД С УСТАНОВКОЙ КАРКАСОВ, ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН, ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ, ЧАСТИЧНОЙ ОБШИВКОЙ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ, ОБДЕЛКОЙ ПРИМЫКАНИЙ К СТЕНАМ ЗДАНИЯ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ, УСТРОЙСТВОМ КАРНИЗОВ (ГР. 1). 02. СБОРКА ТЕРРАС С УСТАНОВКОЙ КАРКАСОВ, ОГРАЖДЕНИЙ И УСТРОЙСТВОМ КАРНИЗОВ (ГР. 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ПОЛА

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СБОРКА ВЕРАНД		СБОРКА ТЕРРАС	
			10-76-1		10-76-2	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	218		91.2	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	17.88		1.71	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	54.23		5.19	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	76.88		68.45	
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	11.53		10.27	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	162		71	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	54.23		5.19	
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	16.27		1.56	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	76.88		68.45	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	293.11		144.64	

ТАБЛИЦА 10-77. СБОРКА КРЫШ, КОЗЫРЬКОВ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01. СБОРКА КРЫЛЬЦА НА 3 СТУПЕНИ (ГР. 1). 02. СБОРКА КОЗЫРЬКА НАД ВХОДОМ БЕЗ ПОКРЫТИЯ (ГР. 2). 03. СБОРКА ОДНОКАМЕРНОГО ЛЮФТ-КЛОЗЕТА (ГР. 3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ШТ.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	СБОРКА КРЫЛЬЦА НА 3 СТУПЕНИ		СБОРКА КОЗЫРЬКА НАД ВХОДОМ БЕЗ ПОКРЫТИЯ		СБОРКА ЛЮФТ-КЛОЗЕТА	
			10-77-1		10-77-2		10-77-3	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	3.8		1.76		2.72	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.09		0.05		0.02	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.28		0.14		0.07	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	2.53		0.1		2.5	
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.38		0.02		0.38	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	2.63		1.25		1.89	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.28		0.14		0.07	
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.08		0.04		0.02	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	2.53		0.1		2.5	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	5.44		1.49		4.46	

14. СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)

ТАБЛИЦА 10-78. УСТАНОВКА БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)

СОСТАВ РАБОТ: 01. УСТАНОВКА ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ) НА ГОТОВЫЕ ФУНДАМЕНТЫ С УКЛАДКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПО ОБВЯЗКЕ, С КРЕПЛЕНИЕМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ (ГРАФЫ 1, 2). 02. КРЕПЛЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ) МЕЖДУ СОБОЙ (ГР. 2). 03. РАЗБОРКА ЗАЩИТНЫХ ШИТОВ ПРОЕМОВ. 04. УКЛАДКА УПЛОТНЯЮЩИХ ПРОКЛАДОК В ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ШВАХ СТЕН И В ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ (ГР. 2). 05. ПРИБИВКА ДОСОК ПО СТЫКАМ КРОВЛИ С ПОКРЫТИЕМ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ (ГР. 2). 06. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕН ПАКЕТАМИ С ПРИБИВКОЙ НАЩЕЛЬНИКОВ (ГР. 2). 07. ПРИБИВКА НАЩЕЛЬНИКОВ В ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ (ГР. 2). 08. СОЕДИНЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ В ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ (ГР. 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 м³ БЛОКА

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	БЕЗ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ		С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ	
			10-78-1		10-78-2	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1.77		3.5	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.14		0.14	
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	021141	МАШ.-Ч	0.14		0.14	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.01		0.21	
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.			0.03	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	1.35		2.6	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	1.04		1.04	
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.18		0.18	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	0.01		0.21	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	2.4		3.85	

РАЗДЕЛ 03. ГРАДИРНИ

ТАБЛИЦА 10-79. ОБШИВКА КОЗЫРЬКОВ ВОЗДУХОВОДНЫХ ОКОН

СОСТАВ РАБОТ: 01. УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ОБШИВКИ КОЗЫРЬКОВ С ПРИРЕЗКОЙ, ПРИГОНКОЙ ПО МЕСТУ И КРЕПЛЕНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ОБШИВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	В ГРАДИРНЯХ С БАШНЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 80 М	
				10-79-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		129
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч		2.28
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.		6.92
ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ГРАДИРЕН АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ИЗ БРУСЬЕВ	(202-9100)	МЗ		0.57
ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ГРАДИРЕН АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ИЗ ДОСОК	(202-9110)	МЗ		3.62
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.		34.1
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.		5.12
ЗАРАБОТНАЯ РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.		90.6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.		6.92
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.		2.08
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.		34.1
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.		131.62

ТАБЛИЦА 10-80. УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ОБШИВКИ ПОВОРОТНЫХ ЩИТОВ НА ВОЗДУХОВОДНЫХ ОКНАХ

СОСТАВ РАБОТ: 01. УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ОБШИВКИ ПОВОРОТНЫХ ЩИТОВ С ПРИРЕЗКОЙ, ПРИГОНКОЙ ПО МЕСТУ И КРЕПЛЕНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ЩИТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	10-80-1	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		24
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч		1.42
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.		4.3
ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ГРАДИРЕН АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ИЗ ДОСОК	(202-9110)	МЗ		2.6
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.		22.57
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.		3.39
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.		18.5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.		4.3
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.		1.29
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.		22.57
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.		45.37

ТАБЛИЦА 10-81. УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ОБШИВКИ ЩИТОВ ВЕТРОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК

СОСТАВ РАБОТ: 01. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ ВЕТРОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК, УСТАНОВКА ИХ ПО МЕСТУ С КРЕПЛЕНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ЩИТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	10-81-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	25.5
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	8.8
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	021141	МАШ.-Ч	7.24
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	4.73
БОЛТЫ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	101-0097	Т	0.064
ДЕРЕВЯНЫЕ ДЕТАЛИ ГРАДИРЕН АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ИЗ ДОСОК	(202-9110)	м ³	2.81
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	10.19
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.53
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	18.3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	58.31
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	10.69
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	10.19
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	86.8
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	54.72
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	3.96

ТАБЛИЦА 10-82. УСТРОЙСТВО МОСТКОВ НА ТРУБАХ ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01. СБОРКА, УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ МОСТКОВ С ЗАГОТОВКОЙ И ПРИГОНКОЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м³ ДРЕВЕСИНЫ В ДЕЛЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	10-82-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	19.6
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.57
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	1.74
ДЕРЕВЯНЫЕ ДЕТАЛИ ГРАДИРЕН АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ИЗ ДОСОК	(202-9110)	м ³	1.05
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	13.14
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.97
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	14.5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	1.74
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.52
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	13.14
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	29.38

РАЗДЕЛ 04. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ

01. ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ

ТАБЛИЦА 10-83. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01. УСТРОЙСТВО ПО ПЕРИМЕТРУ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОРИСТОЙ РЕЗИНЫ. 02. КРЕПЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ РЕЕК К ВЕРХНИМ И НИЖНИМ ПЕРЕКРЫТИЯМ. 03. КРЕПЛЕНИЕ ОДНОГО ИЛИ ДВУХ СЛОЕВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ. 04. ЗАДЕЛКА МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ПЕРЕГОРОДОК ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПЕРЕГОРОДОК

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ			
			В ОДИН СЛОЙ		В ДВА СЛОЯ	
			БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ			
			ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ, ММ			
			78	108	106	136
			10-83-1	10-83-2	10-83-3	10-83-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	158	175	194	208
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.06	2.22	3.72	3.9
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	6.26	6.72	11.28	11.84
ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК, ТОЛЩИНОЙ 14 ММ	(101-0742)	м ²	210	210	420	420
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	(102-0024)	м ³	0.7	0.66	0.69	0.74
БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	(102-0028)	м ³		0.32		0.28
КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ №88-Н	611-3004	КГ	14	22	14	20
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	50.59	48.24	82.21	78.86
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	7.59	7.24	12.33	11.83
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	109	120	133	142
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	6.26	6.72	11.28	11.84
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	1.88	2.02	3.38	3.55
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	50.59	48.24	82.21	78.86
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	165.85	174.96	226.49	232.7
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	32.2	50.6	32.2	46
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	4.83	7.59	4.83	6.9

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ			
			В ОДИН СЛОЙ		В ДВА СЛОЯ	
			С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ			
			ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ, ММ			
			78	108	106	136
	10-83-5	10-83-6	10-83-7	10-83-8		
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	284	374	320	410
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	3.14	3.76	4.66	5.44
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	9.52	11.41	14.15	16.51
ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК, ТОЛЩИНОЙ 14 ММ	(101-0742)	М ²	210	210	420	420
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	(102-0024)	М ³	0.7	0.78	0.69	0.74
БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	(102-0028)	М ³		0.2		0.28
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-125 (ГОСТ 9573-82)	(104-0004)	М ³	5.15	8.24	5.15	8.24
МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ	611-3002	Т	0.071	0.094	0.071	0.094
КУМАРОНО-КАУЧУКОВАЯ КН-3	611-3004	КГ	14	22	14	20
КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ N88-Н		РУБ.	50.47	48.24	83.08	78.99
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.				
В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.	7.57	7.24	12.46	11.85
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	205	273	229	296
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	9.52	11.41	14.15	16.51
В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	2.86	3.42	4.25	4.95
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	50.47	48.24	83.08	78.99
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	264.99	332.65	326.23	391.5
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	119.9	166.71	119.9	162.11
В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ.				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	17.99	25.01	17.99	24.32

ТАБЛИЦА 10-84. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ГЕРМИТОМ ПО ПЕРИМЕТРУ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ОБМАЗКА ПО ПЕРИМЕТРУ ПЕРЕГОРОДКИ МАСТИКОЙ. 02. КРЕПЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ РЕЕК КАРКАСА К ВЕРХНИМ И НИЖНИМ ПЕРЕКРЫТИЯМ. 03. КРЕПЛЕНИЕ ОДНОГО ИЛИ ДВУХ СЛОЕВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ. 04. ЗАДЕЛКА МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ПЕРЕГОРОДОК ГЕРМИТОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПЕРЕГОРОДОК

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ					
			В ОДИН СЛОЙ		В ДВА СЛОЯ			
			БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ			С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ		
			ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ, мм					
			78	106	78	98	150	
10-84-1	10-84-2	10-84-3	10-84-4	10-84-5				
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	126	164	243	281	331	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.08	3.77	3.05	4.75	5.87	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	6.3	11.45	9.26	14.41	17.82	
ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК, ТОЛЩИНОЙ 14 мм	(101-0742)	м ²	210	420	210	420	420	
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 40-75 мм II СОРТА	(102-0024)	м ³	0.68	0.68	0.68	0.68	1.21	
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-125 (ГОСТ 9573-82)	(104-0004)	м ³			5.15	5.15	9.68	
ГЕРМИТ (ШНУР ДИАМЕТРОМ 40 мм)	610-1001	КГ	106	211	106	211	211	
МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ	611-3002	Т	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	
КУМАРОНО-КАУЧУКОВАЯ КН-3		РУБ.	35.46	37.7	98.08	100.32	100.81	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	5.32	5.66	14.71	15.05	15.12	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	87	112	177	202	242	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	6.3	11.45	9.26	14.41	17.82	
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	1.89	3.43	2.78	4.32	5.35	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	35.46	37.7	98.08	100.32	100.81	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	128.76	161.15	284.34	316.73	360.63	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	193.61	373.16	193.61	373.16	385.51	
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	29.04	55.97	29.04	55.97	57.83	

82 ТАБЛИЦА 10-85. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01. НАКЛЕЙКА ПОЛОС ПЕНОПОЛИУРЕТАНА К ЭЛЕМЕНТАМ КАРКАСА, ПРИМЫКАЮЩИМ К КОНСТРУКЦИЯМ ЗДАНИЯ.
02. УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА ПЕРЕГОРОДКИ. 03. УСТАНОВКА ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ С КРЕПЛЕНИЕМ ИХ ШУРУПАМИ К КАРКАСУ. 04. УСТАНОВКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ В ПЕРЕГОРОДКАХ.
05. УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ. 06. ШПАТЛЕВКА ШВОВ С ОКЛЕЙКОЙ ИХ ТКАНЕВОЙ ЛЕНТОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ПЕРЕГОРОДОК ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ, ММ		
			50	75	100
			10-85-1	10-85-2	10-85-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	140	172	168
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.91	3.03	3.37
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	8.83	9.2	10.23
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК, ОЦИНКОВАННЫЕ, МАССОЙ 2,825 КГ	101-0788	Т	0.031	0.031	0.031
ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	(101-9162)	М ²	210	210	210
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	(102-0024)	М ³	1.2	1.07	1.34
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-125 (ГОСТ 9573-82)	(104-0004)	М ³	5.15	7.05	9.49
НАЛИЧНИКИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИПА Н-1 РАЗМЕРОМ 13Х34 ММ	203-0360	М	120	130	111
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	43.4	43.65	43.65
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	6.51	6.55	6.55
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	100	107	122
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	8.83	9.2	10.23
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	2.65	2.76	3.07
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	43.4	43.65	43.65
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	152.23	159.85	175.88
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	20.77	20.77	20.77
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.84	1.84	1.84

02. ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

ТАБЛИЦА 10-86. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01. НАКЛЕЙКА ПОЛОС ПЕНОПОЛИУРЕТАНА НА ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА, ПРИМЫКАЮЩИЕ К КОНСТРУКЦИЯМ ЗДАНИЯ.

02. УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ПЕРЕГОРОДКИ. 03. УСТАНОВКА ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ С КРЕПЛЕНИЕМ ИХ К КАРКАСУ САМОНАРЕЗАЮЩИМИ ВИНТАМИ. 04. УСТАНОВКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ С КРЕПЛЕНИЕМ

ИХ МАСТИКОЙ К ОДНОЙ ИЗ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ (ГРАФЫ 2-5)

05. УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ. 06. ШПАТЛЕВКА ШВОВ С ОКЛЕЙКОЙ ИХ ТКАНЕВОЙ ЛЕНТОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ПЕРЕГОРОДОК ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОСЛОЙКОЙ ТОЛЩИНОЙ, ММ				
			50	75	90	100	
			10-86-1	10-86-2	10-86-3	10-86-4	10-86-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	202	226	248	247	246
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.18	2.67	2.92	3.08	3.15
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	6.6	8.11	8.86	9.35	9.54
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК, ОЦИНКОВАННЫЕ, МАССОЙ 2,825 КГ ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	101-0788 (101-9162)	Т М ²	0.022 210	0.022 210	0.028 210	0.02 210	0.016 210
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-125 (ГОСТ 9573-82)	(104-0004)	М ³		5.15	8.11	9.73	10.8
НАЛИЧНИКИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ: ТИП Н-1, РАЗМЕРОМ 13Х34 ММ	203-0360	М	127	130	127	116	107
ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 1-35 СМ	610-1035	Т	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6-0,65 ММ, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ 101-150 ММ	(610-1038)	Т	0.05	0.05	0.058	0.05	0.043
ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6-0,65 ММ, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ 151-200 ММ	(610-1039)	Т	0.19	0.19	0.179	0.191	0.204
МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КУМАРОНО-КАУЧУКОВАЯ КН-3	611-3002	Т		0.052	0.052	0.052	0.052
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	32.86	32.86	32.86	32.86	32.74
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	4.93	4.93	4.93	4.93	4.91

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОСЛОЙКОЙ ТОЛЩИНОЙ, мм				
			50	75	90	100	
			10-86-1	10-86-2	10-86-3	10-86-4	10-86-5
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	152	172	191	190	189
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	6.6	8.11	8.86	9.35	9.54
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	1.98	2.43	2.66	2.81	2.86
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	32.86	32.86	32.86	32.86	32.74
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	191.46	212.97	232.72	232.21	231.28
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	48.58	112.81	116.83	111.47	108.79
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	6.38	16.01	16.37	15.89	15.66

ТАБЛИЦА 10-87. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ

СОСТАВ РАБОТ: 01. НАКЛЕЙКА ПОЛОС ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА (ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ). 02. УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ПЕРЕГОРОДКИ. 03. УСТАНОВКА ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ С КРЕПЛЕНИЕМ ИХ САМОНАРЕЗАЮЩИМИ ВИНТАМИ К КАРКАСУ. 04. УСТАНОВКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ С КРЕПЛЕНИЕМ ИХ МАСТИКОЙ, НАНОСИМОЙ ОТДЕЛЬНЫМИ МАЗКАМИ НА ОДНУ ИЗ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ (ГРАФЫ 3-5). 05. ЗАЧЕКАНКА ШВОВ ПЕРЕГОРОДОК ПО ПЕРИМЕТРУ ГЕРМЕТИКОМ. 06. ШПАТЛЕВКА ШВОВ С ОКЛЕЙКОЙ ИХ ТКАНЕВОЙ ЛЕНТОЙ. 07. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШПАТЛЕВКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПЕРЕГОРОДОК ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ОДНОРЯДНОМ		ДВУХРЯДНОМ		
			С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ				
			ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ В				
			ОДИН СЛОЙ	ДВА СЛОЯ	ОДИН СЛОЙ	ДВА СЛОЯ	
			БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ		С ИЗОЛЯЦИЕЙ		
		10-87-1	10-87-2	10-87-3	10-87-4	10-87-5	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	211	291	232	312	354
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.11	3.75	2.61	4.25	4.58
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	6.39	11.36	7.91	12.88	13.89
МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "БУТЭПРОЛ-2М"	101-0603	Т	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037
МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ "ГУНИЛАКС"	101-0608	Т			0.05	0.05	0.05
ПЛАСТИНА ГУБЧАТАЯ ИЗ РЕЗИНЫ АФ-1	101-0848	КГ		10	10	10	10
ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 14 мм или ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 мм	(101-9165)	м ²	210	420	210	420	420
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-125 (ГОСТ 9573-82)	(104-0004)	м ³			5.15	5.15	5.15
ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 1-35 СМ	610-1035	Т	0.0044	0.0089	0.0044	0.0089	0.0089
ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5-0,55 мм, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ 101-150 мм	(610-1036)	Т	0.037	0.037	0.037	0.037	0.073
ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5-0,55 мм, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ 151-200 мм	(610-1037)	Т	0.101	0.101	0.101	0.101	0.203
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	42.04	42.04	42.04	42.04	42.04
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ОДНОРЯДНОМ		ДВУХРЯДНОМ		
			С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ				
			ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ В				
			ОДИН СЛОЙ	ДВА СЛОЯ	ОДИН СЛОЙ	ДВА СЛОЯ	
			БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ		С ИЗОЛЯЦИЕЙ		
		10-87-1	10-87-2	10-87-3	10-87-4	10-87-5	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	157	216	173	232	265
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	6.39	11.36	7.91	12.88	13.89
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	1.92	3.41	2.37	3.86	4.17
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	42.04	42.04	42.04	42.04	42.04
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	205.43	269.4	222.95	286.92	320.93
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	85.94	111.31	117.09	142.46	142.46
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	8.31	12.12	11.35	15.16	15.16

ТАБЛИЦА 10-88. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3 м В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

СОСТАВ РАБОТ: 01. НАКЛЕЙКА ПОЛОС ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ К ЭЛЕМЕНТАМ КАРКАСА, ПРИМЫКАЮЩИМ К КОНСТРУКЦИЯМ ЗДАНИЯ. 02. УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ПЕРЕГОРОДКИ. 03. УСТАНОВКА ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ С КРЕПЛЕНИЕМ ИХ К КАРКАСУ САМОНАРЕЗАЮЩИМИ ВИНТАМИ. 04. УСТАНОВКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ С КРЕПЛЕНИЕМ ИХ МАСТИКОЙ НАНОСИМОЙ ОТДЕЛЬНЫМИ МАЗКАМИ НА ОДНУ ИЗ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ (ГРАФЫ 3,4). 05. ШПАТЛЕВКА ШВОВ С ОКЛЕЙКОЙ ИХ ТКАНЕВОЙ ЛЕНТОЙ. 06. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШПАТЛЕВКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ПЕРЕГОРОДОК ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ			
			ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ В			
			ОДИН СЛОЙ	ДВА СЛОЯ	ОДИН СЛОЙ	ДВА СЛОЯ
			БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ		С ИЗОЛЯЦИЕЙ	
			10-88-1	10-88-2	10-88-3	10-88-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	171	252	192	273
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.07	3.7	2.56	4.2
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	6.27	11.23	7.78	12.75
ПЛАСТИНА ГУБЧАТАЯ ИЗ РЕЗИНЫ АФ-1	101-0848	КГ	7.9	7.9	7.9	7.9
ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 14 мм ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 мм	(101-9165)	М ²	210	420	210	420
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-125 (ГОСТ 9573-82)	(104-0004)	М ³			5.15	5.15
ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 1-35 СМ	610-1035	Т	0.006	0.0104	0.006	0.0104
ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5-0,55 мм, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ 101-150 мм	(610-1036)	Т	0.03	0.03	0.03	0.03
ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5-0,55 мм, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ 151-200 мм	(610-1037)	Т	0.124	0.124	0.124	0.124
МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КУМАРОНО-КАУЧУКОВАЯ КН-3	611-3002	Т			0.05	0.05
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	26.91	26.91	26.91	26.91
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	4.04	4.04	4.04	4.04

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ			
			ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ В			
			ОДИН СЛОЙ	ДВА СЛОЯ	ОДИН СЛОЙ	ДВА СЛОЯ
			БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ		С ИЗОЛЯЦИЕЙ	
			10-88-1	10-88-2	10-88-3	10-88-4
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	127	187	143	203
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	6.27	11.23	7.78	12.75
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	1.88	3.37	2.33	3.83
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.	26.91	26.91	26.91	26.91
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	160.18	225.14	177.69	242.66
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	58.88	83.69	120.64	145.45
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	6.66	10.38	15.92	19.64

ТАБЛИЦА 10-89. ОФОРМЛЕНИЕ (ОБДЕЛКА) ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ

СОСТАВ РАБОТ: 01. ОБДЕЛКА ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТОЕК И ПЕРЕМЫЧЕК).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ШТ. ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
			С КАРКАСОМ ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПС-3 И ПН-3		
			10-89-1	10-89-2	10-89-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	69	81.7	75.3
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.03	0.32	0.12
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	0.08	0.96	0.35
ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 1-35 СМ	610-1035	Т	0.001	0.0073	0.0088
ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5-0,55 ММ, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ 101-150 ММ	(610-1036)	Т	0.046		0.048
ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5-0,55 ММ, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ 151-200 ММ	(610-1037)	Т			0.147
ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6-0,65 ММ, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ 101-150 ММ	(610-1038)	Т		0.381	
ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6-0,65 ММ, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ 151-200 ММ	(610-1039)	Т		0.174	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	52.5	62	58.2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	0.08	0.96	0.35
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	0.02	0.29	0.11
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	52.58	62.96	58.55
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	5.64	41.17	49.63
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	0.85	6.18	7.44

ТАБЛИЦА 10-90. УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН
СОСТАВ РАБОТ: 01. УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ (ГР. 1). 02. УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ
ПОЛОТЕН (ГР. 2).
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	ДВЕРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ	КОРОБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С НАВЕСКОЙ ПОЛОТЕН
			10-90-1	10-90-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	67.1	149
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	5.53	5.92
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ.	16.77	17.95
СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	(101-9411)	1 КОМПЛ.	п	п
БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	(202-9057)	М ²	100	
КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	(202-9061)	Т		п
ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ	(202-9062)	М ²		91
ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 1-35 СМ	610-1035	Т	0.0034	0.0034
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.		4.65
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.		0.7
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ.	48.2	121
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.	16.77	17.95
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.	5.03	5.39
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.		4.65
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.	64.97	143.6
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)		РУБ.	19.18	19.18
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	2.88	2.88

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	3	ТАБЛИЦА 10-19. ЗАПОЛНЕНИЕ ЛЕНТОЧНЫХ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ	30
РАЗДЕЛ 01. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ	6	ТАБЛИЦА 10-20. ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ	31
01. КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ .	6	ТАБЛИЦА 10-21. ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЕЛЬНЫХ СТЕНАХ	32
ТАБЛИЦА 10-1. СБОРКА И УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ	6	ТАБЛИЦА 10-22. УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	33
02. СТЕНЫ	8	07. ДВЕРИ	34
ТАБЛИЦА 10-2. РУБКА СТЕН	8	ТАБЛИЦА 10-23. УСТАНОВКА БЛОКОВ	34
ТАБЛИЦА 10-3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СТЕНАМ	9	ТАБЛИЦА 10-24. ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЕЛЬНЫХ СТЕНАХ	35
ТАБЛИЦА 10-4. УСТАНОВКА СЖИМОВ ДЛЯ РУБЕЛЬНЫХ СТЕН	11	ТАБЛИЦА 10-25. ЗАПОЛНЕНИЕ БАЛКОННЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ БЛОКАМИ	36
ТАБЛИЦА 10-5. УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ..	12	ТАБЛИЦА 10-26. ЗАПОЛНЕНИЕ БАЛКОННЫХ ПРОЕМОВ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЕЛЬНЫХ СТЕНАХ БЛОКАМИ	37
ТАБЛИЦА 10-6. УСТРОЙСТВО СТЕН КАРКАСНО-ПЛИТНЫХ	13	ТАБЛИЦА 10-27. УСТАНОВКА КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ	38
ТАБЛИЦА 10-7. ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН	14	ТАБЛИЦА 10-28. ОБИВКА ДВЕРЕЙ	40
03. ПЕРЕГОРОДКИ	15	ТАБЛИЦА 10-29. КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ	42
ТАБЛИЦА 10-8. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ПОД ШТУКАТУРКУ	15	08. ВОРОТА	43
ТАБЛИЦА 10-9. УСТРОЙСТВО ЧИСТЫХ ПЕРЕГОРОДОК	17	ТАБЛИЦА 10-30. УСТАНОВКА ВОРОТ	43
ТАБЛИЦА 10-10. УСТРОЙСТВО КАРКАСНО-ФИЛЕНЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК И БАРЬЕРОВ	18	09. ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ	44
04. ПЕРЕКРЫТИЯ	19	ТАБЛИЦА 10-31. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ВНУТРИКВАР- ТИРНЫХ, КРЫЛЕЦ И КОЗЫРЬКОВ ...	44
ТАБЛИЦА 10-11. УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК	19	10. КАРКАС ИЗ БРУСЬЕВ ДЛЯ НАВЕСОВ И КРЫЛЕЦ	46
ТАБЛИЦА 10-12. ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ	22	ТАБЛИЦА 10-32. УСТАНОВКА КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	46
ТАБЛИЦА 10-13. УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК	23	11. ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	47
05. СТРОПИЛА	24	ТАБЛИЦА 10-33. УСТАНОВКА ПО МЕСТУ	47
ТАБЛИЦА 10-14. УСТАНОВКА СТРОПИЛ	24		
ТАБЛИЦА 10-15. УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	25		
06. ОКНА	26		
ТАБЛИЦА 10-16. УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ	26		
ТАБЛИЦА 10-17. УСТАНОВКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ	28		
ТАБЛИЦА 10-18. УСТАНОВКА ПРИБОРОВ	29		

ТАБЛИЦА 10-34. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	48
ТАБЛИЦА 10-35. УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ	49
ТАБЛИЦА 10-36. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	49
12. ЭСТАКАДЫ	50
ТАБЛИЦА 10-37. УСТРОЙСТВО ЭСТАКАД	50
ТАБЛИЦА 10-38. ОГРАЖДЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЭСТАКАД	51
ТАБЛИЦА 10-39. УСТРОЙСТВО МОТОРНЫХ БУДОК	52
13. ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	53
ТАБЛИЦА 10-40. УСТРОЙСТВО ЗАБОРОВ	53
ТАБЛИЦА 10-41. УСТРОЙСТВО КАЛИТОК	55
ТАБЛИЦА 10-42. УСТРОЙСТВО ВОРОТ	57
ТАБЛИЦА 10-43. УСТРОЙСТВО ЗАБОРОВ ИЗ ЩИТОВ	59
ТАБЛИЦА 10-44. УСТРОЙСТВО КАЛИТОК ИЗ ГОТОВЫХ ПОЛОТЕН	61
ТАБЛИЦА 10-45. УСТРОЙСТВО ВОРОТ ИЗ ГОТОВЫХ ПОЛОТЕН	63
14. ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ	64
ТАБЛИЦА 10-46. УСТАНОВКА СТУЛЬЕВ НА ЛЕЖНЯХ	64
ТАБЛИЦА 10-47. УСТРОЙСТВО РОСТВЕРКОВ	66
ТАБЛИЦА 10-48. УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЕЙ С УСТАНОВКОЙ ЗАБИРКИ	67
ТАБЛИЦА 10-49. УКЛАДКА ПО ФЕРМАМ ПРОГОНОВ	68
ТАБЛИЦА 10-50. УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА	69
15. ОГНЕЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ	71
ТАБЛИЦА 10-51. ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	71
ТАБЛИЦА 10-52. ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	72
16. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ	72
ТАБЛИЦА 10-53. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ	72
ТАБЛИЦА 10-54. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ПАСТАМИ	73
РАЗДЕЛ 02. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ	73

01. ШИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	73
ТАБЛИЦА 10-55. УКЛАДКА ШИТОВ НАД ПОДПОЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ	73
02. КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕННЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ	74
ТАБЛИЦА 10-56. УСТАНОВКА КОЛОНН КЛЕЕННЫХ ОБЪЕМОМ ДО 1 М ³	74
03. ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ	75
ТАБЛИЦА 10-57. СБОРКА ЦОКОЛЬНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ	75
ТАБЛИЦА 10-58. УТЕПЛЕНИЕ ЦОКОЛЯ ПЛИТАМИ	76
04. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ	76
ТАБЛИЦА 10-59. СБОРКА СТЕН ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ	76
ТАБЛИЦА 10-60. СБОРКА СТЕН КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ	77
ТАБЛИЦА 10-61. СБОРКА СТЕН ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ПАНЕЛЕЙ	78
ТАБЛИЦА 10-62. СБОРКА СТЕН ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ПАНЕЛЕЙ	79
ТАБЛИЦА 10-63. СБОРКА СТЕН БЕСКАРКАСНЫХ	80
ТАБЛИЦА 10-64. СБОРКА СТЕН БЕСКАРКАСНЫХ ИЗ АРБОЛИТОБЫХ ПАНЕЛЕЙ	81
ТАБЛИЦА 10-65. СБОРКА СТЕН ИЗ БРУСЬЕВ	81
05. РЕЙКИ МАЯЧНЫЕ	82
ТАБЛИЦА 10-66. ПРИБИВКА ПО СТЕНАМ МАЯЧНЫХ РЕЕК	82
06. ПЕРЕГОРОДКИ	82
ТАБЛИЦА 10-67. СБОРКА ПЕРЕГОРОДОК	82
07. ПЕРЕКРЫТИЯ МЕЖДУЭТАЖНЫЕ	83
ТАБЛИЦА 10-68. СБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ С НАСТИЛКОЙ ПОЛОВ	83
08. ПЕРЕКРЫТИЯ ЧЕРДАЧНЫЕ	84
ТАБЛИЦА 10-69. СБОРКА ЧЕРДАЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ПО ДЕРЕВЯННЫМ БАЛКАМ	84
ТАБЛИЦА 10-70. СБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ ЧЕРДАЧНЫХ ПО ДОЩАТЫМ ФЕРМАМ	85
09. ПЕРЕКРЫТИЯ ПАНЕЛЬНЫЕ	86

ТАБЛИЦА 10-71. СБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ	86	ТАБЛИЦА 10-82. УСТРОЙСТВО МОСТКОВ НА ТРУБАХ ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ	94
10. СТРОПИЛА	87	РАЗДЕЛ 04. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ	95
ТАБЛИЦА 10-72. УСТАНОВКА СТРОПИЛ	87	01. ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ	95
11. КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ	88	ТАБЛИЦА 10-83. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	95
ТАБЛИЦА 10-73. СБОРКА КРОВЛИ, КАРНИЗОВ И ФРОНТОНОВ	88	ТАБЛИЦА 10-84. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ГЕРМИТОМ ПО ПЕРИМЕТРУ	97
12. ЛЕСТНИЦЫ	89	ТАБЛИЦА 10-85. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	98
ТАБЛИЦА 10-74. СБОРКА ЛЕСТНИЦ С ПЕРИЛАМИ И ПЛОЩАДОК	89	02. ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	99
ТАБЛИЦА 10-75. ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ПЕРИЛАМИ	89	ТАБЛИЦА 10-86. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	99
13. ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ	90	ТАБЛИЦА 10-87. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ	101
ТАБЛИЦА 10-76. СБОРКА ВЕРАНД И ТЕРРАС	90	ТАБЛИЦА 10-88. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3 м В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	103
ТАБЛИЦА 10-77. СБОРКА КРЫЛЕЦ, КОЗЫРЬКОВ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТОВ	90	ТАБЛИЦА 10-89. ОФОРМЛЕНИЕ (ОБДЕЛКА) ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ	105
14. СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)	91	ТАБЛИЦА 10-90. УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	106
ТАБЛИЦА 10-78. УСТАНОВКА БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)	91		
РАЗДЕЛ 03. ГРАДИРНИ	92		
ТАБЛИЦА 10-79. ОБШИВКА КОЗЫРЬКОВ ВОЗДУХОВОДНЫХ ОКОН	92		
ТАБЛИЦА 10-80. УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ОБШИВКИ ПОВОРОТНЫХ ЩИТОВ НА ВОЗДУХОВОДНЫХ ОКНАХ	92		
ТАБЛИЦА 10-81. УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ОБШИВКИ ЩИТОВ ВЕТРОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК	93		

Тираж 400 экз.

Заказ № 2357 .

Государственное унитарное предприятие —
Центр проектной продукции в строительстве (ГУП ЦПП)
127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2.

Тел/факс: (095) 482-42-65 — приемная.

Тел.: (095) 482-42-94 — отдел заказов;

(095) 482-41-12 — проектный отдел;

(095) 482-42-97 — проектный кабинет.